



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2025

№ 3

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 18 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 655 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

Глава города



Д.В. Наумов

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км коэф. привед. к 1.1	1.1(м)	1.4(м)	1.5(м)	1.6(м)	ИТОГО, м ²
	0.10	0.10	0.10	0.10	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	60,000		752,000	170,000	
1 - 2	20,000	0,000	0,000	30,000	
ИТОГО	80,000	255,000	752,000	200,000	
ЛИН. КМ	0,080	0,255	0,752	0,200	
ПРИВЕД. КМ	0,080	0,255	0,188	0,150	
ПЛОЩАДЬ	8,000	25,500	18,800	15,000	67,300

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км/м	Конец участка, км/м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектуемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+320	6/6	0	290	Справа
2	0+360	1+050	18/18	690	0	Справа
Итого:			24/24	690	290	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км/м	Конец участка, км/м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектуемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+058		Слева	58	
2	0+058	0+910		Слева		852
3	0+910	1+050		Слева	140	
Итого:					198	852

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+082	Установлено	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+580	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+620	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					4	
		Запрещающие знаки						
5	3.13	Ограничение высоты			0+495	Требуется установить	2	над дорогой
6	3.13	Ограничение высоты			0+729	Требуется установить	2	над дорогой
7	3.27	Остановка запрещена			0+358	Установлено	2	справа
8	3.27	Остановка запрещена			0+448	Установлено	2	справа
9	3.27	Остановка запрещена			0+585	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					6	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					10	
		Информационные знаки						
10	6.4	Парковка (парковочное место)			0+105	Требуется установить	1	слева
11	6.4	Парковка (парковочное место)			0+186	Требуется установить	1	слева
12	6.4	Парковка (парковочное место)			0+768	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
13	8.2.3	Зона действия			0+358	Установлено	1	справа
14	8.2.4	Зона действия			0+448	Установлено	1	справа
15	8.2.3	Зона действия			0+585	Установлено	1	справа
16	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+186	Требуется установить	1	слева
17	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+768	Требуется установить	1	справа
18	8.17	Инвалиды			0+105	Требуется установить	1	слева
19	8.24	Работает эвакуатор			0+358	Установлено	2	справа
20	8.24	Работает эвакуатор			0+448	Установлено	2	справа
21	8.24	Работает эвакуатор			0+585	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					9	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					12	
		Всего установлено:					17	
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					12	
		Всего:					29	