

Стройка: г. Владимир

/ _____ /

Объект: Косметический ремонт кв. 57 ж/д 19 по ул. Ново-Ямская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на косметический ремонт кв. 57 ж/д 19 по ул. Ново-Ямская.

Сметная стоимость: **121.895** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Дверь входная.

1.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.018	287.70	5.18	1 969.28	35.45	6.844
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.65304	7.930	5.18	54.280	35.45	6.845
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02124					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	4.25	57.4%	20.35
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	3.21	55.8%	19.78
		<i>Всего с НР и СП</i>						12.64		75.58
2.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 081.68	20.82	11 250.56	112.51	5.404
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.010	14.36	54.820	98.29	6.844
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0397	10.060	0.40	65.310	2.59	6.492
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0397	100.01	3.97	349.93	13.89	3.499
			(1)			10.06	0.40	65.31	2.59	6.492
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05	0.32	0.129
2. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	12.10	57.4%	57.91
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	9.15	55.8%	56.29
		<i>Всего с НР и СП</i>						42.07		226.71
3.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	4 138.76	74.50	20 791.14	374.24	5.023
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.158596	9.180	19.82	62.820	135.60	6.843
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.255375	13.500	3.45	87.640	22.38	6.492
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	12.1125	0.218025	86.40	18.84	427.06	93.11	4.943
			(1)			13.50	2.94	87.64	19.11	6.492
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.075	0.03735	111.99	4.18	433.66	16.20	3.872
			(1)			13.50	0.50	87.64	3.27	6.492
3. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.040275	30.00	1.21	86.80	3.50	2.893

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.044775	75.40	3.38	310.52	13.90	4.118
3. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000378	6 180.64	0.23	28 176.27	1.07	4.559
3. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000288	2 326.12	0.67	3 370.93	0.97	1.449
3. 9.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	24.83	48.27	8.9
3. 10.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.602	6.97	11.17	14.54	23.29	2.086
3. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000743	5 160.53	0.38	28 176.27	2.09	5.46
3. 12.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.11	1.55	3 307.45	4.76	3.068
3. 13.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	425.08	0.80	4 985.75	9.42	11.729
3. 14.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.14	6.84	32.67	22.05	3.222
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	24.71	74.34%	117.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	12.46	48.2%	76.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					111.67		567.83	
4.	С203-0216	Блоки дверные однополюсные ДН 21-9Щ, пл.1.84 м2	м2		1.8	310.79	559.42	2 250.00	4 050.00	7.24
5.	С203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м		10	3.64	36.40	26.00	260.00	7.143
6.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект		1	93.54	93.54	195.00	195.00	2.085
7.	С101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.		1	90.40	90.40	389.00	389.00	4.303
8.	Ц08-03-604-1	Звонок с кнопкой	100 комплектов		0.01	2 343.91	23.44	7 351.22	73.51	3.136
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.5	0.765	9.910	7.58	67.720	51.81	6.834
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.001	13.500	0.01	87.640	0.09	6.492
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.001	134.65	0.13	507.07	0.51	3.766
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч (1)			13.50	0.01	87.64	0.09	6.492
8. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	19.2	0.192	19.20	3.69	3.74	0.72	0.195
8. 6.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00032	0.0000032	12 281.50	0.04	61 728.79	0.20	5.026
8. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	3.06	0.0306	17.80	0.54	76.00	2.33	4.27
8. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	10.2	0.102	18.48	1.88	20.42	2.08	1.105
8. 9.	с546-3601-33	Розетка деревянная	100 шт.	2.06	0.0206	213.42	4.40	350.86	7.23	1.644
8. 10.	с507-3404-33	Провод	м	40	0.4	12.69	5.08	20.75	8.30	1.635
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.21	66.5%	34.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.93	58.5%	30.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					35.58		138.39	
9.	С549-3190-33	Звонок электрический громкого боя постоянного тока МЗ-2	шт.		1	243.40	243.40	323.82	323.82	1.33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							1 147.10		5 813.53	5.068
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							48.27		230.21	4.769
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							29.76		182.58	6.136
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 225.13		6 226.32	5.082
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	21.14	
Компенсация по оплате НДС на материалы								0.18	962.98	
Компенсация НДС в составе НР								0.0308	7.09	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация НДС в составе СП								0.027	4.93	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС									996.14	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 222.46	
Раздел 2. Коридор.										
10.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.103	37.01	3.81	257.72	26.55	6.969
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.38831	7.800	3.03	53.240	20.67	6.826
10. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.000103	7 480.55	0.77	57 004.77	5.87	7.62
10. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.00515	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2.42	56%	11.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.52	45%	9.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.75		47.43	
11.	Е15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.103	276.57	28.49	1 510.63	155.59	5.461
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	1.954425	9.510	18.59	65.020	127.08	6.837
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0012875	13.500	0.02	68.690	0.09	5.088
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0012875	20.00	0.03	108.05	0.14	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.09	5.088
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00515	75.40	0.39	310.52	1.60	4.118
			(1)							
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000453	8.50		91.38		10.751
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.003296	2 863.90	9.44	8 092.37	26.67	2.826
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.01545	3.00	0.05	6.68	0.10	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	17.59	66.15%	84.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.70	42.08%	53.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					54.78		293.23	
12.	Е62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.103	288.69	29.74	1 424.99	146.77	4.935
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	2.1733	8.380	18.21	57.360	124.66	6.845
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0103	13.500	0.14	68.690	0.71	5.088
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0103	20.00	0.21	108.05	1.11	5.403
			(1)			13.50	0.14	68.69	0.71	5.088
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00515	75.40	0.39	310.52	1.60	4.118
			(1)							
12. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0000515	7 480.55	0.39	57 004.77	2.94	7.62
12. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0025647	2 173.44	5.57	2 319.49	5.95	1.067
12. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.1854	3.52	0.65	7.82	1.45	2.222
12. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000412	100.61		198.50	0.01	1.973
12. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00103	3.00		6.68	0.01	2.227
12. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000206	15 881.25	3.27	31 270.92	6.44	1.969
12. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.09373	10.00	0.94	19.81	1.86	1.981
12. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.012772	2.41	0.03			
12. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.00824	8.50	0.07	91.38	0.75	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	14.68	56%	70.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.18	45%	56.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.60		273.39	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	E15-04-027-5	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.3125	217.71	68.04	1 145.24	357.89	5.26
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	4.3089063	9.510	40.98	65.020	280.17	6.837
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0039063	13.500	0.05	68.690	0.27	5.088
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0039063	20.00	0.08	108.05	0.42	5.403
		(1)				13.50	0.05	68.69	0.27	5.088
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0117188	75.40	0.88	310.52	3.64	4.118
		(1)								
13. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001375	8.50		91.38	0.01	10.751
13. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0090625	2 863.90	25.95	8 092.37	73.34	2.826
13. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.046875	3.00	0.14	6.68	0.31	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	38.77	66.15%	185.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	19.18	42.08%	118.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					125.99		661.41	
14.	E63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.3125	1 603.98	501.24	10 044.93	3 139.04	6.263
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.73	17.103125	8.740	149.48	59.860	1 023.79	6.849
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.03125	13.500	0.42	68.690	2.15	5.088
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.03125	20.00	0.63	108.05	3.38	5.403
		(1)				13.50	0.42	68.69	2.15	5.088
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.03125	75.40	2.36	310.52	9.70	4.118
		(1)								
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000125	100.61	0.01	198.50	0.02	1.973
14. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0028125	4 210.63	11.84	8 991.53	25.29	2.135
14. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.000625	30 704.65	19.19	52 622.45	32.89	1.714
14. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0021875	3 500.00	7.66	17 762.71	38.86	5.075
14. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.35	885.92	310.07	5 728.88	2 005.11	6.467
14. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.003125	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	115.42	53.9%	552.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	74.95	45%	461.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					691.61		4 153.69	
15.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.103	91.44	9.42	620.45	63.91	6.785
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	1.17317	7.800	9.15	53.240	62.46	6.826
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.01339	13.500	0.18	68.690	0.92	5.088
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.01339	20.00	0.27	108.05	1.45	5.403
		(1)				13.50	0.18	68.69	0.92	5.088
15. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.04841					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7.46	56%	35.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	6.34	61.2%	38.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23.23		138.19	
16.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.		0.1	1 128.26	112.83	9 004.33	900.43	7.98
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.35	6.935	8.530	59.16	58.400	405.00	6.846
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	0.068	10.060	0.68	65.310	4.44	6.492
16. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.68	0.068	100.01	6.80	349.93	23.80	3.499
		(1)				10.06	0.68	65.31	4.44	6.492
16. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.068	31.33	2.13	4.05	0.28	0.129
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.007	2.41	0.02			
16. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.07					

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 7.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.002	424.28	0.85	6 171.86	12.34	14.547
16. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.1	438.74	43.87	4 590.15	459.02	10.462
		<i>Накладные расходы</i>				80%	47.87	56%	229.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	40.69	61.2%	250.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					201.39		1 380.29	
17.	E11-01-039-1	Устройство плитусов деревянных	100 м		0.18	929.50	167.31	5 348.83	962.79	5.755
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	1.58355	8.530	13.51	58.400	92.48	6.846
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.018	<u>75.40</u>	<u>1.36</u>	<u>310.52</u>	<u>5.59</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
17. 3.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.000054	5 160.53	0.28	21 672.00	1.17	4.2
17. 4.	c203-0352	Плитуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	18.18	8.37	152.17	47.50	863.55	5.675
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	14.96	77.49%	71.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	8.61	57.38%	53.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					190.88		1 087.52	
18.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2		0.103	6 658.32	685.81	26 318.97	2 710.85	3.953
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	5.02228	8.300	41.68	56.880	285.67	6.853
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.4375</i>	<i>0.0450625</i>	<i>13.500</i>	<i>0.61</i>	<i>68.690</i>	<i>3.10</i>	<i>5.088</i>
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4375	0.0450625	<u>20.00</u>	<u>0.90</u>	<u>108.05</u>	<u>4.87</u>	<u>5.403</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.61</i>	<i>68.69</i>	<i>3.10</i>	<i>5.088</i>
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.625	0.064375	<u>75.40</u>	<u>4.85</u>	<u>310.52</u>	<u>19.99</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
18. 5.	c101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00515	7 400.00	38.11	27 416.23	141.19	3.705
18. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0515	3.00	0.15	6.68	0.34	2.227
18. 7.	c101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	10.506	57.12	600.10	215.00	2 258.79	3.764
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	46.82	77.49%	223.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	26.96	57.38%	165.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					759.58		3 100.31	
19.	Ц08-03-591-9	Монтаж розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	474.77	4.75	2 839.54	28.40	5.979
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	0.381	9.910	3.78	67.720	25.80	6.834
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.04</i>	<i>0.0004</i>	<i>13.500</i>	<i>0.01</i>	<i>87.640</i>	<i>0.04</i>	<i>6.492</i>
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.0004	<u>134.65</u>	<u>0.05</u>	<u>507.07</u>	<u>0.20</u>	<u>3.766</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>87.64</i>	<i>0.04</i>	<i>6.492</i>
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.04	0.0004	<u>95.53</u>	<u>0.04</u>	<u>347.55</u>	<u>0.14</u>	<u>3.638</u>
		(1)								
19. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
19. 6.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.015	8.93	0.13	30.77	0.46	3.446
19. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
19. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0042	94.60	0.40	182.49	0.77	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.60	66.5%	17.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.46	58.5%	15.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.81		60.70	
20.	C545-1401	Розетка штепсельная кабельная РК-25-4В1К	шт.		1			68.00	68.00	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	363.18	7.26	2 317.19	46.34	6.383
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	0.644	9.910	6.38	67.720	43.61	6.834
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0008	13.500	0.01	87.640	0.07	6.492
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0008	134.65	0.11	507.07	0.41	3.766
		(1)				13.50	0.01	87.64	0.07	6.492
21. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0008	95.53	0.08	347.55	0.28	3.638
		(1)								
21. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 370.93	0.21	1.449
21. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.90	1.84	3.333
		Накладные расходы				95%	6.07	66.5%	29.05	
		Сметная прибыль				65%	4.15	58.5%	25.55	
		Всего с НР и СП					17.48		100.94	
22.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	369.12	3.69	2 357.82	23.58	6.39
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	0.328	9.910	3.25	67.720	22.21	6.834
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
		(1)				13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
22. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
		(1)								
22. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
22. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
		Накладные расходы				95%	3.10	66.5%	14.80	
		Сметная прибыль				65%	2.12	58.5%	13.02	
		Всего с НР и СП					8.91		51.39	
23.	С549-3131-33	Выключатель одноклавишный открытой установки А16-046 с подсветкой	шт.		2	18.98	37.96	62.41	124.82	3.288
24.	С549-3144-33	Выключатель двухклавишный открытой установки А56-007 с подсветкой	шт.		1	18.98	18.98	62.29	62.29	3.282
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							1 679.33		8 817.25	5.25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							318.76		1 525.63	4.786
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							204.87		1 260.73	6.154
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 202.96		11 603.61	5.267
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:										
(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	12.08	
Компенсация по оплате НДС на материалы								0.18	1 120.45	
Компенсация НДС в составе НР								0.0308	46.99	
Компенсация НДС в составе СП								0.027	34.04	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС									1 213.56	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									12 817.17	
Раздел 3. Кухня.										
25.	Е15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.076	276.57	21.02	1 510.63	114.81	5.462
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	1.4421	9.510	13.71	65.020	93.77	6.837
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00095	13.500	0.01	68.690	0.07	5.088
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00095	20.00	0.02	108.05	0.10	5.403
		(1)				13.50	0.01	68.69	0.07	5.088
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0038	75.40	0.29	310.52	1.18	4.118
		(1)								
25. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000334	8.50		91.38		10.751
25. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.002432	2 863.90	6.97	8 092.37	19.68	2.826
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0114	3.00	0.03	6.68	0.08	2.227
		Накладные расходы				94.5%	12.97	66.15%	62.08	
		Сметная прибыль				46.75%	6.41	42.08%	39.49	
		Всего с НР и СП					40.40		216.37	
26.	Е62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.076	288.69	21.94	1 424.99	108.30	4.936
26. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	1.6036	8.380	13.44	57.360	91.98	6.845
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0076	13.500	0.10	68.690	0.52	5.088
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0076	20.00	0.15	108.05	0.82	5.403
		(1)				13.50	0.10	68.69	0.52	5.088
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0038	75.40	0.29	310.52	1.18	4.118
		(1)								
26. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000038	7 480.55	0.28	57 004.77	2.17	7.62
26. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0018924	2 173.44	4.11	2 319.49	4.39	1.067
26. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.1368	3.52	0.48	7.82	1.07	2.222
26. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000304	100.61		198.50	0.01	1.973
26. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00076	3.00		6.68	0.01	2.227
26. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000152	15 881.25	2.41	31 270.92	4.75	1.969
26. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.06916	10.00	0.69	19.81	1.37	1.981
26. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.009424	2.41	0.02			
26. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.00608	8.50	0.05	91.38	0.56	10.751
		Накладные расходы				80%	10.83	56%	51.80	
		Сметная прибыль				50%	6.77	45%	41.63	
		Всего с НР и СП					39.54		201.73	
27.	Е62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.0168	1 389.74	23.35	6 295.17	105.76	4.529
27. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	84.5	1.4196	8.620	12.24	59.140	83.96	6.861
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00168	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00168	20.00	0.03	108.05	0.18	5.403
		(1)				13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.001008	75.40	0.08	310.52	0.31	4.118
		(1)								
27. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.0000269	15 500.35	0.42	38 035.09	1.02	2.454
27. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000403	100.61		198.50	0.01	1.973
27. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.0005494	4 210.63	2.31	8 991.53	4.94	2.135
27. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.003024	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
27. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01848	8.50	0.16	91.38	1.69	10.751
27. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0003595	22 533.00	8.10	37 912.72	13.63	1.683
		Накладные расходы				80%	9.81	56%	47.08	
		Сметная прибыль				50%	6.13	45%	37.84	
		Всего с НР и СП					39.29		190.68	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.018	1 318.00	23.72	5 418.94	97.54	4.112
28. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	1.1943	8.620	10.29	59.140	70.63	6.861
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0018	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19	5.403
		(1)				13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00108	75.40	0.08	310.52	0.34	4.118
		(1)								
28. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000918	15 500.35	1.42	38 035.09	3.49	2.454
28. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000432	100.61		198.50	0.01	1.973
28. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0007092	4 210.63	2.99	8 991.53	6.38	2.135
28. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00324	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
28. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0198	8.50	0.17	91.38	1.81	10.751
28. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.000387	22 533.00	8.72	37 912.72	14.67	1.683
		Накладные расходы				80%	8.25	56%	39.62	
		Сметная прибыль				50%	5.16	45%	31.84	
		Всего с НР и СП					37.12		169.00	
29.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.02	1 079.65	21.59	4 903.65	98.07	4.542
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.3188	8.740	11.53	59.860	78.94	6.849
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0002	75.40	0.02	310.52	0.06	4.118
		(1)								
29. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85	2.454
29. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
29. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000322	22 533.00	7.26	37 912.72	12.21	1.683
		Накладные расходы				80%	9.22	56%	44.21	
		Сметная прибыль				50%	5.77	45%	35.52	
		Всего с НР и СП					36.58		177.80	
30.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.075	857.03	64.28	4 620.84	346.56	5.391
30. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	5.5725	7.850	43.74	53.780	299.69	6.851
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.14925	10.665	1.59	65.904	9.84	6.179
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.02625	20.00	0.53	108.05	2.84	5.403
		(1)				13.50	0.35	68.69	1.80	5.088
30. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.123	100.01	12.30	349.93	43.04	3.499
		(1)				10.06	1.24	65.31	8.03	6.492
30. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.246	31.33	7.71	4.05	1.00	0.129
		Накладные расходы				77%	34.90	53.9%	166.84	
		Сметная прибыль				50%	22.67	45%	139.29	
		Всего с НР и СП					121.85		652.69	
31.	E15-04-027-5	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.2232	217.71	48.59	1 145.24	255.62	5.261
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	3.0775932	9.510	29.27	65.020	200.11	6.837
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00279	13.500	0.04	68.690	0.19	5.088
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00279	20.00	0.06	108.05	0.30	5.403
		(1)				13.50	0.04	68.69	0.19	5.088

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.00837	75.40	0.63	310.52	2.60	4.118
31. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000982	8.50		91.38	0.01	10.751
31. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0064728	2 863.90	18.54	8 092.37	52.38	2.826
31. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.03348	3.00	0.10	6.68	0.22	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	27.70	66.15%	132.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.70	42.08%	84.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					89.99		472.40	
32.	E63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.2232	1 603.98	358.01	10 044.93	2 242.03	6.262
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.73	12.215736	8.740	106.77	59.860	731.23	6.849
32. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.02232	13.500	0.30	68.690	1.53	5.088
32. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.02232	20.00	0.45	108.05	2.41	5.403
32. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.02232	75.40	1.68	310.52	6.93	4.118
32. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000893	100.61	0.01	198.50	0.02	1.973
32. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0020088	4 210.63	8.46	8 991.53	18.06	2.135
32. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0004464	30 704.65	13.71	52 622.45	23.49	1.714
32. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0015624	3 500.00	5.47	17 762.71	27.75	5.075
32. 9.	c101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.249984	885.92	221.47	5 728.88	1 432.13	6.467
32. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.002232	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	82.44	53.9%	394.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	53.54	45%	329.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					493.99		2 966.73	
33.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.076	91.44	6.95	620.45	47.15	6.784
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	0.86564	7.800	6.75	53.240	46.09	6.826
33. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.13	0.00988	13.500	0.13	68.690	0.68	5.088
33. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.00988	20.00	0.20	108.05	1.07	5.403
						13.50	0.13	68.69	0.68	5.088
33. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.03572					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.50	56%	26.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	4.68	61.2%	28.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17.13		101.96	
34.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.		0.07	1 128.26	78.98	9 004.33	630.30	7.981
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.35	4.8545	8.530	41.41	58.400	283.50	6.846
34. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.0476	10.060	0.48	65.310	3.11	6.492
34. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.68	0.0476	100.01	4.76	349.93	16.66	3.499
						10.06	0.48	65.31	3.11	6.492
34. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.0476	31.33	1.49	4.05	0.19	0.129
34. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.0049	2.41	0.01			
34. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.049					
34. 7.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.0014	424.28	0.59	6 171.86	8.64	14.547
34. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.07	438.74	30.71	4 590.15	321.31	10.462
		<i>Накладные расходы</i>				80%	33.51	56%	160.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	28.49	61.2%	175.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					140.98		966.21	
35.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.1	929.50	92.95	5 348.83	534.88	5.754
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	0.87975	8.530	7.50	58.400	51.38	6.846	
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.01	75.40	0.75	310.52	3.11	4.118	
			(1)								
35. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.00003	5 160.53	0.15	21 672.00	0.65	4.2	
35. 4.	с203-0352	Плнтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	10.1	8.37	84.54	47.50	479.75	5.675	
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	8.30	77.49%	39.81		
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.78	57.38%	29.48		
		<i>Всего с НР и СП</i>					106.03		604.18		
36.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		100 м2		0.076	6 658.32	506.03	26 318.97	2 000.24	3.953
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
36. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	3.70576	8.300	30.76	56.880	210.78	6.853	
36. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.03325	13.500	0.45	68.690	2.28	5.088	
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.03325	20.00	0.67	108.05	3.59	5.403	
			(1)			13.50	0.45	68.69	2.28	5.088	
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.0475	75.40	3.58	310.52	14.75	4.118	
			(1)								
36. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0038	7 400.00	28.12	27 416.23	104.18	3.705	
36. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.038	3.00	0.11	6.68	0.25	2.227	
36. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	7.752	57.12	442.79	215.00	1 666.68	3.764	
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	34.55	77.49%	165.10		
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	19.90	57.38%	122.25		
		<i>Всего с НР и СП</i>					560.48		2 287.59		
37.	Е63-1-3	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2		100 м2		0.0336	5 545.51	186.33	33 502.77	1 125.69	6.041
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	137.8	4.63008	8.530	39.49	58.400	270.40	6.846	
37. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.25	0.0084	13.500	0.11	68.690	0.58	5.088	
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25	0.0084	20.00	0.17	108.05	0.91	5.403	
			(1)			13.50	0.11	68.69	0.58	5.088	
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.0084	75.40	0.63	310.52	2.61	4.118	
			(1)								
37. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.0000101	9 100.94	0.09	38 220.00	0.39	4.2	
37. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0016397	9 000.93	14.76	18 103.73	29.68	2.011	
37. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00672	3.00	0.02	6.68	0.04	2.227	
37. 8.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	115	3.864	25.43	98.26	179.90	695.13	7.074	
37. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	13.7088	2.40	32.90	9.23	126.53	3.846	
37. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.48	0.016128						
		<i>Накладные расходы</i>				77%	30.49	53.9%	146.06		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	19.80	45%	121.94		
		<i>Всего с НР и СП</i>					236.62		1 393.69		
38.	Ц08-03-591-9	Монтаж розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке		100 шт.		0.01	474.77	4.75	2 839.54	28.40	5.979
38. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	0.381	9.910	3.78	67.720	25.80	6.834	
38. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492	
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766	
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.04	6.492	
38. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638	
			(1)								
38. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. 6.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.015	8.93	0.13	30.77	0.46	3.446
38. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
38. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0042	94.60	0.40	182.49	0.77	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.60	66.5%	17.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.46	58.5%	15.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.81		60.70	
39.	C545-1401	Розетка штепсельная кабельная РК-25-4В1К	шт.		1			68.00	68.00	
40.	E19-01-003-2	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч	шт.		1	30.21	30.21	204.43	204.43	6.767
		<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
40. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	2.672	2.672	11.080	29.61	75.580	201.95	6.821
40. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.008	0.008	75.40	0.60	310.52	2.48	4.118
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	34.11	80.64%	162.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	20.89	63.5%	128.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.21		495.52	
41.	E19-01-003-2	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч	шт.		1	96.06	96.06	610.79	610.79	6.358
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	7.682	7.682	11.080	85.12	75.580	580.61	6.821
41. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.025	75.40	1.89	310.52	7.76	4.118
			(1)							
41. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	37 912.72	0.76	1.503
41. 4.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	96.55	0.97	2.62
41. 5.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	0.012	0.012	15.50	0.19	46.62	0.56	3.008
41. 6.	c300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	20.14	20.14	2.518
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	98.06	80.64%	468.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	60.05	63.5%	368.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					254.17		1 447.68	
42.	C300-0533	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.		1	890.48	890.48	4 322.00	4 322.00	4.854
43.	E65-6-19	Смена санитарных приборов раковин	100 шт.		0.01	24 719.33	247.19	88 663.14	886.63	3.587
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	191.3	1.913	9.070	17.35	62.080	118.76	6.845
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7	0.007	13.500	0.09	68.690	0.48	5.088
43. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.007	20.00	0.14	108.05	0.76	5.403
			(1)			13.50	0.09	68.69	0.48	5.088
43. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.007	75.40	0.53	310.52	2.17	4.118
			(1)							
43. 5.	c101-0136	Дюбели	т	0.008	0.00008	24 202.49	1.94	51 005.36	4.08	2.107
43. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	22 002.26	1.32	42 563.56	2.55	1.935
43. 7.	c101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	61 728.79	4.32	5.178
43. 8.	c300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	600	6	0.94	5.64	2.22	13.32	2.362
43. 9.	C300-0576	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.	100	1	219.15	219.15	739.71	739.71	3.375
43. 10.	C101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.016	0.00016	1 836.00	0.29	5 981.94	0.96	3.258
		<i>Накладные расходы</i>				103%	17.96	72.1%	85.97	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	10.46	54%	64.39
		<i>Всего с НР и СП</i>						275.62		1 036.99
44.	E65-6-3	Смена санитарных приборов сифонов чугунных	100 шт.		0.01	3 134.81	31.35	10 019.15	100.19	3.196
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	76.3	0.763	9.070	6.92	62.080	47.37	6.845
44. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.13	0.0013	13.500	0.02	68.690	0.09	5.088
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.0013	20.00	0.03	108.05	0.14	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.09	5.088
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.0014	75.40	0.11	310.52	0.43	4.118
			(1)							
44. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.013	0.00013	22 002.26	2.86	42 563.56	5.53	1.935
44. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0046	1 309.96	6.03	2 560.00	11.78	1.954
44. 7.	с300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	100	1	15.41	15.41	34.94	34.94	2.267
		<i>Накладные расходы</i>				103%	7.15	72.1%	34.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.16	54%	25.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.66		160.04	
45.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.01	1 411.55	14.12	6 656.12	66.56	4.714
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.4619	8.530	3.94	58.400	26.97	6.846
45. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0001	13.500		68.690	0.01	5.088
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0001	20.00		108.05	0.01	5.403
			(1)			13.50		68.69	0.01	5.088
45. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.0005	2 326.12	1.16	3 370.93	1.69	1.449
45. 5.	с300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	1	9.01	9.01	37.89	37.89	4.205
45. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0002	2.41				
45. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0007					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	4.06	72.1%	19.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.36	54%	14.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20.54		100.58	
46.	E65-5-7	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.		0.01	16 137.35	161.37	73 700.29	737.00	4.567
46. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	200	2	9.070	18.14	62.080	124.16	6.845
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09	0.0009	75.40	0.07	310.52	0.28	4.118
			(1)							
46. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	37 912.72	1.21	1.503
46. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	38 035.09	0.72	2.454
46. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	96.55	2.03	2.62
46. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
46. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	608.60	608.60	4.307
		<i>Накладные расходы</i>				103%	18.68	72.1%	89.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10.88	54%	67.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					190.94		893.57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							2 929.27		14 730.95	5.029
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							492.11		2 354.15	4.784
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							309.06		1 901.01	6.151
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 730.44		18 986.10	5.09
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:										
(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	18.19	
Компенсация по оплате НДС на материалы								0.18	1 974.99	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация НДС в составе НР								0.0308	72.51	
Компенсация НДС в составе СП								0.027	51.33	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС									2 117.02	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3									21 103.12	
Раздел 4. Темная комната.										
47.	Е63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.089	1 677.16	149.27	10 542.63	938.29	6.286
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
47. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	5.6016155	8.740	48.96	59.860	335.31	6.849
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.010235	13.500	0.14	68.690	0.70	5.088
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.010235	20.00	0.20	108.05	1.11	5.403
			(1)			13.50	0.14	68.69	0.70	5.088
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.010235	75.40	0.77	310.52	3.18	4.118
			(1)							
47. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000356	100.61		198.50	0.01	1.973
47. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.000801	4 210.63	3.37	8 991.53	7.20	2.135
47. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.000178	30 704.65	5.47	52 622.45	9.37	1.714
47. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.000623	3 500.00	2.18	17 762.71	11.07	5.075
47. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.09968	885.92	88.31	5 728.88	571.05	6.467
47. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00089	2.41				
<i>Накладные расходы</i>						77%	37.81	53.9%	181.11	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	24.55	45%	151.20	
<i>Всего с НР и СП</i>							211.63		1 270.60	
48.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.01	1 252.39	12.52	6 082.71	60.83	4.859
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
48. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.9269	8.080	7.49	55.300	51.26	6.844
48. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.000115	75.40	0.01	310.52	0.04	4.118
			(1)							
48. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00009	15 500.35	1.40	38 035.09	3.42	2.454
48. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001	3.00		6.68	0.01	2.227
48. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000161	22 533.00	3.63	37 912.72	6.10	1.683
<i>Накладные расходы</i>						80%	5.99	56%	28.71	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	3.75	45%	23.07	
<i>Всего с НР и СП</i>							22.26		112.60	
49.	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.018	1 404.77	25.29	6 011.95	108.22	4.279
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
49. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	1.373445	8.620	11.84	59.140	81.23	6.861
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00207	13.500	0.03	68.690	0.14	5.088
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00207	20.00	0.04	108.05	0.22	5.403
			(1)			13.50	0.03	68.69	0.14	5.088
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.001242	75.40	0.09	310.52	0.39	4.118
			(1)							
49. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000918	15 500.35	1.42	38 035.09	3.49	2.454
49. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000432	100.61		198.50	0.01	1.973
49. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0007092	4 210.63	2.99	8 991.53	6.38	2.135
49. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00324	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0198	8.50	0.17	91.38	1.81	10.751
49. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0215	0.000387	22 533.00	8.72	37 912.72	14.67	1.683
						80%	9.50	56%	45.57	
						50%	5.94	45%	36.62	
							40.72		190.40	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ****Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:****(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)****Компенсация по оплате НДС на механизмы****Компенсация по оплате НДС на материалы****Компенсация НДС в составе НР****Компенсация НДС в составе СП****СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС****ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4****187.08****53.30****34.23****274.61****1 107.34****255.38 4.792****210.89****1 573.61****0.18****0.74****0.18****114.23****0.0308****7.87****0.027****5.69****128.53****1 702.14****Раздел 5. Зал.**

50.	E15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.174	276.57	48.12	1 510.63	262.85	5.462
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
50. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	3.30165	9.510	31.40	65.020	214.67	6.837
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.002175	13.500	0.03	68.690	0.15	5.088
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.002175	20.00	0.04	108.05	0.24	5.403
			(1)			13.50	0.03	68.69	0.15	5.088
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0087	75.40	0.66	310.52	2.70	4.118
			(1)							
50. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000766	8.50		91.38	0.01	10.751
50. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.005568	2 863.90	15.95	8 092.37	45.06	2.826
50. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0261	3.00	0.08	6.68	0.17	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	29.70	66.15%	142.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	14.69	42.08%	90.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					92.51		495.35	
51.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.174	288.69	50.23	1 424.99	247.95	4.936
51. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	3.6714	8.380	30.77	57.360	210.59	6.845
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0174	13.500	0.23	68.690	1.20	5.088
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0174	20.00	0.35	108.05	1.88	5.403
			(1)			13.50	0.23	68.69	1.20	5.088
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0087	75.40	0.66	310.52	2.70	4.118
			(1)							
51. 5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000087	7 480.55	0.65	57 004.77	4.96	7.62
51. 6.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0043326	2 173.44	9.42	2 319.49	10.05	1.067
51. 7.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.3132	3.52	1.10	7.82	2.45	2.222
51. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000696	100.61	0.01	198.50	0.01	1.973
51. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00174	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 10.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000348	15 881.25	5.53	31 270.92	10.88	1.969
51. 11.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.15834	10.00	1.58	19.81	3.14	1.981
51. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.124	0.021576	2.41	0.05			
51. 13.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.01392	8.50	0.12	91.38	1.27	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	24.80	56%	118.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.50	45%	95.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					90.53		461.86	
52.	E15-04-027-5	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.4018	217.71	87.48	1 145.24	460.16	5.26
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
52. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	5.5402193	9.510	52.69	65.020	360.23	6.837
52. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0050225	13.500	0.07	68.690	0.34	5.088
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0050225	20.00	0.10	108.05	0.54	5.403
		(1)				13.50	0.07	68.69	0.34	5.088
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0150675	75.40	1.14	310.52	4.68	4.118
		(1)								
52. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001768	8.50		91.38	0.02	10.751
52. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0116522	2 863.90	33.37	8 092.37	94.29	2.826
52. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.06027	3.00	0.18	6.68	0.40	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	49.86	66.15%	238.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	24.67	42.08%	151.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					162.00		850.40	
53.	E63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.4018	1 603.98	644.48	10 044.93	4 036.05	6.262
53. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.73	21.990514	8.740	192.20	59.860	1 316.35	6.849
53. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.04018	13.500	0.54	68.690	2.76	5.088
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.04018	20.00	0.80	108.05	4.34	5.403
		(1)				13.50	0.54	68.69	2.76	5.088
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.04018	75.40	3.03	310.52	12.48	4.118
		(1)								
53. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001607	100.61	0.02	198.50	0.03	1.973
53. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0036162	4 210.63	15.23	8 991.53	32.52	2.135
53. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0008036	30 704.65	24.67	52 622.45	42.29	1.714
53. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0028126	3 500.00	9.84	17 762.71	49.96	5.075
53. 9.	c101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.450016	885.92	398.68	5 728.88	2 578.09	6.467
53. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.004018	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	148.41	53.9%	711.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	96.37	45%	593.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					889.26		5 340.65	
54.	E62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.0252	1 389.74	35.02	6 295.17	158.64	4.53
54. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	84.5	2.1294	8.620	18.36	59.140	125.93	6.861
54. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.00252	13.500	0.03	68.690	0.17	5.088
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00252	20.00	0.05	108.05	0.27	5.403
		(1)				13.50	0.03	68.69	0.17	5.088
54. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.001512	75.40	0.11	310.52	0.47	4.118
		(1)								
54. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.0000403	15 500.35	0.62	38 035.09	1.53	2.454
54. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000605	100.61	0.01	198.50	0.01	1.973
54. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.000824	4 210.63	3.47	8 991.53	7.41	2.135
54. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.004536	3.00	0.01	6.68	0.03	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.02772	8.50	0.24	91.38	2.53	10.751
54. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0005393	22 533.00	12.15	37 912.72	20.45	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	14.71	56%	70.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.20	45%	56.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					58.93		286.00	
55.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.02	1 079.65	21.59	4 903.65	98.07	4.542
55. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.3188	8.740	11.53	59.860	78.94	6.849
55. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.0002	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>310.52</u>	<u>0.06</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
55. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85	2.454
55. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
55. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000322	22 533.00	7.26	37 912.72	12.21	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.22	56%	44.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.77	45%	35.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.58		177.80	
56.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.174	91.44	15.91	620.45	107.96	6.786
56. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	1.98186	7.800	15.46	53.240	105.51	6.826
56. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.13</i>	<i>0.02262</i>	<i>13.500</i>	<i>0.31</i>	<i>68.690</i>	<i>1.55</i>	<i>5.088</i>
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.02262	<u>20.00</u>	<u>0.45</u>	<u>108.05</u>	<u>2.44</u>	<u>5.403</u>
		(1)				13.50	0.31	68.69	1.55	5.088
56. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.08178					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	12.62	56%	59.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	10.72	61.2%	65.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.25		233.43	
57.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.		0.17	1 128.26	191.80	9 004.33	1 530.74	7.981
57. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.35	11.7895	8.530	100.56	58.400	688.51	6.846
57. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.68</i>	<i>0.1156</i>	<i>10.060</i>	<i>1.16</i>	<i>65.310</i>	<i>7.55</i>	<i>6.492</i>
57. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.68	0.1156	<u>100.01</u>	<u>11.56</u>	<u>349.93</u>	<u>40.45</u>	<u>3.499</u>
		(1)				10.06	1.16	65.31	7.55	6.492
57. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.1156	31.33	3.62	4.05	0.47	0.129
57. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.0119	2.41	0.03			
57. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.119					
57. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.0034	424.28	1.44	6 171.86	20.98	14.547
57. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.17	438.74	74.59	4 590.15	780.33	10.462
		<i>Накладные расходы</i>				80%	81.38	56%	389.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	69.17	61.2%	425.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					342.35		2 346.52	
58.	E11-01-039-1	Устройство плитнусов деревянных Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.172	929.50	159.87	5 348.83	920.00	5.755
58. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	1.51317	8.530	12.91	58.400	88.37	6.846
58. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0172	<u>75.40</u>	<u>1.30</u>	<u>310.52</u>	<u>5.34</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
58. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.0000516	5 160.53	0.27	21 672.00	1.12	4.2
58. 4.	с203-0352	Плитнуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	17.372	8.37	145.40	47.50	825.17	5.675

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	14.29	77.49%	68.48
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	8.23	57.38%	50.71
		<i>Всего с НР и СП</i>						182.39		1 039.18
59.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2		0.174	6 658.32	1 158.55	26 318.97	4 579.50	3.953
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
59. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	8.48424	8.300	70.42	56.880	482.58	6.853
59. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.076125	13.500	1.03	68.690	5.23	5.088
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.076125	20.00	1.52	108.05	8.23	5.403
			(1)			13.50	1.03	68.69	5.23	5.088
59. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.10875	75.40	8.20	310.52	33.77	4.118
			(1)							
59. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0087	7 400.00	64.38	27 416.23	238.52	3.705
59. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.087	3.00	0.26	6.68	0.58	2.227
59. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	17.748	57.12	1 013.77	215.00	3 815.82	3.764
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	79.10	77.49%	378.00
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	45.55	57.38%	279.91
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 283.19		5 237.41
60.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	369.12	3.69	2 357.82	23.58	6.39
60. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	0.328	9.910	3.25	67.720	22.21	6.834
60. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
60. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
60. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
			(1)							
60. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
60. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.10	66.5%	14.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.12	58.5%	13.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>						8.91		51.39
61.	С549-3144-33	Выключатель двухклавишный открытой установки А56-007 с подсветкой	шт.		1	18.98	18.98	62.29	62.29	3.282
62.	E18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт		0.0231	37 432.25	864.68	221 428.36	5 115.00	5.915
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
62. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	87.055	2.0109705	8.970	18.04	61.340	123.35	6.838
62. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.4	0.07854	13.500	1.06	69.665	5.47	5.16
62. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.175	0.0040425	111.99	0.45	433.66	1.75	3.872
			(1)			13.50	0.05	87.64	0.35	6.492
62. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.225	0.0744975	20.00	1.49	108.05	8.05	5.403
			(1)			13.50	1.01	68.69	5.12	5.088
62. 5.	х33-0206	Дреши электрические	маш.ч	0.2625	0.0060638	19.20	0.12	3.74	0.02	0.195
62. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.175	0.0964425	75.40	7.27	310.52	29.95	4.118
			(1)							
62. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.058443	149.51	8.74	3 105.50	181.49	20.771
62. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.058443	155.10	9.06	3 764.06	219.98	24.269
62. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0011666	396.03	0.46	3 789.58	4.42	9.569

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62. 10.	c300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	2.31	352.98	815.38	1 964.62	4 538.27	5.566
62. 11.	c101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68.5 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00632	0.000146	25 121.25	3.67	52 736.40	7.70	2.099
						115.2%	22.00	80.64%	103.88	
						70.55%	13.48	63.5%	81.80	
							900.16		5 300.68	
63.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.018	1 318.00	23.72	5 418.94	97.54	4.112
63. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	1.1943	8.620	10.29	59.140	70.63	6.861
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0018	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
63. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00108	75.40	0.08	310.52	0.34	4.118
			(1)							
63. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000918	15 500.35	1.42	38 035.09	3.49	2.454
63. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000432	100.61		198.50	0.01	1.973
63. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0007092	4 210.63	2.99	8 991.53	6.38	2.135
63. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00324	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
63. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0198	8.50	0.17	91.38	1.81	10.751
63. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0215	0.000387	22 533.00	8.72	37 912.72	14.67	1.683
						80%	8.25	56%	39.62	
						50%	5.16	45%	31.84	
							37.12		169.00	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ****Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:****(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)****Компенсация по оплате НДС на механизмы****Компенсация по оплате НДС на материалы****Компенсация НДС в составе НР****Компенсация НДС в составе СП****СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС****ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5****3 324.12****497.43****320.61****4 142.16****17 700.33****2 379.57 4.784****1 972.07 6.151****22 051.97 5.324****0.18 24.68****0.18 2 457.13****0.0308 73.29****0.027 53.25****2 608.35****24 660.32****Раздел 6. Маленькая комната 1.**

64.	E15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.124	276.57	34.29	1 510.63	187.32	5.463
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
64. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	2.3529	9.510	22.38	65.020	152.99	6.837
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00155	13.500	0.02	68.690	0.11	5.088
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00155	20.00	0.03	108.05	0.17	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.11	5.088
64. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0062	75.40	0.47	310.52	1.93	4.118
			(1)							

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000546	8.50		91.38		10.751
64. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.003968	2 863.90	11.36	8 092.37	32.11	2.826
64. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0186	3.00	0.06	6.68	0.12	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	21.17	66.15%	101.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	10.47	42.08%	64.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.93		353.02	
65.	Е62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.124	288.69	35.80	1 424.99	176.70	4.936
65. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	2.6164	8.380	21.93	57.360	150.08	6.845
65. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0124	13.500	0.17	68.690	0.85	5.088
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0124	20.00	0.25	108.05	1.34	5.403
		(1)				13.50	0.17	68.69	0.85	5.088
65. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0062	75.40	0.47	310.52	1.93	4.118
		(1)								
65. 5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000062	7 480.55	0.46	57 004.77	3.53	7.62
65. 6.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0030876	2 173.44	6.71	2 319.49	7.16	1.067
65. 7.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.2232	3.52	0.79	7.82	1.75	2.222
65. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000496	100.61		198.50	0.01	1.973
65. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00124	3.00		6.68	0.01	2.227
65. 10.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000248	15 881.25	3.94	31 270.92	7.76	1.969
65. 11.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.11284	10.00	1.13	19.81	2.24	1.981
65. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.124	0.015376	2.41	0.04			
65. 13.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.00992	8.50	0.08	91.38	0.91	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	17.68	56%	84.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.05	45%	67.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.53		329.14	
66.	Е15-04-027-5	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.335	217.71	72.93	1 145.24	383.66	5.261
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	4.6191475	9.510	43.93	65.020	300.34	6.837
66. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0041875	13.500	0.06	68.690	0.29	5.088
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0041875	20.00	0.08	108.05	0.45	5.403
		(1)				13.50	0.06	68.69	0.29	5.088
66. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0125625	75.40	0.95	310.52	3.90	4.118
		(1)								
66. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001474	8.50		91.38	0.01	10.751
66. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.009715	2 863.90	27.82	8 092.37	78.62	2.826
66. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.05025	3.00	0.15	6.68	0.34	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	41.57	66.15%	198.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	20.57	42.08%	126.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					135.07		709.03	
67.	Е63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.335	1 603.98	537.33	10 044.93	3 365.05	6.263
67. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.73	18.33455	8.740	160.24	59.860	1 097.51	6.849
67. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0335	13.500	0.45	68.690	2.30	5.088
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0335	20.00	0.67	108.05	3.62	5.403
		(1)				13.50	0.45	68.69	2.30	5.088
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0335	75.40	2.53	310.52	10.40	4.118
		(1)								
67. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000134	100.61	0.01	198.50	0.03	1.973
67. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.003015	4 210.63	12.70	8 991.53	27.11	2.135

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00067	30 704.65	20.57	52 622.45	35.26	1.714
67. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.002345	3 500.00	8.21	17 762.71	41.65	5.075
67. 9.	c101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.3752	885.92	332.40	5 728.88	2 149.48	6.467
67. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.00335	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	123.73	53.9%	592.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	80.35	45%	494.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					741.41		4 452.76	
68.	E62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.0168	1 389.74	23.35	6 295.17	105.76	4.529
68. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	84.5	1.4196	8.620	12.24	59.140	83.96	6.861
68. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.00168	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
68. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00168	20.00	0.03	108.05	0.18	5.403
		(1)				13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
68. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.001008	75.40	0.08	310.52	0.31	4.118
		(1)								
68. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.0000269	15 500.35	0.42	38 035.09	1.02	2.454
68. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000403	100.61		198.50	0.01	1.973
68. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.0005494	4 210.63	2.31	8 991.53	4.94	2.135
68. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.003024	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
68. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01848	8.50	0.16	91.38	1.69	10.751
68. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0003595	22 533.00	8.10	37 912.72	13.63	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.81	56%	47.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.13	45%	37.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.29		190.68	
69.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.02	1 079.65	21.59	4 903.65	98.07	4.542
69. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.3188	8.740	11.53	59.860	78.94	6.849
69. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0002	75.40	0.02	310.52	0.06	4.118
		(1)								
69. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85	2.454
69. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
69. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000322	22 533.00	7.26	37 912.72	12.21	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.22	56%	44.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.77	45%	35.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.58		177.80	
70.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.124	91.44	11.34	620.45	76.94	6.785
70. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	1.41236	7.800	11.02	53.240	75.19	6.826
70. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.13	0.01612	13.500	0.22	68.690	1.11	5.088
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.01612	20.00	0.32	108.05	1.74	5.403
		(1)				13.50	0.22	68.69	1.11	5.088
70. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.05828					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.99	56%	42.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	7.64	61.2%	46.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.98		166.36	
71.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.		0.12	1 128.26	135.39	9 004.33	1 080.52	7.981
71. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.35	8.322	8.530	70.99	58.400	486.00	6.846
71. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.0816	10.060	0.82	65.310	5.33	6.492

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.68	0.0816	100.01	8.16	349.93	28.55	3.499
			(1)			10.06	0.82	65.31	5.33	6.492
71. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.0816	31.33	2.56	4.05	0.33	0.129
71. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.0084	2.41	0.02			
71. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.084					
71. 7.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.0024	424.28	1.02	6 171.86	14.81	14.547
71. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.12	438.74	52.65	4 590.15	550.82	10.462
		Накладные расходы				80%	57.45	56%	275.14	
		Сметная прибыль				68%	48.83	61.2%	300.69	
		Всего с НР и СП					241.67		1 656.36	
72.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.143	929.50	132.92	5 348.83	764.88	5.754
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
72. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	1.2580425	8.530	10.73	58.400	73.47	6.846
72. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0143	75.40	1.08	310.52	4.44	4.118
			(1)							
72. 3.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.0000429	5 160.53	0.22	21 672.00	0.93	4.2
72. 4.	c203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	14.443	8.37	120.89	47.50	686.04	5.675
		Накладные расходы				110.7%	11.88	77.49%	56.93	
		Сметная прибыль				63.75%	6.84	57.38%	42.16	
		Всего с НР и СП					151.64		863.97	
73.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2		0.124	6 658.32	825.63	26 318.97	3 263.55	3.953
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
73. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	6.04624	8.300	50.18	56.880	343.91	6.853
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	0.05425	13.500	0.73	68.690	3.73	5.088
73. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.05425	20.00	1.09	108.05	5.86	5.403
			(1)			13.50	0.73	68.69	3.73	5.088
73. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.0775	75.40	5.84	310.52	24.07	4.118
			(1)							
73. 5.	c101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0062	7 400.00	45.88	27 416.23	169.98	3.705
73. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.062	3.00	0.19	6.68	0.41	2.227
73. 7.	c101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	12.648	57.12	722.45	215.00	2 719.32	3.764
		Накладные расходы				110.7%	56.36	77.49%	269.39	
		Сметная прибыль				63.75%	32.46	57.38%	199.48	
		Всего с НР и СП					914.44		3 732.41	
74.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	369.12	3.69	2 357.82	23.58	6.39
74. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	0.328	9.910	3.25	67.720	22.21	6.834
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
74. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
74. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
			(1)							
74. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
74. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
		Накладные расходы				95%	3.10	66.5%	14.80	
		Сметная прибыль				65%	2.12	58.5%	13.02	
		Всего с НР и СП					8.91		51.39	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	C549-3144-33	Выключатель двухклавишный открытой установки А56-007 с подсветкой	шт.		1	18.98	18.98	62.29	62.29	3.282
76.	Ц08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	474.77	4.75	2 839.54	28.40	5.979
76. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	0.381	9.910	3.78	67.720	25.80	6.834
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
76. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
76. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
			(1)							
76. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
76. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.015	8.93	0.13	30.77	0.46	3.446
76. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
76. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0042	94.60	0.40	182.49	0.77	1.929
		Накладные расходы				95%	3.60	66.5%	17.18	
		Сметная прибыль				65%	2.46	58.5%	15.12	
		Всего с НР и СП					10.81	60.70		
77.	C545-1401	Розетка штепсельная кабельная РК-25-4В1К	шт.		1			68.00	68.00	
78.	E63-1-3	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м2		0.0024	5 545.51	13.31	33 502.77	80.41	6.041
78. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	137.8	0.33072	8.530	2.82	58.400	19.31	6.846
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.0006	13.500	0.01	68.690	0.04	5.088
78. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25	0.0006	20.00	0.01	108.05	0.06	5.403
			(1)			13.50	0.01	68.69	0.04	5.088
78. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.0006	75.40	0.05	310.52	0.19	4.118
			(1)							
78. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.0003	0.0000007	9 100.94	0.01	38 220.00	0.03	4.2
78. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0001171	9 000.93	1.05	18 103.73	2.12	2.011
78. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00048	3.00		6.68		2.227
78. 8.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	115	0.276	25.43	7.02	179.90	49.65	7.074
78. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10x16 мм	м	408	0.9792	2.40	2.35	9.23	9.04	3.846
78. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.48	0.001152					
		Накладные расходы				77%	2.18	53.9%	10.43	
		Сметная прибыль				50%	1.42	45%	8.71	
		Всего с НР и СП					16.90	99.55		
79.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.018	1 318.00	23.72	5 418.94	97.54	4.112
79. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	1.1943	8.620	10.29	59.140	70.63	6.861
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0018	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
79. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00108	75.40	0.08	310.52	0.34	4.118
			(1)							
79. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000918	15 500.35	1.42	38 035.09	3.49	2.454
79. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000432	100.61		198.50	0.01	1.973
79. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0007092	4 210.63	2.99	8 991.53	6.38	2.135
79. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00324	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0198	8.50	0.17	91.38	1.81	10.751
79. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.000387	22 533.00	8.72	37 912.72	14.67	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.25	56%	39.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.16	45%	31.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37.12		169.00	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ****Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:****(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)****Компенсация по оплате НДС на механизмы****Компенсация по оплате НДС на материалы****Компенсация НДС в составе НР****Компенсация НДС в составе СП****СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС****ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6****1 895.02****374.98****241.25****2 511.25****9 862.67****1 794.97****1 484.82****13 142.46****0.18****13.80****0.18****1 222.48****0.0308****55.29****0.027****40.09****1 331.66****14 474.12****Раздел 7. Маленькая комната 2.**

80.	E15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.124	276.57	34.29	1 510.63	187.32	5.463
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
80. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	2.3529	9.510	22.38	65.020	152.99	6.837
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00155	13.500	0.02	68.690	0.11	5.088
80. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00155	20.00	0.03	108.05	0.17	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.11	5.088
80. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0062	75.40	0.47	310.52	1.93	4.118
			(1)							
80. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000546	8.50		91.38		10.751
80. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.003968	2 863.90	11.36	8 092.37	32.11	2.826
80. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0186	3.00	0.06	6.68	0.12	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	21.17	66.15%	101.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	10.47	42.08%	64.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.93		353.02	
81.	E62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2		0.124	288.69	35.80	1 424.99	176.70	4.936
81. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	21.1	2.6164	8.380	21.93	57.360	150.08	6.845
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0124	13.500	0.17	68.690	0.85	5.088
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0124	20.00	0.25	108.05	1.34	5.403
			(1)			13.50	0.17	68.69	0.85	5.088
81. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0062	75.40	0.47	310.52	1.93	4.118
			(1)							
81. 5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000062	7 480.55	0.46	57 004.77	3.53	7.62
81. 6.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0030876	2 173.44	6.71	2 319.49	7.16	1.067
81. 7.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.2232	3.52	0.79	7.82	1.75	2.222
81. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000496	100.61		198.50	0.01	1.973
81. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00124	3.00		6.68	0.01	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81. 10.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000248	15 881.25	3.94	31 270.92	7.76	1.969
81. 11.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.11284	10.00	1.13	19.81	2.24	1.981
81. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.124	0.015376	2.41	0.04			
81. 13.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.00992	8.50	0.08	91.38	0.91	10.751
		<i>Накладные расходы</i>				80%	17.68	56%	84.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.05	45%	67.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.53		329.14	
82.	E15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.335	199.99	67.00	1 025.71	343.61	5.129
82. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	11.99	4.01665	9.510	38.20	65.020	261.16	6.837
82. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.00335</i>	<i>13.500</i>	<i>0.05</i>	<i>68.690</i>	<i>0.23</i>	<i>5.088</i>
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.00335	<u>20.00</u>	<u>0.07</u>	<u>108.05</u>	<u>0.36</u>	<u>5.403</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.05</u>	<u>68.69</u>	<u>0.23</u>	<u>5.088</u>
82. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.01005	<u>75.40</u>	<u>0.76</u>	<u>310.52</u>	<u>3.12</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
82. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0001474	8.50		91.38	0.01	10.751
82. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.009715	2 863.90	27.82	8 092.37	78.62	2.826
82. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.05025	3.00	0.15	6.68	0.34	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	36.15	66.15%	172.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	17.88	42.08%	109.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					121.03		626.51	
83.	E63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2		0.335	1 603.98	537.33	10 044.93	3 365.05	6.263
83. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.73	18.33455	8.740	160.24	59.860	1 097.51	6.849
83. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0335</i>	<i>13.500</i>	<i>0.45</i>	<i>68.690</i>	<i>2.30</i>	<i>5.088</i>
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0335	<u>20.00</u>	<u>0.67</u>	<u>108.05</u>	<u>3.62</u>	<u>5.403</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.45</u>	<u>68.69</u>	<u>2.30</u>	<u>5.088</u>
83. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0335	<u>75.40</u>	<u>2.53</u>	<u>310.52</u>	<u>10.40</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
83. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000134	100.61	0.01	198.50	0.03	1.973
83. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.003015	4 210.63	12.70	8 991.53	27.11	2.135
83. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00067	30 704.65	20.57	52 622.45	35.26	1.714
83. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.002345	3 500.00	8.21	17 762.71	41.65	5.075
83. 9.	c101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.3752	885.92	332.40	5 728.88	2 149.48	6.467
83. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.00335	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	123.73	53.9%	592.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	80.35	45%	494.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					741.41		4 452.76	
84.	E62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2		0.0294	1 389.74	40.86	6 295.17	185.08	4.53
84. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	84.5	2.4843	8.620	21.41	59.140	146.92	6.861
84. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.00294</i>	<i>13.500</i>	<i>0.04</i>	<i>68.690</i>	<i>0.20</i>	<i>5.088</i>
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.00294	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>108.05</u>	<u>0.32</u>	<u>5.403</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.04</u>	<u>68.69</u>	<u>0.20</u>	<u>5.088</u>
84. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.001764	<u>75.40</u>	<u>0.13</u>	<u>310.52</u>	<u>0.55</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
84. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.000047	15 500.35	0.73	38 035.09	1.79	2.454
84. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000706	100.61	0.01	198.50	0.01	1.973
84. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.0009614	4 210.63	4.05	8 991.53	8.64	2.135
84. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.005292	3.00	0.02	6.68	0.04	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.03234	8.50	0.27	91.38	2.96	10.751
84. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0006292	22 533.00	14.18	37 912.72	23.85	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	17.16	56%	82.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.73	45%	66.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					68.75		333.67	
85.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.02	1 079.65	21.59	4 903.65	98.07	4.542
85. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.3188	8.740	11.53	59.860	78.94	6.849
85. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.0002	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>310.52</u>	<u>0.06</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
85. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00018	15 500.35	2.79	38 035.09	6.85	2.454
85. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
85. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000322	22 533.00	7.26	37 912.72	12.21	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.22	56%	44.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.77	45%	35.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.58		177.80	
86.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.124	91.44	11.34	620.45	76.94	6.785
86. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	1.41236	7.800	11.02	53.240	75.19	6.826
86. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.13</i>	<i>0.01612</i>	<i>13.500</i>	<i>0.22</i>	<i>68.690</i>	<i>1.11</i>	<i>5.088</i>
86. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.01612	<u>20.00</u>	<u>0.32</u>	<u>108.05</u>	<u>1.74</u>	<u>5.403</u>
		(1)				13.50	0.22	68.69	1.11	5.088
86. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.05828					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.99	56%	42.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	7.64	61.2%	46.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.98		166.36	
87.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.		0.12	1 128.26	135.39	9 004.33	1 080.52	7.981
87. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.35	8.322	8.530	70.99	58.400	486.00	6.846
87. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.68</i>	<i>0.0816</i>	<i>10.060</i>	<i>0.82</i>	<i>65.310</i>	<i>5.33</i>	<i>6.492</i>
87. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	0.68	0.0816	<u>100.01</u>	<u>8.16</u>	<u>349.93</u>	<u>28.55</u>	<u>3.499</u>
		(1)				10.06	0.82	65.31	5.33	6.492
87. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.0816	31.33	2.56	4.05	0.33	0.129
87. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.0084	2.41	0.02			
87. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.084					
87. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.0024	424.28	1.02	6 171.86	14.81	14.547
87. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.12	438.74	52.65	4 590.15	550.82	10.462
		<i>Накладные расходы</i>				80%	57.45	56%	275.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	48.83	61.2%	300.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					241.67		1 656.36	
88.	E11-01-039-1	Устройство плитнусов деревянных Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.143	929.50	132.92	5 348.83	764.88	5.754
88. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	1.2580425	8.530	10.73	58.400	73.47	6.846
88. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0143	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>310.52</u>	<u>4.44</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
88. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.0000429	5 160.53	0.22	21 672.00	0.93	4.2
88. 4.	с203-0352	Плитнуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	14.443	8.37	120.89	47.50	686.04	5.675

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	11.88	77.49%	56.93
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	6.84	57.38%	42.16
		<i>Всего с НР и СП</i>						151.64		863.97
89.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2		0.124	6 658.32	825.63	26 318.97	3 263.55	3.953
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
89. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	6.04624	8.300	50.18	56.880	343.91	6.853
89. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.05425	13.500	0.73	68.690	3.73	5.088
89. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.05425	20.00	1.09	108.05	5.86	5.403
		(1)				13.50	0.73	68.69	3.73	5.088
89. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.0775	75.40	5.84	310.52	24.07	4.118
		(1)								
89. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0062	7 400.00	45.88	27 416.23	169.98	3.705
89. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.062	3.00	0.19	6.68	0.41	2.227
89. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	12.648	57.12	722.45	215.00	2 719.32	3.764
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	56.36	77.49%	269.39
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	32.46	57.38%	199.48
		<i>Всего с НР и СП</i>						914.44		3 732.41
90.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	369.12	3.69	2 357.82	23.58	6.39
90. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	0.328	9.910	3.25	67.720	22.21	6.834
90. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
90. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
		(1)				13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
90. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
		(1)								
90. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
90. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.10	66.5%	14.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.12	58.5%	13.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>						8.91		51.39
91.	С549-3144-33	Выключатель двухклавишный открытой установки А56-007 с подсветкой	шт.		1	18.98	18.98	62.29	62.29	3.282
92.	Ц08-03-591-9	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	474.77	4.75	2 839.54	28.40	5.979
92. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	0.381	9.910	3.78	67.720	25.80	6.834
92. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.04	0.0004	13.500	0.01	87.640	0.04	6.492
92. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.0004	134.65	0.05	507.07	0.20	3.766
		(1)				13.50	0.01	87.64	0.04	6.492
92. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.0004	95.53	0.04	347.55	0.14	3.638
		(1)								
92. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
92. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.015	8.93	0.13	30.77	0.46	3.446
92. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.90	0.92	3.333
92. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0042	94.60	0.40	182.49	0.77	1.929
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.60	66.5%	17.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.46	58.5%	15.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>						10.81		60.70

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	C545-1401	Розетка штепсельная кабельная РК-25-4В1К	шт.		1			68.00	68.00	
94.	E18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт		0.0231	37 432.25	864.68	221 428.36	5 115.00	5.915
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
94. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	87.055	2.0109705	8.970	18.04	61.340	123.35	6.838
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4	0.07854	13.500	1.06	69.665	5.47	5.16
94. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.175	0.0040425	111.99	0.45	433.66	1.75	3.872
		(1)				13.50	0.05	87.64	0.35	6.492
94. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.225	0.0744975	20.00	1.49	108.05	8.05	5.403
		(1)				13.50	1.01	68.69	5.12	5.088
94. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.0060638	19.20	0.12	3.74	0.02	0.195
94. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.175	0.0964425	75.40	7.27	310.52	29.95	4.118
		(1)								
94. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.058443	149.51	8.74	3 105.50	181.49	20.771
94. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.058443	155.10	9.06	3 764.06	219.98	24.269
94. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0011666	396.03	0.46	3 789.58	4.42	9.569
94. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	2.31	352.98	815.38	1 964.62	4 538.27	5.566
94. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.000146	25 121.25	3.67	52 736.40	7.70	2.099
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	22.00	80.64%	103.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13.48	63.5%	81.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					900.16		5 300.68	
95.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.018	1 318.00	23.72	5 418.94	97.54	4.112
95. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	1.1943	8.620	10.29	59.140	70.63	6.861
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0018	13.500	0.02	68.690	0.12	5.088
95. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0018	20.00	0.04	108.05	0.19	5.403
		(1)				13.50	0.02	68.69	0.12	5.088
95. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00108	75.40	0.08	310.52	0.34	4.118
		(1)								
95. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000918	15 500.35	1.42	38 035.09	3.49	2.454
95. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000432	100.61		198.50	0.01	1.973
95. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0007092	4 210.63	2.99	8 991.53	6.38	2.135
95. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00324	3.00	0.01	6.68	0.02	2.227
95. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0198	8.50	0.17	91.38	1.81	10.751
95. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.000387	22 533.00	8.72	37 912.72	14.67	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.25	56%	39.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.16	45%	31.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37.12		169.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7							2 757.97		14 936.53	5.416
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							396.73		1 897.77	4.783
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							255.22		1 569.77	6.151
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							3 409.92		18 404.07	5.397
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:										
(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	19.84	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсация по оплате НДС на материалы						0.18	2 105.74	
		Компенсация НДС в составе НР						0.0308	58.45	
		Компенсация НДС в составе СП						0.027	42.38	
		СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС							2 226.41	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7							20 630.48	
		Раздел 8. Лоджия.								
96.	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.106	1 113.10	117.99	5 002.04	530.22	4.494
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
96. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	6.240061	8.620	53.79	59.140	369.04	6.861
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.01219	13.500	0.16	68.690	0.84	5.088
96. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01219	20.00	0.24	108.05	1.32	5.403
			(1)			13.50	0.16	68.69	0.84	5.088
96. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.007314	75.40	0.55	310.52	2.27	4.118
			(1)							
96. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0006042	15 500.35	9.37	38 035.09	22.98	2.454
96. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002544	100.61	0.03	198.50	0.05	1.973
96. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0043354	4 210.63	18.25	8 991.53	38.98	2.135
96. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01908	3.00	0.06	6.68	0.13	2.227
96. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.1166	8.50	0.99	91.38	10.65	10.751
96. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0022366	15 519.00	34.71	37 912.72	84.80	2.443
		<i>Накладные расходы</i>				80%	43.16	56%	207.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.98	45%	166.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					188.13		903.80	
97.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2		0.03	6 727.41	201.82	26 771.19	803.14	3.979
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
97. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	1.68222	8.300	13.96	56.880	95.68	6.853
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0150938	13.500	0.20	68.690	1.04	5.088
97. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.0150938	20.00	0.30	108.05	1.63	5.403
			(1)			13.50	0.20	68.69	1.04	5.088
97. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.0215625	75.40	1.63	310.52	6.70	4.118
			(1)							
97. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0015	7 400.00	11.10	27 416.23	41.12	3.705
97. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.015	3.00	0.05	6.68	0.10	2.227
97. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	3.06	57.12	174.79	215.00	657.90	3.764
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	15.68	77.49%	74.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	9.03	57.38%	55.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					226.52		933.59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					319.81		1 333.36	4.169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					58.84		282.08	4.794
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					36.00		221.94	6.165
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ					414.65		1 837.39	4.431
		Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:								
		(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)								

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компенсация по оплате НДС на механизмы							0.18	1.81	
	Компенсация по оплате НДС на материалы							0.18	154.21	
	Компенсация НДС в составе НР							0.0308	8.69	
	Компенсация НДС в составе СП							0.027	5.99	
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС								170.70	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8								2 008.09	
	Раздел 9. Туалет.									
98.	Е26-01-022-2	Оклейка потолок плитками ПВХ	м3		0.013	387.43	5.04	2 136.44	27.77	5.51
	(прим.)									
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
98. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	29.095	0.378235	8.620	3.26	59.140	22.37	6.861
98. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.848125	0.0110256	2.16	0.02	4.17	0.05	1.931
98. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.007475	<u>75.40</u>	<u>0.56</u>	<u>310.52</u>	<u>2.32</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
98. 4.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	12.7	0.1651	7.20	1.19	18.40	3.04	2.556
		<i>Накладные расходы</i>				90%	2.93	63%	14.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1.94	53.55%	11.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.91		53.84	
99.	С101-1865	Плитки поливинилхлоридные	м2		1.3	161.82	210.37	37.28	48.46	0.23
100.	Е11-01-040-1	Устройство плитусов потолочных	100 м		0.048	990.69	47.55	4 228.80	202.98	4.269
	(прим.)									
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
100. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	0.5706852	9.770	5.58	66.740	38.09	6.831
100. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.00207	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>310.52</u>	<u>0.64</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
100. 3.	с101-1753	Плитусы для полов из пластиката	м	101	4.848	7.80	37.81	30.90	149.80	3.962
100. 4.	с101-1838-33	Клей ПВА	кг	5.15	0.2472	16.21	4.01	58.45	14.45	3.606
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.18	77.49%	29.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	3.56	57.38%	21.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					57.28		254.35	
101.	С101-1753	Плитусы из пенопласта	м		4.8	7.80	37.44	21.51	103.25	2.758
102.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.01	1 470.69	14.71	7 060.91	70.61	4.8
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
102. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	0.531185	8.530	4.53	58.400	31.02	6.846
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.000115	13.500		68.690	0.01	5.088
102. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.000115	<u>20.00</u>		<u>108.05</u>	<u>0.01</u>	<u>5.403</u>
			(1)			13.50		68.69	0.01	5.088
102. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.0005	2 326.12	1.16	3 370.93	1.69	1.449
102. 5.	с300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	1	9.01	9.01	37.89	37.89	4.205
102. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0002	2.41				
102. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0007					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	4.67	72.1%	22.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.72	54%	16.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22.09		109.74	
103.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.01	1 252.39	12.52	6 082.71	60.83	4.859
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.9269	8.080	7.49	55.300	51.26	6.844
103. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.000115	75.40	0.01	310.52	0.04	4.118
			(1)							
103. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00009	15 500.35	1.40	38 035.09	3.42	2.454
103. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001	3.00		6.68	0.01	2.227
103. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000161	22 533.00	3.63	37 912.72	6.10	1.683
		Накладные расходы				80%	5.99	56%	28.71	
		Сметная прибыль				50%	3.75	45%	23.07	
		Всего с НР и СП					22.26		112.60	
104.	Е65-6-6	Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам	100 шт.		0.01	1 247.63	12.48	7 692.71	76.93	6.164
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
104. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92	0.92	9.070	8.34	62.080	57.11	6.845
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.023	0.00023	13.500		68.690	0.02	5.088
104. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.00023	20.00		108.05	0.02	5.403
			(1)			13.50		68.69	0.02	5.088
104. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0345	0.000345	75.40	0.03	310.52	0.11	4.118
			(1)							
104. 5.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	54 630.00	2.73	4.194
104. 6.	с300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	100	1	3.45	3.45	16.95	16.95	4.913
		Накладные расходы				103%	8.59	72.1%	41.19	
		Сметная прибыль				60%	5.00	54%	30.85	
		Всего с НР и СП					26.07		148.97	
105.	Е65-6-10	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.		0.01	2 572.04	25.72	9 565.01	95.65	3.719
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
105. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	0.6026	9.070	5.47	62.080	37.41	6.845
105. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.000575	13.500	0.01	68.690	0.04	5.088
105. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.000575	20.00	0.01	108.05	0.06	5.403
			(1)			13.50	0.01	68.69	0.04	5.088
105. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.000575	75.40	0.04	310.52	0.18	4.118
			(1)							
105. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	1	20.20	20.20	58.00	58.00	2.871
		Накладные расходы				103%	5.64	72.1%	27.00	
		Сметная прибыль				60%	3.29	54%	20.22	
		Всего с НР и СП					34.65		142.87	
106.	Е65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"	100 шт.		0.01	36 560.00	365.60	276 875.86	2 768.76	7.573
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
106. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	62.080	294.63	6.845
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8625	0.008625	13.500	0.12	68.690	0.59	5.088
106. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	108.05	0.93	5.403
			(1)			13.50	0.12	68.69	0.59	5.088
106. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	310.52	2.68	4.118
			(1)							
106. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	42 563.56	1.49	1.935
106. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	37 912.72	0.99	1.503
106. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	38 035.09	0.46	2.454
106. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	54 630.00	2.73	4.194

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106. 9.	c101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	61 728.79	4.44	5.178
106. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	96.55	1.01	2.62
106. 11.	c108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	2 560.00	0.51	1.954
106. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфор"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 450.00	2 450.00	7.798
106. 13.	c300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.22	8.88	2.362
		<i>Накладные расходы</i>				103%	44.47	72.1%	212.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.90	54%	159.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					435.97		3 141.03	
107.	Е65-5-1	Смена арматуры вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.01	3 076.17	30.76	14 880.89	148.81	4.838
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
107. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	0.9315	9.070	8.45	62.080	57.83	6.845
107. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.000575	75.40	0.04	310.52	0.18	4.118
			(1)							
107. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000014	25 226.77	0.35	37 912.72	0.53	1.503
107. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000007	15 500.35	0.11	38 035.09	0.27	2.454
107. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.007	36.85	0.26	96.55	0.68	2.62
107. 6.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04	0.0004					
107. 7.	c300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	1	21.55	21.55	89.33	89.33	4.145
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.70	72.1%	41.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.07	54%	31.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44.53		221.73	
108.	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.012	1 404.77	16.86	6 011.95	72.14	4.279
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
108. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	0.91563	8.620	7.89	59.140	54.15	6.861
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00138	13.500	0.02	68.690	0.09	5.088
108. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00138	20.00	0.03	108.05	0.15	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.09	5.088
108. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.000828	75.40	0.06	310.52	0.26	4.118
			(1)							
108. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000612	15 500.35	0.95	38 035.09	2.33	2.454
108. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000288	100.61		198.50	0.01	1.973
108. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0004728	4 210.63	1.99	8 991.53	4.25	2.135
108. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00216	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
108. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0132	8.50	0.11	91.38	1.21	10.751
108. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.000258	22 533.00	5.81	37 912.72	9.78	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	6.33	56%	30.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.96	45%	24.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.14		126.92	
109.	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.106	1 113.10	117.99	5 002.04	530.22	4.494
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
109. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	6.240061	8.620	53.79	59.140	369.04	6.861
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.01219	13.500	0.16	68.690	0.84	5.088
109. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01219	20.00	0.24	108.05	1.32	5.403
			(1)			13.50	0.16	68.69	0.84	5.088

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.007314	75.40	0.55	310.52	2.27	4.118
109. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0006042	15 500.35	9.37	38 035.09	22.98	2.454
109. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002544	100.61	0.03	198.50	0.05	1.973
109. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0043354	4 210.63	18.25	8 991.53	38.98	2.135
109. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01908	3.00	0.06	6.68	0.13	2.227
109. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.1166	8.50	0.99	91.38	10.65	10.751
109. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0022366	15 519.00	34.71	37 912.72	84.80	2.443
		<i>Накладные расходы</i>				80%	43.16	56%	207.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.98	45%	166.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					188.13		903.80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9							897.04		4 206.41	4.689
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							136.66		654.94	4.792
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							82.15		506.23	6.162
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							1 115.85		5 367.58	4.81
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	1.73	
Компенсация по оплате НДС на материалы								0.18	572.81	
Компенсация НДС в составе НР								0.0308	20.17	
Компенсация НДС в составе СП								0.027	13.67	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС									608.38	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									5 975.96	
Раздел 10. Ванная.										
110.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.126	41.42	5.22	287.83	36.27	6.948
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
110. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.546273	7.800	4.26	53.240	29.08	6.826
110. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.000126	7 480.55	0.94	57 004.77	7.18	7.62
110. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.0063	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	3.41	56%	16.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.13	45%	13.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.76		65.64	
111.	Е26-01-022-2 (прим.)	Оклейка потолок плитками ПВХ	м3		0.026	387.43	10.07	2 136.44	55.55	5.516
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
111. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	29.095	0.75647	8.620	6.52	59.140	44.74	6.861
111. 2.	х33-2101	изготовления бандажей, диафрагм, пражек	маш.ч	0.848125	0.0220513	2.16	0.05	4.17	0.09	1.931
111. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.575	0.01495	75.40	1.13	310.52	4.64	4.118
111. 4.	с113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	кг	12.7	0.3302	7.20	2.38	18.40	6.08	2.556
		<i>Накладные расходы</i>				90%	5.87	63%	28.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	3.88	53.55%	23.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.82		107.69	
112.	С101-1865	Плитки поливинилхлоридные	м2		2.6	161.82	420.73	37.28	96.93	0.23

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е11-01-040-1 (прим.)	Устройство плитусов потолочных	100 м		0.065	990.69	64.39	4 228.80	274.87	4.269
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
113. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	0.7728029	9.770	7.55	66.740	51.58	6.831
113. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0028031	75.40	0.21	310.52	0.87	4.118
			(1)							
113. 3.	с101-1753	Плитусы для полов из пластиката	м	101	6.565	7.80	51.21	30.90	202.86	3.962
113. 4.	с101-1838-33	Клей ПВА	кг	5.15	0.33475	16.21	5.43	58.45	19.57	3.606
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	8.36	77.49%	39.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.81	57.38%	29.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77.56		344.44	
114.	С101-1753	Плитусы из пенопласта	м		6.5	7.80	50.70	21.51	139.82	2.758
115.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.15	985.59	147.84	5 313.97	797.10	5.392
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
115. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	12.81675	7.850	100.61	53.780	689.28	6.851
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	0.343275	10.665	3.66	65.904	22.62	6.179
115. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.060375	20.00	1.21	108.05	6.52	5.403
			(1)			13.50	0.82	68.69	4.15	5.088
115. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.2829	100.01	28.29	349.93	99.00	3.499
			(1)			10.06	2.85	65.31	18.48	6.492
115. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.5658	31.33	17.73	4.05	2.29	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	80.29	53.9%	383.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	52.14	45%	320.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					280.26		1 501.17	
116.	Е15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.15	237.84	35.68	1 281.67	192.25	5.388
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
116. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	2.3785163	9.510	22.62	65.020	154.65	6.837
116. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0021563	13.500	0.03	68.690	0.15	5.088
116. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0021563	20.00	0.04	108.05	0.23	5.403
			(1)			13.50	0.03	68.69	0.15	5.088
116. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0064688	75.40	0.49	310.52	2.01	4.118
			(1)							
116. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000066	8.50		91.38	0.01	10.751
116. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00435	2 863.90	12.46	8 092.37	35.20	2.826
116. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0225	3.00	0.07	6.68	0.15	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	21.40	66.15%	102.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	10.59	42.08%	65.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					67.67		359.79	
117.	Е15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.15	1 067.30	160.09	4 304.17	645.63	4.033
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
117. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	45.09725	6.7645875	9.070	61.35	62.080	419.95	6.845
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0021563	13.500	0.03	68.690	0.15	5.088
117. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0021563	20.00	0.04	108.05	0.23	5.403
			(1)			13.50	0.03	68.69	0.15	5.088
117. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.008625	75.40	0.65	310.52	2.68	4.118
			(1)							

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
117. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00036	100.61	0.04	198.50	0.07	1.973	
117. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000126	8.50		91.38	0.01	10.751	
117. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00075	2 863.90	2.15	8 092.37	6.07	2.826	
117. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0465	3.00	0.14	6.68	0.31	2.227	
117. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.001125	25 456.00	28.64	46 401.35	52.20	1.823	
117. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.001695	14 348.80	24.32	35 183.34	59.64	2.452	
117. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0027555	15 519.00	42.76	37 912.72	104.47	2.443	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	58.00	66.15%	277.90		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	28.70	42.08%	176.78		
		<i>Всего с НР и СП</i>					246.79		1 100.30		
118.	E65-5-6	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой	100 шт.		0.01	22 072.52		220.73	64 486.58	644.87	2.922
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
118. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	62.080	190.40	6.845	
118. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	310.52	0.50	4.118	
		(1)									
118. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	37 912.72	1.21	1.503	
118. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	38 035.09	0.72	2.454	
118. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	96.55	2.03	2.62	
118. 6.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026						
118. 7.	c300-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	100	1	190.91	190.91	450.00	450.00	2.357	
		<i>Накладные расходы</i>				103%	28.65	72.1%	137.28		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	16.69	54%	102.82		
		<i>Всего с НР и СП</i>					266.08		884.96		
119.	E65-6-3	Смена санитарных приборов сифонов чугунных	100 шт.		0.01	3 240.59		32.41	10 738.28	107.38	3.313
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
119. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	87.745	0.87745	9.070	7.96	62.080	54.47	6.845	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.001495	13.500	0.02	68.690	0.10	5.088	
119. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.001495	20.00	0.03	108.05	0.16	5.403	
		(1)				13.50	0.02	68.69	0.10	5.088	
119. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	310.52	0.50	4.118	
		(1)									
119. 5.	c101-0311	Каболка	т	0.013	0.00013	22 002.26	2.86	42 563.56	5.53	1.935	
119. 6.	c108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0046	1 309.96	6.03	2 560.00	11.78	1.954	
119. 7.	c300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	100	1	15.41	15.41	34.94	34.94	2.267	
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.22	72.1%	39.34		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.79	54%	29.47		
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.42		176.19		
120.	E65-6-8	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт.		0.01	1 257.05		12.57	5 074.70	50.75	4.037
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
120. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	48.3	0.483	9.070	4.38	62.080	29.98	6.845	
120. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.000575	13.500	0.01	68.690	0.04	5.088	
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.000575	20.00	0.01	108.05	0.06	5.403	
		(1)				13.50	0.01	68.69	0.04	5.088	
120. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.000575	75.40	0.04	310.52	0.18	4.118	
		(1)									

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	42 563.56	1.28	1.935
120. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	2 560.00	0.20	1.954
120. 7.	с300-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВСЛУ	шт.	100	1	7.37	7.37	19.04	19.04	2.583
		<i>Накладные расходы</i>				103%	4.52	72.1%	21.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.63	54%	16.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.73		88.61	
121.	Е65-6-18	Смена санитарных приборов ванн стальных	100 шт.		0.01	74 285.16	742.85	335 267.49	3 352.67	4.513
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
121. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	62.080	379.95	6.845
121. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.91	0.0391	13.500	0.53	68.690	2.69	5.088
121. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	108.05	4.22	5.403
		(1)				13.50	0.53	68.69	2.69	5.088
121. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	310.52	12.14	4.118
		(1)								
121. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98	1.935
121. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	37 912.72	4.93	1.503
121. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	38 035.09	2.24	2.454
121. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	96.55	5.70	2.62
121. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	2 560.00	0.51	1.954
121. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500x700x560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	2 940.00	2 940.00	4.353
		<i>Накладные расходы</i>				103%	57.72	72.1%	275.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	33.62	54%	206.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					834.20		3 835.18	
122.	Е65-6-24	Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.		0.01	36 490.21	364.90	70 843.54	708.44	1.941
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
122. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	62.080	151.35	6.845
122. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.805	0.00805	13.500	0.11	68.690	0.55	5.088
122. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	108.05	0.87	5.403
		(1)				13.50	0.11	68.69	0.55	5.088
122. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	310.52	2.50	4.118
		(1)								
122. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	42 563.56	2.98	1.935
122. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	37 912.72	3.79	1.503
122. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	38 035.09	0.15	2.454
122. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	61 728.79	4.32	5.178
122. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	96.55	0.39	2.62
122. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	2 560.00	0.20	1.954
122. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	533.00	533.00	1.6
122. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.22	8.88	2.362
		<i>Накладные расходы</i>				103%	22.89	72.1%	109.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	13.33	54%	82.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					401.12		899.99	

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.012	1 404.77	16.86	6 011.95	72.14	4.279
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
123. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	0.91563	8.620	7.89	59.140	54.15	6.861
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00138	13.500	0.02	68.690	0.09	5.088
123. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00138	20.00	0.03	108.05	0.15	5.403
			(1)			13.50	0.02	68.69	0.09	5.088
123. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.000828	75.40	0.06	310.52	0.26	4.118
			(1)							
123. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0000612	15 500.35	0.95	38 035.09	2.33	2.454
123. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000288	100.61		198.50	0.01	1.973
123. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0004728	4 210.63	1.99	8 991.53	4.25	2.135
123. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00216	3.00	0.01	6.68	0.01	2.227
123. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0132	8.50	0.11	91.38	1.21	10.751
123. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.000258	22 533.00	5.81	37 912.72	9.78	1.683
		Накладные расходы				80%	6.33	56%	30.37	
		Сметная прибыль				50%	3.96	45%	24.41	
		Всего с НР и СП					27.14		126.92	
124.	Ц08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.		0.01	5 097.11	50.97	16 737.51	167.38	3.284
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
124. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	101.2	1.012	9.910	10.03	67.720	68.53	6.834
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	38.0075	0.380075	11.689	4.44	75.888	28.84	6.492
124. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.7825	0.017825	134.65	2.40	507.07	9.04	3.766
			(1)			13.50	0.24	87.64	1.56	6.492
124. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	36.225	0.36225	31.14	11.28	109.64	39.72	3.521
			(1)			11.60	4.20	75.31	27.28	6.492
124. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.7825	0.017825	95.53	1.70	347.55	6.20	3.638
			(1)							
124. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 370.93	0.11	1.449
124. 7.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	2.04	8.60	17.54	14.13	28.83	1.643
124. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0204	340.88	6.95	560.41	11.43	1.644
124. 9.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.028	35.27	0.99	126.00	3.53	3.572
		Накладные расходы				95%	13.75	66.5%	64.75	
		Сметная прибыль				65%	9.41	58.5%	56.96	
		Всего с НР и СП					74.12		289.09	
125.	С546-0501	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2	шт.		1	35.85	35.85	166.58	166.58	4.647
126.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.01	1 252.39	12.52	6 082.71	60.83	4.859
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
126. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.9269	8.080	7.49	55.300	51.26	6.844
126. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.000115	75.40	0.01	310.52	0.04	4.118
			(1)							
126. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00009	15 500.35	1.40	38 035.09	3.42	2.454
126. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001	3.00		6.68	0.01	2.227

< 40 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000161	22 533.00	3.63	37 912.72	6.10	1.683
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.99	56%	28.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.75	45%	23.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22.26		112.60	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	2 384.38	7 569.46	3.175
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	325.40	1 555.95	4.782
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	190.42	1 170.50	6.147
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	2 900.20	10 295.91	3.55
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)			
Компенсация по оплате НДС на механизмы		0.18	25.18
Компенсация по оплате НДС на материалы		0.18	900.89
Компенсация НДС в составе НР		0.0308	47.92
Компенсация НДС в составе СП		0.027	31.60
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС		1 005.59	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10		11 301.50	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	17 521.12	86 077.83	4.913
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 702.48	12 930.66	4.785
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 703.57	10 480.54	6.152
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	21 927.17	109 489.03	4.993
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)			
Компенсация по оплате НДС на механизмы		0.18	139.18
Компенсация по оплате НДС на материалы		0.18	11 585.91
Компенсация НДС в составе НР		0.0308	398.26
Компенсация НДС в составе СП		0.027	282.97
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС		12 406.32	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		121 895	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)