

Объект: МДОУ № 83, г.Владимир, ул.Растопчина, 33-Б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	5.75
2.		Стеклогидроизол ХКП	м2	655.5
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	667
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	5.75
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготвлением	100 м2	5.75
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.4
7.		Стеклогидроизол ХПП	м2	352.8
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.03
9.		Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	3
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	3
11.		Стеклогидроизол ХПП	м2	51.75
12.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	4.485

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)