Форма № 4 Приложение №3

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» «С О Г Л А С О В А Н О»

_____ _____

«____»_____ 2009г «____»_____2009г

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Монтаж оконных блоков из ПВХ в поликлинике

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 226.800 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 12.887 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по 16.11.2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.130000	1299.99	169	11538.46	1500
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.730000			84.16	1408.00
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			99.89	27.97
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.091000			142.95	13.01
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.188500			409.54	77.20
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.375700			4.05	1.52
	999-9900	Строительный мусор	т	1.385800				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			112		1178
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			85		890
2	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.440400	387.94	171	3944.14	1737
	1	Затраты труда	чел.-ч.	20.310000			82.60	1677.61
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410000			103.39	42.39
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.409572			142.95	58.55
	999-9900	Строительный мусор	т	1.506168				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			134		1410
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			101		1066
3	ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.062000	760.71	47	7854.84	487
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.890000			82.60	486.51
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.217000				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			39		399

	Сметная прибыль - 0.6200	руб.			29		302
4 ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.068000	23666.55	1609	58000.00	3944
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.150000			92.44	106.31
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			41.00	1.23
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013600			440.77	5.99
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011900			142.95	1.70
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	5.032000			729.96	3673.16
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.476000			1.33	0.63
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.528360			147.80	78.09
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.301920			257.87	77.86
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			11		113
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			5		58
5 ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.410400	4151.07	1704	20070.66	8237
1	Затраты труда	чел.-ч.	48.300000			96.87	4678.82
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.420000			47.50	162.46
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.851930			440.77	816.28
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.569780			142.95	224.40
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	5.986710			5.13	30.71
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3.883410			4.79	18.60
102-0291	Клинья деревянные	шт	4.276368			1.33	5.69
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	11.047968			147.80	1632.89
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	17.097264			48.50	829.22
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			504		5131
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			257		2614
6 203-7096-33 (= 19)	Оконные блоки трехстворные с форточными створками опрсп 15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп 15-21 , площадью 3,02 м2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	м2	41.040000	3215.96	131983	3523.51	144605
7 #ПРАЙС-88 (= 1)	Расширитель 60мм	м	8.000000	56.25	450	120.00	960
8 ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.130000	4043.69	526	39376.92	5119
1	Затраты труда	чел.-ч.	30.510000			95.77	2921.94
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			101.88	34.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.334750			142.95	47.85
402-0083	Раствор готовый отделочный	м3	0.013000			3111.80	40.45

	тяжелый, цементно-известковый 1:1:6						
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.559000			3772.12	2108.62
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			274		2809
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			135		1390
9 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.220000	1014.40	223	6054.55	1332
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.690000			94.66	1201.24
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			13.04	3.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030250			142.95	4.32
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.038500			4.79	0.18
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.071500			3.83	0.27
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.209000			440.77	92.12
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.012250			3.82	15.33
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001100			3375.61	3.71
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000717			19378.69	13.89
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000024			29077.42	0.70
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000020			25055.30	0.50
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000110			101.79	0.01
101-1757	Ветошь	кг	0.055000			6.89	0.38
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			110		1144
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			55		566
10 101-4024-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	22.308000	98.67	2201	183.64	4097
11 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.006600	2470.12	16	10474.57	69
12 101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	19.406200	7.80	151	22.97	446
13 101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	8.888000	7.80	69	22.97	204
14 101-3044-33 (= 32)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.079200	40.80	3	104.64	8
15 Е311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.110000	33.00	103	207.72	646
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.800000			75.21	135.38
1.1	Средний разряд работы 1.2						
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.901900			567.13	511.49
16 Е310-1030-1 (= 86)	Перевозка до 30км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	3.110000	29.80	93	152.09	473
310-1030-1	Перевозка до 30км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	3.110000			152.00	472.72
Итого прямых затрат по разделу		руб.	173864	12616	2393	138	
					271	3	
Итого прямых затрат по смете		руб.	173864	12616	2664	138	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	173864	12616	2393	
накладные расходы	руб.	12184			
сметная прибыль	руб.	6886			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				141
в т.ч. сметная зарплата	руб.		12887		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	192934			

Прямые затраты СМР	руб.		139518		173864
индекс к прямым затратам				1.2462	
в т.ч.					
- основная з/п	руб.		1223		12616
индекс к основной зарплате				10.3156	
- эксплуатация машин и механизмов	руб.		514		2393
индекс к эксплуатации машин				4.6556	
-з/п машинистов	руб.		26		271
индекс к зарплате машинистов				10.4231	
- материалы	руб.		137781		158855
индекс к материалам				1.1530	
Накладные расходы	руб.		1184	10.2905	12184
Сметная прибыль	руб.		667	10.3238	6886
Всего :	руб.		141369	1.3648	192934
ВСЕГО:					192934
Накладные расходы [3_2_13]		-0.0600			-731
ИТОГО:					192203
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800			34597
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					226800

К ОПЛАТЕ :Двести двадцать шесть тысяч восемьсот руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 30)

Сметная прибыль -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]