

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Капитальный ремонт помещений МУЗ "Детская городская поликлиника" г. Владимира ОКДП Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510302 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен Работы по устройству каменных конструкций 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных Работы по монтажу технологического оборудования 4530652 Установка светильников
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03, правил устройства электроустановок ПУЭ).
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика).	Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) о допуске на следующие виды работ: Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510302 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен Работы по устройству каменных конструкций 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных Работы по монтажу технологического оборудования 4530652 Установка светильников

Капитальный ремонт помещений ДПП ул.Добросельская,197А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 _____

(локальная ресурсная смета)

на общестроительные работы

Основание: д.в

Сметная стоимость 832.256 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 159.369 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.336000	994.39	334	10086.31	3389
	1	Затраты труда	чел.-ч.	34.913760			85.61	2988.97
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.600640			106.30	276.45
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.600640			153.75	399.85
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				314	3232
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				189	1943
2	ТЕР46-04006-4 (= 79)	Разборка деревянных перегородок: из ДСП	100 м2	0.430000	665.63	286	6834.88	2939
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.254300			83.25	2685.17
	1.1	Средний разряд работы 2.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.651200			106.30	175.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.651200			153.75	253.87
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				272	2832
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				164	1702
3	ТЕР9-06001-2 (= 18)	Демонтаж: решеток Козп = 0.700 Кмаш = 0.700 Кзгм = 0.700 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.700 Кт2 = 0.700	1 т	0.035000	394.75	14	3542.86	124
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.244355			90.39	112.48
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.007595			52.67	0.40
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	0.049735			62.51	3.11
	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.003430			36.43	0.12
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004655			448.56	2.09
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.002940			506.63	1.49
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.045570			2.92	0.13
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.010045			13.74	0.14
	030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кн (т)	маш.-ч	0.257985			19.55	5.04
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ				9	91
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				8	81
4	ТЕР46-04001-4 (= 79)	Разборка: стен кирпичных	1 м3	4.500000	248.48	1118	1208.22	5437
	1	Затраты труда	чел.-ч.	37.080000			93.81	3478.47
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	5.175000			101.08	523.09
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	5.175000			370.44	1917.03

330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10.350000			4.05	41.92
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			376		3961
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			226		2381
5 ТЕР46-03007-3 (= 79)	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	10.900000	498.09	5429	2129.36	23210
1	Затраты труда	чел.-ч.	134.070000			94.95	12729.95
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	27.686000			101.08	2798.50
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	55.372000			4.05	224.26
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	27.686000			370.44	10256.00
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			1466		15374
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			881		9240
6 ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1,150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1,250 Кт1 = 1,150 Кт2 = 1,250 V = 1,365+0,155	100 м2	1.520000	9473.60	14400	47865.13	72755
1	Затраты труда	чел.-ч.	365.821440			96.09	35151.78
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.059000			53.92	164.94
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1.216000			506.63	616.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.843000			448.56	826.70
330206	Дрели электрические	маш.-ч	8.550000			3.82	32.66
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	12.008000			53.66	644.35
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.009120			58552.88	534.00
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.045600			67199.66	3064.30
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.188480			67850.60	12788.48
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	1.915200			102.69	196.67
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоямах) 3x58.5 мм	т	0.001520			48380.89	73.54
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.432000			20.43	49.69
101-0219	Гипс	т	0.047120			3488.26	164.37
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	1.216000			8.67	10.54
101-1680	Патроны	шт.	0.304000			1417.79	431.01
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	15.200000			27.99	425.45
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	7.828000			1943.36	15212.62
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.079040			32051.70	2533.37
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			3534		37436
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			1800		19071
7 101-0741 (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	319.200000	34.78	11102	73.64	23506
8 ТЕР10-01039-3 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1,150 Кмаш = 1,250 Кзгм = 1,250 Кт1 = 1,150 Кт2 = 1,250	100 м2	0.208000	1993.65	415	18235.58	3793

1	Затраты труда	чел.-ч.	27.508000		94.95	2611.88	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.014000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.014000		448.56	454.84	
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.016640		3592.32	59.78	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.002105		43728.81	92.05	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	22.464000		25.57	574.40	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			262	2769	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			133	1410	
9 203-0199 (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	кв.м	20.800000	216.27	4498	1379.24	28688
10 101-0889 (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	13.000000	93.54	1216	193.26	2512
11 203-0360- (= 19)	Наличники	м	112.320000	3.64	409	19.20	2157
12 ТЕР10-01039-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.224000	4177.75	936	27196.43	6092
1	Затраты труда	чел.-ч.	26.862528		97.23	2611.84	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.735200		115.41	431.07	
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	2.713200		501.78	1361.43	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.557200		448.56	249.94	
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.501200		86.80	43.50	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.464800		506.63	235.48	
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.017920		3592.32	64.37	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	19.936000		15.67	312.40	
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.023520		3805.79	89.51	
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.005286		7597.28	40.16	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000925		43728.81	40.45	
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000470		43728.81	20.55	
101-9185	Ерши металлические	кг	8.400000		46.64	391.78	
101-0219	Гипс	т	0.003584		3488.26	12.50	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.192000		25.57	618.59	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			307	3226	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			157	1643	
13 203-0199 (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	кв.м	22.400000	216.27	4844	1379.24	30895
14 101-0889 (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	14.000000	93.54	1310	193.26	2706
15 ТЕР10-01060-1 (= 19)	Установка и крепление наличников	100 м	0.680000	80.82	55	830.88	565
	Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250						
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.115240		86.44	528.60	
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.034000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.034000		448.56	15.25	

101-1805	Гвозди строительные	т	0.000483			43728.81	21.12
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				53	561
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				27	286
16 203-0360- (= 19)	Наличники	м	76.160000	3.64	277	19.20	1462
17 ТЕР15-01051-8 (= 32)	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов дверных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.210000	20412.69	4287	80585.71	16923
1	Затраты труда	чел.-ч.	90.982710			99.51	9053.69
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.357000			48.46	17.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.194250			448.56	87.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.162750			153.75	25.02
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.614625			3.82	13.81
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.024570			11.09	0.27
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	17.430000			1.52	26.49
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	94.080000			1.55	145.82
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.168000			101.79	17.10
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	1.122450			105.67	118.61
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	1.837500			59.48	109.29
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	9.513000			3.61	34.34
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кНаUF	м2	22.050000			74.75	1648.24
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	43.575000			26.91	1172.60
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	88.200000			28.66	2527.81
201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	88.200000			15.35	1353.87
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	37.800000			15.58	588.92
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				814	8617
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				403	4263
18 ТЕРр53-20-4 (= 105)	Заделка проемов внутренних	100 м3	0.02500	23060.16	577	167000.00	4175
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.750000			88.80	1487.40
1.1	Средний разряд работы 2.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.975000			135.64	132.25
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.975000			501.78	489.24
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0.590000			3724.52	2197.47
411-1002	Вода	м3	0.110000			11.09	1.22
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ				130	1392
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ				106	1133
19 404-0005 (= 105)	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1.000000	1105.54	1106	4240.06	4240
20 ТЕРр65-4-2 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: унитазов	100 шт.	0.050000	550.36	28	5820.00	291
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.192000			90.39	288.52
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.014500			106.21	1.54
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014500			153.75	2.23
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.132500				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ				20	215
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				14	146
21 ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: раковин	100 шт.	0.060000	442.79	27	4666.67	280
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.078000			90.39	278.22
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.015600			106.41	1.66
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015600			153.75	2.40

999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.109200					
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			19			207
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			13			140
22 ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.407000	624.79	254	6535.63		2660
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.437090			90.39		2570.43
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.586080			106.30		62.30
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.586080			153.75		90.11
999-9900	Строительный мусор	т	2.116400					
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ				199		2106
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				169		1790
23 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	3.170000	91.44	290	958.68		3039
1	Затраты труда	чел.-ч.	36.106300			82.42		2975.88
1.1	Средний разряд работы 2.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.412100			106.31		43.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.412100			153.75		63.36
999-9900	Строительный мусор	т	1.489900					
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ				229		2416
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				194		2054
24 ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2	0.520000	857.04	446	6917.31		3597
1	Затраты труда	чел.-ч.	38.636000			83.25		3216.45
1.1	Средний разряд работы 2.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.034800			102.00		105.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.182000			153.75		27.98
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.852800			405.64		345.93
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1.705600			4.05		6.91
	Накладные расходы - 0.7700	РУБ				242		2558
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				157		1661
25 ТЕР17-01001-18 (= 35)	Демонтаж поддонов душевых	10 компл	0.100000	62.44	6	570.00		57
	Козп = 0.400 Кмаш = 0.400							
	Кзгм = 0.400 Кмат = 0.000							
	Кт1 = 0.400 Кт2 = 0.400							
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.435600			101.78		44.34
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.034000			28.82		0.98
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.009200			153.75		1.41
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.024800			448.56		11.12
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				5		52
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				3		32
26 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.980000	406.18	398	4115.31		4033
	Козп = 1.150 Кмаш = 1.250							
	Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150							
	Кт2 = 1.250							
1	Затраты труда	чел.-ч.	44.527770			84.01		3740.78
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.555750			106.30		165.38
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.110750			1.36		15.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.555750			153.75		239.20
411-0001	Вода	м3	3.430000			11.09		38.04
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				415		4336
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				239		2500
27 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.999200	438.74	877	3724.52		7446
28 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.980000	10610.84	10399	38298.98		37533
	Козп = 1.150 Кмаш = 1.250							
	Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150							
	Кт2 = 1.250							
1	Затраты труда	чел.-ч.	134.992060			92.67		12509.71
1.1	Средний разряд работы 3.2							

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.601500		95.54	344.08	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.343000		448.56	153.86	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.441000		393.68	173.61	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.817500		153.75	433.19	
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	99.960000		239.77	23967.41	
101-0631	Опилки древесные	м3	2.998800		84.29	252.77	
411-0001	Вода	м3	3.773000		11.09	41.84	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1356	14268	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			782	8227	
29 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.274000	438.74	559	3724.52	4745
30 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка калощицы Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.110000	3064.24	337	31145.45	3426
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.842000		97.23	2804.31	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.118250		105.96	12.53	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.006875		393.68	2.71	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.111375		153.75	17.12	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.165000		3538.87	583.91	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.011000		84.29	0.93	
101-1757	Ветошь	кг	0.055000		6.89	0.38	
411-0001	Вода	м3	0.051150		11.09	0.57	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.004400		3647.46	16.05	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			253	2676	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			125	1324	
31 101-0263- (= 32)	Плитки керамические	кв.м	11.000000	90.90	1000	341.13	3752
32 ТЕР15-02015-5 (= 30)	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.520000	2054.80	1068	16930.77	8804
1	Затраты труда	чел.-ч.	44.395520		99.51	4417.80	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.263000		101.35	330.70	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.169000		153.75	25.98	
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	3.094000		122.79	379.91	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.104000		3109.19	323.36	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.821600		3768.83	3096.47	
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.745600		203.19	557.88	
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.000062		43855.93	2.72	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			428	4512	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			212	2232	
33 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.800000	3064.24	2451	31145.00	24916
1	Затраты труда	чел.-ч.	209.760000		97.23	20394.96	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.860000		105.99	91.15	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.050000		393.68	19.68	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.810000		153.75	124.54	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.200000		3538.87	4246.64	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.080000		84.29	6.74	
101-1757	Ветошь	кг	0.400000		6.89	2.76	
411-0001	Вода	м3	0.372000		11.09	4.13	

101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.032000		3647.46	116.72	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1840	19462	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			910	9628	
34 101-0263 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	кв.м	80.000000	90.90	7272	341.13	27290
35 ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.790000	12616.42	9967	31892.41	25195
1	Затраты труда	чел.-ч.	93.212100		99.51	9275.54	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.770250		49.06	37.79	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.414750		448.56	186.04	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.355500		153.75	54.66	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.389750		3.82	9.13	
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	1.706400		3.61	6.16	
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	6.399000		3.61	23.10	
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	80.580000		141.00	11361.78	
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	88.480000		9.48	838.79	
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	75.050000		11.68	876.58	
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	75.050000		15.04	1128.75	
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	150.100000		6.24	936.62	
201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	63.200000		7.87	497.38	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			837	8848	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			414	4378	
36 ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до:4	100 шт.	0.130000	9942.89	1293	48576.92	6315
1	Затраты труда	чел.-ч.	41.210000		104.82	4319.63	
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.036000		2.72	27.33	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.201500		568.31	114.51	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.201500		583.71	117.62	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.231400		32.06	7.42	
331002	Станки сверлильные	маш.-ч	0.141700		6.57	0.93	
101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.072800		16375.95	1192.17	
500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	15.600000		24.84	387.50	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.352000		49.54	66.98	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.273000		39.50	10.78	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	1.989000		4.50	8.95	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	1.989000		2.76	5.49	
405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные ту 480-1-22-77 (т)	т	0.000650		1300.36	0.85	
101-9852	Краска	кг	0.390000		45.00	17.55	
500-9623	Лента к226	100 м	0.013000		559.27	7.27	
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.006890		28.30	0.19	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.054600		188.68	10.30	
507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм2	т	0.000390		33124.84	12.92	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			34.42	

	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			497		4130
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			340		2826
37 546-3269-33 (= 0)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок ARS 4x18	шт	13.000000	390.77	5080	631.18	8205
38 ТЕРМ8-03593-7 (= 85)	Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.010000	6501.05	65	15400.00	154
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.976000			104.82	102.30
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.572000			4.00	2.29
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.016900			583.71	9.86
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.016900			568.31	9.60
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.256000			3.82	0.98
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.003100			188.68	0.58
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	0.020400			1084.86	22.13
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.000031			31650.68	0.98
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.040800			45.00	1.84
500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.010200			579.40	5.91
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.63
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				15	99
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				10	68
39 546-3198-33 (= 0)	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:лпо01-2х40	шт	1.000000	340.53	341	476.58	477
40 ТЕРМ8-03593-7 (= 85)	Светильник настенный:с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.390000	6501.05	2535	15479.49	6037
1	Затраты труда	чел.-ч.	38.064000			104.82	3989.87
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	22.308000			4.01	89.40
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.659100			583.71	384.72
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.659100			568.31	374.57
330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.984000			3.82	38.14
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.120900			188.68	22.81
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	0.795600			1084.86	863.11
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.001193			31650.68	37.76
101-9103	Дюбели распорные	100шт	1.591200			45.00	71.60
500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.397800			579.40	230.49
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				24.52
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				599	3875
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				410	2651
41 546-3274-33 (= 0)	Светильник накладной, квадратный 4лампы	шт	39.000000	493.49	19246	797.09	31087
42 ТЕРМ8-03575-1 (= 85)	Монтаж автоматов	шт.	2.000000	11.74	23	121.00	242
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.240000			104.82	234.80
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.008000			67.50	0.54
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.004000			583.71	2.33
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.004000			568.31	2.27

101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.040000		49.54	1.98	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			0.04	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			21	224	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			14	153	
43 545-0037- (= 0)	Выключатели автоматические ae1031-1ухл, 2ухл I-25a	шт.	2.000000	40.32	81	85.17	170
44 ТЕРм8-03591-1 (= 85)	Выключатель: при открытой проводке	100 шт.	0.260000	766.96	199	4638.46	1206
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.270000			104.82	1076.50
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.015600			67.95	1.06
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.007800			583.71	4.55
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.007800			568.31	4.43
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.664000			3.82	6.36
500-9126	Подрозетки деревянные	100 шт	0.267800			336.54	90.13
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.265200			45.00	11.93
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.028600			188.68	5.40
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000078			35521.20	2.77
101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.000042			45040.68	1.89
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				2.24
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				97	1024
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				66	701
45 549-3169-33 (= 0)	Выключатель	шт	26.000000	35.73	929	53.01	1378
46 ТЕРм8-03591-8 (= 85)	Розетка штепсельная:неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.320000	805.92	258	5040.63	1613
1	Затраты труда	чел.-ч.	13.824000			104.82	1449.03
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.025600			67.97	1.74
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012800			583.71	7.47
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.012800			568.31	7.27
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.048000			3.82	7.82
500-9126	Подрозетки деревянные	100 шт	0.329600			336.54	110.92
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.326400			45.00	14.69
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.035200			188.68	6.64
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000096			35521.20	3.41
101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.000051			45040.68	2.30
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				2.76
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				130	1378
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				89	943
47 549-3072-33 (= 0)	Розетка штепсельная	шт.	32.000000	35.73	1143	71.96	2303
48 ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	1.500000	1500.51	2251	5682.00	8523
1	Затраты труда	чел.-ч.	56.400000			99.51	5612.36
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	21.150000			12.31	260.43
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.920000			583.71	1120.72
400002	Автомобили бортовые	маш.-ч	1.920000			568.31	1091.16

	040502	грузоподъемностью до 8 т Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.705000		32.06	118.78	
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	18.750000		4.50	84.38	
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	18.750000		2.76	51.75	
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42а	кг	10.260000		39.50	405.27	
	101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.600000		45.00	27.00	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			11.37	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			718	5578	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			491	3817	
49	512-3098-33 (= 0)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17х15 мм	м	150.000000	18.98	2847	25.86	3879
50	ТЕРм8-02399-1 (= 85)	Провод в коробах сечением, мм2, до: 6	100 м	1.500000	149.05	224	498.00	747
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.280000			99.51	525.41
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.370000			0.86	2.03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.015000			583.71	8.76
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.015000			568.31	8.52
	500-9623	Лента к226	100 м	0.075000			559.27	41.95
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.030000			28.30	0.85
	500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.075000			237.94	17.85
	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	0.390000			170.25	66.40
	101-9852	Краска	кг	0.075000			45.00	3.38
	500-9826	Сжимы соединительные	100 шт	0.150000			167.93	25.19
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.240000			188.68	45.28
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.02
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			73		501
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			50		343
51	501-3194-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.150000	5715.32	857	20586.47	3088
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	468056	153267	23389	1606	
						6102	116	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	24837	17310	3448		
накладные расходы			РУБ	16809				
сметная прибыль			РУБ	11502				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					223
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		17694			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	53148				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	442467	135234	19912		
накладные расходы			РУБ	140582				
сметная прибыль			РУБ	76866				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					1492
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		140947			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	659915				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	124	112	12		
накладные расходы			РУБ	91				
сметная прибыль			РУБ	81				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					1
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		112			
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	296				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	628	611	17		
накладные расходы			РУБ	474				
сметная прибыль			РУБ	318				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					6
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		616			
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	1420				

Прямые затраты СМР	РУБ	125364		468056
индекс к прямым затратам			3.7336	
в т.ч.				
- основная з/п	РУБ	14472		153267
индекс к основной зарплате			10.5906	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ	9154		23389
индекс к эксплуатации машин			2.5551	
-з/п машинистов	РУБ	1209		6102
индекс к зарплате машинистов			5.0057	
- материалы	РУБ	101737		291400
индекс к материалам			2.8642	
Накладные расходы	РУБ	15530	10.1710	157956
Сметная прибыль	РУБ	8796	10.0917	88767
Всего :	РУБ	149690	4.7751	714779

ВСЕГО:
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) -0.0600
[3_2_13] -9477

ИТОГО:
НДС к СМР 0.1800 705302
[12_11_15] 126954

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 832256

К ОПЛАТЕ :восемьсот тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть РУБ

**Объём работ на капитальный ремонт помещений
Детской городской поликлиники
(ул. Добросельская, 197А)**

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1.	Демонтаж дверных блоков	м ²	33,6
2.	Демонтаж перегородок из ДСП	м ²	43
3.	Демонтаж металлической решетки	Т	0,035
4.	Демонтаж перегородок из кирпича	м ³	4,5
5.	Заделка дверных проёмов листами ГКЛ с изоляцией	м ²	15,2
6.	Установка дверных блоков с фурнитурой	шт.	26
7.	Устройство дверных откосов	м ²	21
8.	Установка и крепление обналички дверей	м	76,16
9.	Заделка кирпичем оконных проёмов	м ³	2,5
10.	Демонтаж унитазов	шт.	6
11.	Демонтаж раковин	шт	5

12.	Демонтаж поддона душевого	шт	1
13.	Разборка полов из керамической плитки	м ²	40,7
14.	Разборка полов из линолеума	м ²	317
15.	Устройство цементной стяжки полов	м ²	98
16.	Устройство полов из керамической плитки	м ²	98
17.	Устройство калощницы из керамической плитки	м ²	11
18.	Штукатурка стен	м ²	52
19.	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	80
20.	Устройство подвесных потолков	м ²	79
21.	Монтаж светильников в подвесных потолках	шт	13
22.	Монтаж светильников (процедурный кабинет) закрытых	шт	1
23.	Монтаж светильников (накладные, квадратные 4 лампы)	шт	39
24.	Установка электрического автомата	шт	2
25.	Установка электрического выключателя	шт	26
26.	Установка электрической розетки	шт	32
27.	Короб по стенам и потолкам	м	150
28.	Прокладка проводов электрических в коробах	м	150

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

" __ " _____ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения **Детская городская поликлиника**, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача **Бабкиной Ольги Борисовны**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол № _____ от _____ 2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **капитальному ремонту помещений поликлиники ДГП ул. Добросельская, 197а**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. 00 коп. (_____ руб. 00 коп.) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей. В течение 30 календарных дней, по факту выполнения работ, после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правил устройства электроустановок ПУЭ), с предоставлением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ не менее 5(пяти) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчик пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не выше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Детская городская поликлиника»

600031, г. Владимир, ул. Добросельская, 34д л/с № 03283004080

В отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области

р/с 4020481030000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России

БИК 041708001

ИНН/КПП 3329025452/332901001

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

_____/О.Б.Бабкина
м.п. (подпись)

_____/_____
м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__» _____ 2010 г. №

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Детская городская поликлиника»

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона в электронной форме № _____ от _____ 2010г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на _____

№ п/п	Номера расчѐта в (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	1	капитальный ремонт помещений МУЗ «Детская городская поликлиника»					
2	НК РФ	НДС к СМР 18%					
		Итого цена работ:					
3		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____/О.Б.Бабкина
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____/_____
м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ от
«__» _____ 2010 г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	капитальный ремонт помещений МУЗ «Детская городская поликлиника»	С момента подписания муниципального контракта до 15.09.2010г.	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____/О.Б.Бабкина

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____/_____

м.п. (подпись)