Стройка: Текущий ремонт кабинетов стационара и взрослой поликлиники. МУЗ Городская больница №3

Объект: МУЗ Городская больница №3

Дефектная ведомость
На Ремонтно-строительные работы

№ поз.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения Кол-во	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1.075	
2.	Заделка борозды цементно-известковым раствором	100 м2	0.01075	
3.	Сплошное выравнивание штукатуркистен внутри здания сухой растворной смесью (клей плиточный) толщиной до 10 мм	100 м2	0.48	
4.	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.48	
5.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.157	
6.	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0.125	
7.	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат"	100 м2	0.125	
8.	Линолеум полукоммерческий	м2	12.75	
9.	Устройство плинтусов пластиковых	100 м	0.157	
10.	Устройство металлических порогов	100 м	0.01	
11.	Металлический порожек	м	1	
12.	Облицовка поверхностей сендвис-панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0114	
13.	Сендвич-панели	м2	1.197	
14.	Устройство пластикового уголка	100 м	0.057	
15.	Угол пластиковый	м	5.757	
16.	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	0.5017	
17.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.0502	
18.	Сплошная шпатлевка стен	100 м2	0.5017	
19.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	0.5017	
20.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.01	
21.	Гладкая облицовка стен (фартук) (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.02	
22.	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями (МДФ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции	100 м2	0.2057	
23.	Панели МДФ	м2	21.5985	
24.	Устройство пластикового уголка	100 м	0.143	
25.	Уголок пластиковый	м	14.443	
26.	Оклейка стен моющимися обоями	100 м2	0.296	
27.	Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса	100 м2	0.016	
28.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.0249	
29.	Демонтаж заземляющей шины	100 м	0.206	
30.	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.395	
31.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей	м	39.5	
32.	Проводник заземляющий скрыто в кабель-канале из стали круглой диаметром 8 мм	100 м	0.095	
33.	Провод, сечение, мм2, до 6 в кабель-канале	100 м	0.3	
34.	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1.5	

1	2	3	4	5
35.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2	1000 м	0.18	
36.	Коробка распределительная	шт.	2	
37.	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 (шина заземления)	100 м	0.2	
38.	Демонтаж осветительных приборов: розеток	100 шт.	0.06	
39.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
40.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная	шт.	6	
41.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
42.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
43.	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт.	1	
44.	Выключатель двухклавишный скрытой установки	шт.	1	
45.	Розетка с заземляющим контактом	100 шт.	0.03	
46.	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с заземляющим контак-том	шт.	3	
47.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01	
48.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.01	
49.	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.	0.01	
50.	Установка раковин	10 компл.	0.1	
51.	Установка смесителей	10 шт.	0.1	
52.	Раковин типа "МОЙ ДОДЫР"	шт.	1	
53.	Смеситель для раковины	шт.	1	
54.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.02	
55.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.19	
56.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.14	
57.	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0.2	
58.	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок	шт.	20	
59.	Лампы для светильников	10 шт.	8	
60.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	100 м	0.1	
61.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.01	
62.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	100 м	8.5	
63.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.85	

Заказчик:

Подрядчик: