«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ _____

_____ _____

«_____»_____2009г. «_____»_____2009 г.

МУЗ «ГКБСМП»_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1_____
(локальная ресурсная смета)

на систему кислородоснабжения (реанимация)_____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
МУЗ «ГКБСМП»_____

Основание: дефектная ведомость_____

Сметная стоимость 154.808 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 23.508 тыс.руб._____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРм12-01105-1 (= 78)	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мпа. диаметр труб наружный, мм:18	100 м	1.470000	1171.56	1722	10111.56	14864
	1	Затраты труда	чел.-ч.	129.800000			99.09	12861.88
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.690000			72.60	267.88
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.470000			583.46	857.69
	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)	маш.-ч	5.718300			17.63	100.81
	151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0.749700			320.83	240.53
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.470000			440.77	647.93
	101-0112	Бура	т	0.000029			5434.51	0.16
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.793800			16.96	13.46
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.690900			96.91	66.96
	411-0002	Вода водопроводная	м3	1.190700				
	500-9168	Припои	кг	0.308700			232.64	71.82
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				3.05
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			1021		10504
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			766		7878
2	103-9001-029 (= 78)	Трубы медные 8х1.0 мм	м	39.500000	15.39	608	71.39	2820
3	103-9001-031 (= 78)	Трубы медные 10х1.0 мм	м	46.800000	21.29	996	98.79	4623

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	103-9001-033 (= 78)	Трубы медные 16х1.0 мм	м	65.500000	29.81	1953	138.31	9059
5	103-9001-1* (= 78)	Тройник под пайку 10х8х10	шт	19.000000	61.83	1175	286.91	5451
6	103-9001-2* (= 78)	Тройник под пайку 16х10х16	шт	4.000000	66.78	267	309.86	1239
7	103-9001-3* (= 78)	Уголок под пайку ф 10 мм	шт	2.000000	5.69	11	26.39	53
8	ТЕРм12-14002-1 (= 78)	Вентили латунные запорные холодные низкого давления. диаметр условного прохода, мм:20	100 шт.	0.080000	2987.64	239	25775.00	2062
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.320000			99.09	1815.33
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000			66.81	20.71
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.156800			583.46	91.49
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.156800			440.77	69.11
	101-0112	Бура	т	0.000006			5434.51	0.03
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.176000			16.96	2.98
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.152000			96.91	14.73
	101-9892	Прокладки паронитовые	кг	0.704000			71.78	50.53
	522-0111	Припои марки прмнмц 68-4-2	кг	0.067200			232.64	15.63
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.68
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			142		1469
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			107		1102
9	103-9001-5* (= 78)	Вентиль магистральный (отсечной) ф 10 мм	шт	6.000000	678.75	4073	3149.39	18896
10	103-9001-7* (= 78)	Локальный узел управления: вентиль с манометром	шт	2.000000	841.54	1683	3904.75	7810
11	ТЕРм12-14020-1 (= 78)	Вентили стальные низкого давления. диаметр условного прохода, мм:20	100 шт.	0.190000	5767.15	1096	50605.26	9615
	1	Затраты труда	чел.-ч.	84.930000			99.09	8415.71
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.900000			66.16	125.70
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.951900			583.46	555.40
	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)	маш.-ч	1.189400			17.63	20.97
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.951900			440.77	419.57
	101-0112	Бура	т	0.000015			5434.51	0.08
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.418000			16.96	7.09
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.361000			96.91	34.98
	101-9892	Прокладки паронитовые	кг	1.672000			71.78	120.02
	522-0111	Припои марки прмнмц 68-4-2	кг	0.159600			232.64	37.13
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				3.99
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			664		6834
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			498		5125
12	103-9001-4* (= 78)	Вентиль игольчатый ф 8 мм	шт	19.000000	246.67	4687	1144.53	21746
	ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ	98238	23093	3004	233	
						415	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ		98238	23093	3004 415	233 6	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ		98238	23093	3004		
	накладные расходы	РУБ		18807				
	сметная прибыль	РУБ		14105				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч					239	
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			23508			
	ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ		131150				
	Прямые затраты СМР	РУБ				18510		98238
	индекс к прямым затратам						5.3073	
	в т.ч.							
	- основная з/п	РУБ				2242		23093
	индекс к основной зарплате						10.3002	
	- эксплуатация машин и механизмов	РУБ				657		3004
	индекс к эксплуатации машин						4.5723	
	-з/п машинистов	РУБ				42		415
	индекс к зарплате машинистов						9.8810	
	- материалы	РУБ				15612		72141
	индекс к материалам						4.6209	
	Накладные расходы	РУБ				1827	10.2939	18807
	Сметная прибыль	РУБ				1371	10.2881	14105
	Всего :	РУБ				21708	6.0416	131150
	ВСЕГО:							131150
	Коэффициент к НР К=0.94 (письмо №ОГ-260/06) [3_2_13]		-0.0600					-1128
	ИТОГО:							130022
	Временные здания и сооружения [5_4_15]		0.0030					389
	ИТОГО:							130411
	Зимнее удорожание [7_6_15]		0.0060					782
	ИТОГО:							131193
	НДС к СМР [9_8_15]		0.1800					23615
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							154808

К ОПЛАТЕ :сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь РУБ

Составил_____/ Забавнова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]