

Стройка: МУК Центральная городская библиотека

Объект: ЦГБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(Локальный сметный расчет)
на текущий ремонт крыльца филиала №2 МУК «ЦГБ».

Сметная стоимость: **240.731** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.386** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **35.720** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. Навес и ограждения

1.	Е09-03-040-1 (к=0,7)	Демонтаж защитных ограждений (навеса)	т	0.4	872.67	349.07	8 259.02	3 304	9.465	
Начисления: Н3= 1.00625, Н4= 1.00625, Н5= 0.92575										
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	87.288968	34.915587	8.850	309.00	91.8500	3 207	10.379
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.12075	0.0483	13.500	0.65	132.8000	6	9.837
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.12075	0.0483	<u>111.99</u>	<u>5.41</u>	<u>501.47</u>	<u>24</u>	<u>4.478</u>
			(1)			13.50	0.65	132.80	6	9.837
1. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	4.447625	1.77905	6.90	12.28	19.55	35	2.833
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.1634375	0.865375	19.20	16.62	3.82	3	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1911875	0.076475	<u>75.40</u>	<u>5.77</u>	<u>448.56</u>	<u>34</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				81%	250.82	81%	2 603	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	223.72	72.25%	2 321	
		<i>Всего с НР и СП</i>					823.61		8 228	
2.	Е46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм	100 шт.		0.04	3 341.79	133.67	12 652.26	506	3.785
2. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.295	2.4518	9.180	22.51	95.1900	233	10.369
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>18.2045</i>	<i>0.72818</i>	<i>10.060</i>	<i>7.33</i>	<i>98.9600</i>	<i>72</i>	<i>9.837</i>
2. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	18.2045	0.72818	<u>90.00</u>	<u>65.54</u>	<u>366.40</u>	<u>267</u>	<u>4.071</u>
			(1)			10.06	7.33	98.96	72	9.837
2. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	36.409	1.45636	31.33	45.63	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				99%	29.54	99%	302	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	17.75	59.5%	181	
		<i>Всего с НР и СП</i>					180.97		989	
3.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.2	1 890.66	378.13	12 800.92	2 560	6.77
3. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	63.434	12.6868	8.080	102.51	83.8100	1 063	10.373
3. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.506	0.1012	1.70	0.17	4.58		2.694
3. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.276	0.0552	<u>75.40</u>	<u>4.16</u>	<u>448.56</u>	<u>25</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
3. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.00022	2 791.33	0.61	11 879.08	3	4.256
3. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0019	6 066.49	11.53	17 145.80	33	2.826
3. 6.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0005	0.0001	13 026.22	1.30	31 165.08	3	2.392
3. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0006	5 160.53	3.10	41 979.67	25	8.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 8.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.018	1 166.12	20.99	3 885.55	70	3.332
3. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00064	2.41				
3. 10.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.208	647.85	134.75	4 106.42	854	6.339
3. 11.	c101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.07	0.014	7 071.80	99.01	34 579.24	484	4.89
		<i>Накладные расходы</i>				99%	101.48	99%	1 052	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	60.99	59.5%	632	
		<i>Всего с НР и СП</i>					540.61		4 245	
4.	Е06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т		0.162	15 544.78	2 518.25	59 113.17	9 576	3.803
		Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	61.271425	9.9259709	9.620	95.49	99.6600	989	10.36
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.515625	0.4075313	13.500	5.50	132.8000	54	9.837
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.515625	0.4075313	111.99	45.64	501.47	204	4.478
			(1)			13.50	5.50	132.80	54	9.837
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	12.67875	2.0539575	8.10	16.64	32.06	66	3.958
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.780625	0.6124613	75.40	46.18	448.56	275	5.949
			(1)							
4. 6.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.007	0.001134	13 520.00	15.33	34 363.18	39	2.542
4. 7.	c201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.162	14 191.23	2 298.98	49 402.49	8 003	3.481
		<i>Накладные расходы</i>				108%	109.07	108%	1 126	
		<i>Сметная прибыль</i>				65.45%	66.10	65.45%	683	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 693.42		11 385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е09-06-010-1	Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м	т		0.148	3 032.75	448.85	15 699.86	2 324	5.178
		Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	51.352675	7.6001959	9.770	74.25	101.1400	769	10.352
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.10375	1.791355	13.267	23.77	130.5068	234	9.837
5. 3.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.1725	0.02553	83.10	2.12	411.20	10	4.948
			(1)			14.40	0.37	141.66	4	9.838
5. 4.	х02-1104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.ч	10.20625	1.510525	180.67	272.91	759.59	1 147	4.204
			(1)			13.50	20.39	132.80	201	9.837
5. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.158125	0.0234025	111.99	2.62	501.47	12	4.478
			(1)			13.50	0.32	132.80	3	9.837
5. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.250625	0.1850925	1.20	0.22	2.92	1	2.433
5. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.89125	0.131905	12.31	1.62	62.51	8	5.078
5. 8.	х15-2800	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин	маш.ч	1.566875	0.2318975	151.22	35.07	601.60	140	3.978
			(1)			11.60	2.69	114.11	26	9.837
5. 9.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	1.164375	0.1723275	4.29	0.74	12.10	2	2.821
5. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0319125	75.40	2.41	448.56	14	5.949
			(1)							
5. 11.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000148	75 827.80	1.12	82 941.28	1	1.094
5. 12.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.7	0.1036	6.64	0.69	16.96	2	2.554
5. 13.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000044	6 066.49	0.03	17 145.80		2.826
5. 14.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0002871	5 322.46	1.53	24 430.45	7	4.59
5. 15.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.003	0.000444	13 520.00	6.00	34 363.18	15	2.542
5. 16.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.013	0.001924	11 461.18	22.05	40 709.09	78	3.552
5. 17.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000015	5 160.53	0.01	41 979.67		8.135

< 7 * 7 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Приложение 1
Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 18.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0004	0.0000592	1 522.51	0.09	6 616.52		4.346
5. 19.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000459	26 200.00	1.20	41 383.90		2 1.58
5. 20.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000888	2 200.00	0.20	47 899.66		4 21.773
5. 21.	c201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.02	0.00296	7 963.71	23.57	36 951.61		109 4.64
5. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0027676	49.63	0.14	230.28		1 4.64
5. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.21	0.03108	8.38	0.26	9.97		1.19
		<i>Накладные расходы</i>				81%	79.40	81%		812
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	70.82	72.25%		725
		<i>Всего с НР и СП</i>					599.07			3 861
6.	C201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.148	11 330.01	1 676.84	46 994.76		6 955 4.148
7.	E09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	т		0.335	12 817.60	4 293.89	68 789.77		23 045 5.367
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	83.6878	28.035413	8.740	245.03	90.7300		2 544 10.381
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.49125	1.8395688	13.550	24.93	133.2945		245 9.837
7. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	<u>маш.ч</u>	0.14375	0.0481563	<u>120.52</u>	<u>5.80</u>	<u>582.11</u>		<u>28 4.83</u>
			(1)			15.42	0.74	151.69		7 9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1725	0.0577875	<u>111.99</u>	<u>6.47</u>	<u>501.47</u>	<u>29</u>	<u>4.478</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>0.78</u>	<u>132.80</u>	<u>8</u>	<u>9.837</u>
7. 5.	x02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	5.175	1.733625	<u>120.04</u>	<u>208.10</u>	<u>621.92</u>	<u>1 078</u>	<u>5.181</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>23.40</u>	<u>132.80</u>	<u>230</u>	<u>9.837</u>
7. 6.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.09875	0.7030813	<u>1.20</u>	<u>0.84</u>	<u>2.92</u>	<u>2</u>	<u>2.433</u>
7. 7.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.14375	0.0481563	<u>12.31</u>	<u>0.59</u>	<u>62.51</u>	<u>3</u>	<u>5.078</u>
7. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.273125	0.0914969	<u>75.40</u>	<u>6.90</u>	<u>448.56</u>	<u>41</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
7. 9.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000335	<u>75 827.80</u>	<u>2.54</u>	<u>82 941.28</u>	<u>3</u>	<u>1.094</u>
7. 10.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.402	<u>6.64</u>	<u>2.67</u>	<u>16.96</u>	<u>7</u>	<u>2.554</u>
7. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000101	<u>6 066.49</u>	<u>0.06</u>	<u>17 145.80</u>		<u>2.826</u>
7. 12.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0006499	<u>5 322.46</u>	<u>3.46</u>	<u>24 430.45</u>	<u>16</u>	<u>4.59</u>
7. 13.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0001474	<u>13 520.00</u>	<u>1.99</u>	<u>34 363.18</u>	<u>5</u>	<u>2.542</u>
7. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.007035	<u>11 461.18</u>	<u>80.63</u>	<u>40 709.09</u>	<u>286</u>	<u>3.552</u>
7. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000034	<u>5 160.53</u>	<u>0.02</u>	<u>41 979.67</u>		<u>8.135</u>
7. 16.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0003451	<u>1 522.51</u>	<u>0.53</u>	<u>6 616.52</u>	<u>2</u>	<u>4.346</u>
7. 17.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001039	<u>26 200.00</u>	<u>2.72</u>	<u>41 383.90</u>	<u>4</u>	<u>1.58</u>
7. 18.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000201	<u>2 200.00</u>	<u>0.44</u>	<u>47 899.66</u>	<u>10</u>	<u>21.773</u>
7. 19.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.000067	<u>7 619.87</u>	<u>0.51</u>	<u>35 681.95</u>	<u>2</u>	<u>4.683</u>
7. 20.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0062645	<u>49.63</u>	<u>0.31</u>	<u>230.28</u>	<u>1</u>	<u>4.64</u>
7. 21.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.1206	<u>8.38</u>	<u>1.01</u>	<u>9.97</u>	<u>1</u>	<u>1.19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 22.	с201-0619	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1	0.335	10 010.05	3 353.37	46 446.63	15 560	4.64
7. 23.	с204-0056	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	1	0.335	1 104.16	369.89	10 213.50	3 422	9.25
		<i>Накладные расходы</i>				81%	218.67	81%	2 259	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	195.05	72.25%	2 015	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 707.60		27 319	
8.	Е09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0.102	15 873.21	1 619.07	49 714.73	5 071	3.132
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	46.94875	4.7887725	8.740	41.85	90.7300	434	10.381
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.751875	0.3826913	14.343	5.49	141.1008	54	9.837
8. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.0575	0.005865	<u>120.52</u>	<u>0.71</u>	<u>582.11</u>	<u>3</u>	<u>4.83</u>
			(1)			15.42	0.09	151.69	1	9.837
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.301875	0.0307913	<u>111.99</u>	<u>3.45</u>	<u>501.47</u>	<u>15</u>	<u>4.478</u>
			(1)			13.50	0.42	132.80	4	9.837
8. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	3.3925	0.346035	<u>175.56</u>	<u>60.75</u>	<u>878.30</u>	<u>304</u>	<u>5.003</u>
			(1)			14.40	4.98	141.66	49	9.838
8. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.423125	0.1451588	0.90	0.13	1.70		1.889
8. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.415	0.24633	1.20	0.30	2.92	1	2.433
8. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.25875	0.0263925	12.31	0.32	62.51	2	5.078
8. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.02875	0.0029325	6.70	0.02	36.43		5.437
8. 10.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.464375	0.3533663	19.20	6.78	3.82	1	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 11.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.46	0.04692	75.40	3.54	448.56	21	5.949
			(1)							
8. 12.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.0000153	75 827.80	1.16	82 941.28	1	1.094
8. 13.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.1428	6.64	0.95	16.96	2	2.554
8. 14.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000041	6 066.49	0.02	17 145.80		2.826
8. 15.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0003029	5 322.46	1.61	24 430.45	7	4.59
8. 16.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.0000622	13 520.00	0.84	34 363.18	2	2.542
8. 17.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.0002244	11 461.18	2.57	40 709.09	9	3.552
8. 18.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.0001326	1 522.51	0.20	6 616.52	1	4.346
8. 19.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0000479	26 200.00	1.26	41 383.90	2	1.58
8. 20.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000092	2 200.00	0.02	47 899.66		21.773
8. 21.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.001122	7 619.87	8.55	35 681.95	40	4.683
8. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.001632	49.63	0.08	230.28		4.64
8. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.04284	8.38	0.36	9.97		1.19
8. 24.	c101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.000204	34 592.73	7.06	118 874.11	24	3.436
8. 25.	c101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.000102	9 412.19	0.96	23 954.63	2	2.545
8. 26.	c101-0829	Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	1.12	0.11424	12 916.42	1 475.57	36 723.15	4 195	2.843
		<i>Накладные расходы</i>				81%	38.35	81%	395	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	34.20	72.25%	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							1 691.62	5 819		
9.	Е15-01-062-2	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу пластиковыми панелями	100 м2 пов-ти облицовки		0.031	26 791.15	830.53	74 214.90	2 301	2.771
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	140.43628	4.3535245	9.180	39.97	95.1900	414	10.369
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.416875	0.0129231	13.500	0.17	132.8000	2	9.837
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.416875	0.0129231	<u>111.99</u>	<u>1.45</u>	<u>501.47</u>	6	<u>4.478</u>
			(1)			13.50	0.17	132.80	2	9.837
9. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.571875	0.3587281	19.20	6.89	3.82	1	0.199
9. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	44.806875	1.3890131	1.40	1.94	4.79	7	3.421
9. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	5.72125	0.1773588	0.95	0.17	3.83	1	4.032
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.017825	<u>75.40</u>	<u>1.34</u>	<u>448.56</u>	8	<u>5.949</u>
			(1)							
9. 8.	с101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	2900	89.9	0.07	6.29	0.32	29	4.571
9. 9.	с101-1765	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	700	21.7	2.50	54.25	11.60	252	4.64
9. 10.	с201-1135	Профиль металлический направляющий ПН-4	м	200	6.2	15.00	93.00	69.60	432	4.64
9. 11.	с101-4026-33	Панели ПВХ	м2	118	3.658	170.92	625.23	314.67	1 151	1.841
<i>Накладные расходы</i>						94.5%	37.93	94.5%	393	
<i>Сметная прибыль</i>						46.75%	18.77	46.75%	194	
<i>Всего с НР и СП</i>							887.23	2 889		
10.	Е15-01-053-5	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом без тяги	100 м2		0.084	25 594.39	2 149.93	52 452.21	4 406	2.049
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.02803	9.8303541	9.400	92.41	97.4200	958	10.364
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.04347	13.500	0.59	104.0800	5	7.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.050715	75.40	3.82	448.56	23	5.949
			(1)							
10. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.04347	20.00	0.87	151.53	7	7.577
			(1)			13.50	0.59	104.08	5	7.71
10. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.292215	19.20	5.61	3.82	1	0.199
10. 6.	c201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.01764	9.20	0.16	5.68		0.617
10. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	9.408	7.45	70.09	9.48	89	1.272
10. 8.	c201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт.	80	6.72	1.55	10.42	5.90	40	3.806
10. 9.	c201-4061-33	Профили трапециевидальные 35x30 мм	м	84	7.056	31.80	224.38	18.24	129	0.574
10.	c201-4086-33	Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт.	80	6.72	7.01	47.11	5.67	38	0.809
10.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.18144	1.05	0.19	3.61	1	3.438
10.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	0.6804	1.05	0.71	3.61	2	3.438
10.	c101-4026-33	Панели ПВХ	м2	118	9.912	170.92	1 694.16	314.67	3 119	1.841
13.		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	87.89	94.5%	910	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	43.48	46.75%	450	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 281.29		5 766	
11.	Е13-03-002-14	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ЭД-20	100 м2		0.1	1 886.19	188.62	6 117.10	612	3.245
		<i>Начисления: Н3= 2.875, Н4= 2.875, Н5= 2.645</i>								
11. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	20.102	2.0102	10.060	20.22	104.1200	209	10.35
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.002875	10.060	0.03	98.9600		9.837
11. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02875	0.002875	89.99	0.26	386.35	1	4.293
			(1)			10.06	0.03	98.96		9.837
11. 4.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.02875	0.002875	1.70		4.58		2.694
11. 5.	x34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	3.22	0.322	6.82	2.20	16.92	5	2.481

< 7 * 7 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Приложение 1
Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.08625	0.008625	<u>75.40</u>	<u>0.65</u>	<u>448.56</u>	4	<u>5.949</u>
			(1)							
11. 7.	c113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.00217	0.000217	35 000.00	7.60	162 400.00	35	4.64
11. 8.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00825	0.000825	2 200.00	1.82	47 899.66	40	21.773
11. 9.	c113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	0.0208	0.00208	71 400.00	148.51	136 075.43	283	1.906
11. 10.	c113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	0.0122	0.00122	1 152.00	1.41	5 345.28	7	4.64
11. 11.	c113-0338	Дибутилфталат технический, сорт 1	т	0.00326	0.000326	18 280.00	5.96	84 819.20	28	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				81%	16.40	81%	169	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	12.05	59.5%	124	
		<i>Всего с НР и СП</i>					217.07		906	
12.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (примыкание к стене) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.05	9 856.62	492.83	31 308.31	1 565	3.176
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	149.11188	7.4555938	8.530	63.60	88.5000	660	10.375
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.2875</i>	<i>0.014375</i>	<i>13.500</i>	<i>0.19</i>	<i>132.8000</i>	2	9.837
12. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.2875	0.014375	<u>86.40</u>	<u>1.24</u>	<u>498.94</u>	7	<u>5.775</u>
			(1)			13.50	0.19	132.80	2	9.837
12. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.100625	0.0050313	<u>75.40</u>	<u>0.38</u>	<u>448.56</u>	2	<u>5.949</u>
			(1)							
12. 5.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.004	0.0002	6 180.64	1.24	41 979.67	8	6.792
12. 6.	c101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0006	7 071.80	4.24	34 579.24	21	4.89
12. 7.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0285	14 811.72	422.13	30 421.85	867	2.054
		<i>Накладные расходы</i>				108%	68.89	108%	715	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	35.24	55.25%	366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							596.97	2 646		
13.	E07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м		0.064	27 073.46	1 732.70	97 718.93	6 254	3.609
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	60.372125	3.863816	9.400	36.32	97.4200	376	10.364
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.54625	0.03496	13.500	0.47	104.0800	4	7.71
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.54625	0.03496	20.00	0.70	151.53	5	7.577
		(1)				13.50	0.47	104.08	4	7.71
13. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.3375	0.5336	8.10	4.32	32.06	17	3.958
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.176875	0.20332	75.40	15.33	448.56	91	5.949
		(1)								
13. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00128	9 600.99	12.29	31 198.22	40	3.249
13. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0064	2.41	0.02			
13. 8.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.13376	12 404.11	1 659.17	42 466.58	5 680	3.424
13. 9.	с101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	т	0.15	0.0096	474.14	4.55	4 555.09	44	9.607
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	51.32	139.5%	530	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	31.27	85%	323	
							1 815.29	7 107		
14.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2		0.1	872.33	87.23	1 943.47	194	2.224
		<i>Начисления: НЗ= 2.875, Н4= 2.875, Н5= 2.645</i>								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	10.13035	1.013035	9.070	9.19	94.0800	95	10.373
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.002875	10.060	0.03	98.9600		9.837
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.02875	0.002875	89.99	0.26	386.35	1	4.293
		(1)				10.06	0.03	98.96		9.837
14. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.02875	0.002875	1.70		4.58		2.694
14. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.86875	0.186875	6.82	1.27	16.92	3	2.481

< 7 * 7 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Приложение 1
Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.002875	75.40	0.22	448.56	1	5.949	
			(1)								
14. 7.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00014	2 200.23	0.31	27 574.32	4	12.532	
14. 8.	c113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0019	39 990.60	75.98	47 160.25	90	1.179	
		<i>Накладные расходы</i>				81%	7.47	81%	77		
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	5.49	59.5%	57		
		<i>Всего с НР и СП</i>					100.18		327		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							16 899.61		68 673	4.064	
Оплата основных рабочих							1 152.35		11 951	10.371	
Оплата механизаторов							69.15		678	9.805	
Сметная заработная плата							1 221.50		12 629	10.339	
Сметная стоимость материалов							14 811.90		52 725	3.56	
Накладные расходы							1 097.22		11 345	10.339	
Накладные расходы с К=0,94							0.94	1 031.00	0.94	10 664	10.343
Сметная прибыль							814.93		8 425	10.338	
ИТОГО с накладными и сметной прибылью							18 745.54		87 762	4.682	
Временные 1,2%							1.2	225.00	1.2	1 053	4.68
ИТОГО							18 970.54		88 815	4.682	
Резерв средств на непредвиденные расходы 2%							2	379.00	2	1 776	4.686
ИТОГО с непредвиденными расходами							19 349.54		90 591	4.682	
Налог на добавленную стоимость								18	16 306		
ВСЕГО сметная стоимость с НДС									106 897		

Раздел 2. Крыльцо с пандусом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	E46-04-003-1	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3		2	886.63	1 773.26	2 926.51	5 853	3.301
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.1205	22.241	8.530	189.72	88.5000	1 968	10.375
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.1865	10.373	10.060	104.35	98.9600	1 027	9.837
15. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	5.1865	10.373	90.00	933.57	366.40	3 801	4.071
15. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	(1) маш.ч	10.373	20.746	10.06	104.35	98.96	1 027	9.837
		Накладные расходы				31.33	649.97	4.05	84	0.129
						99%	291.13	99%	2 965	
		Сметная прибыль				59.5%	174.97	59.5%	1 782	
		Всего с НР и СП					2 239.36		10 600	
16.	E06-01-015-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.1	13 756.06	1 375.61	62 688.87	6 269	4.557
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	416.60073	41.660073	8.850	368.69	91.8500	3 826	10.379
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.359375	0.0359375	13.500	0.49	132.8000	5	9.837
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.359375	0.0359375	111.99	4.02	501.47	18	4.478
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1) маш.ч	0.531875	0.0531875	13.50	0.49	132.80	5	9.837
16. 5.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	(1) т	1	0.1	9 979.34	997.93	23 972.16	2 397	2.402
16. 6.	с201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.001	945.25	0.95	3 314.01	3	3.506
		Накладные расходы				108%	398.71	108%	4 137	
		Сметная прибыль				65.45%	241.63	65.45%	2 507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							2 015.95	12 914		
17.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.0125	4 053.99	50.67	13 195.34	165	3.256
17. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	66.424	0.8303	8.300	6.89	86.1900	72	10.384
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	18.055	0.2256875	10.060	2.27	98.9600	22	9.837
17. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	18.055	0.2256875	100.01	22.57	401.60	91	4.016
17. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	(1) маш.ч	54.165	0.6770625	10.06 31.33	2.27 21.21	98.96 4.05	22 3	9.837 0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	9.53	104%	98	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.50	60%	56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.69		319	
18.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.02	1 588.59	31.77	16 433.73	329	10.356
		<i>Начисления: Н5= 1.3225</i>								
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	203.665	4.0733	7.800	31.77	80.6900	329	10.345
		<i>Накладные расходы</i>				72%	22.87	72%	237	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	12.15	38.25%	126	
		<i>Всего с НР и СП</i>					66.80		692	
19.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.025	11 622.37	290.56	49 139.46	1 228	4.226
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
19. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.7897	0.5197425	8.010	4.16	83.0700	43	10.371
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	19.9525	0.4988125	12.795	6.38	125.8637	63	9.837
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	6.166875	0.1541719	89.99	13.87	386.35	60	4.293
		(1)				10.06	1.55	98.96	15	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.544375	0.0636094	<u>123.00</u>	<u>7.82</u>	<u>693.26</u>	<u>44</u>	<u>5.636</u>
			(1)			13.50	0.86	132.80	8	9.837
19. 5.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	10.1775	0.2544375	<u>206.01</u>	<u>52.42</u>	<u>908.85</u>	<u>231</u>	<u>4.412</u>
			(1)			14.40	3.66	141.66	36	9.838
19. 6.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.06375	0.0265938	<u>110.00</u>	<u>2.93</u>	<u>507.50</u>	<u>13</u>	<u>4.614</u>
			(1)			11.60	0.31	114.11	3	9.837
19. 7.	c411-0001	Вода	м3	5	0.125	2.41	0.30			
19. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	2.75	76.02	209.06	304.33	837	4.003
		<i>Накладные расходы</i>				127.8%	13.47	127.8%	135	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.51	80.75%	86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					312.54		1 449	
20.	E06-01-024-3	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3		0.035	154 784.94	5 417.47	843 314.42	29 516	5.448
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
20. 1.	z000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1391.0452	48.686581	8.740	425.52	90.7300	4 417	10.381
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	54.409375	1.9043281	13.475	25.66	132.5586	252	9.837
20. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	50.298125	1.7604344	<u>86.40</u>	<u>152.10</u>	<u>498.94</u>	<u>878</u>	<u>5.775</u>
			(1)			13.50	23.77	132.80	234	9.837
20. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.723125	0.1303094	<u>111.99</u>	<u>14.59</u>	<u>501.47</u>	<u>65</u>	<u>4.478</u>
			(1)			13.50	1.76	132.80	17	9.837
20. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.388125	0.0135844	<u>89.99</u>	<u>1.22</u>	<u>386.35</u>	<u>5</u>	<u>4.293</u>
			(1)			10.06	0.14	98.96	1	9.837
20. 6.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	119.74375	4.1910313	8.10	33.95	32.06	134	3.958
20. 7.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	76.978125	2.6942344	1.90	5.12	7.81	21	4.111
20. 8.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.645	0.092575	3.27	0.30	12.66	1	3.872
20. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.361875	0.1876656	<u>75.40</u>	<u>14.15</u>	<u>448.56</u>	<u>84</u>	<u>5.949</u>
			(1)							

< 7 * 7 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Приложение 1
Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 10.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.074	0.00259	2 791.33	7.23	11 879.08	31	4.256
20. 11.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.1	0.0035	13 520.00	47.32	34 363.18	120	2.542
20. 12.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.12	0.0042	11 461.18	48.14	40 709.09	171	3.552
20. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.086	0.00301	5 160.53	15.53	41 979.67	126	8.135
20. 14.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.19	0.00665	1 019.63	6.78	4 447.21	30	4.362
20. 15.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.2	0.077	1 166.12	89.79	4 409.90	340	3.782
20. 16.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	103	3.605	61.30	220.99	264.07	952	4.308
20. 17.	c411-0001	Вода	м3	0.223	0.007805	2.41	0.02			
20. 18.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	3.5525	647.85	2 301.49	4 106.42	14 588	6.339
20. 19.	c204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	10.12	0.3542	5 740.35	2 033.23	21 319.67	7 551	3.714
		<i>Накладные расходы</i>				108%	487.27	108%	5 043	
		<i>Сметная прибыль</i>				65.45%	295.30	65.45%	3 056	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 200.04		37 614	
21.	Е27-02-001-3	Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском	100 м		0.042	4 049.33	170.07	20 227.53	850	4.998
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
21. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	51.4188	2.1595896	8.300	17.92	86.1900	186	10.384
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.080625	0.2553863	11.347	2.90	111.6210	29	9.837
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.265	0.05313	89.99	4.78	386.35	21	4.293
		(1)				10.06	0.53	98.96	5	9.837
21. 4.	х04-0101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.ч	4.6	0.1932	22.29	4.31	154.38	30	6.926
		(1)				11.60	2.24	114.11	22	9.837
21. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.215625	0.0090563	123.00	1.11	693.26	6	5.636
		(1)				13.50	0.12	132.80	1	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	4.6	0.1932	0.95	0.18	3.83	1	4.032
21. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.0054338	<u>75.40</u>	<u>0.41</u>	<u>448.56</u>	2	<u>5.949</u>
			(1)							
21. 8.	с101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	м2	76	3.192	4.57	14.59	15.20	49	3.326
21. 9.	с103-0671	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	69.5	2.919	26.62	77.70	112.92	330	4.242
21. 10.	с104-0068	Холсты стекловолоконистые марки ВВ-Г высший сорт	10 м2	7.6	0.3192	15.84	5.06	66.72	21	4.212
21. 11.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	13.4	0.5628	78.19	44.01	362.80	204	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				127.8%	26.61	127.8%	275	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	16.81	80.75%	174	
		<i>Всего с НР и СП</i>					213.49		1 298	
22.	Е09-03-050-1 (к=0,7)	Демонтаж стальной обвязки ступеней крыльца	100 м		0.152	293.55	44.62	1 199.55	182	4.079
		<i>Начисления: Н3= 1.00625, Н4= 1.00625, Н5= 0.92575</i>								
22. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	11.8496	1.8011392	9.290	16.73	96.3100	173	10.367
22. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.358125	1.422435	19.20	27.31	3.82	5	0.199
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0503125	0.0076475	<u>75.40</u>	<u>0.58</u>	<u>448.56</u>	3	<u>5.949</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				81%	13.55	81%	140	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	12.09	72.25%	125	
		<i>Всего с НР и СП</i>					70.26		447	
23.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.076	718.51	54.61	7 361.95	560	10.255
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	6.106638	8.530	52.09	88.5000	540	10.375
23. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.656	0.125856	13.500	1.70	104.0800	13	7.71
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.125856	<u>20.00</u>	<u>2.52</u>	<u>151.53</u>	19	<u>7.577</u>
			(1)			13.50	1.70	104.08	13	7.71
23. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.3952					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					80%	43.03	80%	442
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	36.58	68%	376
		<i>Всего с НР и СП</i>						134.22		1 378
24.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2		0.076	4 723.97		359.02	20 677.22	1 571 4.376
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	127.88	9.71888	8.530		82.90	88.5000	860 10.375
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>24.15</i>	<i>1.8354</i>	<i>10.355</i>		<i>19.01</i>	<i>99.3989</i>	<i>182 9.599</i>
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	2.07	0.15732	<u>20.00</u>		<u>3.15</u>	<u>151.53</u>	<u>24 7.577</u>
			(1)			<u>13.50</u>		<u>2.12</u>	<u>104.08</u>	<u>16 7.71</u>
24. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	22.08	1.67808	<u>100.01</u>		<u>167.82</u>	<u>401.60</u>	<u>674 4.016</u>
			(1)			<u>10.06</u>		<u>16.88</u>	<u>98.96</u>	<u>166 9.837</u>
24. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	44.16	3.35616	31.33		105.15	4.05	14 0.129
24. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	0.5016					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	81.53	80%	834
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	69.30	68%	709
		<i>Всего с НР и СП</i>						509.85		3 113
25.	Е11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2		0.083	2 941.04		244.11	19 176.31	1 592 6.522
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
25. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	53.468675	4.4379	7.930		35.19	82.2500	365 10.372
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.0825</i>	<i>0.3388475</i>	<i>11.065</i>		<i>3.75</i>	<i>100.4563</i>	<i>34 9.078</i>
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.725	0.143175	<u>89.99</u>		<u>12.88</u>	<u>386.35</u>	<u>55 4.293</u>
			(1)			<u>10.06</u>		<u>1.44</u>	<u>98.96</u>	<u>14 9.837</u>
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.193125	0.0990294	<u>20.00</u>		<u>1.98</u>	<u>151.53</u>	<u>15 7.577</u>
			(1)			<u>13.50</u>		<u>1.34</u>	<u>104.08</u>	<u>10 7.71</u>
25. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.164375	0.0966431	<u>90.00</u>		<u>8.70</u>	<u>366.40</u>	<u>35 4.071</u>
			(1)			<u>10.06</u>		<u>0.97</u>	<u>98.96</u>	<u>10 9.837</u>
25. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.6925	0.4724775	0.50		0.24	1.36	1 2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2905	2.41	0.70			
25. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.25398	647.85	164.54	4 106.42	1 043	6.339
25. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.25398	78.25	19.87	304.33	77	3.889
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	43.11	110.7%	442	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	24.82	63.75%	254	
		<i>Всего с НР и СП</i>					312.04		2 288	
26.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.083	1 416.14	117.54	13 277.39	1 102	9.376
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	4.3369139	7.930	34.39	82.2500	357	10.372
26. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.1515269	13.500	2.05	104.0800	16	7.71
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.1515269	20.00	3.03	151.53	23	7.577
		(1)				13.50	2.05	104.08	16	7.71
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	1.0821644	0.50	0.54	1.36	1	2.72
26. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2905	2.41	0.70			
26. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.16932	465.84	78.88	4 257.50	721	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	40.34	110.7%	413	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	23.23	63.75%	238	
		<i>Всего с НР и СП</i>					181.11		1 753	
27.	Е06-01-005-1	Устройство бетонных ступеней и пандуса объемом до 5 м3	100 м3		0.0126	70 572.21	889.21	436 060.64	5 494	6.179
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
27. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	583.5928	7.3532693	8.450	62.14	87.7600	645	10.386
27. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	49.70875	0.6263303	13.473	8.44	132.5358	83	9.837
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.509375	0.0190181	111.99	2.13	501.47	10	4.478
		(1)				13.50	0.26	132.80	3	9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	47.81125	0.6024218	96.89	58.37	506.17	305	5.224
			(1)			13.50	8.13	132.80	80	9.837
27. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.388125	0.0048904	89.99	0.44	386.35	2	4.293
			(1)			10.06	0.05	98.96		9.837
27. 6.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	33.81	0.426006	1.90	0.81	7.81	3	4.111
27. 7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.58125	0.0199238	3.27	0.07	12.66		3.872
27. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.199375	0.0277121	75.40	2.09	448.56	12	5.949
			(1)							
27. 9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.00063	2 791.33	1.76	11 879.08	7	4.256
27. 10.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000504	6 066.49	3.06	17 145.80	9	2.826
27. 11.	c101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.07056	10.08	0.71	20.45	1	2.029
27. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0004662	5 160.53	2.41	41 979.67	20	8.135
27. 13.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.008694	524.95	4.56	2 140.00	19	4.077
27. 14.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.001008	1 019.63	1.03	4 447.21	4	4.362
27. 15.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00252	1 078.11	2.72	3 897.11	10	3.615
27. 16.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.008694	1 166.12	10.14	4 409.90	38	3.782
27. 17.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.6237	61.30	38.23	264.07	165	4.308
27. 18.	c411-0001	Вода	м3	1.75	0.02205	2.41	0.05			
27. 19.	c401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	1.2852	543.50	698.51	3 301.89	4 244	6.075
		<i>Накладные расходы</i>				108%	76.23	108%	786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65.45%	46.19	65.45%	476
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 011.63		6 757
28.	Е15-01-045-1	Облицовка крыльца, ступеней и пандуса тротуарными плитками толщиной до 15мм	100м2		0.1218	7 295.52	888.59	62 390.21	7 599	8.552
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	509.82375	62.096533	9.620	597.37	99.6600	6 189	10.36
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	55.80375	6.7968968	10.379	70.55	99.4348	676	9.58
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5175	0.0630315	<u>75.40</u>	<u>4.75</u>	<u>448.56</u>	<u>28</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	5.175	0.630315	<u>20.00</u>	<u>12.61</u>	<u>151.53</u>	<u>96</u>	<u>7.577</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>8.51</u>	<u>104.08</u>	<u>66</u>	<u>7.71</u>
28. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.3225	0.1610805	<u>89.99</u>	<u>14.50</u>	<u>386.35</u>	<u>62</u>	<u>4.293</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>1.62</u>	<u>98.96</u>	<u>16</u>	<u>9.837</u>
28. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водцементных и других растворов 350 л	маш.ч	1.035	0.126063	3.82	0.48	14.67	2	3.84
28. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	49.30625	6.0055013	<u>30.40</u>	<u>182.57</u>	<u>177.09</u>	<u>1 064</u>	<u>5.825</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>60.42</u>	<u>98.96</u>	<u>594</u>	<u>9.837</u>
28. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.0609	2.41	0.15			
28. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.001827	25 456.00	46.51	47 885.57	87	1.881
28. 10.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.002436	12 178.64	29.67	29 440.91	72	2.417
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	631.18	94.5%	6 487	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	312.25	46.75%	3 209	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 832.03		17 296
29.	П1_прайс.	Плитка для подступенка	м2		1.41	230.00	324.30	375.00	529	1.631
30.	П2_прайс.	Плитка	м2		11.02	230.00	2 534.60	375.00	4 133	1.631
31.	ПЗ_прайс.	Плиточный клей	кг		250	10.00	2 500.00	25.00	6 250	2.5
32.	Е15-02-001-4 (прим. т.ч. п.3.14 к=1,25)	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором торцов крыльца "под шубу"	100 м2		0.021	3 787.29	79.53	36 590.60	768	9.657
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.65312</i>								
32. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	294.25536	6.1793626	10.060	62.16	104.1200	643	10.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 2.	x03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	4.5425	0.0953925	3.28	0.31	12.15	1	3.704
32. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.9	0.0399	427.02	17.04	3 103.97	124	7.269
32. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.00735	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	58.74	94.5%	608	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	29.06	46.75%	301	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167.33		1 676	
33.	Е15-04-014-1	Окраска фасадов торцов крыльца	100 м2		0.021	422.29	8.87	1 999.20	42	4.735
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
33. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	13.317575	0.2796691	9.290	2.60	96.3100	27	10.367
33. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.186875	0.0039244	1.70	0.01	4.58		2.694
33. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0033206	<u>75.40</u>	<u>0.25</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
33. 4.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.01	0.00021	2 200.23	0.46	27 574.32	6	12.532
33. 5.	c113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.015	0.000315	17 621.81	5.55	24 603.74	8	1.396
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2.46	94.5%	26	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1.22	46.75%	13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.54		80	
34.	П4_прайс.	Краска фасадная "ПРИМАЛИТ"	кг		1.24	42.00	52.08	180.00	223	4.282
35.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.98	37.95	37.19	247.14	242	6.507
35. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	0.651406	7.300	4.76	75.6300	49	10.36
35. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.3335	0.32683	<u>99.23</u>	<u>32.43</u>	<u>590.31</u>	<u>193</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.52	95%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.38	50%	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44.09		313		
36.	X403-1-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км	т		0.98	29.20	28.61	141.91	139	4.858	
			(6)								
36. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	6.9	6.762						
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.61		139		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							17 272.29		74 636	4.321	
Оплата основных рабочих							1 995.00		20 689	10.37	
Оплата механизаторов							247.55		2 402	9.703	
Сметная заработная плата							2 242.55		23 091	10.297	
Сметная стоимость материалов							12 658.34		45 541	3.598	
Накладные расходы							2 244.28		23 114	10.299	
Накладные расходы с К=0,94							0.94	2 110.00	0.94	21 727	10.297
Сметная прибыль							1 311.99		13 512	10.299	
ИТОГО с накладными и сметной прибылью							20 694.28		109 875	5.309	
Временные 1,2%							1.2	248.00	1.2	1 319	5.319
ИТОГО							20 942.28		111 194	5.31	
Резерв средств на непредвиденные расходы 2%							2	419.00	2	2 224	5.308
ИТОГО с непредвиденными расходами							21 361.28		113 418	5.31	
Налог на добавленную стоимость									18	20 415	
ВСЕГО сметная стоимость с НДС										133 833	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							34 171.90		143 309	4.194	
Оплата основных рабочих							3 147.35		32 640	10.371	
Оплата механизаторов							316.70		3 080	9.725	

< 7 * 7 * 5 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Приложение 1
Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата						3 464.05		35 720	10.312
	Сметная стоимость материалов						27 470.24		98 266	3.577
	Накладные расходы						3 341.51		34 459	10.312
	Накладные расходы с К=0,94					0.94	3 141.00	0.94	32 391	10.312
	Сметная прибыль						2 126.92		21 937	10.314
	ИТОГО с накладными и сметной прибылью						39 439.82		197 637	5.011
	Временные 1,2%					1.2	473.00	1.2	2 372	5.015
	ИТОГО						39 912.82		200 009	5.011
	Резерв средств на непредвиденные расходы 2%					2	798.00	2	4 000	5.013
	ИТОГО с непредвиденными расходами						40 710.82		204 009	5.011
	Налог на добавленную стоимость							18	36 722	
	ВСЕГО сметная стоимость с НДС								240 731	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)