

Стройка:

Объект: МДОУ " Детский сад №18", г. Владимир,ул. Никитина,2а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Сметная стоимость: **415,933 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **1.181 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **111.445 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ц10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | шт. | 1 | | 481.18 | 481.18 | 4 665.81 | 4 665.81 |
| 1. 1. | з000-1004-3 | Рабочие-строители (средний разряд 4.3) | чел.ч | 46.8 | 46.8 | 10.060 | 470.81 | 99.5000 | 4 656.60 |
| 1. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.192 | 0.192 | 1.95 | 0.37 | 3.74 | 0.72 |
| 1. 3. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.1 | 0.1 | 64.22 | 6.42 | 83.22 | 8.32 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 80% | 376.65 | 75.2% | 3 501.76 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 60% | 282.49 | 60% | 2 793.96 |
| 2. | С514-3034-33 | ППКОП "Сигнал20М" | шт. | 1 | | 2 232.98 | 2 232.98 | 3 016.00 | 3 016.00 |
| 3. | Ц10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | шт. | 92 | | 25.89 | 2 382.17 | 229.72 | 21 134.10 |
| 3. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 2.4 | 220.8 | 9.620 | 2 124.10 | 95.2400 | 21 028.99 |
| 3. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.192 | 17.664 | 1.95 | 34.44 | 3.74 | 66.06 |
| 3. 3. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.46 | 64.22 | 29.54 | 83.22 | 38.28 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 80% | 1 699.28 | 75.2% | 15 813.80 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 60% | 1 274.46 | 60% | 12 617.39 |
| 4. | С549-3188-33 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-77 | шт. | 92 | | 49.13 | 4 519.96 | 186.00 | 17 112.00 |
| 5. | Ц10-08-002-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | шт. | 2 | | 12.81 | 25.61 | 114.73 | 229.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---------------------|---|------------|-------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.2 | 2.4 | 9.620 | 23.09 | 95.2400 | 228.58 |
| 5. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.072 | 0.144 | 1.95 | 0.28 | 3.74 | 0.54 |
| 5. 3. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.002 | 0.004 | 64.22 | 0.26 | 83.22 | 0.33 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | | 80% | 18.47 | 75.2% |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | | 60% | 13.85 | 60% |
| 6. | С549-3188-33 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1С-А1 | шт. | | 2 | 49.13 | 98.26 | 35.00 | 70.00 |
| 7. | Ц10-08-002-1 | Извещатели ПС ручные | шт. | | 7 | 12.81 | 89.65 | 114.73 | 803.09 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 7. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.2 | 8.4 | 9.620 | 80.81 | 95.2400 | 800.02 |
| 7. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.072 | 0.504 | 1.95 | 0.98 | 3.74 | 1.88 |
| 7. 3. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.002 | 0.014 | 64.22 | 0.90 | 83.22 | 1.17 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | | 80% | 64.65 | 75.2% |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | | 60% | 48.49 | 60% |
| 8. | С549-3187-33 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт. | | 7 | 41.31 | 289.17 | 153.00 | 1 071.00 |
| 9. | Ц10-04-066-5 | Оповещатель звуковой | шт. | | 6 | 11.34 | 68.03 | 108.22 | 649.32 |
| | | <i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 9. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 1.2 | 7.2 | 9.070 | 65.30 | 89.9000 | 647.28 |
| 9. 2. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.004 | 0.024 | 64.22 | 1.54 | 83.22 | 2.00 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | | 92% | 60.08 | 86.48% |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | | 65% | 42.45 | 65% |
| 10. | С549-3188-33 | Оповещатель звуковой "Иволга"12В | шт. | | 6 | 49.13 | 294.78 | 120.00 | 720.00 |
| 11. | Ц10-04-066-6 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | | 17 | 78.19 | 1 329.16 | 632.83 | 10 758.15 |
| | | <i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 11. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 7.2 | 122.4 | 8.850 | 1 083.24 | 87.7700 | 10 743.05 |
| 11. 2. | с522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.01 | 0.17 | 67.19 | 11.42 | 87.07 | 14.80 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | | 92% | 996.58 | 86.48% |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | | 65% | 704.11 | 65% |
| 12. | С546-3353-33 | Табло "Выход" "Молния-12" | шт. | | 17 | 98.25 | 1 670.25 | 248.03 | 4 216.51 |
| 13. | Ц10-02-016-6 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | | 1 | 205.48 | 205.48 | 1 541.76 | 1 541.76 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 13. 1. | з000-1005-0 | Рабочие-строители (средний разряд 5.0) | чел.ч | 12.12 | 12.12 | 11.080 | 134.29 | 109.4500 | 1 326.53 |
| 13. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.528 | 0.528 | 10.060 | 5.31 | 94.5700 | 49.93 |
| 13. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.528 | 0.528 | 89.99 | 47.51 | 379.61 | 200.43 |
| | | | (1) | | | 10.06 | 5.31 | 94.57 | 49.93 |
| 13. 4. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.3 | 0.3 | 8.93 | 2.68 | 31.69 | 9.51 |

< 260 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---------------------|---|--------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 13. 5. | c522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.06 | 0.06 | 64.22 | 3.85 | 83.22 | 4.99 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 80% | 111.68 | 75.2% | 1 035.10 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 60% | 83.76 | 60% | 825.88 |
| 14. | C545-11142 | Блок питания РИП-12 исп.05 | шт. | | | 1 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 15. | C545-11141 | Аккумуляторная батарея АКБ -12 12а/ч | шт. | | | 2 | | 850.00 | 1 700.00 |
| 16. | C545-8058 | Резисторы МЛТ-0,25 | шт. | | | 94 | 9.28 | 872.32 | 1.40 131.60 |
| 17. | Ц08-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | | | 8.2 | 1 680.61 | 13 780.97 | 7 979.21 65 429.53 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 17. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 45.12 | 369.984 | 9.400 | 3 477.85 | 93.1000 | 34 445.51 |
| 17. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15.336 | 125.7552 | 11.790 | 1 482.69 | 110.8388 | 13 938.55 |
| 17. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 1.536 | 12.5952 | 134.65 | 1 695.94 | 600.18 | 7 559.39 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 170.04 | 126.91 | 1 598.46 |
| 17. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 13.8 | 113.16 | 31.14 | 3 523.80 | 143.38 | 16 224.88 |
| | | | (1) | | | 11.60 | 1 312.66 | 109.05 | 12 340.10 |
| 17. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.964 | 24.3048 | 8.10 | 196.87 | 31.05 | 754.66 |
| 17. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1.536 | 12.5952 | 107.30 | 1 351.46 | 511.71 | 6 445.09 |
| | | | (1) | | | | | | |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 95% | 4 712.51 | 89.3% | 43 206.97 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 65% | 3 224.35 | 65% | 31 449.64 |
| 18. | C512-3095-33 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм | м | | | 750 | 15.63 | 11 722.50 | 12.00 9 000.00 |
| 19. | C512-3105-33 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм | м | | | 70 | 40.19 | 2 813.30 | 15.00 1 050.00 |
| 20. | Ц08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова | 100 м | | | 4.4 | 419.18 | 1 844.40 | 779.68 3 430.58 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 20. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 8.088 | 35.5872 | 9.400 | 334.52 | 93.1000 | 3 313.17 |
| 20. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.024 | 0.1056 | 13.500 | 1.43 | 126.9100 | 13.40 |
| 20. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.024 | 0.1056 | 134.65 | 14.22 | 600.18 | 63.38 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1.43 | 126.91 | 13.40 |
| 20. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.024 | 0.1056 | 107.30 | 11.33 | 511.71 | 54.04 |
| | | | (1) | | | | | | |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 95% | 319.15 | 89.3% | 2 970.63 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 65% | 218.37 | 65% | 2 162.27 |
| 21. | П1. | Металлорукав д=10 мм | м | | | 400 | | 14.00 | 5 600.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------------------------|--|---------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 22. | C103-1357-33 | Трубы ПВХ диаметром 32 мм (ОТ) | м | | 40 | 1.82 | 72.80 | 15.40 | 616.00 |
| 23. | Ц08-02-399-1 | Провод, сечение, мм², до 6 в коробах | 100 м | | 9.8 | 156.97 | 1 538.30 | 675.00 | 6 615.04 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 23. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 4.224 | 41.3952 | 9.400 | 389.11 | 93.1000 | 3 853.89 |
| 23. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.884 | 18.4632 | 11.612 | 214.40 | 109.1638 | 2 015.51 |
| 23. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.012 | 0.1176 | 134.65 | 15.83 | 600.18 | 70.58 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1.59 | 126.91 | 14.92 |
| 23. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 1.872 | 18.3456 | 31.14 | 571.28 | 143.38 | 2 630.39 |
| | | | (1) | | | 11.60 | 212.81 | 109.05 | 2 000.59 |
| 23. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.012 | 0.1176 | 107.30 | 12.62 | 511.71 | 60.18 |
| | | | (1) | | | | | | |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 95% | 573.33 | 89.3% | 5 241.37 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 65% | 392.28 | 65% | 3 815.11 |
| 24. | C506-0013 | Кабели местной связи , марки КСПВ 2х0,5 | 1000 м | | 0.55 | 14 019.00 | 7 710.45 | 2 200.00 | 1 210.00 |
| 25. | C508-3001-33 | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм² | 1000 м | | 0.4 | 2 241.37 | 896.55 | 5 510.00 | 2 204.00 |
| 26. | C500-9075-90519 | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х1.5 мм² | 1000 м | | 0.04 | | | 10 417.00 | 416.68 |
| 27. | Ц10-04-066-4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | | 35 | 48.27 | 1 689.45 | 406.78 | 14 237.47 |
| | | <i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 27. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 4.8 | 168 | 8.530 | 1 433.04 | 84.5700 | 14 207.76 |
| 27. 2. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.01 | 0.35 | 64.22 | 22.48 | 83.22 | 29.13 |
| | | <i>Накладные расходы</i> | | | | 92% | 1 318.40 | 86.48% | 12 286.87 |
| | | <i>Сметная прибыль</i> | | | | 65% | 931.48 | 65% | 9 235.04 |
| 28. | C512-0005 | Коробка универсальная марки УК-2П | шт. | | 35 | 5.94 | 207.90 | 7.27 | 254.45 |
| 29. | Ц08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | | 1 | 1 399.09 | 1 399.09 | 1 949.86 | 1 949.86 |
| | | <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i> | | | | | | | |
| 29. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 1.872 | 1.872 | 9.510 | 17.80 | 94.1700 | 176.29 |
| 29. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0024 | 0.0024 | 13.500 | 0.03 | 126.9100 | 0.30 |
| 29. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.0024 | 0.0024 | 134.65 | 0.32 | 600.18 | 1.44 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 0.03 | 126.91 | 0.30 |

