СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира

от «11» января 2010г. № 1 П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году (аукцион для субъектов малого предпринимательства).

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**9**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**138**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**141**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**142**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**143**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**144**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**152**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-21-10, 53-18-98
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году (аукцион для субъектов малого предпринимательства).
4.	**Объем работ:**	14 квартир, в соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.**	**1 402 070,22 руб. (один миллион четыреста две тысячи семьдесят рублей 22 копейки).** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:**	Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту. Качество выполняемых работ, используемых материалов, конструкций, оборудования и систем – соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Производственный и приемочный контроль качества, выполнение работ в соответствии с действующей нормативно - технической базой (строительные нормы и правила, пожарные требования СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Выполнение всего комплекса работ в соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.

8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, по адресам: - ул.Балакирева, д.25-а, кв.2; - ул.Белоконской, д.12, кв.3; - ул.Лакина, д.171-а, кв.79; - ул.Лакина, д.141-б, кв.68; - пр-т Ленина, д.7, кв.32; - ул.Модорова, д.5, кв.15; - ул.Мира, д.40, кв.52; - ул.Растопчина, д.35, кв.22; - ул.Соколова-Соколенка, д.24, кв.11; - ул.Соколова-Соколенка, д.24, кв.162; - Стрелецкий городок, д.60, кв.78; - ул.Чайковского, д.52, кв.59; - ул.Чайковского, д.36-а, кв.46; - ул.Юбилейная, д.60, кв.134.
9.	**Сроки выполнения работ:**	с момента заключения муниципального контракта до 31.03.2010 года
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Гарантия качества работ 2 года
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Объем гарантий качества на выполненные работы 100%.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	- Безналичный расчет в рублях РФ. - в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком. - по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
13.	**Источник финансирования:**	Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.

<table>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота</u>:</td>
<td>1. Заявка на участие в аукционе*:
2. Техническое предложение *.
3. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:
<table>
<tr><td>Код
ОК 034-2007</td><td>Название</td></tr>
<tr><td colspan="2">Работы по сносу строений и разборке конструкций</td></tr>
<tr><td>451 0304</td><td>Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков</td></tr>
<tr><td>451 0305</td><td>Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки</td></tr>
<tr><td colspan="2">Работы по монтажу металлических конструкций</td></tr>
<tr><td>452 0108</td><td>Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов</td></tr>
<tr><td>452 0111</td><td>Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования</td></tr>
<tr><td>453 0201</td><td>Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях</td></tr>
<tr><td>453 0233</td><td>Установка газовых плит</td></tr>
<tr><td>453 0645</td><td>Установка электрических приборов</td></tr>
</table>
4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):
– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.
8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна</td>
</tr>
</table>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	Не требуется
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**

19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; **6) участник размещения заказа должен являться субъектом малого предпринимательства.**
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	13 января 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**02 февраля 2010 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**02 февраля 2010 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**09 февраля 2010 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "09" февраля 2010 года в 10 час. 00 мин. по

	аукциона:	московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Не требуется
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к Информационной карте

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 2009 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Балакирева, д. 25А, кв. 2

Сметная стоимость: **119.955** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.484**	**348.24**	**168.55**	**3 660.75**	**1 771.80**	**10.512**
		Объем: 19.52+9.94+4.15+5.19+9.6								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	27.90475	13.505899	8.380	113.18	100.370	1 355.59	11.977
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14375*	*0.069575*	*13.500*	*0.94*	*120.160*	*8.36*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.14375	0.069575	20.00	1.39	167.61	11.66	8.381
			(1)			*13.50*	*0.94*	*120.16*	*8.36*	8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.0347875	75.40	2.62	448.56	15.60	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000242	7 480.55	1.81	71 298.31	17.25	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0120516	2 173.44	26.19	26 528.82	319.71	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.8712	3.52	3.07	8.11	7.07	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001936	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00484	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.000968	15 881.00	15.37	32 956.90	31.90	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.44044	10.00	4.40	20.43	9.00	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.060016	2.41	0.14			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.03872	8.50	0.33	101.79	3.94	11.975
		Накладные расходы				80%	91.30	75.2%	1 025.69	
		Сметная прибыль				50%	57.06	50%	681.98	
		Всего с НР и СП					316.91		3 479.47	
2.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**0.9896**	**978.37**	**968.20**	**11 270.34**	**11 153.13**	**11.519**
		Объем: 48.02+31.24+19.7								
2. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	62.284929	8.740	544.37	104.750	6 524.35	11.985
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.113804*	*13.500*	*1.54*	*120.160*	*13.67*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.113804	20.00	2.28	167.61	19.07	8.381
			(1)			*13.50*	*1.54*	*120.16*	*13.67*	8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.113804	75.40	8.58	448.56	51.05	5.949
			(1)							
2. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0003958	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
2. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0089064	4 210.63	37.50	9 287.46	82.72	2.206
2. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0019792	30 704.00	60.77	43 435.44	85.97	1.415

2. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0069272	3 500.00	24.25	18 400.33	127.46	5.257
2. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	1.108352	262.00	290.39	3 845.74	4 262.43	14.678
2. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.009896	2.41	0.02			
		Накладные расходы				77%	420.35	72.38%	4 732.22	
		Сметная прибыль				50%	272.96	50%	3 269.01	
		Всего с НР и СП					1 661.51		19 154.36	
3.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1008**	**1 404.77**	**141.60**	**9 609.09**	**968.60**	**6.84**
		Объем: (1.6+1.2+1.4)*2.4								
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	7.691292	8.620	66.30	103.460	795.74	12.002
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.011592*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.39*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.011592	20.00	0.23	167.61	1.94	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.39*	8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0069552	75.40	0.52	448.56	3.12	5.949
			(1)							
3. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0005141	15 500.00	7.97	35 220.34	18.11	2.272
3. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002419	100.61	0.02	204.45	0.05	2.032
3. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0039715	4 210.63	16.72	9 287.46	36.89	2.206
3. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.018144	3.00	0.05	6.89	0.13	2.297
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.11088	8.50	0.94	101.79	11.29	11.975
3. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.0021672	22 533.00	48.83	46 760.67	101.34	2.075
		Накладные расходы				80%	53.17	75.2%	599.44	
		Сметная прибыль				50%	33.23	50%	398.57	
		Всего с НР и СП					228.00		1 966.61	
4.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.3465**	**1 471.67**	**509.93**	**6 201.07**	**2 148.67**	**4.214**
		Объем: 19.52+9.94+5.19								
4. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	15.189867	8.300	126.08	99.510	1 511.54	11.989
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0398475*	*13.500*	*0.54*	*120.160*	*4.79*	*8.901*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0398475	20.00	0.80	167.61	6.68	8.381
			(1)			*13.50*	*0.54*	*120.16*	*4.79*	8.901
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.031878	75.40	2.40	448.56	14.30	5.949
			(1)							
4. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	46.0845	8.26	380.66	13.37	616.15	1.619
		Накладные расходы				80%	101.30	75.2%	1 140.28	
		Сметная прибыль				68%	86.10	68%	1 031.10	
		Всего с НР и СП					697.33		4 320.05	
5.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.282744**	**7 048.40**	**1 992.89**	**25 861.13**	**7 312.08**	**3.669**
		Объем: 34.65*0.008*1.02								
6.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.492**	**33.82**	**16.64**	**403.90**	**198.72**	**11.942**
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	2.133066	7.800	16.64	93.160	198.72	11.944
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.05412					
		Накладные расходы				80%	13.31	75.2%	149.44	
		Сметная прибыль				68%	11.32	68%	135.13	
		Всего с НР и СП					41.27		483.29	
7.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.0994**	**105.16**	**10.45**	**1 245.31**	**123.78**	**11.845**
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.3019909	7.800	10.16	93.160	121.29	11.944
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0148603*	*13.500*	*0.20*	*120.160*	*1.79*	*8.901*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0148603	20.00	0.30	167.61	2.49	8.381
			(1)			*13.50*	*0.20*	*120.16*	*1.79*	8.901
7. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.046718					
		Накладные расходы				80%	8.29	75.2%	92.56	
		Сметная прибыль				68%	7.04	68%	83.69	

		Всего с НР и СП					25.78		300.03	
8.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**0.3465**	**8 114.80**	**2 811.78**	**35 032.84**	**12 138.88**	**4.317**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.747	7.8818355	8.300	65.42	99.510	784.32	11.989
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*0.1693519*	*13.500*	*2.29*	*120.160*	*20.35*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.1693519	20.00	3.39	167.61	28.39	8.381
			(1)			*13.50*	*2.29*	*120.16*	*20.35*	8.901
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.239085	75.40	18.03	448.56	107.24	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	м2	102	35.343	77.10	2 724.95	317.43	11 218.93	4.117
		Накладные расходы				110.7%	74.95	104.06%	837.34	
		Сметная прибыль				63.75%	43.17	63.75%	512.98	
		Всего с НР и СП					2 929.90		13 489.20	
9.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных (применительно)**	**100 м**		**0.492**	**649.40**	**319.51**	**3 290.40**	**1 618.88**	**5.067**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	4.9776255	8.530	42.46	102.170	508.56	11.978
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.05658	75.40	4.27	448.56	25.38	5.949
			(1)							
9. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	49.692	5.33	264.86	21.55	1 070.86	4.043
9. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0001476	29 442.00	4.35	45 040.68	6.65	1.53
9. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4.6	2.2632	1.58	3.58	3.28	7.42	2.076
		Накладные расходы				110.7%	47.00	104.06%	529.21	
		Сметная прибыль				63.75%	27.07	63.75%	324.21	
		Всего с НР и СП					393.58		2 472.29	
10.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.14364**	**2 253.44**	**323.68**	**18 700.44**	**2 686.13**	**8.299**
		Объем: (2.88+1.91+0.34)*2.8								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	23.24167	8.620	200.34	103.460	2 404.58	12.002
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0165186*	*13.500*	*0.22*	*120.160*	*1.98*	*8.901*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0165186	20.00	0.33	167.61	2.77	8.381
			(1)			*13.50*	*0.22*	*120.16*	*1.98*	8.901
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0099112	75.40	0.75	448.56	4.45	5.949
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0012497	15 500.00	19.37	35 220.34	44.01	2.272
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003447	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0063345	4 210.63	26.67	9 287.46	58.83	2.206
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0258552	3.00	0.08	6.89	0.18	2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.158004	8.50	1.34	101.79	16.08	11.975
10. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0033181	22 533.00	74.77	46 760.67	155.16	2.075
		Накладные расходы				80%	160.45	75.2%	1 809.73	
		Сметная прибыль				50%	100.28	50%	1 203.28	
		Всего с НР и СП					584.41		5 699.14	
11.	**Е62-7-3**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз срасчисткой старой краски более 35 % (откосы)**	**100 м2**		**0.0364**	**1 321.51**	**48.10**	**9 526.74**	**346.77**	**7.209**
		Объем: 1.95+1.69								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.36	2.779504	8.620	23.96	103.460	287.57	12.002
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.004186*	*13.500*	*0.06*	*120.160*	*0.50*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.004186	20.00	0.08	167.61	0.70	8.381
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.50*	8.901
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0025116	75.40	0.19	448.56	1.13	5.949
			(1)							
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0003895	15 500.00	6.04	35 220.34	13.72	2.272

11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000874	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0524	0.0019074	4 210.63	8.03	9 287.46	17.71	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.006552	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04004	8.50	0.34	101.79	4.08	11.975
11. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.0006079	15 519.00	9.43	35 873.81	21.81	2.312
		Накладные расходы				80%	19.22	75.2%	216.63	
		Сметная прибыль				50%	12.01	50%	144.04	
		Всего с НР и СП					79.33		707.43	
12.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0375**	**1 166.21**	**43.73**	**9 018.97**	**338.21**	**7.734**
		Объем: 2.5+1.25								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	2.8436625	8.740	24.85	104.750	297.87	11.985
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004313	75.40	0.03	448.56	0.19	5.949
12. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003375	15 500.00	5.23	35 220.34	11.89	2.272
12. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00375	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
12. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0006038	22 533.00	13.60	46 760.67	28.23	2.075
		Накладные расходы				80%	19.88	75.2%	224.00	
		Сметная прибыль				50%	12.43	50%	148.94	
		Всего с НР и СП					76.04		711.14	
13.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0186**	**1 252.38**	**23.29**	**10 044.36**	**186.83**	**8.022**
		Объем: 7.5*0.13+2.5*0.21+2*0.18								
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.724034	8.080	13.93	96.760	166.82	11.975
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002139	75.40	0.02	448.56	0.10	5.949
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001674	15 500.00	2.59	35 220.34	5.90	2.272
13. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00186	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
13. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002995	22 533.00	6.75	46 760.67	14.00	2.075
		Накладные расходы				80%	11.14	75.2%	125.45	
		Сметная прибыль				50%	6.97	50%	83.41	
		Всего с НР и СП					41.40		395.69	
14.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 114.20**	**361.14**	**100 395.91**	**1 003.96**	**2.78**
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	108.610	264.79	11.975
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	167.61 *120.16*	1.35 *0.97*	8.381 8.901
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
14. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
14. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.00	2.52	36 100.84	3.61	1.431
14. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.00	0.06	35 220.34	0.14	2.272
14. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.00	0.83	63 642.50	4.45	5.339
14. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
14. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
14. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	722.03	722.03	2.168
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	257.31	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	159.46	

		Всего с НР и СП					397.36		1 420.72	
15.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 149.43**	**361.49**	**277 570.69**	**2 775.71**	**7.679**
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	108.610	515.47	11.975
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*120.160*	*1.04*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	167.61	1.45	8.381
			(1)			*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.04*	8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
15. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.00	0.77	44 139.86	1.54	2.006
15. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	0.94	1.431
15. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
15. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	32 128.05	1.61	2.466
15. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.000043	11 921.00	0.51	63 642.50	2.74	5.339
15. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
15. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
15. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	500.08	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	309.91	
		Всего с НР и СП					431.86		3 585.70	
16.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**8 519.27**	**85.19**	**11.832**
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	116.770	83.15	11.952
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.46*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	167.61	2.04	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.46*	8.901
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	58.85	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	42.31	
		Всего с НР и СП					16.03		186.35	
17.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**2 181.88**	**2 181.88**	**7 363.48**	**7 363.48**	**3.375**
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.449	1.449	9.070	13.14	108.610	157.38	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0115*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.38*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0115	20.00	0.23	167.61	1.93	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.38*	8.901
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.092	75.40	6.94	448.56	41.27	5.949
			(1)							
17. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
17. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
17. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
17. 8.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
17. 9.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	40.96	40.96	5.12
17. 10.	с300-0536	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	1	1	2 123.01	2 123.01	7 021.21	7 021.21	3.307
		Накладные расходы				115.2%	15.32	108.29%	171.92	
		Сметная прибыль				70.55%	9.38	70.55%	112.01	
		Всего с НР и СП					2 206.58		7 647.41	
18.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**12 391.27**	**495.65**	**4.818**
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	108.610	261.79	11.975
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.28*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	167.61	0.39	8.381
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.28*	8.901

18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
18. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	253.74	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	157.24	
		Всего с НР и СП					138.56		906.63	
19.	**Е65-23-3**	**Слив воды из системы**	**1000 м3**		**0.25**	**1.84**	**0.46**	**21.98**	**5.49**	**11.935**
19. 1.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	0.2415	0.060375	7.610	0.46	91.010	5.49	11.959
		Накладные расходы				74%	0.34	69.56%	3.82	
		Сметная прибыль				50%	0.23	50%	2.75	
		Всего с НР и СП					1.03		12.05	
20.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.04**	**2 702.17**	**108.09**	**19 371.62**	**774.86**	**7.169**
20. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	3.726	9.070	33.79	108.610	404.68	11.975
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
20. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000056	25 226.00	1.41	36 100.84	2.02	1.431
20. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000028	15 500.00	0.43	35 220.34	0.99	2.272
20. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.028	36.85	1.03	99.44	2.78	2.699
20. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04	0.0016					
20. 7.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	4	17.81	71.24	90.84	363.36	5.101
		Накладные расходы				103%	34.80	96.82%	391.81	
		Сметная прибыль				60%	20.27	60%	242.81	
		Всего с НР и СП					163.17		1 409.48	
21.	**Е65-9-10**	**Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм**	**100 м**		**0.055**	**5 687.82**	**312.83**	**31 638.49**	**1 740.12**	**5.563**
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	193.2	10.626	9.620	102.22	115.050	1 222.52	11.959
21. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.243	0.178365	1.20	0.21	2.92	0.52	2.433
21. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.922	0.27071	19.20	5.20	3.82	1.03	0.199
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.03795	75.40	2.86	448.56	17.02	5.949
21. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0014	0.000077	3 637.36	0.28	15 487.29	1.19	4.258
21. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.0264	6.64	0.18	28.32	0.75	4.265
21. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.01155	37.93	0.44	96.91	1.12	2.555
21. 8.	с300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	5.148	39.13	201.44	96.34	495.96	2.462
		Накладные расходы				103%	105.29	96.82%	1 183.64	
		Сметная прибыль				60%	61.33	60%	733.51	
		Всего с НР и СП					479.45		3 657.28	
22.	**Е65-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.04**	**672.24**	**26.89**	**8 046.49**	**321.86**	**11.97**
22. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	3.1648	8.450	26.74	101.310	320.63	11.989
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.184*	*0.00736*	*13.500*	*0.10*	*120.160*	*0.88*	*8.901*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.184	0.00736	20.00 *13.50*	0.15 *0.10*	167.61 *120.16*	1.23 *0.88*	8.381 8.901
22. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0236					
		Накладные расходы				74%	19.86	69.56%	223.64	
		Сметная прибыль				50%	13.42	50%	160.76	
		Всего с НР и СП					60.17		706.26	
23.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.04**	**4 475.23**	**179.01**	**16 325.64**	**653.03**	**3.648**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	3.398296	9.910	33.68	118.490	402.66	11.957

23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.00115*	*13.500*	*0.02*	*153.320*	*0.18*	*11.357*
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	86.40 *13.50*	0.05 *0.01*	519.46 *153.32*	0.30 *0.09*	6.012 11.357
23. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	111.99 *13.50*	0.06 *0.01*	520.43 *153.32*	0.30 *0.09*	4.647 11.357
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.006325	75.40	0.48	448.56	2.84	5.949
23. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.06	112.62	6.76	214.62	12.88	1.906
23. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000048	13 398.00	0.64	59 558.64	2.86	4.445
23. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.56	7.87	4.41	45.79	25.64	5.818
23. 9.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	3.992	33.30	132.93	51.49	205.55	1.546
		Накладные расходы				115.2%	38.82	108.29%	436.24	
		Сметная прибыль				70.55%	23.78	70.55%	284.20	
		Всего с НР и СП					241.61		1 373.47	
24.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (входная дверь)**	**100 шт.**		**0.01**	**2 393.93**	**23.94**	**21 710.52**	**217.11**	**9.069**
24. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	2.06195	8.010	16.52	95.910	197.76	11.974
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.045655*	*10.060*	*0.46*	*114.250*	*5.22*	*11.357*
24. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.045655	100.01 *10.06*	4.57 *0.46*	415.60 *114.25*	18.97 *5.22*	4.156 11.357
24. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.091195	31.33	2.86	4.05	0.37	0.129
24. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				82%	13.92	77.08%	156.46	
		Сметная прибыль				62%	10.53	62%	125.85	
		Всего с НР и СП					48.39		499.41	
25.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.016**	**330.86**	**5.29**	**3 961.92**	**63.39**	**11.983**
25. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.667552	7.930	5.29	94.960	63.39	11.975
25. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.01888					
		Накладные расходы				82%	4.34	77.08%	48.86	
		Сметная прибыль				62%	3.28	62%	39.30	
		Всего с НР и СП					12.91		151.55	
26.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (входная дверь)**	**100 м2**		**0.018**	**30 524.92**	**549.45**	**189 589.99**	**3 412.62**	**6.211**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
26. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	2.4823854	9.180	22.79	109.900	272.81	11.972
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.2936813*	*13.500*	*3.96*	*153.320*	*45.03*	*11.357*
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.2507287	86.40 *13.50*	21.66 *3.38*	519.46 *153.32*	130.24 *38.44*	6.012 11.357
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.0429525	111.99 *13.50*	4.81 *0.58*	520.43 *153.32*	22.35 *6.59*	4.647 11.357
26. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.0463163	30.00	1.39	84.16	3.90	2.805
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.0514913	75.40	3.88	448.56	23.10	5.949
26. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000378	6 180.64	0.23	43 728.81	1.65	7.075
26. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000288	2 326.12	0.67	3 485.02	1.00	1.498
26. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0004248	1 652.17	0.70	7 597.28	3.23	4.598
26. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	49.71	9.165
26. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.602	6.97	11.17	15.66	25.09	2.247
26. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000743	5 160.53	0.38	43 728.81	3.25	8.474

26. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 592.32	5.17	3.332
26. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	425.08	0.80	3 802.47	7.19	8.945
26. 15.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	1.8	259.52	467.14	1 574.73	2 834.51	6.068
26. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.14	6.84	43.57	29.41	4.297
		Накладные расходы				106.2%	28.41	99.83%	317.30	
		Сметная прибыль				53.55%	14.32	53.55%	170.20	
		Всего с НР и СП					592.18		3 900.12	
27.	**С101-0957**	**Петля врезная**	**шт.**		**2**	**1.40**	**2.80**	**21.66**	**43.32**	**15.471**
28.	**С101-0951**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	**шт.**		**1**	**90.40**	**90.40**	**166.74**	**166.74**	**1.844**
29.	**С101-0952**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**шт.**		**1**	**70.00**	**70.00**	**259.37**	**259.37**	**3.705**
30.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.1441**	**1 482.51**	**213.63**	**10 792.60**	**1 555.21**	**7.28**
30. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	12.542968	8.620	108.12	103.460	1 297.70	12.002
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0165715*	*13.500*	*0.22*	*120.160*	*1.99*	*8.901*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0165715	20.00	0.33	167.61	2.78	8.381
			(1)			*13.50*	*0.22*	*120.16*	*1.99*	8.901
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0099429	75.40	0.75	448.56	4.46	5.949
			(1)							
30. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0015419	15 500.00	23.90	35 220.34	54.31	2.272
30. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003458	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
30. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0071474	4 210.63	30.09	9 287.46	66.38	2.206
30. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.025938	3.00	0.08	6.89	0.18	2.297
30. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.15851	8.50	1.35	101.79	16.13	11.975
30. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0031558	15 519.00	48.97	35 873.81	113.21	2.312
		Накладные расходы				80%	86.67	75.2%	977.37	
		Сметная прибыль				50%	54.17	50%	649.85	
		Всего с НР и СП					354.47		3 182.42	
31.	**Е62-11-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0415**	**1 048.12**	**43.50**	**6 833.73**	**283.60**	**6.52**
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	52.44	2.17626	8.620	18.76	103.460	225.16	12.002
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0047725*	*13.500*	*0.06*	*120.160*	*0.57*	*8.901*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0047725	20.00	0.10	167.61	0.80	8.381
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.57*	8.901
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0028635	75.40	0.22	448.56	1.28	5.949
			(1)							
31. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.0002905	15 500.00	4.50	35 220.34	10.23	2.272
31. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000996	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
31. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.0017015	4 210.63	7.16	9 287.46	15.80	2.206
31. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00747	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
31. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04565	8.50	0.39	101.79	4.65	11.975
31. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0172	0.0007138	17 286.00	12.34	35 873.81	25.61	2.075
		Накладные расходы				80%	15.06	75.2%	169.75	
		Сметная прибыль				50%	9.41	50%	112.87	
		Всего с НР и СП					67.97		566.21	
32.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.14**	**742.85**	**268 325.65**	**2 683.26**	**3.612**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	108.610	664.73	11.975
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*120.160*	*4.70*	*8.901*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	167.61	6.55	8.381
			(1)			*13.50*	*0.53*	*120.16*	*4.70*	8.901

32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
32. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.00	3.28	36 100.84	4.69	1.431
32. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.00	0.91	35 220.34	2.08	2.272
32. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
32. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
32. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	648.14	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	401.66	
		Всего с НР и СП					834.20		3 733.06	
33.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 019.37**	**320.19**	**105 149.59**	**1 051.50**	**3.284**
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	108.610	408.93	11.975
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	167.61 *120.16*	1.35 *0.97*	8.381 8.901
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
33. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.00	1.21	52 382.80	2.62	2.164
33. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.00	0.66	44 139.86	1.32	2.006
33. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.00	1.31	63 642.50	7.00	5.339
33. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
33. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	396.87	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	245.94	
		Всего с НР и СП					376.03		1 694.31	
34.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.46**	**164.10**	**60 276.99**	**602.77**	**3.673**
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	108.610	249.80	11.975
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
34. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
34. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
34. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
34. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
34. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	348.59	348.59	2.467
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	241.86	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	149.88	
		Всего с НР и СП					198.10		994.51	
35.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**168 221.71**	**1 682.22**	**3.948**
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	108.610	333.11	11.975
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
35. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
35. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
35. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
35. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					

35. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	322.52	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	199.87	
		Всего с НР и СП					471.47		2 204.60	
36.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.05**	**251.38**	**12.57**	**3 010.13**	**150.51**	**11.974**
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.38575	9.070	12.57	108.610	150.51	11.975
		Накладные расходы				85%	10.68	79.9%	120.26	
		Сметная прибыль				65%	8.17	65%	97.83	
		Всего с НР и СП					31.43		368.60	
37.	**С549-3000-33**	**Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-Ц-2-0-07-6/220**	**шт.**		**5**	**7.38**	**36.90**	**11.97**	**59.85**	**1.622**
38.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.04**	**251.38**	**10.06**	**3 010.13**	**120.41**	**11.969**
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	108.610	120.41	11.975
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	96.21	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	78.27	
		Всего с НР и СП					25.15		294.88	
39.	**С549-3159-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С16**	**шт.**		**4**	**16.75**	**67.00**	**24.85**	**99.40**	**1.484**
40.	**Е67-4-5**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**		**0.01**	**166.63**	**1.67**	**1 988.62**	**19.89**	**11.91**
40. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.205735	8.010	1.65	95.910	19.73	11.974
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.092*	*0.00092*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.11*	*8.901*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00092	20.00	0.02	167.61	0.15	8.381
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.11*	8.901
		Накладные расходы				85%	1.41	79.9%	15.85	
		Сметная прибыль				65%	1.08	65%	12.90	
		Всего с НР и СП					4.16		48.64	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**13 800.69**		**68 683.00**	**4.977**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 642.15**		**18 474.47**	**11.25**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 044.85**		**12 505.66**	**11.969**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**16 487.70**		**99 663.13**	**6.045**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**329.75**	**2**	**1 993.26**	**6.045**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**16 817.45**		**101 656.39**	**6.045**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**3 027.14**	**18**	**18 298.15**	**6.045**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**19 844.59**		**119 954.54**	**6.045**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Белоконской, д. 12, кв.3

Сметная стоимость: **212.227** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15									
1.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных (потолки, стены)**	**100 м2**		**2.0036**	**978.37**	**1 960.26**	**11 270.34**	**22 581.26**	**11.52**
		Объем: 8.38+25.74+16.42++34.83+11.3+30.79+9.52+28.5+ 7.93+26.95								
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	126.10558	8.740	1 102.16	104.750	13 209.56	11.985
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.230414*	*13.500*	*3.11*	*120.160*	*27.69*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.230414	20.00	4.61	167.61	38.62	8.381
			(1)			*13.50*	*3.11*	*120.16*	*27.69*	8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.230414	75.40	17.37	448.56	103.35	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0008014	100.61	0.08	204.45	0.16	2.032
1. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0180324	4 210.63	75.93	9 287.46	167.48	2.206
1. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0040072	30 704.00	123.04	43 435.44	174.05	1.415
1. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0140252	3 500.00	49.09	18 400.33	258.07	5.257
1. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	2.244032	262.00	587.94	3 845.74	8 629.96	14.678
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.020036	2.41	0.05			
		Накладные расходы				77%	851.06	72.38%	9 581.12	
		Сметная прибыль				50%	552.64	50%	6 618.63	
		Всего с НР и СП					3 363.95		38 781.01	
2.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.5355**	**1 471.67**	**788.08**	**6 201.07**	**3 320.67**	**4.214**
2. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	23.475249	8.300	194.84	99.510	2 336.02	11.989
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0615825*	*13.500*	*0.83*	*120.160*	*7.40*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0615825	20.00	1.23	167.61	10.32	8.381
			(1)			*13.50*	*0.83*	*120.16*	*7.40*	8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.049266	75.40	3.71	448.56	22.10	5.949
			(1)							
2. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	71.2215	8.26	588.29	13.37	952.23	1.619
		Накладные расходы				80%	156.54	75.2%	1 762.25	
		Сметная прибыль				68%	133.06	68%	1 593.53	
		Всего с НР и СП					1 077.67		6 676.45	
3.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.436968**	**7 048.40**	**3 079.93**	**25 861.13**	**11 300.49**	**3.669**
		Объем: 53.55*0.008*1.02								
4.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.705**	**33.82**	**23.84**	**403.90**	**284.75**	**11.944**

4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	3.0565275	7.800	23.84	93.160	284.75	11.944
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.07755					
		Накладные расходы				80%	19.07	75.2%	214.13	
		Сметная прибыль				68%	16.21	68%	193.63	
		Всего с НР и СП					59.12		692.51	
5.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**0.5355**	**8 114.80**	**4 345.48**	**35 032.84**	**18 760.09**	**4.317**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.747	12.181019	8.300	101.10	99.510	1 212.13	11.989
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*0.2617256*	*13.500*	*3.53*	*120.160*	*31.45*	*8.901*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.2617256	20.00	5.23	167.61	43.87	8.381
			(1)			*13.50*	*3.53*	*120.16*	*31.45*	8.901
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.369495	75.40	27.86	448.56	165.74	5.949
			(1)							
5. 5.	с101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	м2	102	54.621	77.10	4 211.28	317.43	17 338.34	4.117
		Накладные расходы				110.7%	115.83	104.06%	1 294.07	
		Сметная прибыль				63.75%	66.70	63.75%	792.78	
		Всего с НР и СП					4 528.01		20 846.94	
6.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных (применительно)**	**100 м**		**0.705**	**649.40**	**457.83**	**3 290.40**	**2 319.73**	**5.067**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	7.1325731	8.530	60.84	102.170	728.73	11.978
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.081075	75.40	6.11	448.56	36.37	5.949
			(1)							
6. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	71.205	5.33	379.52	21.55	1 534.47	4.043
6. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0002115	29 442.00	6.23	45 040.68	9.53	1.53
6. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4.6	3.243	1.58	5.12	3.28	10.64	2.076
		Накладные расходы				110.7%	67.35	104.06%	758.32	
		Сметная прибыль				63.75%	38.79	63.75%	464.57	
		Всего с НР и СП					563.97		3 542.61	
7.	**Е57-4-5**	**Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %**	**100 м2**		**0.5355**	**5 014.61**	**2 685.33**	**35 272.63**	**18 888.49**	**7.034**
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	167.9	89.91045	8.530	766.94	102.170	9 186.15	11.978
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.185*	*1.1700675*	*13.500*	*15.80*	*120.160*	*140.60*	*8.901*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.185	1.1700675	20.00	23.40	167.61	196.12	8.381
			(1)			*13.50*	*15.80*	*120.16*	*140.60*	8.901
7. 4.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	6.5435	3.5040443	2.09	7.32	7.86	27.54	3.761
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.035	0.5542425	75.40	41.79	448.56	248.61	5.949
			(1)							
7. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.012852	5 160.53	66.32	43 728.81	562.00	8.474
7. 7.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1.56	0.83538	2 130.23	1 779.55	10 376.20	8 668.07	4.871
		Накладные расходы				80%	626.19	75.2%	7 013.72	
		Сметная прибыль				68%	532.26	68%	6 342.19	
		Всего с НР и СП					3 843.79		32 244.40	
8.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.2131**	**2 253.44**	**480.21**	**18 700.44**	**3 985.06**	**8.299**
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	34.480646	8.620	297.22	103.460	3 567.37	12.002
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0245065*	*13.500*	*0.33*	*120.160*	*2.94*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0245065	20.00	0.49	167.61	4.11	8.381
			(1)			*13.50*	*0.33*	*120.16*	*2.94*	8.901
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0147039	75.40	1.11	448.56	6.60	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.001854	15 500.00	28.74	35 220.34	65.30	2.272
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0005114	100.61	0.05	204.45	0.10	2.032

8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0093977	4 210.63	39.57	9 287.46	87.28	2.206
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.038358	3.00	0.12	6.89	0.26	2.297
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.23441	8.50	1.99	101.79	23.86	11.975
8. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0049226	22 533.00	110.92	46 760.67	230.18	2.075
		Накладные расходы				80%	238.04	75.2%	2 684.87	
		Сметная прибыль				50%	148.78	50%	1 785.16	
		Всего с НР и СП					867.03		8 455.09	
9.	**Е62-7-3**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз срасчисткой старой краски более 35 % (откосы)**	**100 м2**		**0.0473**	**1 321.51**	**62.51**	**9 526.74**	**450.62**	**7.209**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.36	3.611828	8.620	31.13	103.460	373.68	12.002
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0054395*	*13.500*	*0.07*	*120.160*	*0.65*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0054395	20.00	0.11	167.61	0.91	8.381
			(1)			*13.50*	*0.07*	*120.16*	*0.65*	8.901
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0032637	75.40	0.25	448.56	1.46	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0005061	15 500.00	7.84	35 220.34	17.83	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001135	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0524	0.0024785	4 210.63	10.44	9 287.46	23.02	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.008514	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.05203	8.50	0.44	101.79	5.30	11.975
9. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.0007899	15 519.00	12.26	35 873.81	28.34	2.312
		Накладные расходы				80%	24.96	75.2%	281.50	
		Сметная прибыль				50%	15.60	50%	187.17	
		Всего с НР и СП					103.07		919.28	
10.	**Е56-22-2**	**Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 2**	**100 м2**		**0.024**	**25 932.04**	**622.37**	**117 296.45**	**2 815.11**	**4.523**
		Объем: 1.2*2								
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	49.657	1.191768	8.740	10.42	104.750	124.84	11.985
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.495*	*0.03588*	*13.500*	*0.48*	*120.160*	*4.31*	*8.901*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.495	0.03588	20.00	0.72	167.61	6.01	8.381
			(1)			*13.50*	*0.48*	*120.16*	*4.31*	8.901
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.92	0.02208	75.40	1.66	448.56	9.90	5.949
			(1)							
10. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0002	0.0000048	18 861.00	0.09	38 150.02	0.18	2.023
10. 6.	с203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м2	100	2.4	253.95	609.48	1 114.24	2 674.18	4.388
		Накладные расходы				82%	8.94	77.08%	99.55	
		Сметная прибыль				62%	6.76	62%	80.07	
		Всего с НР и СП					638.07		2 994.73	
11.	**С101-2001**	**Шпингалеты**	**шт.**		**2**	**13.26**	**26.52**	**37.89**	**75.78**	**2.857**
12.	**С101-0952**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**шт.**		**1**	**70.00**	**70.00**	**259.37**	**259.37**	**3.705**
13.	**Е56-12-1**	**Смена дверных приборов петель**	**100 шт.**		**0.04**	**5 878.80**	**235.15**	**15 064.95**	**602.60**	**2.563**
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	114.54	4.5816	8.530	39.08	102.170	468.10	11.978
13. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.016	0.00064	18 861.00	12.07	38 150.02	24.42	2.023
13. 3.	с101-0956	Петля накладная	шт.	100	4	46.00	184.00	27.52	110.08	0.598
		Накладные расходы				82%	32.05	77.08%	360.81	
		Сметная прибыль				62%	24.23	62%	290.22	
		Всего с НР и СП					291.43		1 253.63	
14.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.07**	**1 166.21**	**81.63**	**9 018.97**	**631.33**	**7.734**
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	5.30817	8.740	46.39	104.750	556.03	11.985

14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000805	75.40	0.06	448.56	0.36	5.949
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00063	15 500.00	9.77	35 220.34	22.19	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.007	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
14. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.001127	22 533.00	25.39	46 760.67	52.70	2.075
		Накладные расходы				80%	37.11	75.2%	418.13	
		Сметная прибыль				50%	23.20	50%	278.02	
		Всего с НР и СП					141.94		1 327.48	
15.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1344**	**1 404.77**	**188.80**	**9 609.09**	**1 291.46**	**6.84**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	10.255056	8.620	88.40	103.460	1 060.99	12.002
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.015456*	*13.500*	*0.21*	*120.160*	*1.86*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.015456	20.00 *13.50*	0.31 *0.21*	167.61 *120.16*	2.59 *1.86*	8.381 8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0092736	75.40	0.70	448.56	4.16	5.949
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0006854	15 500.00	10.62	35 220.34	24.14	2.272
15. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003226	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
15. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0052954	4 210.63	22.30	9 287.46	49.18	2.206
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.024192	3.00	0.07	6.89	0.17	2.297
15. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.14784	8.50	1.26	101.79	15.05	11.975
15. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.0028896	22 533.00	65.11	46 760.67	135.12	2.075
		Накладные расходы				80%	70.89	75.2%	799.26	
		Сметная прибыль				50%	44.31	50%	531.43	
		Всего с НР и СП					303.99		2 622.15	
16.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0156**	**1 252.38**	**19.54**	**10 044.36**	**156.69**	**8.019**
16. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.445964	8.080	11.68	96.760	139.91	11.975
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0001794	75.40	0.01	448.56	0.08	5.949
16. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001404	15 500.00	2.18	35 220.34	4.94	2.272
16. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00156	3.00		6.89	0.01	2.297
16. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002512	22 533.00	5.66	46 760.67	11.74	2.075
		Накладные расходы				80%	9.34	75.2%	105.21	
		Сметная прибыль				50%	5.84	50%	69.96	
		Всего с НР и СП					34.72		331.86	
17.	**Е65-23-2**	**Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы**	**1000 м3**		**0.25**	**12.46**	**3.11**	**149.22**	**37.30**	**11.994**
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.4605	0.365125	8.530	3.11	102.170	37.30	11.978
		Накладные расходы				74%	2.30	69.56%	25.95	
		Сметная прибыль				50%	1.56	50%	18.65	
		Всего с НР и СП					6.97		81.90	
18.	**Е65-19-1**	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт.**		**0.04**	**1 044.55**	**41.78**	**12 335.41**	**493.42**	**11.81**
18. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	126.5	5.06	7.850	39.72	94.100	476.15	11.987
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.576*	*0.10304*	*13.500*	*1.39*	*120.160*	*12.38*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.576	0.10304	20.00 *13.50*	2.06 *1.39*	167.61 *120.16*	17.27 *12.38*	8.381 8.901
		Накладные расходы				74%	30.42	69.56%	339.82	
		Сметная прибыль				50%	20.56	50%	244.27	
		Всего с НР и СП					92.76		1 077.51	
19.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.0504**	**36 916.58**	**1 860.60**	**204 028.57**	**10 283.04**	**5.527**
		Объем: 28*0.18								

		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	100.11325	5.0457078	8.970	45.26	107.330	541.56	11.965
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.197064*	*13.500*	*2.66*	*121.867*	*24.02*	*9.027*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.20125	0.010143	111.99	1.14	520.43	5.28	4.647
			(1)			*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.56*	11.357
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.70875	0.186921	20.00	3.74	167.61	31.33	8.381
			(1)			*13.50*	*2.52*	*120.16*	*22.46*	8.901
19. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.301875	0.0152145	19.20	0.29	3.82	0.06	0.199
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.80125	0.241983	75.40	18.25	448.56	108.54	5.949
			(1)							
19. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.78	0.039312	149.51	5.88	3 111.41	122.32	20.811
19. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.77	0.038808	155.10	6.02	3 771.21	146.35	24.315
19. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0025452	396.03	1.01	2 881.61	7.33	7.276
19. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	5.04	352.98	1 779.02	1 849.26	9 320.27	5.239
		Накладные расходы				115.2%	55.20	108.29%	612.47	
		Сметная прибыль				70.55%	33.81	70.55%	399.02	
		Всего с НР и СП					1 949.61		11 294.52	
20.	**С300-1308**	**Пробки радиаторные**	**шт.**		**8**	**10.17**	**81.36**	**22.42**	**179.36**	**2.205**
21.	**Е65-16-1**	**Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.08**	**1 430.77**	**114.46**	**9 372.42**	**749.79**	**6.551**
21. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	33.005	2.6404	9.510	25.11	113.760	300.37	11.962
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.00184*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.22*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.00184	20.00	0.04	167.61	0.31	8.381
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.22*	8.901
21. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00048	0.0000384	25 226.00	0.97	36 100.84	1.39	1.431
21. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0009	0.000072	15 500.00	1.12	35 220.34	2.54	2.272
21. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.2	0.016	36.85	0.59	99.44	1.59	2.699
21. 7.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	100	8	10.83	86.64	55.45	443.60	5.12
		Накладные расходы				103%	25.88	96.82%	291.03	
		Сметная прибыль				60%	15.08	60%	180.35	
		Всего с НР и СП					155.42		1 221.18	
22.	**Е56-8-1**	**Установка неостекленных оконных переплетов створных**	**100 шт.**		**0.02**	**15 338.20**	**306.76**	**115 074.47**	**2 301.49**	**7.503**
22. 1.	з000-1004-8	Рабочие-строители (средний разряд 4.8)	чел.ч	258.2555	5.16511	10.790	55.73	128.790	665.21	11.936
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.322*	*0.00644*	*13.500*	*0.09*	*120.160*	*0.77*	*8.901*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.322	0.00644	20.00	0.13	167.61	1.08	8.381
			(1)			*13.50*	*0.09*	*120.16*	*0.77*	8.901
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.23	0.0046	75.40	0.35	448.56	2.06	5.949
			(1)							
22. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.00008	18 861.00	1.51	38 150.02	3.05	2.023
22. 6.	с203-0256	Створки оконные для жилых зданий пл.1.0-1.2 м2	м2	120	2.4	103.77	249.05	679.20	1 630.08	6.545
		Накладные расходы				82%	45.77	77.08%	513.34	
		Сметная прибыль				62%	34.61	62%	412.91	
		Всего с НР и СП					387.14		3 227.73	
23.	**С101-2001**	**Шпингалеты**	**шт.**		**2**	**13.26**	**26.52**	**37.89**	**75.78**	**2.857**
24.	**Е56-12-10**	**Смена оконных приборов петель**	**100 шт.**		**0.04**	**5 867.03**	**234.68**	**15 723.96**	**628.96**	**2.68**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	113.16	4.5264	8.530	38.61	102.170	462.46	11.978
24. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.016	0.00064	18 861.00	12.07	38 150.02	24.42	2.023
24. 3.	с101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	шт.	100	4	46.00	184.00	35.52	142.08	0.772
		Накладные расходы				82%	31.66	77.08%	356.46	
		Сметная прибыль				62%	23.94	62%	286.73	
		Всего с НР и СП					290.28		1 272.15	

25.	**Е15-05-001-5**	**Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом**	**100 м2**		**0.014**	**3 016.77**	**42.23**	**18 609.37**	**260.53**	**6.169**
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.0665	0.574931	8.530	4.90	102.170	58.74	11.978
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2185*	*0.003059*	*13.500*	*0.04*	*153.320*	*0.47*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2185	0.003059	86.40 *13.50*	0.26 *0.04*	519.46 *153.32*	1.59 *0.47*	6.012 11.357
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.299	0.004186	75.40	0.32	448.56	1.88	5.949
25. 5.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.043	0.000602	9 000.93	5.42	18 664.91	11.24	2.074
25. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.014	3.52	0.05	8.11	0.11	2.304
25. 7.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0015	0.000021	14 323.00	0.30	39 622.88	0.83	2.766
25. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0028	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
25. 9.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	87	1.218	25.43	30.97	152.81	186.12	6.009
		Накладные расходы				94.5%	4.67	88.83%	52.60	
		Сметная прибыль				46.75%	2.31	46.75%	27.68	
		Всего с НР и СП					49.21		340.81	
26.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**8 519.27**	**85.19**	**11.832**
26. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	116.770	83.15	11.952
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.46*	*8.901*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.219	0.01219	20.00 *13.50*	0.24 *0.16*	167.61 *120.16*	2.04 *1.46*	8.381 8.901
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	58.85	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	42.31	
		Всего с НР и СП					16.03		186.35	
27.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**2 181.88**	**2 181.88**	**7 363.48**	**7 363.48**	**3.375**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.449	1.449	9.070	13.14	108.610	157.38	11.975
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0115*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.38*	*8.901*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0115	20.00 *13.50*	0.23 *0.16*	167.61 *120.16*	1.93 *1.38*	8.381 8.901
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.092	75.40	6.94	448.56	41.27	5.949
27. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
27. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
27. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
27. 8.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
27. 9.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	40.96	40.96	5.12
27. 10.	с300-0536	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	1	1	2 123.01	2 123.01	7 021.21	7 021.21	3.307
		Накладные расходы				115.2%	15.32	108.29%	171.92	
		Сметная прибыль				70.55%	9.38	70.55%	112.01	
		Всего с НР и СП					2 206.58		7 647.41	
28.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.03**	**2 572.04**	**77.16**	**12 391.27**	**371.74**	**4.818**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	1.8078	9.070	16.40	108.610	196.35	11.975
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.001725*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.21*	*8.901*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	167.61 *120.16*	0.29 *0.21*	8.381 8.901
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
28. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	3	20.20	60.60	58.11	174.33	2.877
		Накладные расходы				103%	16.91	96.82%	190.31	
		Сметная прибыль				60%	9.85	60%	117.94	

		Всего с НР и СП					103.92		679.99	
29.	**Е65-23-3**	**Слив воды из системы**	**1000 м3**		**0.25**	**1.84**	**0.46**	**21.98**	**5.49**	**11.935**
29. 1.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	0.2415	0.060375	7.610	0.46	91.010	5.49	11.959
		Накладные расходы				74%	0.34	69.56%	3.82	
		Сметная прибыль				50%	0.23	50%	2.75	
		Всего с НР и СП					1.03		12.05	
30.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 702.17**	**81.07**	**19 371.62**	**581.15**	**7.168**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	108.610	303.51	11.975
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
30. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.00	1.06	36 100.84	1.52	1.431
30. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.00	0.33	35 220.34	0.74	2.272
30. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
30. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04	0.0012					
30. 7.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	3	17.81	53.43	90.84	272.52	5.101
		Накладные расходы				103%	26.11	96.82%	293.86	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	182.11	
		Всего с НР и СП					122.39		1 057.11	
31.	**Е46-04-006-3**	**Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (применительно, разборка шкафа)**	**100 м2**		**0.0191**	**411.72**	**7.86**	**4 359.06**	**83.26**	**10.593**
31. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	33.695	0.6435745	7.550	4.86	90.240	58.08	11.952
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.866*	*0.1502406*	*13.500*	*2.03*	*120.160*	*18.05*	*8.901*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.866	0.1502406	20.00 *13.50*	3.00 *2.03*	167.61 *120.16*	25.18 *18.05*	8.381 8.901
		Накладные расходы				99%	6.82	93.06%	70.85	
		Сметная прибыль				59.5%	4.10	59.5%	45.30	
		Всего с НР и СП					18.78		199.40	
32.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (входная дверь)**	**100 шт.**		**0.01**	**2 393.93**	**23.94**	**21 710.52**	**217.11**	**9.069**
32. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	2.06195	8.010	16.52	95.910	197.76	11.974
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.045655*	*10.060*	*0.46*	*114.250*	*5.22*	*11.357*
32. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.045655	100.01 *10.06*	4.57 *0.46*	415.60 *114.25*	18.97 *5.22*	4.156 11.357
32. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.091195	31.33	2.86	4.05	0.37	0.129
32. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				82%	13.92	77.08%	156.46	
		Сметная прибыль				62%	10.53	62%	125.85	
		Всего с НР и СП					48.39		499.41	
33.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (входная дверь)**	**100 м2**		**0.02**	**30 524.92**	**610.50**	**189 589.99**	**3 791.80**	**6.211**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
33. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	2.758206	9.180	25.32	109.900	303.13	11.972
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.3263125*	*13.500*	*4.41*	*153.320*	*50.03*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.2785875	86.40 *13.50*	24.07 *3.76*	519.46 *153.32*	144.72 *42.71*	6.012 11.357
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.047725	111.99 *13.50*	5.34 *0.64*	520.43 *153.32*	24.84 *7.32*	4.647 11.357
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.0514625	30.00	1.54	84.16	4.33	2.805
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.0572125	75.40	4.31	448.56	25.66	5.949
33. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.000042	6 180.64	0.26	43 728.81	1.84	7.075
33. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00032	2 326.12	0.74	3 485.02	1.12	1.498

33. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.000472	1 652.17	0.78	7 597.28	3.59	4.598
33. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.16	2.79	6.03	25.57	55.23	9.165
33. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.78	6.97	12.41	15.66	27.87	2.247
33. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000826	5 160.53	0.43	43 728.81	3.61	8.474
33. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0016	1 078.10	1.72	3 592.32	5.75	3.332
33. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0021	425.08	0.89	3 802.47	7.99	8.945
33. 15.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	2	259.52	519.04	1 574.73	3 149.46	6.068
33. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.75	10.14	7.61	43.57	32.68	4.297
		Накладные расходы				106.2%	31.57	99.83%	352.56	
		Сметная прибыль				53.55%	15.92	53.55%	189.12	
		Всего с НР и СП					657.99		4 333.48	
34.	**С101-0957**	**Петля врезная**	**шт.**		**2**	**1.40**	**2.80**	**21.66**	**43.32**	**15.471**
35.	**С101-0951**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	**шт.**		**1**	**90.40**	**90.40**	**166.74**	**166.74**	**1.844**
36.	**С101-0952**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**шт.**		**1**	**70.00**	**70.00**	**259.37**	**259.37**	**3.705**
37.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м2**		**0.0144**	**5 857.87**	**84.35**	**61 173.45**	**880.90**	**10.443**
37. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	6.3434736	8.970	56.90	107.330	680.85	11.965
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.334*	*0.0192096*	*13.500*	*0.26*	*120.160*	*2.31*	*8.901*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.0192096	20.00	0.38	167.61	3.22	8.381
			(1)			*13.50*	*0.26*	*120.16*	*2.31*	8.901
37. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.06336	427.02	27.06	3 106.58	196.83	7.275
37. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00504	2.41	0.01			
37. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.11664					
		Накладные расходы				79%	45.16	74.26%	507.31	
		Сметная прибыль				50%	28.58	50%	341.58	
		Всего с НР и СП					158.09		1 729.79	
38.	**Е15-04-027-5**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (лоджия)**	**100 м2**		**0.1613**	**217.47**	**35.08**	**1 829.46**	**295.09**	**8.412**
38. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	2.2240851	9.510	21.15	113.760	253.01	11.962
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.001855*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.22*	*8.901*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.001855	20.00	0.04	167.61	0.31	8.381
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.22*	8.901
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0345	0.0055649	75.40	0.42	448.56	2.50	5.949
			(1)							
38. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000071	8.50		101.79	0.01	11.975
38. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0046777	2 863.90	13.40	8 358.71	39.10	2.919
38. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.024195	3.00	0.07	6.89	0.17	2.297
		Накладные расходы				94.5%	20.02	88.83%	224.94	
		Сметная прибыль				46.75%	9.90	46.75%	118.39	
		Всего с НР и СП					65.00		638.42	
39.	**Е62-2-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (лоджия)**	**100 м2**		**0.1613**	**390.19**	**62.94**	**2 412.04**	**389.06**	**6.181**
39. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	17.6985	2.8547681	8.620	24.61	103.460	295.35	12.002
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0185495*	*13.500*	*0.25*	*120.160*	*2.23*	*8.901*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0185495	20.00	0.37	167.61	3.11	8.381
			(1)			*13.50*	*0.25*	*120.16*	*2.23*	8.901
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0111297	75.40	0.84	448.56	4.99	5.949
			(1)							
39. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.0003226	15 500.00	5.00	35 220.34	11.36	2.272

39. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.025808	3.00	0.08	6.89	0.18	2.297
39. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0128	0.0020646	15 519.00	32.04	35 873.81	74.07	2.312
		Накладные расходы				80%	19.89	75.2%	223.78	
		Сметная прибыль				50%	12.43	50%	148.79	
		Всего с НР и СП					95.26		761.63	
40.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 019.37**	**320.19**	**105 149.59**	**1 051.50**	**3.284**
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	108.610	408.93	11.975
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	167.61	1.35	8.381
			(1)			*13.50*	*0.11*	*120.16*	*0.97*	8.901
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
40. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.00	1.21	52 382.80	2.62	2.164
40. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.00	0.66	44 139.86	1.32	2.006
40. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.00	1.31	63 642.50	7.00	5.339
40. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
40. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	396.87	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	245.94	
		Всего с НР и СП					376.03		1 694.31	
41.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.46**	**164.10**	**60 276.99**	**602.77**	**3.673**
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	108.610	249.80	11.975
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
			(1)							
41. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
41. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
41. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
41. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
41. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	348.59	348.59	2.467
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	241.86	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	149.88	
		Всего с НР и СП					198.10		994.51	
42.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**168 221.71**	**1 682.22**	**3.948**
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	108.610	333.11	11.975
42. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
			(1)							
42. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
42. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
42. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
42. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
42. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	322.52	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	199.87	
		Всего с НР и СП					471.47		2 204.60	
43.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.06**	**251.38**	**15.08**	**3 010.13**	**180.61**	**11.977**
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.6629	9.070	15.08	108.610	180.61	11.975
		Накладные расходы				85%	12.82	79.9%	144.31	
		Сметная прибыль				65%	9.80	65%	117.40	

		Всего с НР и СП					37.70		442.31	
44.	**С549-3000-33**	**Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-Ц-2-0-07-6/220**	**шт.**		**6**	**7.38**	**44.28**	**11.97**	**71.82**	**1.622**
45.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.01**	**251.38**	**2.51**	**3 010.13**	**30.10**	**11.992**
45. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.27715	9.070	2.51	108.610	30.10	11.975
		Накладные расходы				85%	2.13	79.9%	24.05	
		Сметная прибыль				50%	1.26	50%	15.05	
		Всего с НР и СП					5.90		69.20	
46.	**С549-3159-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С16**	**шт.**		**1**	**16.75**	**16.75**	**24.85**	**24.85**	**1.484**
47.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**1**	**86.41**	**86.41**	**579.01**	**579.01**	**6.701**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
47. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7	2.7	9.620	25.97	115.050	310.64	11.959
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.459*	*0.459*	*11.600*	*5.32*	*131.740*	*60.47*	*11.357*
47. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.459	0.459	110.86	50.88	501.65	230.26	4.525
			(1)			*11.60*	*5.32*	*131.74*	*60.47*	11.357
47. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0015	2 500.00	3.75	12 800.00	19.20	5.12
47. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.02	12.45	0.25	54.55	1.09	4.382
47. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.004	151.90	0.61	406.48	1.63	2.676
47. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00002	9 365.32	0.19	44 553.73	0.89	4.757
47. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.02	118.00	2.36	114.79	2.30	0.973
47. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.02	67.19	1.34	562.09	11.24	8.366
47. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.103	8.38	0.86	9.97	1.03	1.19
		Накладные расходы				100%	31.29	94%	348.84	
		Сметная прибыль				65%	20.34	65%	241.22	
		Всего с НР и СП					138.04		1 169.07	
48.	**С512-3028-33**	**Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок типа: У191М ХЛ2 d 106 мм**	**1000 шт.**		**0.001**	**4 242.67**	**4.24**	**21 722.47**	**21.72**	**5.123**
49.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора (применительно вынос мусра, старой мебели)**	**100 т**		**0.005**	**1 784.43**	**8.92**	**21 351.52**	**106.76**	**11.969**
49. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	1.23234	7.240	8.92	86.630	106.76	11.965
49. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	0.5					
		Накладные расходы				78%	6.96	73.32%	78.28	
		Сметная прибыль				50%	4.46	50%	53.38	
		Всего с НР и СП					20.34		238.42	
50.	**Х310-1030-1**	**Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 30 км**	**т**		**0.5**	**34.27**	**17.14**	**173.97**	**86.99**	**5.075**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**22 280.36**		**121 705.22**	**5.462**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 793.23**		**31 375.99**	**11.233**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 945.52**		**23 245.78**	**11.948**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**27 019.11**		**176 326.99**	**6.526**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 47)						**0.19**		**0.75**	**4.006**
	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%					**2**	**540.38**	**2**	**3 526.54**	**6.526**
	Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы						**27 559.49**		**179 853.53**	**6.526**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**4 960.71**	**18**	**32 373.64**	**6.526**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**32 520.20**		**212 227.17**	**6.526**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____/

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Лакина д.171-а кв.79

Сметная стоимость: **122.465** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.692**	**316.08**	**218.73**	**2 987.42**	**2 067.30**	**9.451**
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	16.79138	8.380	140.71	88.210	1 481.17	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.07958*	*13.500*	*1.07*	*105.600*	*8.40*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.07958	20.00	1.59	153.05	12.18	7.652
			(1)			*13.50*	*1.07*	*105.60*	*8.40*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.03979	75.40	3.00	448.56	17.85	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000346	7 480.55	2.59	71 298.31	24.67	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0172308	2 173.44	37.45	26 528.82	457.11	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	1.2456	3.52	4.38	8.11	10.10	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002768	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00692	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.001384	15 881.25	21.98	32 956.90	45.61	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.62972	10.00	6.30	20.43	12.87	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.085808	2.41	0.21			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.05536	8.50	0.47	101.79	5.64	11.975
		Накладные расходы				80%	113.42	75.2%	1 120.16	
		Сметная прибыль				50%	70.89	50%	744.79	
		Всего с НР и СП					403.04		3 932.24	
7.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**1.097**	**1 188.80**	**1 304.11**	**8 932.90**	**9 799.39**	**7.514**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	66.382761	8.620	572.22	90.930	6 036.18	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.126155*	*13.500*	*1.70*	*105.600*	*13.32*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.126155	20.00	2.52	153.05	19.31	7.652
			(1)			*13.50*	*1.70*	*105.60*	*13.32*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.126155	75.40	9.51	448.56	56.59	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0004388	100.61	0.04	204.45	0.09	2.032
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.009873	4 210.63	41.57	9 287.46	91.70	2.206
7. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.002194	30 704.65	67.37	43 435.44	95.30	1.415
7. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.007679	3 500.00	26.88	18 400.33	141.30	5.257

7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.01097	2.41	0.03			
7. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	1.22864	475.30	583.97	2 733.86	3 358.93	5.752
		Накладные расходы				77%	441.92	72.38%	4 378.63	
		Сметная прибыль				50%	286.96	50%	3 024.75	
		Всего с НР и СП					2 032.99		17 202.77	
8.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.583**	**1 113.10**	**648.94**	**6 852.71**	**3 995.13**	**6.156**
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	34.320336	8.620	295.84	90.930	3 120.75	10.549
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.067045*	*13.500*	*0.91*	*105.600*	*7.08*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.067045	20.00	1.34	153.05	10.26	7.652
			(1)			*13.50*	*0.91*	*105.60*	*7.08*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.040227	75.40	3.03	448.56	18.04	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0033231	15 500.35	51.51	35 220.34	117.04	2.272
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0013992	100.61	0.14	204.45	0.29	2.032
8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0238447	4 210.63	100.40	9 287.46	221.46	2.206
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.10494	3.00	0.31	6.89	0.72	2.297
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.6413	8.50	5.45	101.79	65.28	11.975
8. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0123013	15 519.00	190.90	35 873.81	441.29	2.312
		Накладные расходы				80%	237.40	75.2%	2 352.13	
		Сметная прибыль				50%	148.38	50%	1 563.92	
		Всего с НР и СП					1 034.72		7 911.17	
9.	**Е62-9-2**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз срасчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.17**	**4 129.78**	**702.06**	**10 845.34**	**1 843.71**	**2.626**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	94.185	16.01145	8.620	138.02	90.930	1 455.92	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01955*	*13.500*	*0.26*	*105.600*	*2.06*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01955	20.00	0.39	153.05	2.99	7.652
			(1)			*13.50*	*0.26*	*105.60*	*2.06*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.01173	75.40	0.88	448.56	5.26	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.000782	15 500.35	12.12	35 220.34	27.54	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000408	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.006426	4 210.63	27.06	9 287.46	59.68	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0306	3.00	0.09	6.89	0.21	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.187	8.50	1.59	101.79	19.03	11.975
9. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0163	0.002771	188 331.80	521.87	98 513.03	272.98	0.523
		Накладные расходы				80%	110.62	75.2%	1 096.40	
		Сметная прибыль				50%	69.14	50%	728.99	
		Всего с НР и СП					881.82		3 669.10	
10.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (шкаф)**	**100 м2**		**0.028**	**4 969.45**	**139.14**	**9 764.02**	**273.39**	**1.965**
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	2.13647	8.620	18.42	90.930	194.27	10.549
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00322*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.34*	*7.822*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00322	20.00	0.06	153.05	0.49	7.652
			(1)			*13.50*	*0.04*	*105.60*	*0.34*	7.822
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.001932	75.40	0.15	448.56	0.87	5.949
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0001428	15 500.35	2.21	35 220.34	5.03	2.272
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000672	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0011032	4 210.63	4.65	9 287.46	10.25	2.206
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00504	3.00	0.02	6.89	0.03	2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0308	8.50	0.26	101.79	3.14	11.975
10. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.000602	188 331.80	113.38	98 513.03	59.30	0.523
		Накладные расходы				80%	14.77	75.2%	146.35	

		Сметная прибыль				50%	9.23	50%	97.31	
		Всего с НР и СП					163.14		517.04	
11.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.034**	**3 921.75**	**133.34**	**9 791.25**	**332.90**	**2.497**
11. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	3.15146	8.080	25.46	85.040	268.00	10.525
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000391	75.40	0.03	448.56	0.18	5.949
11. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000306	15 500.35	4.74	35 220.34	10.78	2.272
11. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0034	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
11. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0005474	188 331.80	103.09	98 513.03	53.93	0.523
		Накладные расходы				80%	20.37	75.2%	201.54	
		Сметная прибыль				50%	12.73	50%	134.00	
		Всего с НР и СП					166.44		668.44	
12.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.065**	**3 835.58**	**249.31**	**8 889.89**	**577.84**	**2.318**
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	4.929015	8.740	43.08	92.060	453.77	10.533
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0007475	75.40	0.06	448.56	0.34	5.949
12. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000585	15 500.35	9.07	35 220.34	20.60	2.272
12. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0065	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
12. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0010465	188 331.80	197.09	98 513.03	103.09	0.523
		Накладные расходы				80%	34.46	75.2%	341.24	
		Сметная прибыль				50%	21.54	50%	226.89	
		Всего с НР и СП					305.31		1 145.96	
13.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.091**	**1 143.55**	**104.06**	**11 524.28**	**1 048.71**	**10.078**
		Объем: 1.1+8								
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	10.874182	8.080	87.86	85.040	924.74	10.525
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.809991*	*13.500*	*10.93*	*105.600*	*85.54*	*7.822*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	0.809991	20.00 *13.50*	16.20 *10.93*	153.05 *105.60*	123.97 *85.54*	7.652 7.822
		Накладные расходы				99%	97.80	93.06%	940.17	
		Сметная прибыль				59.5%	58.78	59.5%	601.12	
		Всего с НР и СП					260.64		2 589.99	
14.	**Е10-01-041-1**	**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.011**	**43 117.24**	**474.29**	**334 043.28**	**3 674.48**	**7.747**
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	184.092	2.025012	8.850	17.92	93.190	188.71	10.53
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.386*	*0.147246*	*13.500*	*1.99*	*134.750*	*19.84*	*9.981*
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.799	0.129789	86.40 *13.50*	11.21 *1.75*	500.89 *134.75*	65.01 *17.49*	5.797 9.981
14. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.587	0.017457	111.99 *13.50*	1.96 *0.24*	501.86 *134.75*	8.76 *2.35*	4.481 9.981
14. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.3685	0.0150535	30.00	0.45	84.16	1.27	2.805
14. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.271	0.145981	1.40	0.20	4.79	0.70	3.421
14. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.392	0.026312	75.40	1.98	448.56	11.80	5.949
14. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.003	0.000033	6 180.64	0.20	43 728.81	1.44	7.075
14. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0249	0.0002739	2 326.12	0.64	3 485.02	0.95	1.498
14. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0301	0.0003311	1 652.17	0.55	7 597.28	2.52	4.598
14. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	167	1.837	2.79	5.13	25.57	46.97	9.165
14. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	114	1.254	6.97	8.74	15.66	19.64	2.247
14. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0006	0.0000066	5 160.53	0.03	43 728.81	0.29	8.474

14. 14.	с101-0882	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	комплект	52.9	0.5819	93.54	54.43	149.76	87.15	1.601
14. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0073	0.0000803	9 700.00	0.78	28 217.47	2.27	2.909
14. 16.	с203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БДС 22-9 пл. 1,89 м2, БДС 24-7,5 пл. 1,71 м2	м2	100	1.1	336.42	370.06	2 942.73	3 237.00	8.747
		Накладные расходы				106.2%	21.14	99.83%	208.20	
		Сметная прибыль				53.55%	10.66	53.55%	111.68	
		Всего с НР и СП					506.10		3 994.35	
15.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (межкомнатные)**	**100 м2**		**0.08**	**33 165.80**	**2 653.26**	**175 119.92**	**14 009.59**	**5.28**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	11.032824	9.180	101.28	96.590	1 065.66	10.522
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*1.30525*	*13.500*	*17.62*	*134.750*	*175.88*	*9.981*
15. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	1.11435	86.40 *13.50*	96.28 *15.04*	500.89 *134.75*	558.17 *150.16*	5.797 9.981
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.1909	111.99 *13.50*	21.38 *2.58*	501.86 *134.75*	95.81 *25.72*	4.481 9.981
15. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.20585	30.00	6.18	84.16	17.32	2.805
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.22885	75.40	17.26	448.56	102.65	5.949
15. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.000168	6 180.64	1.04	43 728.81	7.35	7.075
15. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00128	2 326.12	2.98	3 485.02	4.46	1.498
15. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.001888	1 652.17	3.12	7 597.28	14.34	4.598
15. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	8.64	2.79	24.11	25.57	220.92	9.165
15. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	7.12	6.97	49.63	15.66	111.50	2.247
15. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0003304	5 160.53	1.71	43 728.81	14.45	8.474
15. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0064	1 078.11	6.90	3 592.32	22.99	3.332
15. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0084	425.08	3.57	3 802.47	31.94	8.945
15. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	3.9024	93.54	365.03	147.96	577.40	1.582
15. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	3	10.14	30.42	43.57	130.71	4.297
15. 17.	с203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	100	8	240.30	1 922.40	1 379.24	11 033.92	5.74
		Накладные расходы				106.2%	126.27	99.83%	1 239.43	
		Сметная прибыль				53.55%	63.67	53.55%	664.84	
		Всего с НР и СП					2 843.20		15 913.86	
17.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.01**	**330.86**	**3.31**	**3 482.12**	**34.82**	**10.52**
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.41722	7.930	3.31	83.460	34.82	10.525
17. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.0118					
		Накладные расходы				82%	2.71	77.08%	26.84	
		Сметная прибыль				62%	2.05	62%	21.59	
		Всего с НР и СП					8.08		83.25	
18.	**Е56-21-5**	**Установка полотен внутренних дверей межкомнатных**	**100 шт.**		**0.01**	**40 282.94**	**402.83**	**246 727.43**	**2 467.27**	**6.125**
18. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	138.345	1.38345	10.060	13.92	105.640	146.15	10.501
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.9895*	*0.019895*	*13.500*	*0.27*	*105.600*	*2.10*	*7.822*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.9895	0.019895	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	153.05 *105.60*	3.04 *2.10*	7.652 7.822
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.495	0.01495	75.40	1.13	448.56	6.71	5.949
18. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0038	0.000038	18 861.94	0.72	38 150.02	1.45	2.023
18. 6.	с101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	100	1	111.64	111.64	556.30	556.30	4.983

18. 7.	с203-0274	Полотна глухие	м2	140	1.4	196.45	275.03	1 252.59	1 753.63	6.376
		Накладные расходы				82%	11.64	77.08%	114.27	
		Сметная прибыль				62%	8.80	62%	91.92	
		Всего с НР и СП					423.26		2 673.46	
19.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.3226**	**33.82**	**10.91**	**354.95**	**114.51**	**10.496**
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.3986323	7.800	10.91	81.870	114.51	10.496
19. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.035486					
		Накладные расходы				80%	8.73	75.2%	86.11	
		Сметная прибыль				68%	7.42	68%	77.87	
		Всего с НР и СП					27.06		278.49	
20.	**Е57-11-5**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2**	**100 м2**		**0.191**	**4 640.53**	**886.34**	**13 532.87**	**2 584.78**	**2.916**
20. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	52.969	10.117079	8.300	83.97	87.460	884.84	10.537
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.021965*	*13.500*	*0.30*	*105.600*	*2.32*	*7.822*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.021965	20.00	0.44	153.05	3.36	7.652
			(1)			*13.50*	*0.30*	*105.60*	*2.32*	7.822
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.017572	75.40	1.32	448.56	7.88	5.949
			(1)							
20. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	25.403	8.26	209.83	13.37	339.64	1.619
20. 6.	с101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм	100 м2	1.02	0.19482	3 032.42	590.78	6 924.63	1 349.06	2.284
		Накладные расходы				80%	67.42	75.2%	667.14	
		Сметная прибыль				68%	57.30	68%	603.27	
		Всего с НР и СП					1 011.06		3 855.19	
21.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.185079**	**7 048.47**	**1 304.52**	**25 861.13**	**4 786.35**	**3.669**
		Объем: 19.1*0.0095*1.02								
22.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.191**	**105.16**	**20.09**	**1 095.26**	**209.19**	**10.413**
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	2.5018135	7.800	19.51	81.870	204.82	10.496
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0285545*	*13.500*	*0.39*	*105.600*	*3.02*	*7.822*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0285545	20.00	0.57	153.05	4.37	7.652
			(1)			*13.50*	*0.39*	*105.60*	*3.02*	7.822
22. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.08977					
		Накладные расходы				80%	15.92	75.2%	156.30	
		Сметная прибыль				68%	13.53	68%	141.33	
		Всего с НР и СП					49.54		506.82	
23.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.191**	**9 917.97**	**1 894.33**	**44 023.12**	**8 408.42**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	10.710134	8.300	88.89	87.460	936.71	10.537
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.0960969*	*13.500*	*1.30*	*105.600*	*10.15*	*7.822*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.0960969	20.00	1.92	153.05	14.71	7.652
			(1)			*13.50*	*1.30*	*105.60*	*10.15*	7.822
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.1372813	75.40	10.35	448.56	61.58	5.949
			(1)							
23. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00955	7 400.00	70.67	27 619.57	263.77	3.732
23. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0955	3.00	0.29	6.89	0.66	2.297
23. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	19.482	88.40	1 722.21	366.03	7 131.00	4.141
		Накладные расходы				110.7%	99.84	104.06%	985.30	
		Сметная прибыль				63.75%	57.50	63.75%	603.62	
		Всего с НР и СП					2 051.67		9 997.35	
24.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.3226**	**949.75**	**306.39**	**3 546.56**	**1 144.12**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
24. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	3.8354801	9.770	37.47	102.630	393.64	10.505

24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0139121	75.40	1.05	448.56	6.24	5.949
24. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.66139	8.26	13.72	13.37	22.21	1.619
24. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	32.5826	7.80	254.14	22.16	722.03	2.841
		Накладные расходы				110.7%	41.48	104.06%	409.62	
		Сметная прибыль				63.75%	23.89	63.75%	250.95	
		Всего с НР и СП					371.76		1 804.69	
25.	**Е63-1-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.0364**	**5 725.40**	**208.40**	**36 659.74**	**1 334.41**	**6.403**
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	158.47	5.768308	8.530	49.20	89.800	517.99	10.528
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.010465*	*13.500*	*0.14*	*105.600*	*1.11*	*7.822*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.010465	20.00 *13.50*	0.21 *0.14*	153.05 *105.60*	1.60 *1.11*	7.652 7.822
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.010465	75.40	0.79	448.56	4.69	5.949
25. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.0000109	9 100.94	0.10	43 728.81	0.48	4.805
25. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0017763	9 000.93	15.99	18 664.91	33.15	2.074
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00728	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
25. 8.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	115	4.186	25.43	106.45	152.81	639.66	6.009
25. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	14.8512	2.40	35.64	9.21	136.78	3.838
25. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.48	0.017472					
		Накладные расходы				77%	37.99	72.38%	375.72	
		Сметная прибыль				50%	24.67	50%	259.55	
		Всего с НР и СП					271.06		1 969.68	
26.	**Е63-7-5**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток**	**100 м2**		**0.009**	**985.59**	**8.87**	**7 900.90**	**71.11**	**8.017**
26. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	0.769005	7.850	6.04	82.700	63.60	10.535
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.0205965*	*10.665*	*0.22*	*101.323*	*2.09*	*9.5*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.0036225	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	153.05 *105.60*	0.55 *0.38*	7.652 7.822
26. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.886	0.016974	100.01 *10.06*	1.70 *0.17*	401.76 *100.41*	6.82 *1.70*	4.017 9.981
26. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.033948	31.33	1.06	4.05	0.14	0.129
		Накладные расходы				77%	4.82	72.38%	47.55	
		Сметная прибыль				50%	3.13	50%	32.85	
		Всего с НР и СП					16.82		151.50	
27.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**100 м2**		**0.009**	**9 148.76**	**82.34**	**48 968.61**	**440.72**	**5.352**
27. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	1.9004722	9.180	17.45	96.590	183.57	10.522
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.371875*	*0.0213469*	*10.623*	*0.23*	*101.259*	*2.16*	*9.532*
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.001035	89.99 *10.06*	0.09 *0.01*	396.28 *100.41*	0.41 *0.10*	4.404 9.981
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.0034931	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	153.05 *105.60*	0.53 *0.37*	7.652 7.822
27. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.86875	0.0168188	12.39 *10.06*	0.21 *0.17*	125.84 *100.41*	2.12 *1.69*	10.157 9.981
27. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0045	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
27. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.003375	3 628.43	12.25	11 117.71	37.52	3.064
27. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00045	432.23	0.19	1 432.00	0.64	3.313
27. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.00837	2.41	0.02			
27. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	0.9	57.83	52.05	239.88	215.89	4.148

		Накладные расходы				94.5%	16.71	88.83%	164.98	
		Сметная прибыль				46.75%	8.27	46.75%	86.83	
		Всего с НР и СП					107.31		692.53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**11 755.57**		**59 218.14**	**5.037**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 525.44**		**15 058.06**	**9.871**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**958.53**		**10 068.03**	**10.504**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**14 239.54**		**84 344.24**	**5.923**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**2 563.12**	**18**	**15 181.96**	**5.923**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**16 802.66**		**99 526.20**	**5.923**
		Раздел 2. Сантехнические работы								
30.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	153.05	0.35	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.24*	7.822
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
			(1)							
30. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
31.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
31. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
31. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
31. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
31. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
31. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
31. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
31. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
31. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
31. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
32.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
			(1)							
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
32. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	

		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
33.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
33. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
33. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
33. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
33. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
33. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
34.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
34. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
34. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
34. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
34. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
34. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
34. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
35.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**98 073.22**	**980.73**	**2.688**
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
35. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
35. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
35. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
35. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
35. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
35. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
35. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	722.06	722.06	2.168
35. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 347.03	
36.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**

36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
			(1)							
36. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
36. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
36. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
36. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
36. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
36. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
37.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
37. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
38.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
38. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
38. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
38. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
38. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
38. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
38. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**3 806.91**		**14 295.14**	**3.755**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**255.94**		**2 528.86**	**9.881**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**150.11**		**1 577.80**	**10.511**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**4 212.96**		**18 401.80**	**4.368**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**758.33**	**18**	**3 312.32**	**4.368**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**4 971.29**		**21 714.12**	**4.368**

Раздел 3. Электромонтажные работы

39.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.06**	**844.38**	**50.66**	**7 205.67**	**432.34**	**8.534**
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.6629	9.070	15.08	95.460	158.74	10.525
39. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	6	5.93	35.58	45.60	273.60	7.69
		Накладные расходы				85%	12.82	79.9%	126.83	
		Сметная прибыль				65%	9.80	65%	103.18	
		Всего с НР и СП					73.28		662.35	
40.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.04**	**805.38**	**32.22**	**5 543.67**	**221.75**	**6.882**
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
40. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	4	5.54	22.16	28.98	115.92	5.231
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					47.31		375.10	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**82.88**		**654.09**	**7.892**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**21.37**		**211.39**	**9.892**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**16.34**		**171.97**	**10.524**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**120.59**		**1 037.45**	**8.603**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**21.71**	**18**	**186.74**	**8.602**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**142.30**		**1 224.19**	**8.603**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**15 645.36**		**74 167.37**	**4.741**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 802.75**		**17 798.31**	**9.873**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 124.98**		**11 817.81**	**10.505**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**18 573.09**		**103 783.49**	**5.588**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**3 343.16**	**18**	**18 681.03**	**5.588**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**21 916.25**		**122 464.52**	**5.588**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____/

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Лакина д.141-б, кв.68

Сметная стоимость: **81.591** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.36**	**316.08**	**113.79**	**2 987.42**	**1 075.47**	**9.451**
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	8.7354	8.380	73.20	88.210	770.55	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0414*	*13.500*	*0.56*	*105.600*	*4.37*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0414	20.00	0.83	153.05	6.34	7.652
			(1)			*13.50*	*0.56*	*105.60*	*4.37*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0207	75.40	1.56	448.56	9.29	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00018	7 480.55	1.35	71 298.31	12.83	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.008964	2 173.44	19.48	26 528.82	237.80	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.648	3.52	2.28	8.11	5.26	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000144	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0036	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00072	15 881.25	11.43	32 956.90	23.73	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.3276	10.00	3.28	20.43	6.69	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.04464	2.41	0.11			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.0288	8.50	0.24	101.79	2.93	11.975
		Накладные расходы				80%	59.01	75.2%	582.74	
		Сметная прибыль				50%	36.88	50%	387.46	
		Всего с НР и СП					209.68		2 045.67	
6.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.7249**	**1 188.80**	**861.76**	**8 932.90**	**6 475.46**	**7.514**
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	43.865874	8.620	378.12	90.930	3 988.72	10.549
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0833635*	*13.500*	*1.13*	*105.600*	*8.80*	*7.822*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0833635	20.00	1.67	153.05	12.76	7.652
			(1)			*13.50*	*1.13*	*105.60*	*8.80*	7.822
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0833635	75.40	6.29	448.56	37.39	5.949
			(1)							
6. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00029	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
6. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0065241	4 210.63	27.47	9 287.46	60.59	2.206
6. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0014498	30 704.65	44.52	43 435.44	62.97	1.415
6. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0050743	3 500.00	17.76	18 400.33	93.37	5.257

6. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.007249	2.41	0.02			
6. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.811888	475.30	385.89	2 733.86	2 219.59	5.752
		Накладные расходы				77%	292.02	72.38%	2 893.40	
		Сметная прибыль				50%	189.63	50%	1 998.76	
		Всего с НР и СП					1 343.41		11 367.62	
7.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.09**	**1 113.10**	**100.18**	**6 852.71**	**616.74**	**6.156**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	5.298165	8.620	45.67	90.930	481.76	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01035*	*13.500*	*0.14*	*105.600*	*1.09*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01035	20.00	0.21	153.05	1.58	7.652
			(1)			*13.50*	*0.14*	*105.60*	*1.09*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00621	75.40	0.47	448.56	2.79	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.000513	15 500.35	7.95	35 220.34	18.07	2.272
7. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000216	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
7. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.003681	4 210.63	15.50	9 287.46	34.19	2.206
7. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0162	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
7. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.099	8.50	0.84	101.79	10.08	11.975
7. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.001899	15 519.00	29.47	35 873.81	68.12	2.312
		Накладные расходы				80%	36.65	75.2%	363.10	
		Сметная прибыль				50%	22.91	50%	241.43	
		Всего с НР и СП					159.73		1 221.27	
8.	**Е62-9-2**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз срасчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.073**	**4 129.78**	**301.47**	**10 845.34**	**791.71**	**2.626**
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	94.185	6.875505	8.620	59.27	90.930	625.19	10.549
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.008395*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.89*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.008395	20.00	0.17	153.05	1.28	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.89*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.005037	75.40	0.38	448.56	2.26	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0003358	15 500.35	5.21	35 220.34	11.83	2.272
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001752	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0027594	4 210.63	11.62	9 287.46	25.63	2.206
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01314	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0803	8.50	0.68	101.79	8.17	11.975
8. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0163	0.0011899	188 331.80	224.10	98 513.03	117.22	0.523
		Накладные расходы				80%	47.50	75.2%	470.81	
		Сметная прибыль				50%	29.69	50%	313.04	
		Всего с НР и СП					378.66		1 575.56	
9.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.06**	**4 969.45**	**298.17**	**9 764.02**	**585.84**	**1.965**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	4.57815	8.620	39.46	90.930	416.29	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0069*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.73*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0069	20.00	0.14	153.05	1.06	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.73*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00414	75.40	0.31	448.56	1.86	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.000306	15 500.35	4.74	35 220.34	10.78	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000144	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.002364	4 210.63	9.95	9 287.46	21.96	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0108	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.066	8.50	0.56	101.79	6.72	11.975
9. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.00129	188 331.80	242.95	98 513.03	127.08	0.523
		Накладные расходы				80%	31.64	75.2%	313.60	

		Сметная прибыль				50%	19.78	50%	208.51	
		Всего с НР и СП					349.59		1 107.95	
10.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.046**	**3 921.75**	**180.40**	**9 791.25**	**450.40**	**2.497**
10. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.26374	8.080	34.45	85.040	362.59	10.525
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000529	75.40	0.04	448.56	0.24	5.949
10. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000414	15 500.35	6.42	35 220.34	14.58	2.272
10. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0046	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
10. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0007406	188 331.80	139.48	98 513.03	72.96	0.523
		Накладные расходы				80%	27.56	75.2%	272.67	
		Сметная прибыль				50%	17.23	50%	181.30	
		Всего с НР и СП					225.19		904.36	
11.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0425**	**3 835.58**	**163.01**	**8 889.89**	**377.82**	**2.318**
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.2228175	8.740	28.17	92.060	296.69	10.533
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004888	75.40	0.04	448.56	0.22	5.949
11. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003825	15 500.35	5.93	35 220.34	13.47	2.272
11. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00425	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
11. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0006843	188 331.80	128.87	98 513.03	67.41	0.523
		Накладные расходы				80%	22.54	75.2%	223.11	
		Сметная прибыль				50%	14.09	50%	148.35	
		Всего с НР и СП					199.63		749.28	
12.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.016**	**1 143.55**	**18.30**	**11 524.28**	**184.39**	**10.076**
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	1.911944	8.080	15.45	85.040	162.59	10.525
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.142416*	*13.500*	*1.92*	*105.600*	*15.04*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	0.142416	20.00 *13.50*	2.85 *1.92*	153.05 *105.60*	21.80 *15.04*	7.652 7.822
		Накладные расходы				99%	17.20	93.06%	165.30	
		Сметная прибыль				59.5%	10.34	59.5%	105.69	
		Всего с НР и СП					45.83		455.38	
13.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.016**	**33 165.80**	**530.65**	**175 119.92**	**2 801.92**	**5.28**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	2.2065648	9.180	20.26	96.590	213.13	10.522
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.26105*	*13.500*	*3.52*	*134.750*	*35.18*	*9.981*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.22287	86.40 *13.50*	19.26 *3.01*	500.89 *134.75*	111.63 *30.03*	5.797 9.981
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.03818	111.99 *13.50*	4.28 *0.52*	501.86 *134.75*	19.16 *5.14*	4.481 9.981
13. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.04117	30.00	1.24	84.16	3.46	2.805
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.04577	75.40	3.45	448.56	20.53	5.949
13. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000336	6 180.64	0.21	43 728.81	1.47	7.075
13. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000256	2 326.12	0.60	3 485.02	0.89	1.498
13. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0003776	1 652.17	0.62	7 597.28	2.87	4.598
13. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.728	2.79	4.82	25.57	44.18	9.165
13. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.424	6.97	9.93	15.66	22.30	2.247
13. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000661	5 160.53	0.34	43 728.81	2.89	8.474
13. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00128	1 078.11	1.38	3 592.32	4.60	3.332

13. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00168	425.08	0.71	3 802.47	6.39	8.945
13. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	0.78048	93.54	73.01	147.96	115.48	1.582
13. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.6	10.14	6.08	43.57	26.14	4.297
13. 17.	с203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	100	1.6	240.30	384.48	1 379.24	2 206.78	5.74
		Накладные расходы				106.2%	25.25	99.83%	247.89	
		Сметная прибыль				53.55%	12.73	53.55%	132.97	
		Всего с НР и СП					568.64		3 182.78	
14.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.268**	**1 471.67**	**394.41**	**5 671.15**	**1 519.87**	**3.854**
14. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	11.748584	8.300	97.51	87.460	1 027.53	10.537
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03082*	*13.500*	*0.42*	*105.600*	*3.25*	*7.822*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.03082	20.00	0.62	153.05	4.72	7.652
			(1)			*13.50*	*0.42*	*105.60*	*3.25*	7.822
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.024656	75.40	1.86	448.56	11.06	5.949
			(1)							
14. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	35.644	8.26	294.42	13.37	476.56	1.619
		Накладные расходы				80%	78.34	75.2%	775.15	
		Сметная прибыль				68%	66.59	68%	700.93	
		Всего с НР и СП					539.35		2 995.95	
15.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.259692**	**7 048.47**	**1 830.43**	**25 861.13**	**6 715.93**	**3.669**
		Объем: 26.8*0.0095*1.02								
16.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.39**	**33.82**	**13.19**	**354.95**	**138.43**	**10.495**
16. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.690845	7.800	13.19	81.870	138.43	10.496
16. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0429					
		Накладные расходы				80%	10.55	75.2%	104.10	
		Сметная прибыль				68%	8.97	68%	94.13	
		Всего с НР и СП					32.71		336.66	
17.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.268**	**105.16**	**28.18**	**1 095.26**	**293.53**	**10.416**
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.510398	7.800	27.38	81.870	287.40	10.496
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.040066*	*13.500*	*0.54*	*105.600*	*4.23*	*7.822*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.040066	20.00	0.80	153.05	6.13	7.652
			(1)			*13.50*	*0.54*	*105.60*	*4.23*	7.822
17. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.12596					
		Накладные расходы				80%	22.34	75.2%	219.31	
		Сметная прибыль				68%	18.99	68%	198.31	
		Всего с НР и СП					69.50		711.14	
18.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.268**	**9 917.97**	**2 658.02**	**44 023.12**	**11 798.20**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	15.027832	8.300	124.73	87.460	1 314.33	10.537
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1348375*	*13.500*	*1.82*	*105.600*	*14.24*	*7.822*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1348375	20.00	2.70	153.05	20.64	7.652
			(1)			*13.50*	*1.82*	*105.60*	*14.24*	7.822
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.192625	75.40	14.52	448.56	86.40	5.949
			(1)							
18. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0134	7 400.00	99.16	27 619.57	370.10	3.732
18. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.134	3.00	0.40	6.89	0.92	2.297
18. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	27.336	88.40	2 416.50	366.03	10 005.80	4.141
		Накладные расходы				110.7%	140.09	104.06%	1 382.51	
		Сметная прибыль				63.75%	80.68	63.75%	846.96	
		Всего с НР и СП					2 878.79		14 027.67	

19.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.39**	**949.75**	**370.40**	**3 546.56**	**1 383.16**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
19. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	4.6368173	9.770	45.30	102.630	475.88	10.505
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0168188	75.40	1.27	448.56	7.54	5.949
19. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.0085	8.26	16.59	13.37	26.85	1.619
19. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	39.39	7.80	307.24	22.16	872.88	2.841
		Накладные расходы				110.7%	50.15	104.06%	495.20	
		Сметная прибыль				63.75%	28.88	63.75%	303.37	
		Всего с НР и СП					449.43		2 181.73	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**7 862.36**		**35 208.87**	**4.478**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**860.84**		**8 508.89**	**9.884**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**557.36**		**5 861.20**	**10.516**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**9 280.56**		**49 578.96**	**5.342**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 670.50**	**18**	**8 924.21**	**5.342**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**10 951.06**		**58 503.17**	**5.342**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
20.	**Е65-9-1**	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.01**	**2 411.18**	**24.11**	**15 061.00**	**150.61**	**6.247**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	89.47	0.8947	9.620	8.61	101.110	90.46	10.51
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2415*	*0.002415*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.26*	*7.822*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.002415	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	153.05 *105.60*	0.37 *0.26*	7.652 7.822
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.267	0.05267	8.10	0.43	32.06	1.69	3.958
20. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.5305	0.035305	1.20	0.04	2.92	0.10	2.433
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.002415	75.40	0.18	448.56	1.08	5.949
20. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0051	6.64	0.03	28.32	0.14	4.265
20. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000011	25 226.77	0.03	36 100.84	0.04	1.431
20. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.0000005	15 500.35	0.01	35 220.34	0.02	2.272
20. 10.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000004	9 639.40	0.04	31 865.43	0.13	3.306
20. 11.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000019	9 600.99	0.18	39 508.47	0.75	4.115
20. 12.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0023	37.93	0.09	96.91	0.22	2.555
20. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0005	36.85	0.02	99.44	0.05	2.699
20. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	0.62	7.87	4.88	45.79	28.39	5.818
20. 15.	с103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм	м	100	1	9.53	9.53	27.16	27.16	2.85
		Накладные расходы				103%	8.90	96.82%	87.84	
		Сметная прибыль				60%	5.18	60%	54.43	
		Всего с НР и СП					38.19		292.88	
21.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.01**	**2 702.17**	**27.02**	**18 146.69**	**181.47**	**6.716**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	0.9315	9.070	8.45	95.460	88.92	10.525
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.000575	75.40	0.04	448.56	0.26	5.949
21. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000014	25 226.77	0.35	36 100.84	0.51	1.431
21. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000007	15 500.35	0.11	35 220.34	0.25	2.272
21. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.007	36.85	0.26	99.44	0.70	2.699
21. 6.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	1	17.81	17.81	90.84	90.84	5.101

		Накладные расходы				103%	8.70	96.82%	86.09	
		Сметная прибыль				60%	5.07	60%	53.35	
		Всего с НР и СП					40.79		320.91	
22.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
22. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
22. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
22. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
22. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
22. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
22. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
22. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
22. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
23.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
			(1)							
23. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
23. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
23. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
23. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
24.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	153.05	0.35	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.24*	7.822
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
			(1)							
24. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
25.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
			(1)							
25. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
25. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
25. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699

25. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
26.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
26. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
26. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
26. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
26. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
26. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
26. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
27.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**91 097.22**	**910.97**	**2.496**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
27. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
27. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
27. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
27. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
27. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
27. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	652.30	652.30	1.959
27. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 277.27	
28.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
			(1)							
28. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
28. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
28. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
28. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699

28. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
28. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
29.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
29. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
30.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
30. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
30. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
30. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
30. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
30. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
30. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**3 858.04**		**14 557.46**	**3.773**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**273.54**		**2 702.78**	**9.881**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**160.36**		**1 685.59**	**10.511**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**4 291.95**		**18 945.83**	**4.414**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**772.55**	**18**	**3 410.25**	**4.414**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**5 064.50**		**22 356.08**	**4.414**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
31.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.04**	**844.38**	**33.78**	**7 205.67**	**288.23**	**8.533**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
31. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	4	5.93	23.72	45.60	182.40	7.69
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					48.87		441.58	
32.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.02**	**805.38**	**16.11**	**5 095.67**	**101.91**	**6.326**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.5543	9.070	5.03	95.460	52.91	10.525

32. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	2	5.54	11.08	24.50	49.00	4.422
		Накладные расходы				85%	4.28	79.9%	42.28	
		Сметная прибыль				65%	3.27	65%	34.39	
		Всего с НР и СП					23.66		178.58	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**49.89**		**390.14**	**7.82**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**12.83**		**126.83**	**9.888**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**9.81**		**103.18**	**10.52**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**72.53**		**620.15**	**8.55**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**13.06**	**18**	**111.63**	**8.547**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**85.59**		**731.78**	**8.55**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**11 770.29**		**50 156.47**	**4.261**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 147.21**		**11 338.51**	**9.884**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**727.53**		**7 649.97**	**10.515**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**13 645.03**		**69 144.95**	**5.067**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 456.11**	**18**	**12 446.09**	**5.067**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**16 101.14**		**81 591.04**	**5.067**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____/

«_____»_____ 200__г. «_____»_____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д. 7, кв. 32

Сметная стоимость: **99.299** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е61-4-1**	**Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.0261**	**3 337.93**	**87.12**	**37 195.13**	**970.79**	**11.143**
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	6.8959463	8.970	61.86	107.330	740.14	11.965
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.828*	*0.0216108*	*13.500*	*0.29*	*120.160*	*2.60*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.828	0.0216108	20.00 *13.50*	0.43 *0.29*	167.61 *120.16*	3.62 *2.60*	8.381 8.901
1. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.060291	411.49	24.81	3 765.55	227.03	9.151
1. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.009135	2.41	0.02			
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.088218					
		Накладные расходы				79%	49.10	74.26%	551.56	
		Сметная прибыль				50%	31.08	50%	371.37	
		Всего с НР и СП					167.29		1 893.72	
2.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.2967**	**316.08**	**93.78**	**3 284.16**	**974.41**	**10.39**
		Объем: 16.36+6.08+0.37+2.85+4.01								
2. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	7.1994255	8.380	60.33	100.370	722.61	11.977
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0341205*	*13.500*	*0.46*	*120.160*	*4.10*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0341205	20.00 *13.50*	0.68 *0.46*	167.61 *120.16*	5.72 *4.10*	8.381 8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0170603	75.40	1.29	448.56	7.65	5.949

2. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001484	7 480.55	1.11	71 298.31	10.58	9.531
2. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0073878	2 173.44	16.06	26 528.82	195.99	12.206
2. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.53406	3.52	1.88	8.11	4.33	2.304
2. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001187	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
2. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002967	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
2. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0005934	15 881.00	9.42	32 956.90	19.56	2.075
2. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.269997	10.00	2.70	20.43	5.52	2.043
2. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0367908	2.41	0.09			
2. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.023736	8.50	0.20	101.79	2.42	11.975
		Накладные расходы				80%	48.63	75.2%	546.49	
		Сметная прибыль				50%	30.40	50%	363.36	
		Всего с НР и СП					172.81		1 884.25	
3.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества Объем: 36.7+21.29+10.25+31.62+5.77+1.65+4.68+27.61**	**100 м2**		**1.3957**	**825.58**	**1 152.26**	**9 692.80**	**13 528.24**	**11.741**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	84.457994	8.620	728.03	103.460	8 738.02	12.002
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.1605055*	*13.500*	*2.17*	*120.160*	*19.29*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.1605055	20.00 *13.50*	3.21 *2.17*	167.61 *120.16*	26.90 *19.29*	8.381 8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.1605055	75.40	12.10	448.56	72.00	5.949
3. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0005583	100.61	0.06	204.45	0.11	2.032
3. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0125613	4 210.63	52.89	9 287.46	116.66	2.206
3. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0027914	30 704.00	85.71	43 435.44	121.25	1.415
3. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0097699	3 500.00	34.19	18 400.33	179.77	5.257
3. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.013957	2.41	0.03			
3. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	1.563184	151.00	236.04	2 733.86	4 273.53	18.105
		Накладные расходы				77%	562.25	72.38%	6 338.54	
		Сметная прибыль				50%	365.10	50%	4 378.66	
		Всего с НР и СП					2 079.61		24 245.44	
4.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 17.08+13.42+9.86+5.55**	**100 м**		**0.4591**	**33.82**	**15.53**	**403.90**	**185.43**	**11.94**
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.9904281	7.800	15.53	93.160	185.43	11.944
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.050501					
		Накладные расходы				80%	12.42	75.2%	139.44	
		Сметная прибыль				68%	10.56	68%	126.09	
		Всего с НР и СП					38.51		450.97	
5.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина Объем: 6.08+2.85+4.68**	**100 м2**		**0.1361**	**105.16**	**14.31**	**1 245.31**	**169.49**	**11.844**
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.7827059	7.800	13.91	93.160	166.08	11.944
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.020347*	*13.500*	*0.27*	*120.160*	*2.44*	*8.901*

5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.020347	20.00 *13.50*	0.41 *0.27*	167.61 *120.16*	3.41 *2.44*	8.381 8.901
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.063967					
		Накладные расходы				80%	11.34	75.2%	126.73	
		Сметная прибыль				68%	9.64	68%	114.59	
		Всего с НР и СП					35.30		410.81	
6.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**0.3737**	**8 114.80**	**3 032.50**	**35 032.84**	**13 091.77**	**4.317**
		Объем: 16.36+10.25+6.08+4.68								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
6. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.747	8.5005539	8.300	70.55	99.510	845.89	11.989
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*0.1826459*	*13.500*	*2.47*	*120.160*	*21.95*	*8.901*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.48875	0.1826459	20.00 *13.50*	3.65 *2.47*	167.61 *120.16*	30.61 *21.95*	8.381 8.901
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	0.257853	75.40	19.44	448.56	115.66	5.949
6. 5.	с101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	м2	102	38.1174	77.10	2 938.85	317.43	12 099.61	4.117
		Накладные расходы				110.7%	80.83	104.06%	903.07	
		Сметная прибыль				63.75%	46.55	63.75%	553.25	
		Всего с НР и СП					3 159.88		14 548.09	
7.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных (применительно)**	**100 м**		**0.4573**	**649.40**	**296.97**	**3 290.40**	**1 504.70**	**5.067**
		Объем: 17.08+13.42+9.68+5.55								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	4.6265613	8.530	39.46	102.170	472.70	11.978
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0525895	75.40	3.97	448.56	23.59	5.949
7. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	46.1873	5.33	246.18	21.55	995.34	4.043
7. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0001372	29 442.00	4.04	45 040.68	6.18	1.53
7. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4.6	2.10358	1.58	3.32	3.28	6.90	2.076
		Накладные расходы				110.7%	43.68	104.06%	491.89	
		Сметная прибыль				63.75%	25.16	63.75%	301.35	
		Всего с НР и СП					365.81		2 297.94	
8.	**Е62-9-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.16772**	**1 499.98**	**251.58**	**11 578.38**	**1 941.93**	**7.719**
		Объем: 5.208+6.58+4.984								
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	16.298191	8.620	140.49	103.460	1 686.21	12.002
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0192878*	*13.500*	*0.26*	*120.160*	*2.32*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0192878	20.00 *13.50*	0.39 *0.26*	167.61 *120.16*	3.23 *2.32*	8.381 8.901

8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0115727	75.40	0.87	448.56	5.19	5.949
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.0002684	15 500.00	4.16	35 220.34	9.45	2.272
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004025	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.0054844	4 210.63	23.09	9 287.46	50.94	2.206
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0301896	3.00	0.09	6.89	0.21	2.297
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.184492	8.50	1.57	101.79	18.78	11.975
8. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0035892	22 533.00	80.88	46 760.67	167.83	2.075
		Накладные расходы				80%	112.60	75.2%	1 269.77	
		Сметная прибыль				50%	70.38	50%	844.27	
		Всего с НР и СП					434.56		4 055.97	
9.	**Е62-7-3**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз срасчисткой старой краски более 35 % (откосы)**	**100 м2**		**0.0432**	**1 321.51**	**57.09**	**9 526.74**	**411.56**	**7.209**
		Объем: 1.88+1.1+1.34								
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.36	3.298752	8.620	28.44	103.460	341.29	12.002
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.004968*	*13.500*	*0.07*	*120.160*	*0.60*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.004968	20.00	0.10	167.61	0.83	8.381
						13.50	*0.07*	*120.16*	*0.60*	8.901
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0029808	75.40	0.22	448.56	1.34	5.949
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0004622	15 500.00	7.16	35 220.34	16.28	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001037	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0524	0.0022637	4 210.63	9.53	9 287.46	21.02	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.007776	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04752	8.50	0.40	101.79	4.84	11.975
9. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.0007214	15 519.00	11.20	35 873.81	25.88	2.312
		Накладные расходы				80%	22.81	75.2%	257.10	
		Сметная прибыль				50%	14.26	50%	170.95	
		Всего с НР и СП					94.15		839.61	
10.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.05**	**1 166.21**	**58.31**	**9 018.97**	**450.95**	**7.734**
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.79155	8.740	33.14	104.750	397.16	11.985
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000575	75.40	0.04	448.56	0.26	5.949
10. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00045	15 500.00	6.98	35 220.34	15.85	2.272
10. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.005	3.00	0.02	6.89	0.03	2.297
10. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000805	22 533.00	18.14	46 760.67	37.64	2.075
		Накладные расходы				80%	26.51	75.2%	298.66	

		Сметная прибыль				50%	16.57	50%	198.58	
		Всего с НР и СП					101.39		948.19	
11.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.18**	**1 404.77**	**252.86**	**9 609.09**	**1 729.64**	**6.84**
		Объем: 3.84+3.36+3.84+2.88+4.08								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	13.73445	8.620	118.39	103.460	1 420.97	12.002
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0207*	*13.500*	*0.28*	*120.160*	*2.49*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0207	20.00 *13.50*	0.41 *0.28*	167.61 *120.16*	3.47 *2.49*	8.381 8.901
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.01242	75.40	0.94	448.56	5.57	5.949
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.000918	15 500.00	14.23	35 220.34	32.33	2.272
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000432	100.61	0.04	204.45	0.09	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.007092	4 210.63	29.86	9 287.46	65.87	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0324	3.00	0.10	6.89	0.22	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.198	8.50	1.68	101.79	20.15	11.975
11. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.00387	22 533.00	87.20	46 760.67	180.96	2.075
		Накладные расходы				80%	94.94	75.2%	1 070.44	
		Сметная прибыль				50%	59.34	50%	711.73	
		Всего с НР и СП					407.13		3 511.81	
12.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.04555**	**1 252.38**	**57.05**	**10 044.36**	**457.52**	**8.02**
		Объем: 0.351+2.064+0.13+2.01								
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.2220295	8.080	34.11	96.760	408.52	11.975
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0005238	75.40	0.04	448.56	0.23	5.949
12. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00041	15 500.00	6.35	35 220.34	14.44	2.272
12. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004555	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
12. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007334	22 533.00	16.52	46 760.67	34.29	2.075
		Накладные расходы				80%	27.29	75.2%	307.21	
		Сметная прибыль				50%	17.06	50%	204.26	
		Всего с НР и СП					101.39		968.99	
13.	**Е62-6-3**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (темная, комната, с/узел)**	**100 м2**		**0.0322**	**667.14**	**21.48**	**3 579.44**	**115.26**	**5.366**
		Объем: 0.37+2.85								
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	24.1155	0.7765191	8.620	6.69	103.460	80.34	12.002
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.003703*	*13.500*	*0.05*	*120.160*	*0.44*	*8.901*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.003703	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	167.61 *120.16*	0.62 *0.44*	8.381 8.901

13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.0014812	75.40	0.11	448.56	0.66	5.949
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0036	0.0001159	15 500.00	1.80	35 220.34	4.08	2.272
13. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000129	100.61		204.45		2.032
13. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.0014651	4 210.63	6.17	9 287.46	13.61	2.206
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.005152	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
13. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.02576	8.50	0.22	101.79	2.62	11.975
13. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0115	0.0003703	17 286.00	6.40	35 873.81	13.28	2.075
		Накладные расходы				80%	5.39	75.2%	60.75	
		Сметная прибыль				50%	3.37	50%	40.39	
		Всего с НР и СП					30.24		216.40	
14.	**Е15-04-027-6**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.0285**	**304.24**	**8.67**	**2 779.14**	**79.21**	**9.136**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	0.6219056	9.510	5.91	113.760	70.75	11.962
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0004097*	*13.500*	*0.01*	*120.160*	*0.05*	*8.901*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0004097	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	167.61 *120.16*	0.07 *0.05*	8.381 8.901
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0016388	75.40	0.12	448.56	0.74	5.949
14. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000125	8.50		101.79		11.975
14. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.000912	2 863.90	2.61	8 358.71	7.62	2.919
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.004275	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
		Накладные расходы				94.5%	5.59	88.83%	62.89	
		Сметная прибыль				46.75%	2.77	46.75%	33.10	
		Всего с НР и СП					17.03		175.20	
15.	**Е13-03-001-15**	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (первый слой)**	**100 м2**		**0.0425**	**947.48**	**40.27**	**1 115.16**	**47.39**	**1.177**
		Объем: 2.85+1.4								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
15. 1.	з000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.ч	3.5972	0.152881	10.940	1.67	130.510	19.95	11.93
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0006109*	*10.060*	*0.01*	*114.250*	*0.07*	*11.357*
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0006109	89.99 *10.06*	0.05 *0.01*	410.12 *114.25*	0.25 *0.07*	4.557 11.357
15. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.014375	0.0006109	1.70		4.58		2.694
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0018328	75.40	0.14	448.56	0.82	5.949
15. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20.7	0.87975	43.65	38.40	29.97	26.37	0.687

		Накладные расходы				81%	1.36	76.14%	15.24	
		Сметная прибыль				59.5%	1.00	59.5%	11.91	
		Всего с НР и СП					42.63		74.55	
16.	**Е19-01-002-1**	**Установка водонагревателей проточных (применительно, демонтаж)**	**шт.**		**1**	**18.44**	**18.44**	**220.97**	**220.97**	**11.983**
		Начисления: Н5= 0.46								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.0838	2.0838	8.850	18.44	106.040	220.97	11.982
		Накладные расходы				115.2%	21.24	108.29%	239.29	
		Сметная прибыль				59.95%	11.05	59.95%	132.47	
		Всего с НР и СП					50.74		592.73	
17.	**Е19-01-002-1**	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**		**1**	**1 268.76**	**1 268.76**	**9 248.75**	**9 248.75**	**7.29**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
17. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.990925	5.990925	8.850	53.02	106.040	635.28	11.982
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*120.160*	*1.73*	*8.901*
17. 3.	с101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	0.002	0.002	6 240.00	12.48	19 110.17	38.22	3.063
17. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00005	25 226.00	1.26	36 100.84	1.81	1.431
17. 5.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00034	0.00034	8 580.00	2.92	25 055.30	8.52	2.92
17. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.021	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
17. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.024	0.024	15.50	0.37	48.12	1.15	3.105
17. 8.	с300-1120	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	1	74.87	74.87	383.33	383.33	5.12
17. 9.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	1	1	10.83	10.83	55.45	55.45	5.12
17. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0004	0.0004	438.74	0.18	3 721.28	1.49	8.482
17. 11.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	20.00 *13.50*	0.29 *0.19*	167.61 *120.16*	2.41 *1.73*	8.381 8.901
17. 12.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.071875	0.071875	75.40	5.42	448.56	32.24	5.949
17. 13.	с300-0008	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные 20000 ккал/ч (23400 Вт), расход воды не менее 6,07 л/мин	шт.	1	1	1 106.35	1 106.35	8 086.77	8 086.77	7.309
		Накладные расходы				115.2%	61.30	108.29%	689.82	
		Сметная прибыль				59.93%	31.89	59.93%	381.76	
		Всего с НР и СП					1 361.95		10 320.33	
18.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 019.37**	**320.19**	**105 149.59**	**1 051.50**	**3.284**
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	108.610	408.93	11.975
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	167.61 *120.16*	1.35 *0.97*	8.381 8.901
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
18. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.00	1.21	52 382.80	2.62	2.164

18. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.00	0.66	44 139.86	1.32	2.006
18. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.00	1.31	63 642.50	7.00	5.339
18. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
18. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	396.87	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	245.94	
		Всего с НР и СП					376.03		1 694.31	
19.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.46**	**164.10**	**60 276.99**	**602.77**	**3.673**
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	108.610	249.80	11.975
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
19. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
19. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
19. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
19. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
19. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	348.59	348.59	2.467
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	241.86	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	149.88	
		Всего с НР и СП					198.10		994.51	
20.	**Е65-15-1**	**Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм**	**100 м**		**0.038**	**2 826.13**	**107.39**	**18 657.84**	**709.00**	**6.602**
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	102.695	3.90241	8.850	34.54	106.040	413.81	11.982
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00437*	*13.500*	*0.06*	*120.160*	*0.53*	*8.901*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00437	20.00	0.09	167.61	0.73	8.381
						13.50	*0.06*	*120.16*	*0.53*	8.901
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.267	0.200146	8.10	1.62	32.06	6.42	3.958
20. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.715	0.17917	1.20	0.22	2.92	0.52	2.433
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00437	75.40	0.33	448.56	1.96	5.949
20. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.66	0.02508	6.64	0.17	28.32	0.71	4.265
20. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000042	25 226.00	0.11	36 100.84	0.15	1.431
20. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.0000019	15 500.00	0.03	35 220.34	0.07	2.272
20. 10.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.0000152	9 639.40	0.15	31 865.43	0.48	3.306
20. 11.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.0000722	9 600.99	0.69	39 508.47	2.85	4.115

20. 12.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0019	36.85	0.07	99.44	0.19	2.699
20. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	2.356	7.87	18.54	45.79	107.88	5.818
20. 14.	с103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	107	4.066	12.40	50.42	42.33	172.11	3.414
20. 15.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.3	0.0114	37.93	0.43	96.91	1.10	2.555
		Накладные расходы				103%	35.64	96.82%	401.16	
		Сметная прибыль				60%	20.76	60%	248.60	
		Всего с НР и СП					163.79		1 358.77	
21.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.14**	**742.85**	**268 325.65**	**2 683.26**	**3.612**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	108.610	664.73	11.975
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*120.160*	*4.70*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	20.00 *13.50*	0.78 *0.53*	167.61 *120.16*	6.55 *4.70*	8.381 8.901
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
21. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
21. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.00	3.28	36 100.84	4.69	1.431
21. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.00	0.91	35 220.34	2.08	2.272
21. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
21. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
21. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	648.14	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	401.66	
		Всего с НР и СП					834.20		3 733.06	
22.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**168 244.71**	**1 682.45**	**3.948**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	108.610	333.11	11.975
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
22. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
22. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
22. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
22. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					

22. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.70	1 344.70	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	322.52	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	199.87	
		Всего с НР и СП					471.47		2 204.83	
23.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**48 018.20**	**480.18**	**107 853.91**	**1 078.54**	**2.246**
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	108.610	264.79	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	167.61 *120.16*	1.35 *0.97*	8.381 8.901
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
23. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
23. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.00	2.52	36 100.84	3.61	1.431
23. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.00	0.06	35 220.34	0.14	2.272
23. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.00	0.83	63 642.50	4.45	5.339
23. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
23. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
23. 11.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	100	1	452.09	452.09	796.61	796.61	1.762
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	257.31	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	159.46	
		Всего с НР и СП					516.40		1 495.30	
24.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 149.43**	**361.49**	**277 570.69**	**2 775.71**	**7.679**
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	108.610	515.47	11.975
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*120.160*	*1.04*	*8.901*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	20.00 *13.50*	0.17 *0.12*	167.61 *120.16*	1.45 *1.04*	8.381 8.901
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
24. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.00	0.77	44 139.86	1.54	2.006
24. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	0.94	1.431
24. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
24. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	32 128.05	1.61	2.466
24. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.000043	11 921.00	0.51	63 642.50	2.74	5.339

24. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
24. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
24. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	500.08	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	309.91	
		Всего с НР и СП					431.86		3 585.70	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**9 329.30**		**55 711.24**	**5.972**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 433.44**		**16 136.84**	**11.257**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**889.53**		**10 653.38**	**11.976**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**11 652.27**		**82 501.46**	**7.08**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**233.05**	**2**	**1 650.03**	**7.08**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**11 885.32**		**84 151.49**	**7.08**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 139.36**	**18**	**15 147.27**	**7.08**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**14 024.68**		**99 298.76**	**7.08**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Модорова д.5 кв.15

Сметная стоимость: **80.663** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная потолка Объем: 16.41+6.55+2.82+4.03+0.4**	**100 м2**		**0.3021**	**316.08**	**95.49**	**2 987.42**	**902.50**	**9.451**
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	7.3304565	8.380	61.43	88.210	646.62	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0347415*	*13.500*	*0.47*	*105.600*	*3.67*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0347415	20.00	0.69	153.05	5.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.47*	*105.60*	*3.67*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0173707	75.40	1.31	448.56	7.79	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.000151	7 480.55	1.13	71 298.31	10.77	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0075223	2 173.44	16.35	26 528.82	199.56	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.54378	3.52	1.91	8.11	4.41	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001208	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.003021	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0006042	15 881.25	9.60	32 956.90	19.91	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.274911	10.00	2.75	20.43	5.62	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0374604	2.41	0.09			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.024168	8.50	0.21	101.79	2.46	11.975
		Накладные расходы				80%	49.52	75.2%	489.02	
		Сметная прибыль				50%	30.95	50%	325.15	
		Всего с НР и СП					175.96		1 716.66	
2.	**Е61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.0068**	**3 998.10**	**27.19**	**38 791.27**	**263.78**	**9.701**
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	2.2699114	8.970	20.36	94.330	214.12	10.516
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.828*	*0.0056304*	*13.500*	*0.08*	*105.600*	*0.59*	*7.822*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.0056304	20.00	0.11	153.05	0.86	7.652
			(1)			*13.50*	*0.08*	*105.60*	*0.59*	7.822
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.015708	427.02	6.71	3 106.58	48.80	7.275
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00238	2.41	0.01			

2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.022984					
		Накладные расходы				79%	16.15	74.26%	159.44	
		Сметная прибыль				50%	10.22	50%	107.36	
		Всего с НР и СП					53.56		530.58	
3.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная стен**	**100 м2**		**0.2083**	**316.08**	**65.84**	**2 987.42**	**622.28**	**9.451**
		Объем: 9.88+8.52+2.43								
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	5.0543995	8.380	42.36	88.210	445.85	10.526
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0239545*	*13.500*	*0.32*	*105.600*	*2.53*	*7.822*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0239545	20.00	0.48	153.05	3.67	7.652
			(1)			*13.50*	*0.32*	*105.60*	*2.53*	7.822
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0119773	75.40	0.90	448.56	5.37	5.949
			(1)							
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001042	7 480.55	0.78	71 298.31	7.43	9.531
3. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0051867	2 173.44	11.27	26 528.82	137.60	12.206
3. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.37494	3.52	1.32	8.11	3.04	2.304
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000833	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
3. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002083	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
3. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0004166	15 881.25	6.62	32 956.90	13.73	2.075
3. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.189553	10.00	1.90	20.43	3.87	2.043
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0258292	2.41	0.06			
3. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.016664	8.50	0.14	101.79	1.70	11.975
		Накладные расходы				80%	34.14	75.2%	337.18	
		Сметная прибыль				50%	21.34	50%	224.19	
		Всего с НР и СП					121.32		1 183.65	
7.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.0647**	**1 188.80**	**76.92**	**8 932.90**	**577.96**	**7.514**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	3.9151911	8.620	33.75	90.930	356.01	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0074405*	*13.500*	*0.10*	*105.600*	*0.79*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0074405	20.00	0.15	153.05	1.14	7.652
			(1)			*13.50*	*0.10*	*105.60*	*0.79*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0074405	75.40	0.56	448.56	3.34	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000259	100.61		204.45	0.01	2.032
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0005823	4 210.63	2.45	9 287.46	5.41	2.206
7. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0001294	30 704.65	3.97	43 435.44	5.62	1.415
7. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0004529	3 500.00	1.59	18 400.33	8.33	5.257
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.000647	2.41				
7. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.072464	475.30	34.44	2 733.86	198.11	5.752
		Накладные расходы				77%	26.06	72.38%	258.25	
		Сметная прибыль				50%	16.93	50%	178.40	
		Всего с НР и СП					119.91		1 014.61	
8.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**0.3946**	**1 677.16**	**661.81**	**10 469.97**	**4 131.45**	**6.243**
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	24.835927	8.740	217.07	92.060	2 286.40	10.533
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.045379*	*13.500*	*0.61*	*105.600*	*4.79*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.045379	20.00	0.91	153.05	6.95	7.652
			(1)			*13.50*	*0.61*	*105.60*	*4.79*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.045379	75.40	3.42	448.56	20.36	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001578	100.61	0.02	204.45	0.03	2.032
8. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0035514	4 210.63	14.95	9 287.46	32.98	2.206
8. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0007892	30 704.65	24.23	43 435.44	34.28	1.415
8. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0027622	3 500.00	9.67	18 400.33	50.83	5.257
8. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.441952	885.92	391.53	3 845.74	1 699.63	4.341
8. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.003946	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	167.61	72.38%	1 658.36	
		Сметная прибыль				50%	108.84	50%	1 145.60	
		Всего с НР и СП					938.26		6 935.41	

9.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.2977**	**1 113.10**	**331.37**	**6 852.71**	**2 040.05**	**6.156**
		Объем: 15.2+1.8+12.77								
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	17.525152	8.620	151.07	90.930	1 593.56	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0342355*	*13.500*	*0.46*	*105.600*	*3.62*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0342355	20.00	0.68	153.05	5.24	7.652
			(1)			*13.50*	*0.46*	*105.60*	*3.62*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0205413	75.40	1.55	448.56	9.21	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0016969	15 500.35	26.30	35 220.34	59.77	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0007145	100.61	0.07	204.45	0.15	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0121759	4 210.63	51.27	9 287.46	113.08	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.053586	3.00	0.16	6.89	0.37	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.32747	8.50	2.78	101.79	33.33	11.975
9. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0062815	15 519.00	97.48	35 873.81	225.34	2.312
		Накладные расходы				80%	121.22	75.2%	1 201.08	
		Сметная прибыль				50%	75.77	50%	798.59	
		Всего с НР и СП					528.36		4 039.72	
11.	**Е62-9-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0555**	**1 764.14**	**97.91**	**12 448.03**	**690.87**	**7.056**
		Объем: 2+2.35+1.2								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	6.5548275	8.620	56.50	90.930	596.03	10.549
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0063825*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.67*	*7.822*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0063825	20.00	0.13	153.05	0.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.67*	7.822
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0038295	75.40	0.29	448.56	1.72	5.949
			(1)							
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0002553	15 500.35	3.96	35 220.34	8.99	2.272
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001332	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0020979	4 210.63	8.83	9 287.46	19.48	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00999	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.06105	8.50	0.52	101.79	6.21	11.975
11. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0012266	22 533.00	27.64	46 760.67	57.35	2.075
		Накладные расходы				80%	45.27	75.2%	448.72	
		Сметная прибыль				50%	28.30	50%	298.35	
		Всего с НР и СП					171.48		1 437.94	
12.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.038**	**4 969.45**	**188.84**	**9 764.02**	**371.03**	**1.965**
		Объем: 1.2+1.4+1.2								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	2.899495	8.620	24.99	90.930	263.65	10.549
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00437*	*13.500*	*0.06*	*105.600*	*0.46*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00437	20.00	0.09	153.05	0.67	7.652
			(1)			*13.50*	*0.06*	*105.60*	*0.46*	7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.002622	75.40	0.20	448.56	1.18	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0001938	15 500.35	3.00	35 220.34	6.83	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000912	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0014972	4 210.63	6.30	9 287.46	13.91	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00684	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0418	8.50	0.36	101.79	4.25	11.975
12. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.000817	188 331.80	153.87	98 513.03	80.49	0.523
		Накладные расходы				80%	20.04	75.2%	198.61	
		Сметная прибыль				50%	12.53	50%	132.06	

		Всего с НР и СП					221.41		701.70	
13.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.01365**	**3 921.75**	**53.53**	**9 791.25**	**133.65**	**2.497**
		Объем: 10.5*0.13								
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.2652185	8.080	10.22	85.040	107.59	10.525
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000157	75.40	0.01	448.56	0.07	5.949
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001229	15 500.35	1.90	35 220.34	4.33	2.272
13. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001365	3.00		6.89	0.01	2.297
13. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0002198	188 331.80	41.39	98 513.03	21.65	0.523
		Накладные расходы				80%	8.18	75.2%	80.91	
		Сметная прибыль				50%	5.11	50%	53.80	
		Всего с НР и СП					66.82		268.35	
14.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0225**	**3 835.58**	**86.30**	**8 889.89**	**200.02**	**2.318**
		Объем: 9*0.25								
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	1.7061975	8.740	14.91	92.060	157.07	10.533
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002587	75.40	0.02	448.56	0.12	5.949
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002025	15 500.35	3.14	35 220.34	7.13	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00225	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
14. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0003623	188 331.80	68.22	98 513.03	35.69	0.523
		Накладные расходы				80%	11.93	75.2%	118.12	
		Сметная прибыль				50%	7.46	50%	78.54	
		Всего с НР и СП					105.68		396.67	
15.	**Е62-6-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.0282**	**348.74**	**9.83**	**1 700.17**	**47.94**	**4.877**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.949	0.3651618	8.620	3.15	90.930	33.20	10.549
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.003243*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.34*	*7.822*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.003243	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	153.05 *105.60*	0.50 *0.34*	7.652 7.822
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.0012972	75.40	0.10	448.56	0.58	5.949
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.0000395	15 500.35	0.61	35 220.34	1.39	2.272
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.004512	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
15. 7.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0121	0.0003412	17 286.85	5.90	35 873.81	12.24	2.075
		Накладные расходы				80%	2.55	75.2%	25.22	
		Сметная прибыль				50%	1.60	50%	16.77	
		Всего с НР и СП					13.98		89.93	
17.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.2699**	**1 471.67**	**397.20**	**5 671.15**	**1 530.64**	**3.854**
		Объем: 16.41+6.55+4.03								
17. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	11.831876	8.300	98.20	87.460	1 034.82	10.537
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0310385*	*13.500*	*0.42*	*105.600*	*3.28*	*7.822*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0310385	20.00 *13.50*	0.62 *0.42*	153.05 *105.60*	4.75 *3.28*	7.652 7.822
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.0248308	75.40	1.87	448.56	11.14	5.949
17. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	35.8967	8.26	296.51	13.37	479.94	1.619
		Накладные расходы				80%	78.90	75.2%	780.65	
		Сметная прибыль				68%	67.06	68%	705.91	
		Всего с НР и СП					543.16		3 017.20	

18.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.275298**	**7 048.47**	**1 940.43**	**25 861.13**	**7 119.52**	**3.669**
		Объем: 26.99*0.01*1.02								
19.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.2699**	**105.16**	**28.38**	**1 095.26**	**295.61**	**10.416**
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.5352852	7.800	27.58	81.870	289.43	10.496
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0403501*	*13.500*	*0.54*	*105.600*	*4.26*	*7.822*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0403501	20.00	0.81	153.05	6.18	7.652
			(1)			*13.50*	*0.54*	*105.60*	*4.26*	7.822
19. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.126853					
		Накладные расходы				80%	22.50	75.2%	220.85	
		Сметная прибыль				68%	19.12	68%	199.71	
		Всего с НР и СП					70.00		716.17	
20.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.2699**	**9 917.97**	**2 676.86**	**44 023.12**	**11 881.84**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
20. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	15.134373	8.300	125.62	87.460	1 323.65	10.537
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1357934*	*13.500*	*1.83*	*105.600*	*14.34*	*7.822*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1357934	20.00	2.72	153.05	20.78	7.652
			(1)			*13.50*	*1.83*	*105.60*	*14.34*	7.822
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.1939906	75.40	14.63	448.56	87.02	5.949
			(1)							
20. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.013495	7 400.00	99.86	27 619.57	372.73	3.732
20. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.13495	3.00	0.40	6.89	0.93	2.297
20. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	27.5298	88.40	2 433.63	366.03	10 076.73	4.141
		Накладные расходы				110.7%	141.09	104.06%	1 392.31	
		Сметная прибыль				63.75%	81.25	63.75%	852.97	
		Всего с НР и СП					2 899.20		14 127.12	
21.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.486**	**33.82**	**16.44**	**354.95**	**172.50**	**10.493**
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	2.107053	7.800	16.44	81.870	172.50	10.496
21. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.05346					
		Накладные расходы				80%	13.15	75.2%	129.72	
		Сметная прибыль				68%	11.18	68%	117.30	
		Всего с НР и СП					40.77		419.52	
22.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.486**	**949.75**	**461.58**	**3 546.56**	**1 723.63**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	5.7781877	9.770	56.45	102.630	593.02	10.505
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0209588	75.40	1.58	448.56	9.40	5.949
			(1)							
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.5029	8.26	20.67	13.37	33.46	1.619
22. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	49.086	7.80	382.87	22.16	1 087.75	2.841
		Накладные расходы				110.7%	62.49	104.06%	617.10	
		Сметная прибыль				63.75%	35.99	63.75%	378.05	
		Всего с НР и СП					560.06		2 718.78	
23.	**Е63-2-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.0057**	**6 474.38**	**36.90**	**27 290.44**	**155.56**	**4.216**
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	121.095	0.6902415	9.180	6.34	96.590	66.67	10.522
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0016388*	*13.500*	*0.02*	*105.600*	*0.17*	*7.822*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.0016388	20.00	0.03	153.05	0.25	7.652
			(1)			*13.50*	*0.02*	*105.60*	*0.17*	7.822
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2875	0.0016388	75.40	0.12	448.56	0.74	5.949
			(1)							
23. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.0000017	9 100.94	0.02	19 100.00	0.03	2.099
23. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0002782	9 000.93	2.50	18 664.91	5.19	2.074
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00114	3.00		6.89	0.01	2.297

23. 8.	с101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	104	0.5928	37.63	22.31	103.32	61.25	2.746
23. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	2.3256	2.40	5.58	9.21	21.42	3.838
23. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.99	0.005643					
		Накладные расходы				77%	4.90	72.38%	48.38	
		Сметная прибыль				50%	3.18	50%	33.42	
		Всего с НР и СП					44.98		237.36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**7 252.82**		**32 860.83**	**4.531**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**825.70**		**8 163.93**	**9.887**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**536.80**		**5 646.14**	**10.518**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**8 615.32**		**46 670.89**	**5.417**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 550.76**	**18**	**8 400.76**	**5.417**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**10 166.08**		**55 071.65**	**5.417**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
25.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	153.05	0.35	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.24*	7.822
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
			(1)							
25. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
26.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 702.17**	**81.07**	**18 146.69**	**544.40**	**6.715**
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	95.460	266.76	10.525
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
			(1)							
26. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	36 100.84	1.52	1.431
26. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	35 220.34	0.74	2.272
26. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
26. 6.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	3	17.81	53.43	90.84	272.52	5.101
		Накладные расходы				103%	26.11	96.82%	258.28	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	160.06	
		Всего с НР и СП					122.39		962.73	
27.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
27. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
27. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
27. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
27. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339

27. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
27. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
27. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
27. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
28.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
			(1)							
28. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
28. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
28. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
28. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
29.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
			(1)							
29. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
29. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
29. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
29. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
30.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
30. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
30. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
30. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
30. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
30. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
30. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
31.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**98 067.22**	**980.67**	**2.688**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822

31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
31. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
31. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
31. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
31. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
31. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
31. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
31. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	722.00	722.00	2.168
31. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 346.97	
32.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	20.00 *13.50*	0.78 *0.53*	153.05 *105.60*	5.98 *4.13*	7.652 7.822
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
32. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
32. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
32. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
32. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
32. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
33.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
33. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.219	0.01219	20.00 *13.50*	0.24 *0.16*	153.05 *105.60*	1.87 *1.29*	7.652 7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
34.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	20.00 *13.50*	0.29 *0.19*	153.05 *105.60*	2.20 *1.52*	7.652 7.822
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
34. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431

34. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
34. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
34. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
34. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
34. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**3 887.98**		**14 839.48**	**3.817**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**282.05**		**2 787.13**	**9.882**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**165.32**		**1 737.86**	**10.512**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**4 335.35**		**19 364.47**	**4.467**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**780.36**	**18**	**3 485.60**	**4.467**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**5 115.71**		**22 850.07**	**4.467**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
35.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.03**	**844.38**	**25.33**	**7 205.67**	**216.17**	**8.534**
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	95.460	79.37	10.525
35. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	3	5.93	17.79	45.60	136.80	7.69
		Накладные расходы				85%	6.41	79.9%	63.42	
		Сметная прибыль				65%	4.90	65%	51.59	
		Всего с НР и СП					36.64		331.18	
36.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.05**	**805.38**	**40.27**	**4 543.67**	**227.18**	**5.641**
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.38575	9.070	12.57	95.460	132.28	10.525
36. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	5	5.54	27.70	18.98	94.90	3.426
		Накладные расходы				85%	10.68	79.9%	105.69	
		Сметная прибыль				65%	8.17	65%	85.98	
		Всего с НР и СП					59.13		418.85	
37.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток**	**100 шт.**		**0.01**	**52.38**	**0.52**	**549.84**	**5.50**	**10.577**
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.06716	7.800	0.52	81.870	5.50	10.496
		Накладные расходы				85%	0.44	79.9%	4.39	
		Сметная прибыль				65%	0.34	65%	3.58	
		Всего с НР и СП					1.30		13.47	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**66.12**		**448.85**	**6.788**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**17.54**		**173.50**	**9.894**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**13.41**		**141.15**	**10.526**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**97.07**		**763.50**	**7.865**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**17.47**	**18**	**137.43**	**7.867**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**114.54**		**900.93**	**7.866**
	Раздел 4. Прочие работы									
39.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т**		**0.03**	**1 784.43**	**53.53**	**18 766.07**	**562.98**	**10.517**
39. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	7.39404	7.240	53.53	76.140	562.98	10.517
39. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	3					
		Накладные расходы				78%	41.75	73.32%	412.78	
		Сметная прибыль				50%	26.77	50%	281.49	
		Всего с НР и СП					122.05		1 257.25	

40.	**Х310-3020-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)**	**т**	**3**	**21.24**	**63.72**	**100.67**	**302.01**	**4.74**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**117.25**		**864.99**	**7.377**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**41.75**		**412.78**	**9.886**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**26.77**		**281.49**	**10.517**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**185.77**		**1 559.26**	**8.393**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**33.44**	**18**	**280.67**	**8.393**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**219.21**		**1 839.93**	**8.393**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**11 324.17**		**49 014.15**	**4.328**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 167.04**		**11 537.34**	**9.886**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**742.29**		**7 806.63**	**10.517**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**13 233.51**		**68 358.12**	**5.166**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**2 382.03**	**18**	**12 304.46**	**5.166**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**15 615.54**		**80 662.58**	**5.166**

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Мира д.40, кв.52

Сметная стоимость: **129.101** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.2991**	**316.08**	**94.54**	**2 987.42**	**893.54**	**9.451**
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	7.2576615	8.380	60.82	88.210	640.20	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0343965*	*13.500*	*0.46*	*105.600*	*3.63*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0343965	20.00	0.69	153.05	5.26	7.652
			(1)			*13.50*	*0.46*	*105.60*	*3.63*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0171983	75.40	1.30	448.56	7.71	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001496	7 480.55	1.12	71 298.31	10.66	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0074476	2 173.44	16.19	26 528.82	197.58	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.53838	3.52	1.90	8.11	4.37	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001196	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002991	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0005982	15 881.25	9.50	32 956.90	19.71	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.272181	10.00	2.72	20.43	5.56	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0370884	2.41	0.09			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.023928	8.50	0.20	101.79	2.44	11.975
		Накладные расходы				80%	49.02	75.2%	484.16	
		Сметная прибыль				50%	30.64	50%	321.92	
		Всего с НР и СП					174.20		1 699.62	
2.	**Е61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.119**	**3 998.10**	**475.77**	**38 791.27**	**4 616.16**	**9.703**
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	39.72345	8.970	356.32	94.330	3 747.11	10.516
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.828*	*0.098532*	*13.500*	*1.33*	*105.600*	*10.40*	*7.822*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.098532	20.00	1.97	153.05	15.08	7.652
			(1)			*13.50*	*1.33*	*105.60*	*10.40*	7.822
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.27489	427.02	117.38	3 106.58	853.97	7.275
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.04165	2.41	0.10			
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.40222					
		Накладные расходы				79%	282.54	74.26%	2 790.33	
		Сметная прибыль				50%	178.83	50%	1 878.76	
		Всего с НР и СП					937.14		9 285.24	

3.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.279**	**3 279.73**	**915.04**	**31 424.33**	**8 767.39**	**9.581**
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	73.266098	8.850	648.40	93.190	6 827.67	10.53
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.2149695*	*13.500*	*2.90*	*105.600*	*22.70*	*7.822*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.2149695	20.00	4.30	153.05	32.90	7.652
			(1)			*13.50*	*2.90*	*105.60*	*22.70*	7.822
3. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.6138	427.02	262.10	3 106.58	1 906.82	7.275
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.09765	2.41	0.24			
3. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.94302					
		Накладные расходы				79%	514.53	74.26%	5 087.08	
		Сметная прибыль				50%	325.65	50%	3 425.19	
		Всего с НР и СП					1 755.22		17 279.66	
4.	**Е15-04-001-12**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.**	**100 м2**		**0.1532**	**672.17**	**102.98**	**1 482.06**	**227.05**	**2.205**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	1.6411167	9.620	15.79	101.110	165.93	10.51
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0022023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.23*	*7.822*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0022023	20.00	0.04	153.05	0.34	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.23*	7.822
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0022023	75.40	0.17	448.56	0.99	5.949
			(1)							
4. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01532	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
4. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	1.9916	43.65	86.93	29.97	59.69	0.687
		Накладные расходы				94.5%	14.95	88.83%	147.60	
		Сметная прибыль				46.75%	7.40	46.75%	77.68	
		Всего с НР и СП					125.33		452.33	
5.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.**	**100 м2**		**0.35**	**652.45**	**228.36**	**1 274.80**	**446.18**	**1.954**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.0318313	9.620	29.17	101.110	306.55	10.51
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0050313*	*13.500*	*0.07*	*105.600*	*0.53*	*7.822*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0050313	20.00	0.10	153.05	0.77	7.652
			(1)			*13.50*	*0.07*	*105.60*	*0.53*	7.822
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0050313	75.40	0.38	448.56	2.26	5.949
			(1)							
5. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.035	3.00	0.11	6.89	0.24	2.297
5. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	4.55	43.65	198.61	29.97	136.36	0.687
		Накладные расходы				94.5%	27.63	88.83%	272.78	
		Сметная прибыль				46.75%	13.67	46.75%	143.56	
		Всего с НР и СП					269.66		862.52	
6.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.798**	**1 188.80**	**948.66**	**8 932.90**	**7 128.45**	**7.514**
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	48.289374	8.620	416.25	90.930	4 390.95	10.549
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.09177*	*13.500*	*1.24*	*105.600*	*9.69*	*7.822*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.09177	20.00	1.84	153.05	14.05	7.652
			(1)			*13.50*	*1.24*	*105.60*	*9.69*	7.822
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.09177	75.40	6.92	448.56	41.16	5.949
			(1)							
6. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0003192	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
6. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.007182	4 210.63	30.24	9 287.46	66.70	2.206
6. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.001596	30 704.65	49.00	43 435.44	69.32	1.415
6. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.005586	3 500.00	19.55	18 400.33	102.78	5.257
6. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00798	2.41	0.02			
6. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.89376	475.30	424.80	2 733.86	2 443.41	5.752
		Накладные расходы				77%	321.47	72.38%	3 185.18	

		Сметная прибыль				50%	208.75	50%	2 200.32	
		Всего с НР и СП					1 478.87		12 513.95	
7.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.132**	**1 113.10**	**146.93**	**6 852.71**	**904.56**	**6.156**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	7.770642	8.620	66.98	90.930	706.58	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01518*	*13.500*	*0.20*	*105.600*	*1.60*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01518	20.00	0.30	153.05	2.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.20*	*105.60*	*1.60*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.009108	75.40	0.69	448.56	4.09	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0007524	15 500.35	11.66	35 220.34	26.50	2.272
7. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003168	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
7. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0053988	4 210.63	22.73	9 287.46	50.14	2.206
7. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.02376	3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
7. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.1452	8.50	1.23	101.79	14.78	11.975
7. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0027852	15 519.00	43.22	35 873.81	99.92	2.312
		Накладные расходы				80%	53.74	75.2%	532.55	
		Сметная прибыль				50%	33.59	50%	354.09	
		Всего с НР и СП					234.26		1 791.20	
8.	**Е62-9-2**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз срасчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.058**	**4 129.78**	**239.53**	**10 845.34**	**629.03**	**2.626**
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	94.185	5.46273	8.620	47.09	90.930	496.73	10.549
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00667*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.70*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00667	20.00	0.13	153.05	1.02	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.70*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.004002	75.40	0.30	448.56	1.80	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0002668	15 500.35	4.14	35 220.34	9.40	2.272
8. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001392	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
8. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0021924	4 210.63	9.23	9 287.46	20.36	2.206
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01044	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
8. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0638	8.50	0.54	101.79	6.49	11.975
8. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0163	0.0009454	188 331.80	178.05	98 513.03	93.13	0.523
		Накладные расходы				80%	37.74	75.2%	374.07	
		Сметная прибыль				50%	23.59	50%	248.72	
		Всего с НР и СП					300.86		1 251.81	
9.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.031**	**4 969.45**	**154.05**	**9 764.02**	**302.68**	**1.965**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	2.3653775	8.620	20.39	90.930	215.08	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.003565*	*13.500*	*0.05*	*105.600*	*0.38*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.003565	20.00	0.07	153.05	0.55	7.652
			(1)			*13.50*	*0.05*	*105.60*	*0.38*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.002139	75.40	0.16	448.56	0.96	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0001581	15 500.35	2.45	35 220.34	5.57	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000744	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0012214	4 210.63	5.14	9 287.46	11.34	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00558	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0341	8.50	0.29	101.79	3.47	11.975
9. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.0006665	188 331.80	125.52	98 513.03	65.66	0.523
		Накладные расходы				80%	16.35	75.2%	162.03	
		Сметная прибыль				50%	10.22	50%	107.73	
		Всего с НР и СП					180.62		572.44	

10.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.038**	**3 921.75**	**149.03**	**9 791.25**	**372.07**	**2.497**
10. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	3.52222	8.080	28.46	85.040	299.53	10.525
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000437	75.40	0.03	448.56	0.20	5.949
10. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000342	15 500.35	5.30	35 220.34	12.05	2.272
10. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0038	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
10. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0006118	188 331.80	115.22	98 513.03	60.27	0.523
		Накладные расходы				80%	22.77	75.2%	225.25	
		Сметная прибыль				50%	14.23	50%	149.77	
		Всего с НР и СП					186.03		747.08	
11.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0625**	**3 835.58**	**239.72**	**8 889.89**	**555.62**	**2.318**
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	4.7394375	8.740	41.42	92.060	436.31	10.533
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0007188	75.40	0.05	448.56	0.32	5.949
11. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0005625	15 500.35	8.72	35 220.34	19.81	2.272
11. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00625	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
11. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0010063	188 331.80	189.51	98 513.03	99.13	0.523
		Накладные расходы				80%	33.14	75.2%	328.11	
		Сметная прибыль				50%	20.71	50%	218.16	
		Всего с НР и СП					293.57		1 101.88	
12.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.03**	**1 143.55**	**34.31**	**11 524.28**	**345.73**	**10.077**
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	3.584895	8.080	28.97	85.040	304.86	10.525
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.26703*	*13.500*	*3.60*	*105.600*	*28.20*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	0.26703	20.00 *13.50*	5.34 *3.60*	153.05 *105.60*	40.87 *28.20*	7.652 7.822
		Накладные расходы				99%	32.24	93.06%	309.95	
		Сметная прибыль				59.5%	19.38	59.5%	198.17	
		Всего с НР и СП					85.93		853.85	
13.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.03**	**33 165.80**	**994.97**	**175 119.92**	**5 253.60**	**5.28**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	4.137309	9.180	37.98	96.590	399.62	10.522
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.4894688*	*13.500*	*6.61*	*134.750*	*65.96*	*9.981*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.4178813	86.40 *13.50*	36.10 *5.64*	500.89 *134.75*	209.31 *56.31*	5.797 9.981
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.0715875	111.99 *13.50*	8.02 *0.97*	501.86 *134.75*	35.93 *9.65*	4.481 9.981
13. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.0771937	30.00	2.32	84.16	6.50	2.805
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.0858188	75.40	6.47	448.56	38.49	5.949
13. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.000063	6 180.64	0.39	43 728.81	2.75	7.075
13. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00048	2 326.12	1.12	3 485.02	1.67	1.498
13. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.000708	1 652.17	1.17	7 597.28	5.38	4.598
13. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.24	2.79	9.04	25.57	82.85	9.165
13. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.67	6.97	18.61	15.66	41.81	2.247
13. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001239	5 160.53	0.64	43 728.81	5.42	8.474
13. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0024	1 078.11	2.59	3 592.32	8.62	3.332
13. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00315	425.08	1.34	3 802.47	11.98	8.945

13. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	1.4634	93.54	136.89	147.96	216.52	1.582
13. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.125	10.14	11.41	43.57	49.02	4.297
13. 17.	с203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	100	3	240.30	720.90	1 379.24	4 137.72	5.74
		Накладные расходы				106.2%	47.35	99.83%	464.79	
		Сметная прибыль				53.55%	23.88	53.55%	249.32	
		Всего с НР и СП					1 066.20		5 967.71	
14.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.27**	**1 471.67**	**397.35**	**5 671.15**	**1 531.21**	**3.854**
14. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	11.83626	8.300	98.24	87.460	1 035.20	10.537
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03105*	*13.500*	*0.42*	*105.600*	*3.28*	*7.822*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.03105	20.00	0.62	153.05	4.75	7.652
			(1)			*13.50*	*0.42*	*105.60*	*3.28*	7.822
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.02484	75.40	1.87	448.56	11.14	5.949
			(1)							
14. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	35.91	8.26	296.62	13.37	480.12	1.619
		Накладные расходы				80%	78.93	75.2%	780.94	
		Сметная прибыль				68%	67.09	68%	706.17	
		Всего с НР и СП					543.37		3 018.31	
15.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.248**	**7 048.47**	**1 748.02**	**25 861.13**	**6 413.56**	**3.669**
16.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.27**	**9 917.97**	**2 677.85**	**44 023.12**	**11 886.24**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
16. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	15.13998	8.300	125.66	87.460	1 324.14	10.537
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1358437*	*13.500*	*1.83*	*105.600*	*14.35*	*7.822*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1358437	20.00	2.72	153.05	20.79	7.652
			(1)			*13.50*	*1.83*	*105.60*	*14.35*	7.822
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.1940625	75.40	14.63	448.56	87.05	5.949
			(1)							
16. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0135	7 400.00	99.90	27 619.57	372.86	3.732
16. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.135	3.00	0.41	6.89	0.93	2.297
16. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	27.54	88.40	2 434.54	366.03	10 080.47	4.141
		Накладные расходы				110.7%	141.13	104.06%	1 392.83	
		Сметная прибыль				63.75%	81.27	63.75%	853.29	
		Всего с НР и СП					2 900.26		14 132.36	
17.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.44**	**33.82**	**14.88**	**354.95**	**156.18**	**10.496**
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.90762	7.800	14.88	81.870	156.18	10.496
17. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0484					
		Накладные расходы				80%	11.90	75.2%	117.45	
		Сметная прибыль				68%	10.12	68%	106.20	
		Всего с НР и СП					36.90		379.83	
18.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.44**	**949.75**	**417.89**	**3 546.56**	**1 560.48**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	5.231281	9.770	51.11	102.630	536.89	10.505
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.018975	75.40	1.43	448.56	8.51	5.949
			(1)							
18. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.266	8.26	18.72	13.37	30.30	1.619
18. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	44.44	7.80	346.63	22.16	984.79	2.841
		Накладные расходы				110.7%	56.58	104.06%	558.69	
		Сметная прибыль				63.75%	32.58	63.75%	342.27	
		Всего с НР и СП					507.05		2 461.44	

19.	**Е56-5-1**	**Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок**	**100 шт.**		**0.04**	**4 885.93**	**195.44**	**41 922.35**	**1 676.89**	**8.58**
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	400.0965	16.00386	8.620	137.95	90.930	1 455.23	10.549
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2185	0.00874	75.40	0.66	448.56	3.92	5.949
19. 3.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.00016	18 861.94	3.02	38 150.02	6.10	2.023
19. 4.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.8	0.032	21.80	0.70	45.41	1.45	2.083
19. 5.	с102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	0.66	0.0264	2 011.70	53.11	7 961.57	210.19	3.958
19. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.004	0.00016	2.41				
19. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.55	0.022					
		Накладные расходы				82%	113.12	77.08%	1 121.69	
		Сметная прибыль				62%	85.53	62%	902.24	
		Всего с НР и СП					394.09		3 700.82	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**10 175.32**		**53 666.62**	**5.274**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 855.15**		**18 335.46**	**9.884**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 187.12**		**12 483.52**	**10.516**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**13 217.58**		**84 485.61**	**6.392**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 379.16**	**18**	**15 207.41**	**6.392**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**15 596.74**		**99 693.02**	**6.392**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
20.	**Е65-9-1**	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.14**	**2 411.18**	**337.57**	**15 061.00**	**2 108.54**	**6.246**
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	89.47	12.5258	9.620	120.50	101.110	1 266.48	10.51
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2415*	*0.03381*	*13.500*	*0.46*	*105.600*	*3.57*	*7.822*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.03381	20.00	0.68	153.05	5.17	7.652
						13.50	*0.46*	*105.60*	*3.57*	7.822
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.267	0.73738	8.10	5.97	32.06	23.64	3.958
20. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.5305	0.49427	1.20	0.59	2.92	1.44	2.433
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.03381	75.40	2.55	448.56	15.17	5.949
20. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0714	6.64	0.47	28.32	2.02	4.265
20. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000154	25 226.77	0.39	36 100.84	0.56	1.431
20. 9.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.000007	15 500.35	0.11	35 220.34	0.25	2.272
20. 10.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000056	9 639.40	0.54	31 865.43	1.78	3.306
20. 11.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000266	9 600.99	2.55	39 508.47	10.51	4.115
20. 12.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0322	37.93	1.22	96.91	3.12	2.555
20. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.007	36.85	0.26	99.44	0.70	2.699
20. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	8.68	7.87	68.31	45.79	397.46	5.818
20. 15.	с103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм	м	100	14	9.53	133.42	27.16	380.24	2.85
		Накладные расходы				103%	124.59	96.82%	1 229.66	
		Сметная прибыль				60%	72.58	60%	762.03	
		Всего с НР и СП					534.73		4 100.23	
21.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 702.17**	**81.07**	**18 146.69**	**544.40**	**6.715**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	95.460	266.76	10.525
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
21. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	36 100.84	1.52	1.431
21. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	35 220.34	0.74	2.272
21. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
21. 6.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	3	17.81	53.43	90.84	272.52	5.101
		Накладные расходы				103%	26.11	96.82%	258.28	

		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	160.06	
		Всего с НР и СП					122.39		962.73	
22.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
22. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
22. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
22. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
22. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
22. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
22. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
22. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
22. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
22. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
23.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
			(1)							
23. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
23. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
23. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
23. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
24.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	153.05	0.35	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.24*	7.822
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
			(1)							
24. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
25.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
			(1)							
25. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
25. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
25. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699

25. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
26.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
26. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
26. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
26. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
26. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
26. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
26. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
27.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**98 073.22**	**980.73**	**2.688**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.05	1.23	7.652
			(1)			*13.50*	*0.11*	*105.60*	*0.85*	7.822
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
27. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
27. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
27. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
27. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
27. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
27. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	722.06	722.06	2.168
27. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 347.03	
28.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
			(1)							
28. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
28. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
28. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
28. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699

28. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
28. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
29.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
29. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
30.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
30. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
30. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
30. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
30. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
30. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
30. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**4 225.55**		**16 948.08**	**4.011**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**406.64**		**4 016.80**	**9.878**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**237.90**		**2 499.89**	**10.508**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**4 870.09**		**23 464.77**	**4.818**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**876.62**	**18**	**4 223.66**	**4.818**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**5 746.71**		**27 688.43**	**4.818**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
31.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.04**	**844.38**	**33.78**	**7 205.67**	**288.23**	**8.533**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
31. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	4	5.93	23.72	45.60	182.40	7.69
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					48.87		441.58	
32.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.03**	**805.38**	**24.16**	**3 543.67**	**106.31**	**4.4**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	95.460	79.37	10.525
32. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	3	5.54	16.62	8.98	26.94	1.621
		Накладные расходы				85%	6.41	79.9%	63.42	

		Сметная прибыль				65%	4.90	65%	51.59	
		Всего с НР и СП					35.47		221.32	
33.	**Е67-11-1**	**Смена патронов**	**100 шт.**		**0.01**	**810.21**	**8.10**	**4 407.36**	**44.07**	**5.441**
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	45.54	0.4554	7.800	3.55	81.870	37.28	10.496
33. 2.	с549-8001	Патроны потолочные	шт.	100	1	4.55	4.55	6.79	6.79	1.492
		Накладные расходы				85%	3.02	79.9%	29.79	
		Сметная прибыль				65%	2.31	65%	24.23	
		Всего с НР и СП					13.43		98.09	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**66.04**		**438.61**	**6.642**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**17.98**		**177.76**	**9.888**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**13.75**		**144.61**	**10.519**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**97.77**		**760.98**	**7.783**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**17.60**	**18**	**136.98**	**7.783**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**115.37**		**897.96**	**7.783**
	Раздел 4. Прочие работы									
34.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т**		**0.0134**	**1 784.43**	**23.91**	**18 766.07**	**251.47**	**10.517**
34. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	3.3026712	7.240	23.91	76.140	251.47	10.517
34. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	1.34					
		Накладные расходы				78%	18.65	73.32%	184.38	
		Сметная прибыль				50%	11.96	50%	125.74	
		Всего с НР и СП					54.51		561.58	
35.	**Х310-3020-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)**	**т**		**1.34**	**21.24**	**28.46**	**100.67**	**134.90**	**4.74**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						**52.37**		**386.37**	**7.378**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**18.65**		**184.38**	**9.886**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**11.96**		**125.74**	**10.517**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**82.97**		**696.48**	**8.394**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**14.93**	**18**	**125.37**	**8.397**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**97.90**		**821.85**	**8.395**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**14 519.28**		**71 439.68**	**4.92**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 298.42**		**22 714.40**	**9.883**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 450.71**		**15 253.76**	**10.515**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**18 268.41**		**109 407.84**	**5.989**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**3 288.31**	**18**	**19 693.41**	**5.989**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**21 556.72**		**129 101.25**	**5.989**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____/

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Растопчина, д. 35, кв. 22

Сметная стоимость: **94.732** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НМ= 1.15									
1.	**Е15-04-027-5**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**0.165**	**217.47**	**35.88**	**1 829.46**	**301.86**	**8.413**
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	2.2751025	9.510	21.64	113.760	258.82	11.962
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0018975*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.23*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0018975	20.00	0.04	167.61	0.32	8.381
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.23*	8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0345	0.0056925	75.40	0.43	448.56	2.55	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000726	8.50		101.79	0.01	11.975
1. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.004785	2 863.90	13.70	8 358.71	40.00	2.919
1. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.02475	3.00	0.07	6.89	0.17	2.297
		Накладные расходы				94.5%	20.48	88.83%	230.11	
		Сметная прибыль				46.75%	10.13	46.75%	121.11	
		Всего с НР и СП					66.49		653.08	
2.	**Е15-06-001-2**	**Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными**	**100 м2**		**0.1947**	**3 618.16**	**704.46**	**12 788.49**	**2 489.92**	**3.535**
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	10.51234	9.070	95.35	108.610	1 141.75	11.975
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0022391*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.27*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0022391	20.00	0.04	167.61	0.38	8.381
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.27*	8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0022391	75.40	0.17	448.56	1.00	5.949
			(1)							
2. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000779	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
2. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.0018886	4 210.63	7.95	9 287.46	17.54	2.206
2. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001947	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
2. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.0005646	30 704.00	17.34	43 435.44	24.52	1.415
2. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0013824	3 500.00	4.84	18 400.33	25.44	5.257
2. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.001947	2.41				
2. 11.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.223905	2 584.80	578.75	5 713.42	1 279.26	2.21
		Накладные расходы				94.5%	90.13	88.83%	1 014.46	
		Сметная прибыль				46.75%	44.59	46.75%	533.89	

		Всего с НР и СП					839.18		4 038.27	
3.	**Е15-04-027-6**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.011**	**276.25**	**3.04**	**2 449.71**	**26.95**	**8.865**
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	0.208725	9.510	1.98	113.760	23.74	11.962
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0001265*	*13.500*		*120.160*	*0.02*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0001265	20.00 *13.50*		167.61 *120.16*	0.02 *0.02*	8.381 8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.000506	75.40	0.04	448.56	0.23	5.949
3. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000048	8.50		101.79		11.975
3. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.000352	2 863.90	1.01	8 358.71	2.94	2.919
3. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.00165	3.00		6.89	0.01	2.297
		Накладные расходы				94.5%	1.87	88.83%	21.11	
		Сметная прибыль				46.75%	0.93	46.75%	11.11	
		Всего с НР и СП					5.84		59.16	
4.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.4746**	**348.24**	**165.28**	**3 660.75**	**1 737.39**	**10.512**
		Объем: 14.84+4.18+6.1+11.26+2.92+7.8+0.36								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
4. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	27.90475	13.243594	8.380	110.98	100.370	1 329.26	11.977
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14375*	*0.0682237*	*13.500*	*0.92*	*120.160*	*8.20*	*8.901*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.0682237	20.00 *13.50*	1.36 *0.92*	167.61 *120.16*	11.43 *8.20*	8.381 8.901
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0341119	75.40	2.57	448.56	15.30	5.949
4. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0002373	7 480.55	1.78	71 298.31	16.92	9.531
4. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0118175	2 173.44	25.68	26 528.82	313.51	12.206
4. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.85428	3.52	3.01	8.11	6.93	2.304
4. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001898	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
4. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.004746	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
4. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0009492	15 881.00	15.07	32 956.90	31.28	2.075
4. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.431886	10.00	4.32	20.43	8.82	2.043
4. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0588504	2.41	0.14			
4. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.037968	8.50	0.32	101.79	3.86	11.975
		Накладные расходы				80%	89.52	75.2%	1 005.77	
		Сметная прибыль				50%	55.95	50%	668.73	
		Всего с НР и СП					310.75		3 411.89	
5.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных (комната, темная комната)**	**100 м2**		**0.4159**	**978.37**	**406.90**	**11 270.34**	**4 687.34**	**11.52**
		Объем: 35.51+6.08								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	26.176538	8.740	228.78	104.750	2 741.99	11.985
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0478285*	*13.500*	*0.65*	*120.160*	*5.75*	*8.901*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0478285	20.00 *13.50*	0.96 *0.65*	167.61 *120.16*	8.02 *5.75*	8.381 8.901
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0478285	75.40	3.61	448.56	21.45	5.949
5. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001664	100.61	0.02	204.45	0.03	2.032
5. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0037431	4 210.63	15.76	9 287.46	34.76	2.206
5. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0008318	30 704.00	25.54	43 435.44	36.13	1.415
5. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0029113	3 500.00	10.19	18 400.33	53.57	5.257
5. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.465808	262.00	122.04	3 845.74	1 791.38	14.678
5. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.004159	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	176.66	72.38%	1 988.81	
		Сметная прибыль				50%	114.72	50%	1 373.87	
		Всего с НР и СП					698.28		8 050.02	

6.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.2512**	**1 471.67**	**369.68**	**6 201.07**	**1 557.71**	**4.214**
		Объем: 14.84+4.18+6.1								
6. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	11.012106	8.300	91.40	99.510	1 095.81	11.989
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.028888*	*13.500*	*0.39*	*120.160*	*3.47*	*8.901*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.028888	20.00	0.58	167.61	4.84	8.381
			(1)			*13.50*	*0.39*	*120.16*	*3.47*	8.901
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.0231104	75.40	1.74	448.56	10.37	5.949
			(1)							
6. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	33.4096	8.26	275.96	13.37	446.69	1.619
		Накладные расходы				80%	73.43	75.2%	826.66	
		Сметная прибыль				68%	62.42	68%	747.51	
		Всего с НР и СП					505.53		3 131.88	
7.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.230602**	**7 048.40**	**1 625.38**	**25 861.13**	**5 963.63**	**3.669**
		Объем: 25.12*0.009*1.02								
8.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.409**	**33.82**	**13.83**	**403.90**	**165.19**	**11.944**
8. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.7732195	7.800	13.83	93.160	165.19	11.944
8. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.04499					
		Накладные расходы				80%	11.06	75.2%	124.22	
		Сметная прибыль				68%	9.40	68%	112.33	
		Всего с НР и СП					34.30		401.74	
9.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**0.2512**	**8 114.80**	**2 038.44**	**35 032.84**	**8 800.25**	**4.317**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.747	5.7140464	8.300	47.43	99.510	568.60	11.989
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*0.122774*	*13.500*	*1.66*	*120.160*	*14.75*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.122774	20.00	2.46	167.61	20.58	8.381
			(1)			*13.50*	*1.66*	*120.16*	*14.75*	8.901
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.173328	75.40	13.07	448.56	77.75	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	м2	102	25.6224	77.10	1 975.49	317.43	8 133.32	4.117
		Накладные расходы				110.7%	54.34	104.06%	607.03	
		Сметная прибыль				63.75%	31.29	63.75%	371.89	
		Всего с НР и СП					2 124.08		9 779.17	
10.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных (применительно)**	**100 м**		**0.409**	**649.40**	**265.60**	**3 290.40**	**1 345.77**	**5.067**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	4.1379041	8.530	35.30	102.170	422.77	11.978
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.047035	75.40	3.55	448.56	21.10	5.949
			(1)							
10. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	41.309	5.33	220.18	21.55	890.21	4.043
10. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0001227	29 442.00	3.61	45 040.68	5.53	1.53
10. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4.6	1.8814	1.58	2.97	3.28	6.17	2.076
		Накладные расходы				110.7%	39.08	104.06%	439.93	
		Сметная прибыль				63.75%	22.50	63.75%	269.52	
		Всего с НР и СП					327.18		2 055.22	
11.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.18473**	**2 253.44**	**416.28**	**18 700.44**	**3 454.53**	**8.299**
		Объем: (1.82+2.73)*2.8+2.73*2.1								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	29.890238	8.620	257.65	103.460	3 092.44	12.002
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.021244*	*13.500*	*0.29*	*120.160*	*2.55*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.021244	20.00	0.42	167.61	3.56	8.381
			(1)			*13.50*	*0.29*	*120.16*	*2.55*	8.901

11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0127464	75.40	0.96	448.56	5.72	5.949
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0016072	15 500.00	24.91	35 220.34	56.60	2.272
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004434	100.61	0.04	204.45	0.09	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0081466	4 210.63	34.30	9 287.46	75.66	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0332514	3.00	0.10	6.89	0.23	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.203203	8.50	1.73	101.79	20.68	11.975
11. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0042673	22 533.00	96.15	46 760.67	199.54	2.075
		Накладные расходы				80%	206.35	75.2%	2 327.43	
		Сметная прибыль				50%	128.97	50%	1 547.50	
		Всего с НР и СП					751.60		7 329.46	
12.	**Е62-7-3**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз срасчисткой старой краски более 35 % (откосы)**	**100 м2**		**0.0346**	**1 321.51**	**45.72**	**9 526.74**	**329.63**	**7.21**
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.36	2.642056	8.620	22.77	103.460	273.35	12.002
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.003979*	*13.500*	*0.05*	*120.160*	*0.48*	*8.901*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.003979	20.00 *13.50*	0.08 *0.05*	167.61 *120.16*	0.67 *0.48*	8.381 8.901
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0023874	75.40	0.18	448.56	1.07	5.949
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0003702	15 500.00	5.74	35 220.34	13.04	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000083	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0524	0.001813	4 210.63	7.63	9 287.46	16.84	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.006228	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.03806	8.50	0.32	101.79	3.87	11.975
12. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0167	0.0005778	15 519.00	8.97	35 873.81	20.73	2.312
		Накладные расходы				80%	18.26	75.2%	205.92	
		Сметная прибыль				50%	11.41	50%	136.92	
		Всего с НР и СП					75.39		672.47	
13.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.04**	**1 166.21**	**46.65**	**9 018.97**	**360.76**	**7.733**
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.03324	8.740	26.51	104.750	317.73	11.985
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00046	75.40	0.03	448.56	0.21	5.949
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00036	15 500.00	5.58	35 220.34	12.68	2.272
13. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
13. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000644	22 533.00	14.51	46 760.67	30.11	2.075
		Накладные расходы				80%	21.21	75.2%	238.93	
		Сметная прибыль				50%	13.26	50%	158.87	
		Всего с НР и СП					81.11		758.56	
14.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0135**	**1 252.38**	**16.91**	**10 044.36**	**135.60**	**8.019**
		Объем: 0.48+0.39+0.48								
14. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.251315	8.080	10.11	96.760	121.08	11.975
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0001553	75.40	0.01	448.56	0.07	5.949
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001215	15 500.00	1.88	35 220.34	4.28	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00135	3.00		6.89	0.01	2.297
14. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002174	22 533.00	4.90	46 760.67	10.16	2.075
		Накладные расходы				80%	8.09	75.2%	91.05	
		Сметная прибыль				50%	5.06	50%	60.54	

		Всего с НР и СП					30.05		287.19	
15.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**8 519.27**	**85.19**	**11.832**
15. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	116.770	83.15	11.952
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.46*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	167.61	2.04	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.46*	8.901
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	58.85	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	42.31	
		Всего с НР и СП					16.03		186.35	
16.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**2 181.88**	**2 181.88**	**7 363.48**	**7 363.48**	**3.375**
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.449	1.449	9.070	13.14	108.610	157.38	11.975
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0115*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.38*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0115	20.00	0.23	167.61	1.93	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.38*	8.901
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.092	75.40	6.94	448.56	41.27	5.949
			(1)							
16. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
16. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
16. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
16. 8.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
16. 9.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	40.96	40.96	5.12
16. 10.	с300-0536	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	1	1	2 123.01	2 123.01	7 021.21	7 021.21	3.307
		Накладные расходы				115.2%	15.32	108.29%	171.92	
		Сметная прибыль				70.55%	9.38	70.55%	112.01	
		Всего с НР и СП					2 206.58		7 647.41	
17.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**12 391.27**	**495.65**	**4.818**
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	108.610	261.79	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.28*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	167.61	0.39	8.381
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.28*	8.901
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
			(1)							
17. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	253.74	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	157.24	
		Всего с НР и СП					138.56		906.63	
18.	**Е65-23-3**	**Слив воды из системы**	**1000 м3**		**0.25**	**1.84**	**0.46**	**21.98**	**5.49**	**11.935**
18. 1.	з000-1001-7	Рабочие-строители (средний разряд 1.7)	чел.ч	0.2415	0.060375	7.610	0.46	91.010	5.49	11.959
		Накладные расходы				74%	0.34	69.56%	3.82	
		Сметная прибыль				50%	0.23	50%	2.75	
		Всего с НР и СП					1.03		12.05	
19.	**Е65-9-10**	**Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм**	**100 м**		**0.04**	**5 687.82**	**227.51**	**31 261.28**	**1 250.45**	**5.496**
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	193.2	7.728	9.620	74.34	115.050	889.11	11.959
19. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.243	0.12972	1.20	0.16	2.92	0.38	2.433
19. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.922	0.19688	19.20	3.78	3.82	0.75	0.199
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.0276	75.40	2.08	448.56	12.38	5.949
			(1)							
19. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0014	0.000056	3 637.36	0.20	15 487.29	0.87	4.258
19. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.0192	6.64	0.13	28.32	0.54	4.265

19. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0084	37.93	0.32	96.91	0.81	2.555
19. 8.	с300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	3.744	39.13	146.50	92.31	345.61	2.359
		Накладные расходы				103%	76.57	96.82%	860.84	
		Сметная прибыль				60%	44.60	60%	533.47	
		Всего с НР и СП					348.68		2 644.75	
20.	**Е65-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.015**	**672.24**	**10.08**	**8 046.49**	**120.70**	**11.974**
20. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	1.1868	8.450	10.03	101.310	120.23	11.989
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.184*	*0.00276*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.33*	*8.901*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.00276	20.00	0.06	167.61	0.46	8.381
			(1)			*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.33*	8.901
20. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.00885					
		Накладные расходы				74%	7.45	69.56%	83.86	
		Сметная прибыль				50%	5.04	50%	60.28	
		Всего с НР и СП					22.57		264.84	
21.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.015**	**4 475.23**	**67.13**	**16 325.64**	**244.88**	**3.648**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	1.274361	9.910	12.63	118.490	151.00	11.957
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0004313*	*13.500*	*0.01*	*153.320*	*0.07*	*11.357*
21. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.014375	0.0002156	86.40	0.02	519.46	0.11	6.012
			(1)			*13.50*		*153.32*	*0.03*	11.357
21. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.0002156	111.99	0.02	520.43	0.11	4.647
			(1)			*13.50*		*153.32*	*0.03*	11.357
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0023719	75.40	0.18	448.56	1.06	5.949
			(1)							
21. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0225	112.62	2.53	214.62	4.83	1.906
21. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000018	13 398.00	0.24	59 558.64	1.07	4.445
21. 8.	с300-9660			99.8	1.497					
21. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.21	7.87	1.65	45.79	9.62	5.818
21. 10.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	1.497	33.30	49.85	51.49	77.08	1.546
		Накладные расходы				115.2%	14.56	108.29%	163.59	
		Сметная прибыль				70.55%	8.92	70.55%	106.58	
		Всего с НР и СП					90.61		515.05	
22.	**Е56-12-15**	**Смена оконных приборов заверток форточных**	**100 шт.**		**0.01**	**936.80**	**9.37**	**8 081.75**	**80.82**	**8.625**
22. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.674	0.37674	8.530	3.21	102.170	38.49	11.978
22. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.00004	18 861.00	0.75	38 150.02	1.53	2.023
22. 3.	с101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	100	1	5.40	5.40	40.80	40.80	7.556
		Накладные расходы				82%	2.63	77.08%	29.67	
		Сметная прибыль				62%	1.99	62%	23.86	
		Всего с НР и СП					13.99		134.35	
23.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (комната, входная дверь)**	**100 шт.**		**0.032**	**2 393.93**	**76.61**	**21 710.52**	**694.74**	**9.069**
		Объем: 1.6+1.6								
23. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	6.59824	8.010	52.85	95.910	632.84	11.974
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.146096*	*10.060*	*1.47*	*114.250*	*16.69*	*11.357*
23. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	4.5655	0.146096	100.01	14.61	415.60	60.72	4.156
			(1)			*10.06*	*1.47*	*114.25*	*16.69*	11.357
23. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.291824	31.33	9.14	4.05	1.18	0.129

23. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.336					
		Накладные расходы				82%	44.54	77.08%	500.66	
		Сметная прибыль				62%	33.68	62%	402.71	
		Всего с НР и СП					154.83		1 598.11	
24.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (входная дверь, комната)**	**100 м2**		**0.032**	**30 524.92**	**976.80**	**189 589.99**	**6 066.88**	**6.211**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	4.4131296	9.180	40.51	109.900	485.00	11.972
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.5221*	*13.500*	*7.05*	*153.320*	*80.05*	*11.357*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.44574	86.40 *13.50*	38.51 *6.02*	519.46 *153.32*	231.54 *68.34*	6.012 11.357
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.07636	111.99 *13.50*	8.55 *1.03*	520.43 *153.32*	39.74 *11.71*	4.647 11.357
24. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.08234	30.00	2.47	84.16	6.93	2.805
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.09154	75.40	6.90	448.56	41.06	5.949
24. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000672	6 180.64	0.42	43 728.81	2.94	7.075
24. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000512	2 326.12	1.19	3 485.02	1.78	1.498
24. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0007552	1 652.17	1.25	7 597.28	5.74	4.598
24. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.456	2.79	9.64	25.57	88.37	9.165
24. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.848	6.97	19.85	15.66	44.60	2.247
24. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001322	5 160.53	0.68	43 728.81	5.78	8.474
24. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00256	1 078.10	2.76	3 592.32	9.20	3.332
24. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00336	425.08	1.43	3 802.47	12.78	8.945
24. 15.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3.2	259.52	830.46	1 574.73	5 039.14	6.068
24. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.2	10.14	12.17	43.57	52.28	4.297
		Накладные расходы				106.2%	50.51	99.83%	564.09	
		Сметная прибыль				53.55%	25.47	53.55%	302.58	
		Всего с НР и СП					1 052.78		6 933.55	
25.	**С101-0957**	**Петля врезная**	**шт.**		**4**	**1.40**	**5.60**	**21.66**	**86.64**	**15.471**
26.	**С101-0951**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	**шт.**		**1**	**90.40**	**90.40**	**166.74**	**166.74**	**1.844**
27.	**С101-0952**	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	**шт.**		**2**	**70.00**	**140.00**	**259.37**	**518.74**	**3.705**
28.	**Е63-1-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.0065**	**5 725.40**	**37.22**	**38 625.06**	**251.06**	**6.745**
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	158.47	1.030055	8.530	8.79	102.170	105.24	11.978
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0018688*	*13.500*	*0.03*	*120.160*	*0.22*	*8.901*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0018688	20.00 *13.50*	0.04 *0.03*	167.61 *120.16*	0.31 *0.22*	8.381 8.901
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0018688	75.40	0.14	448.56	0.84	5.949
28. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.000002	9 100.94	0.02	46 596.81	0.09	5.12
28. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0003172	9 000.93	2.86	18 664.91	5.92	2.074
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0013	3.00		6.89	0.01	2.297
28. 8.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	115	0.7475	25.43	19.01	152.81	114.23	6.009
28. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	2.652	2.40	6.36	9.21	24.42	3.838
28. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.48	0.00312					
		Накладные расходы				77%	6.79	72.38%	76.33	
		Сметная прибыль				50%	4.41	50%	52.73	
		Всего с НР и СП					48.42		380.12	

29.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.1906**	**1 482.51**	**282.57**	**10 792.60**	**2 057.07**	**7.28**
		Объем: 11.26+7.8								
29. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	16.590491	8.620	143.01	103.460	1 716.45	12.002
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.021919*	*13.500*	*0.30*	*120.160*	*2.63*	*8.901*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.021919	20.00 *13.50*	0.44 *0.30*	167.61 *120.16*	3.67 *2.63*	8.381 8.901
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0131514	75.40	0.99	448.56	5.90	5.949
29. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0020394	15 500.00	31.61	35 220.34	71.83	2.272
29. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004574	100.61	0.05	204.45	0.09	2.032
29. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0094538	4 210.63	39.81	9 287.46	87.80	2.206
29. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.034308	3.00	0.10	6.89	0.24	2.297
29. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.20966	8.50	1.78	101.79	21.34	11.975
29. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0041741	15 519.00	64.78	35 873.81	149.74	2.312
		Накладные расходы				80%	114.65	75.2%	1 292.75	
		Сметная прибыль				50%	71.66	50%	859.54	
		Всего с НР и СП					468.87		4 209.36	
30.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 019.37**	**320.19**	**105 149.59**	**1 051.50**	**3.284**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	108.610	408.93	11.975
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	167.61 *120.16*	1.35 *0.97*	8.381 8.901
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
30. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.00	1.21	52 382.80	2.62	2.164
30. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.00	0.66	44 139.86	1.32	2.006
30. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.00	1.31	63 642.50	7.00	5.339
30. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
30. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	396.87	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	245.94	
		Всего с НР и СП					376.03		1 694.31	
31.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.46**	**164.10**	**60 276.99**	**602.77**	**3.673**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	108.610	249.80	11.975
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
31. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
31. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
31. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
31. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
31. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	348.59	348.59	2.467
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	241.86	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	149.88	
		Всего с НР и СП					198.10		994.51	
32.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**168 221.71**	**1 682.22**	**3.948**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	108.610	333.11	11.975
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431

32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
32. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
32. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	322.52	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	199.87	
		Всего с НР и СП					471.47		2 204.60	
33.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.03**	**251.38**	**7.54**	**3 010.13**	**90.30**	**11.976**
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	108.610	90.30	11.975
		Накладные расходы				85%	6.41	79.9%	72.15	
		Сметная прибыль				65%	4.90	65%	58.70	
		Всего с НР и СП					18.85		221.14	
34.	**С549-3000-33**	**Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-Ц-2-0-07-6/220**	**шт.**		**3**	**7.38**	**22.14**	**11.97**	**35.91**	**1.622**
35.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.03**	**251.38**	**7.54**	**3 010.13**	**90.30**	**11.976**
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	108.610	90.30	11.975
		Накладные расходы				85%	6.41	79.9%	72.15	
		Сметная прибыль				50%	3.77	50%	45.15	
		Всего с НР и СП					17.72		207.60	
36.	**С549-3159-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С16**	**шт.**		**3**	**16.75**	**50.25**	**24.85**	**74.55**	**1.484**
37.	**Е67-11-1**	**Смена патронов**	**100 шт.**		**0.01**	**810.21**	**8.10**	**4 921.51**	**49.22**	**6.077**
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	45.54	0.4554	7.800	3.55	93.160	42.43	11.944
37. 2.	с549-8001	Патроны потолочные	шт.	100	1	4.55	4.55	6.79	6.79	1.492
		Накладные расходы				85%	3.02	79.9%	33.90	
		Сметная прибыль				65%	2.31	65%	27.58	
		Всего с НР и СП					13.43		110.70	
38.	**Е67-13-1**	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов**	**100 шт.**		**0.01**	**1 335.30**	**13.35**	**15 969.52**	**159.70**	**11.963**
38. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	138.805	1.38805	9.620	13.35	115.050	159.70	11.959
		Накладные расходы				85%	11.35	79.9%	127.60	
		Сметная прибыль				50%	6.68	50%	79.85	
		Всего с НР и СП					31.37		367.15	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**11 389.09**		**54 681.53**	**4.801**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**1 284.28**		**14 448.61**	**11.25**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**800.10**		**9 576.77**	**11.969**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**13 473.47**		**78 706.91**	**5.842**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**		**269.47**	**2**	**1 574.14**	**5.842**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы			**13 742.94**		**80 281.05**	**5.842**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**		**2 473.73**	**18**	**14 450.59**	**5.842**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**16 216.67**		**94 731.64**	**5.842**

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Соколова-Соколенка д.24, кв.11

Сметная стоимость: **69.087** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная потолка**	**100 м2**		**0.2018**	**316.08**	**63.79**	**2 987.42**	**602.86**	**9.451**
		Объем: 11.18+4.82+1.62+2.3+0.26								
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	4.896677	8.380	41.03	88.210	431.94	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.023207*	*13.500*	*0.31*	*105.600*	*2.45*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.023207	20.00	0.46	153.05	3.55	7.652
			(1)			*13.50*	*0.31*	*105.60*	*2.45*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0116035	75.40	0.87	448.56	5.20	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001009	7 480.55	0.75	71 298.31	7.19	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0050248	2 173.44	10.92	26 528.82	133.30	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.36324	3.52	1.28	8.11	2.95	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000807	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002018	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0004036	15 881.25	6.41	32 956.90	13.30	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.183638	10.00	1.84	20.43	3.75	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0250232	2.41	0.06			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.016144	8.50	0.14	101.79	1.64	11.975
		Накладные расходы				80%	33.07	75.2%	326.66	
		Сметная прибыль				50%	20.67	50%	217.20	
		Всего с НР и СП					117.53		1 146.72	
3.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная стен**	**100 м2**		**0.0562**	**316.08**	**17.76**	**2 987.42**	**167.89**	**9.453**
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	1.363693	8.380	11.43	88.210	120.29	10.526
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.006463*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.68*	*7.822*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.006463	20.00	0.13	153.05	0.99	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.68*	7.822
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0032315	75.40	0.24	448.56	1.45	5.949
			(1)							
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0000281	7 480.55	0.21	71 298.31	2.00	9.531
3. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0013994	2 173.44	3.04	26 528.82	37.12	12.206
3. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.10116	3.52	0.36	8.11	0.82	2.304
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000225	100.61		204.45		2.032
3. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000562	3.00		6.89		2.297
3. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0001124	15 881.25	1.79	32 956.90	3.70	2.075
3. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.051142	10.00	0.51	20.43	1.04	2.043
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0069688	2.41	0.02			

3. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.004496	8.50	0.04	101.79	0.46	11.975
		Накладные расходы				80%	9.22	75.2%	90.97	
		Сметная прибыль				50%	5.76	50%	60.49	
		Всего с НР и СП					32.74		319.34	
7.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.051**	**1 188.80**	**60.63**	**8 932.90**	**455.58**	**7.514**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	3.086163	8.620	26.60	90.930	280.62	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.005865*	*13.500*	*0.08*	*105.600*	*0.62*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.005865	20.00	0.12	153.05	0.90	7.652
			(1)			*13.50*	*0.08*	*105.60*	*0.62*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.005865	75.40	0.44	448.56	2.63	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000204	100.61		204.45		2.032
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.000459	4 210.63	1.93	9 287.46	4.26	2.206
7. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.000102	30 704.65	3.13	43 435.44	4.43	1.415
7. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.000357	3 500.00	1.25	18 400.33	6.57	5.257
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00051	2.41				
7. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.05712	475.30	27.15	2 733.86	156.16	5.752
		Накладные расходы				77%	20.54	72.38%	203.56	
		Сметная прибыль				50%	13.34	50%	140.62	
		Всего с НР и СП					94.51		799.76	
8.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**0.5922**	**1 677.16**	**993.22**	**10 469.97**	**6 200.31**	**6.243**
		Объем: 30.74+21.72+6.76								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	37.272772	8.740	325.76	92.060	3 431.33	10.533
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.068103*	*13.500*	*0.92*	*105.600*	*7.19*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.068103	20.00	1.36	153.05	10.42	7.652
			(1)			*13.50*	*0.92*	*105.60*	*7.19*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.068103	75.40	5.13	448.56	30.55	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002369	100.61	0.02	204.45	0.05	2.032
8. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0053298	4 210.63	22.44	9 287.46	49.50	2.206
8. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0011844	30 704.65	36.37	43 435.44	51.44	1.415
8. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0041454	3 500.00	14.51	18 400.33	76.28	5.257
8. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.663264	885.92	587.60	3 845.74	2 550.74	4.341
8. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.005922	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	251.54	72.38%	2 488.80	
		Сметная прибыль				50%	163.34	50%	1 719.26	
		Всего с НР и СП					1 408.10		10 408.37	
9.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1167**	**1 113.10**	**129.90**	**6 852.71**	**799.71**	**6.156**
		Объем: 1.36+1.88+8.43								
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	6.869954	8.620	59.22	90.930	624.68	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0134205*	*13.500*	*0.18*	*105.600*	*1.42*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0134205	20.00	0.27	153.05	2.05	7.652
			(1)			*13.50*	*0.18*	*105.60*	*1.42*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0080523	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0006652	15 500.35	10.31	35 220.34	23.43	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002801	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.004773	4 210.63	20.10	9 287.46	44.33	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.021006	3.00	0.06	6.89	0.14	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.12837	8.50	1.09	101.79	13.07	11.975
9. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0024624	15 519.00	38.21	35 873.81	88.33	2.312
		Накладные расходы				80%	47.52	75.2%	470.83	
		Сметная прибыль				50%	29.70	50%	313.05	

		Всего с НР и СП					207.12		1 583.59	
11.	**Е62-9-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0588**	**1 764.14**	**103.73**	**12 448.03**	**731.94**	**7.056**
		Объем: 2.94+2.94								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	6.944574	8.620	59.86	90.930	631.47	10.549
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.006762*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.71*	*7.822*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.006762	20.00	0.14	153.05	1.03	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.71*	7.822
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0040572	75.40	0.31	448.56	1.82	5.949
			(1)							
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0002705	15 500.35	4.19	35 220.34	9.53	2.272
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001411	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0022226	4 210.63	9.36	9 287.46	20.64	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.010584	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.06468	8.50	0.55	101.79	6.58	11.975
11. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0012995	22 533.00	29.28	46 760.67	60.76	2.075
		Накладные расходы				80%	47.96	75.2%	475.40	
		Сметная прибыль				50%	29.98	50%	316.09	
		Всего с НР и СП					181.67		1 523.43	
12.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.046**	**4 969.45**	**228.59**	**9 764.02**	**449.14**	**1.965**
		Объем: 1.6+1.6+1.4								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	3.509915	8.620	30.26	90.930	319.16	10.549
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00529*	*13.500*	*0.07*	*105.600*	*0.56*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00529	20.00	0.11	153.05	0.81	7.652
			(1)			*13.50*	*0.07*	*105.60*	*0.56*	7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.003174	75.40	0.24	448.56	1.42	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0002346	15 500.35	3.64	35 220.34	8.26	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001104	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0018124	4 210.63	7.63	9 287.46	16.83	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00828	3.00	0.02	6.89	0.06	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0506	8.50	0.43	101.79	5.15	11.975
12. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.000989	188 331.80	186.26	98 513.03	97.43	0.523
		Накладные расходы				80%	24.26	75.2%	240.43	
		Сметная прибыль				50%	15.17	50%	159.86	
		Всего с НР и СП					268.02		849.43	
13.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0446**	**3 921.75**	**174.91**	**9 791.25**	**436.69**	**2.497**
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.133974	8.080	33.40	85.040	351.55	10.525
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0005129	75.40	0.04	448.56	0.23	5.949
			(1)							
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004014	15 500.35	6.22	35 220.34	14.14	2.272
13. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00446	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
13. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0007181	188 331.80	135.23	98 513.03	70.74	0.523
		Накладные расходы				80%	26.72	75.2%	264.37	
		Сметная прибыль				50%	16.70	50%	175.78	
		Всего с НР и СП					218.33		876.83	
14.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0371**	**3 835.58**	**142.30**	**8 889.89**	**329.81**	**2.318**
		Объем: 3.25+0.46								
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	2.8133301	8.740	24.59	92.060	259.00	10.533

14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004267	75.40	0.03	448.56	0.19	5.949
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003339	15 500.35	5.18	35 220.34	11.76	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00371	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
14. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0005973	188 331.80	112.49	98 513.03	58.84	0.523
		Накладные расходы				80%	19.67	75.2%	194.77	
		Сметная прибыль				50%	12.30	50%	129.50	
		Всего с НР и СП					174.27		654.08	
15.	**Е62-6-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.023**	**348.74**	**8.02**	**1 700.17**	**39.10**	**4.875**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.949	0.297827	8.620	2.57	90.930	27.08	10.549
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.002645*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.28*	*7.822*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.002645	20.00 *13.50*	0.05 *0.04*	153.05 *105.60*	0.40 *0.28*	7.652 7.822
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.001058	75.40	0.08	448.56	0.47	5.949
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.0000322	15 500.35	0.50	35 220.34	1.13	2.272
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.00368	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
15. 7.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0121	0.0002783	17 286.85	4.81	35 873.81	9.98	2.075
		Накладные расходы				80%	2.09	75.2%	20.57	
		Сметная прибыль				50%	1.31	50%	13.68	
		Всего с НР и СП					11.41		73.35	
17.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.1788**	**105.16**	**18.80**	**1 095.26**	**195.83**	**10.416**
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	2.3420118	7.800	18.27	81.870	191.74	10.496
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0267306*	*13.500*	*0.36*	*105.600*	*2.82*	*7.822*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0267306	20.00 *13.50*	0.53 *0.36*	153.05 *105.60*	4.09 *2.82*	7.652 7.822
17. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.084036					
		Накладные расходы				80%	14.90	75.2%	146.31	
		Сметная прибыль				68%	12.67	68%	132.30	
		Всего с НР и СП					46.37		474.44	
18.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.42**	**33.82**	**14.20**	**354.95**	**149.08**	**10.499**
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.82091	7.800	14.20	81.870	149.08	10.496
18. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0462					
		Накладные расходы				80%	11.36	75.2%	112.11	
		Сметная прибыль				68%	9.66	68%	101.37	
		Всего с НР и СП					35.22		362.56	
19.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.1788**	**1 471.67**	**263.13**	**5 671.15**	**1 014.00**	**3.854**
		Объем: 11.18+1.62+0.26+4.82								
19. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	7.8382344	8.300	65.06	87.460	685.53	10.537
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.020562*	*13.500*	*0.28*	*105.600*	*2.17*	*7.822*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.020562	20.00 *13.50*	0.41 *0.28*	153.05 *105.60*	3.15 *2.17*	7.652 7.822
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.0164496	75.40	1.24	448.56	7.38	5.949
19. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	23.7804	8.26	196.43	13.37	317.94	1.619
		Накладные расходы				80%	52.27	75.2%	517.15	
		Сметная прибыль				68%	44.43	68%	467.64	
		Всего с НР и СП					359.83		1 998.79	
20.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.182376**	**7 048.47**	**1 285.47**	**25 861.13**	**4 716.45**	**3.669**
		Объем: 17.88*0.01*1.02								

21.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.1788**	**9 917.97**	**1 773.33**	**44 023.12**	**7 871.33**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
21. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	10.026031	8.300	83.22	87.460	876.88	10.537
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.0899588*	*13.500*	*1.21*	*105.600*	*9.50*	*7.822*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.0899588	20.00	1.80	153.05	13.77	7.652
			(1)			*13.50*	*1.21*	*105.60*	*9.50*	7.822
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.1285125	75.40	9.69	448.56	57.65	5.949
			(1)							
21. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00894	7 400.00	66.16	27 619.57	246.92	3.732
21. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0894	3.00	0.27	6.89	0.62	2.297
21. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	18.2376	88.40	1 612.20	366.03	6 675.51	4.141
		Накладные расходы				110.7%	93.46	104.06%	922.37	
		Сметная прибыль				63.75%	53.82	63.75%	565.07	
		Всего с НР и СП					1 920.62		9 358.76	
22.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.42**	**949.75**	**398.89**	**3 546.56**	**1 489.55**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	4.9934955	9.770	48.79	102.630	512.48	10.505
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0181125	75.40	1.37	448.56	8.12	5.949
			(1)							
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.163	8.26	17.87	13.37	28.92	1.619
22. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	42.42	7.80	330.88	22.16	940.03	2.841
		Накладные расходы				110.7%	54.01	104.06%	533.29	
		Сметная прибыль				63.75%	31.10	63.75%	326.71	
		Всего с НР и СП					484.00		2 349.54	
23.	**Е63-2-3**	**Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2**	**100 м2**		**0.0065**	**6 474.38**	**42.08**	**27 290.44**	**177.39**	**4.216**
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	121.095	0.7871175	9.180	7.23	96.590	76.03	10.522
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0018688*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.20*	*7.822*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.0018688	20.00	0.04	153.05	0.29	7.652
			(1)			*13.50*	*0.03*	*105.60*	*0.20*	7.822
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2875	0.0018688	75.40	0.14	448.56	0.84	5.949
			(1)							
23. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0003	0.000002	9 100.94	0.02	19 100.00	0.04	2.099
23. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0488	0.0003172	9 000.93	2.86	18 664.91	5.92	2.074
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0013	3.00		6.89	0.01	2.297
23. 8.	с101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	104	0.676	37.63	25.44	103.32	69.84	2.746
23. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	408	2.652	2.40	6.36	9.21	24.42	3.838
23. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.99	0.006435					
		Накладные расходы				77%	5.59	72.38%	55.18	
		Сметная прибыль				50%	3.63	50%	38.12	
		Всего с НР и СП					51.30		270.68	
24.	**Е56-12-3**	**Смена дверных приборов ручек-скоб**	**100 шт.**		**0.1**	**2 236.81**	**223.68**	**7 824.73**	**782.47**	**3.498**
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.674	3.7674	8.530	32.14	89.800	338.31	10.528
24. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.0004	18 861.94	7.54	38 150.02	15.26	2.023
24. 3.	с101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	100	10	18.40	184.00	42.89	428.90	2.331
		Накладные расходы				82%	26.35	77.08%	260.77	
		Сметная прибыль				62%	19.93	62%	209.75	
		Всего с НР и СП					269.96		1 252.99	
25.	**Е56-12-15**	**Смена оконных приборов заверток форточных**	**100 шт.**		**0.02**	**936.81**	**18.74**	**7 615.73**	**152.31**	**8.128**
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.674	0.75348	8.530	6.43	89.800	67.66	10.528
25. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.004	0.00008	18 861.94	1.51	38 150.02	3.05	2.023
25. 3.	с101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	100	2	5.40	10.80	40.80	81.60	7.556
		Накладные расходы				82%	5.27	77.08%	52.15	

		Сметная прибыль				62%	3.99	62%	41.95	
		Всего с НР и СП					28.00		246.41	
26.	**Е15-01-049-1**	**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит покрытых эмалями (Прим. заделка ниши стояков)**	**100 м2**		**0.0125**	**9 838.82**	**122.99**	**57 535.41**	**719.19**	**5.848**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
26. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	66.9185	0.8364813	9.290	7.77	97.720	81.74	10.519
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31625*	*0.0039531*	*13.500*	*0.05*	*105.600*	*0.42*	*7.822*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.31625	0.0039531	20.00	0.08	153.05	0.61	7.652
			(1)			*13.50*	*0.05*	*105.60*	*0.42*	7.822
26. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	5.77875	0.0722344	1.40	0.10	4.79	0.35	3.421
26. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.94875	0.0118594	0.95	0.01	3.83	0.05	4.032
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.725	0.0215625	75.40	1.63	448.56	9.67	5.949
			(1)							
26. 7.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00084	0.0000105	8 580.00	0.09	25 055.30	0.26	2.92
26. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0025	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
26. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000025	5 160.53	0.01	43 728.81	0.11	8.474
26. 10.	с101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	102.5	1.28125	86.39	110.69	486.50	623.33	5.631
26. 11.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.0052	0.000065	39 990.60	2.60	47 160.25	3.07	1.179
		Накладные расходы				94.5%	7.39	88.83%	72.98	
		Сметная прибыль				46.75%	3.66	46.75%	38.41	
		Всего с НР и СП					134.04		830.58	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**6 084.16**		**27 480.63**	**4.517**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**753.22**		**7 448.66**	**9.889**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**491.13**		**5 166.83**	**10.52**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**7 328.51**		**40 096.11**	**5.471**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 319.13**	**18**	**7 217.30**	**5.471**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**8 647.64**		**47 313.41**	**5.471**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
27.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
27. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
27. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
27. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
27. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
27. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
27. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
27. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
27. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
28.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525

28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
28. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
28. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
28. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
28. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
29.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
29. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
29. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
29. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
29. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
30.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
30. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
30. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
30. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
30. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
30. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
30. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
31.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**98 067.22**	**980.67**	**2.688**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
31. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
31. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
31. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
31. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
31. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
31. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621

31. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	722.00	722.00	2.168
31. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 346.97	
32.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
			(1)							
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
32. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
32. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
32. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
32. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
32. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
33.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
33. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
34.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 169.76**	**1 169.76**	**4 012.72**	**4 012.72**	**3.43**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
34. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
34. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
34. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
34. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
34. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
34. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95

34. 11.	с300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1	1	27.76	27.76	117.82	117.82	4.244
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 198.18		4 299.92	
35.	**Е18-07-001-2**	**Демонтаж манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**1**	**1.00**	**1.00**	**10.54**	**10.54**	**10.54**
		Начисления: Н5= 0.46								
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.1012	0.1012	9.910	1.00	104.130	10.54	10.508
		Накладные расходы				115.2%	1.15	108.29%	11.41	
		Сметная прибыль				70.55%	0.71	70.55%	7.44	
		Всего с НР и СП					2.86		29.39	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**3 732.79**		**13 959.52**	**3.74**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**234.55**		**2 317.26**	**9.88**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**137.68**		**1 447.04**	**10.51**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**4 105.02**		**17 723.81**	**4.318**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**738.90**	**18**	**3 190.29**	**4.318**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**4 843.92**		**20 914.10**	**4.318**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
36.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.04**	**251.38**	**10.06**	**2 645.67**	**105.83**	**10.52**
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					25.15		259.18	
37.	**С549-3137-33**	**Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220**	**шт.**		**2**	**13.40**	**26.80**	**19.87**	**39.74**	**1.483**
38.	**С549-3131-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки А16-046 с подсветкой**	**шт.**		**2**	**18.98**	**37.96**	**33.52**	**67.04**	**1.766**
39.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.04**	**805.38**	**32.22**	**4 543.67**	**181.75**	**5.641**
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
39. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	4	5.54	22.16	18.98	75.92	3.426
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					47.31		335.10	
40.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: выключателей**	**100 шт.**		**0.02**	**52.38**	**1.05**	**549.84**	**11.00**	**10.476**
40. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.13432	7.800	1.05	81.870	11.00	10.496
		Накладные расходы				85%	0.89	79.9%	8.79	
		Сметная прибыль				65%	0.68	65%	7.15	
		Всего с НР и СП					2.63		26.94	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**108.09**		**405.36**	**3.75**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**17.99**		**177.91**	**9.887**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**13.76**		**144.73**	**10.518**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**139.85**		**727.99**	**5.206**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**25.17**	**18**	**131.04**	**5.206**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**165.02**		**859.03**	**5.206**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**9 925.04**		**41 845.51**	**4.216**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 005.76**		**9 943.82**	**9.887**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**642.57**		**6 758.59**	**10.518**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**11 573.37**		**58 547.92**	**5.059**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 083.21**	**18**	**10 538.63**	**5.059**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**13 656.58**		**69 086.55**	**5.059**

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /
«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /
«_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.24, кв.162

Сметная стоимость: **72.478** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: НЗ= 1.15, НА= 1.15, НС= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная потолка**	**100 м2**		**0.1516**	**316.08**	**47.92**	**2 987.42**	**452.89**	**9.451**
		Объем: 9.85+5.01+0.3								
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	3.678574	8.380	30.83	88.210	324.49	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.017434*	*13.500*	*0.24*	*105.600*	*1.84*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.017434	20.00	0.35	153.05	2.67	7.652
			(1)			*13.50*	*0.24*	*105.60*	*1.84*	7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.008717	75.40	0.66	448.56	3.91	5.949
			(1)							
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0000758	7 480.55	0.57	71 298.31	5.40	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0037748	2 173.44	8.20	26 528.82	100.14	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.27288	3.52	0.96	8.11	2.21	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000606	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001516	3.00		6.89	0.01	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0003032	15 881.25	4.82	32 956.90	9.99	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.137956	10.00	1.38	20.43	2.82	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0187984	2.41	0.05			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.012128	8.50	0.10	101.79	1.23	11.975
		Накладные расходы				80%	24.86	75.2%	245.40	
		Сметная прибыль				50%	15.54	50%	163.17	
		Всего с НР и СП					88.31		861.46	
7.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.055**	**1 188.80**	**65.38**	**8 932.90**	**491.31**	**7.515**
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	3.328215	8.620	28.69	90.930	302.63	10.549
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.006325*	*13.500*	*0.09*	*105.600*	*0.67*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.006325	20.00	0.13	153.05	0.97	7.652
			(1)			*13.50*	*0.09*	*105.60*	*0.67*	7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.006325	75.40	0.48	448.56	2.84	5.949
			(1)							
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000022	100.61		204.45		2.032
7. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.000495	4 210.63	2.08	9 287.46	4.60	2.206
7. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00011	30 704.65	3.38	43 435.44	4.78	1.415
7. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.000385	3 500.00	1.35	18 400.33	7.08	5.257
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00055	2.41				
7. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.0616	475.30	29.28	2 733.86	168.41	5.752
		Накладные расходы				77%	22.16	72.38%	219.53	
		Сметная прибыль				50%	14.39	50%	151.65	
		Всего с НР и СП					101.93		862.49	
8.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**0.5451**	**1 677.16**	**914.22**	**10 469.97**	**5 707.18**	**6.243**

		Объем: 31.36+17.25+5.9								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	34.308321	8.740	299.85	92.060	3 158.42	10.533
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0626865*	*13.500*	*0.85*	*105.600*	*6.62*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0626865	20.00	1.25	153.05	9.59	7.652
			(1)			*13.50*	*0.85*	*105.60*	*6.62*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0626865	75.40	4.73	448.56	28.12	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000218	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
8. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0049059	4 210.63	20.66	9 287.46	45.56	2.206
8. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0010902	30 704.65	33.47	43 435.44	47.35	1.415
8. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0038157	3 500.00	13.35	18 400.33	70.21	5.257
8. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.610512	885.92	540.86	3 845.74	2 347.87	4.341
8. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.005451	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	231.54	72.38%	2 290.86	
		Сметная прибыль				50%	150.35	50%	1 582.52	
		Всего с НР и СП					1 296.11		9 580.56	
9.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1737**	**1 113.10**	**193.35**	**6 852.71**	**1 190.32**	**6.156**
		Объем: 1.55+1.52+14.3								
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	10.225458	8.620	88.14	90.930	929.80	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0199755*	*13.500*	*0.27*	*105.600*	*2.11*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0199755	20.00	0.40	153.05	3.06	7.652
			(1)			*13.50*	*0.27*	*105.60*	*2.11*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0119853	75.40	0.90	448.56	5.38	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0009901	15 500.35	15.35	35 220.34	34.87	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004169	100.61	0.04	204.45	0.09	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0071043	4 210.63	29.91	9 287.46	65.98	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.031266	3.00	0.09	6.89	0.22	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.19107	8.50	1.62	101.79	19.45	11.975
9. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0036651	15 519.00	56.88	35 873.81	131.48	2.312
		Накладные расходы				80%	70.73	75.2%	700.80	
		Сметная прибыль				50%	44.21	50%	465.96	
		Всего с НР и СП					308.28		2 357.07	
10.	**Е62-8-4**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.0414**	**1 056.97**	**43.76**	**5 599.47**	**231.82**	**5.298**
		Объем: 1.8+2.34								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	44.574	1.8453636	8.620	15.91	90.930	167.80	10.549
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.004761*	*13.500*	*0.06*	*105.600*	*0.50*	*7.822*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.004761	20.00	0.10	153.05	0.73	7.652
			(1)			*13.50*	*0.06*	*105.60*	*0.50*	7.822
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0028566	75.40	0.22	448.56	1.28	5.949
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.0000828	15 500.35	1.28	35 220.34	2.92	2.272
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000994	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0337	0.0013952	4 210.63	5.87	9 287.46	12.96	2.206
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.007452	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04554	8.50	0.39	101.79	4.64	11.975
10. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.000886	22 533.00	19.96	46 760.67	41.43	2.075
		Накладные расходы				80%	12.78	75.2%	126.56	
		Сметная прибыль				50%	7.99	50%	84.15	
		Всего с НР и СП					64.52		442.53	

11.	**Е62-9-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0483**	**1 764.14**	**85.21**	**12 448.03**	**601.24**	**7.056**
		Объем: 2+1.43+1.4								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	5.7044715	8.620	49.17	90.930	518.71	10.549
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0055545*	*13.500*	*0.07*	*105.600*	*0.59*	*7.822*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0055545	20.00	0.11	153.05	0.85	7.652
			(1)			*13.50*	*0.07*	*105.60*	*0.59*	7.822
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0033327	75.40	0.25	448.56	1.49	5.949
			(1)							
11. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0002222	15 500.35	3.44	35 220.34	7.83	2.272
11. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001159	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
11. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0018257	4 210.63	7.69	9 287.46	16.96	2.206
11. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.008694	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
11. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.05313	8.50	0.45	101.79	5.41	11.975
11. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0010674	22 533.00	24.05	46 760.67	49.91	2.075
		Накладные расходы				80%	39.39	75.2%	390.51	
		Сметная прибыль				50%	24.62	50%	259.65	
		Всего с НР и СП					149.22		1 251.40	
12.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.03**	**4 969.45**	**149.08**	**9 764.02**	**292.92**	**1.965**
		Объем: 1.6+1.4								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	2.289075	8.620	19.73	90.930	208.15	10.549
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00345*	*13.500*	*0.05*	*105.600*	*0.36*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00345	20.00	0.07	153.05	0.53	7.652
			(1)			*13.50*	*0.05*	*105.60*	*0.36*	7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00207	75.40	0.16	448.56	0.93	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.000153	15 500.35	2.37	35 220.34	5.39	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000072	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.001182	4 210.63	4.98	9 287.46	10.98	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0054	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.033	8.50	0.28	101.79	3.36	11.975
12. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.000645	188 331.80	121.47	98 513.03	63.54	0.523
		Накладные расходы				80%	15.82	75.2%	156.80	
		Сметная прибыль				50%	9.89	50%	104.26	
		Всего с НР и СП					174.79		553.97	
13.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0202**	**3 921.75**	**79.22**	**9 791.25**	**197.78**	**2.497**
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.872338	8.080	15.13	85.040	159.22	10.525
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0002323	75.40	0.02	448.56	0.10	5.949
			(1)							
13. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001818	15 500.35	2.82	35 220.34	6.40	2.272
13. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00202	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
13. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0003252	188 331.80	61.25	98 513.03	32.04	0.523
		Накладные расходы				80%	12.10	75.2%	119.73	
		Сметная прибыль				50%	7.57	50%	79.61	
		Всего с НР и СП					98.89		397.12	
14.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.03**	**3 835.58**	**115.07**	**8 889.89**	**266.70**	**2.318**
		Объем: 12*0.25								
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	2.27493	8.740	19.88	92.060	209.43	10.533
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.000345	75.40	0.03	448.56	0.15	5.949
			(1)							

14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00027	15 500.35	4.19	35 220.34	9.51	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
14. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.000483	188 331.80	90.96	98 513.03	47.58	0.523
		Накладные расходы				80%	15.90	75.2%	157.49	
		Сметная прибыль				50%	9.94	50%	104.72	
		Всего с НР и СП					140.91		528.91	
15.	**Е62-6-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.0234**	**348.74**	**8.16**	**1 700.17**	**39.78**	**4.875**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.949	0.3030066	8.620	2.61	90.930	27.55	10.549
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.002691*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.28*	*7.822*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.002691	20.00	0.05	153.05	0.41	7.652
			(1)			*13.50*	*0.04*	*105.60*	*0.28*	7.822
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.046	0.0010764	75.40	0.08	448.56	0.48	5.949
			(1)							
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.0000328	15 500.35	0.51	35 220.34	1.15	2.272
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.003744	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
15. 7.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0121	0.0002831	17 286.85	4.89	35 873.81	10.16	2.075
		Накладные расходы				80%	2.12	75.2%	20.93	
		Сметная прибыль				50%	1.33	50%	13.92	
		Всего с НР и СП					11.61		74.62	
16.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.034**	**1 143.55**	**38.88**	**11 524.28**	**391.83**	**10.078**
16. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	4.062881	8.080	32.83	85.040	345.51	10.525
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.302634*	*13.500*	*4.09*	*105.600*	*31.96*	*7.822*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	8.901	0.302634	20.00	6.05	153.05	46.32	7.652
			(1)			*13.50*	*4.09*	*105.60*	*31.96*	7.822
		Накладные расходы				99%	36.55	93.06%	351.27	
		Сметная прибыль				59.5%	21.97	59.5%	224.59	
		Всего с НР и СП					97.40		967.70	
17.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.034**	**33 165.80**	**1 127.64**	**175 119.92**	**5 954.08**	**5.28**
		Объем: 1.6+1.8								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	4.6889502	9.180	43.04	96.590	452.91	10.522
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.5547313*	*13.500*	*7.49*	*134.750*	*74.75*	*9.981*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.929375	0.4735988	86.40	40.92	500.89	237.22	5.797
			(1)			*13.50*	*6.39*	*134.75*	*63.82*	9.981
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.38625	0.0811325	111.99	9.09	501.86	40.72	4.481
			(1)			*13.50*	*1.10*	*134.75*	*10.93*	9.981
17. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.573125	0.0874863	30.00	2.62	84.16	7.36	2.805
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.860625	0.0972613	75.40	7.33	448.56	43.63	5.949
			(1)							
17. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000714	6 180.64	0.44	43 728.81	3.12	7.075
17. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000544	2 326.12	1.27	3 485.02	1.90	1.498
17. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0008024	1 652.17	1.33	7 597.28	6.10	4.598
17. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.672	2.79	10.24	25.57	93.89	9.165
17. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.026	6.97	21.09	15.66	47.39	2.247
17. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001404	5 160.53	0.72	43 728.81	6.14	8.474
17. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00272	1 078.11	2.93	3 592.32	9.77	3.332
17. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00357	425.08	1.52	3 802.47	13.57	8.945
17. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	1.65852	93.54	155.14	147.96	245.39	1.582

17. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.275	10.14	12.93	43.57	55.55	4.297
17. 17.	с203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	100	3.4	240.30	817.02	1 379.24	4 689.42	5.74
		Накладные расходы				106.2%	53.66	99.83%	526.76	
		Сметная прибыль				53.55%	27.06	53.55%	282.56	
		Всего с НР и СП					1 208.36		6 763.40	
18.	**Е57-11-5**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2**	**100 м2**		**0.1486**	**1 471.67**	**218.69**	**5 671.15**	**842.73**	**3.854**
		Объем: 9.85+5.01								
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	6.5143268	8.300	54.07	87.460	569.74	10.537
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.017089*	*13.500*	*0.23*	*105.600*	*1.80*	*7.822*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.017089	20.00	0.34	153.05	2.62	7.652
			(1)			*13.50*	*0.23*	*105.60*	*1.80*	7.822
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.0136712	75.40	1.03	448.56	6.13	5.949
			(1)							
18. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	19.7638	8.26	163.25	13.37	264.24	1.619
		Накладные расходы				80%	43.44	75.2%	429.80	
		Сметная прибыль				68%	36.92	68%	388.65	
		Всего с НР и СП					299.05		1 661.18	
19.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.151572**	**7 048.47**	**1 068.35**	**25 861.13**	**3 919.82**	**3.669**
		Объем: 14.86*0.01*1.02								
20.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.3382**	**33.82**	**11.44**	**354.95**	**120.04**	**10.493**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.4662661	7.800	11.44	81.870	120.04	10.496
20. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.037202					
		Накладные расходы				80%	9.15	75.2%	90.27	
		Сметная прибыль				68%	7.78	68%	81.63	
		Всего с НР и СП					28.37		291.94	
21.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.1486**	**105.16**	**15.63**	**1 095.26**	**162.75**	**10.413**
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.9464371	7.800	15.18	81.870	159.35	10.496
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0222157*	*13.500*	*0.30*	*105.600*	*2.35*	*7.822*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0222157	20.00	0.44	153.05	3.40	7.652
			(1)			*13.50*	*0.30*	*105.60*	*2.35*	7.822
21. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.069842					
		Накладные расходы				80%	12.38	75.2%	121.60	
		Сметная прибыль				68%	10.53	68%	109.96	
		Всего с НР и СП					38.54		394.30	
22.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.1486**	**9 917.97**	**1 473.81**	**44 023.12**	**6 541.84**	**4.439**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
22. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	8.3325964	8.300	69.16	87.460	728.77	10.537
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.0747644*	*13.500*	*1.01*	*105.600*	*7.90*	*7.822*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.0747644	20.00	1.50	153.05	11.44	7.652
			(1)			*13.50*	*1.01*	*105.60*	*7.90*	7.822
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.1068063	75.40	8.05	448.56	47.91	5.949
			(1)							
22. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00743	7 400.00	54.98	27 619.57	205.21	3.732
22. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0743	3.00	0.22	6.89	0.51	2.297
22. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	15.1572	88.40	1 339.90	366.03	5 547.99	4.141
		Накладные расходы				110.7%	77.68	104.06%	766.58	
		Сметная прибыль				63.75%	44.73	63.75%	469.63	
		Всего с НР и СП					1 596.22		7 778.05	
23.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.3382**	**949.75**	**321.21**	**3 546.56**	**1 199.45**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								

23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	4.0209528	9.770	39.28	102.630	412.67	10.505
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0145849	75.40	1.10	448.56	6.54	5.949
23. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.74173	8.26	14.39	13.37	23.29	1.619
23. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	34.1582	7.80	266.43	22.16	756.95	2.841
		Накладные расходы				110.7%	43.48	104.06%	429.42	
		Сметная прибыль				63.75%	25.04	63.75%	263.08	
		Всего с НР и СП					389.73		1 891.95	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**5 977.02**		**28 604.48**	**4.786**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**723.75**		**7 144.31**	**9.871**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**459.84**		**4 829.68**	**10.503**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**7 160.61**		**40 578.47**	**5.667**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 288.91**	**18**	**7 304.12**	**5.667**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**8 449.52**		**47 882.59**	**5.667**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
29.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	153.05 *105.60*	0.35 *0.24*	7.652 7.822
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
29. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
30.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 702.17**	**81.07**	**18 146.69**	**544.40**	**6.715**
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	95.460	266.76	10.525
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
30. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	36 100.84	1.52	1.431
30. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	35 220.34	0.74	2.272
30. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
30. 6.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	3	17.81	53.43	90.84	272.52	5.101
		Накладные расходы				103%	26.11	96.82%	258.28	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	160.06	
		Всего с НР и СП					122.39		962.73	
31.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
31. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	20.00 *13.50*	0.17 *0.12*	153.05 *105.60*	1.32 *0.91*	7.652 7.822
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
31. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
31. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
31. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
31. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
31. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
31. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
31. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621

31. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
31. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
32.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
32. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
33.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
33. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
33. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
33. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
33. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
33. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
34.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
34. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
34. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
34. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
34. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
34. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
34. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
36.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	20.00 *13.50*	0.78 *0.53*	153.05 *105.60*	5.98 *4.13*	7.652 7.822
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949

36. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
36. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
36. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
36. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
36. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
36. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
37.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
37. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
38.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
38. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
38. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
38. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
38. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
38. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
38. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**3 523.08**		**13 858.81**	**3.934**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**259.17**		**2 560.98**	**9.882**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**151.99**		**1 597.71**	**10.512**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**3 934.23**		**18 017.50**	**4.58**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**708.16**	**18**	**3 243.15**	**4.58**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**4 642.39**		**21 260.65**	**4.58**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
39.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.03**	**251.38**	**7.54**	**2 645.67**	**79.37**	**10.527**
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	95.460	79.37	10.525
		Накладные расходы				85%	6.41	79.9%	63.42	
		Сметная прибыль				65%	4.90	65%	51.59	
		Всего с НР и СП					18.85		194.38	

40.	**С549-3137-33**	**Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220**	**шт.**		**2**	**13.40**	**26.80**	**19.87**	**39.74**	**1.483**
41.	**С549-3131-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки А16-046 с подсветкой**	**шт.**		**1**	**18.98**	**18.98**	**33.52**	**33.52**	**1.766**
42.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.04**	**805.38**	**32.22**	**4 543.67**	**181.75**	**5.641**
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
42. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	4	5.54	22.16	18.98	75.92	3.426
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					47.31		335.10	
43.	**Е67-11-1**	**Смена патронов**	**100 шт.**		**0.01**	**810.21**	**8.10**	**4 407.36**	**44.07**	**5.441**
43. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	45.54	0.4554	7.800	3.55	81.870	37.28	10.496
43. 2.	с549-8001	Патроны потолочные	шт.	100	1	4.55	4.55	6.79	6.79	1.492
		Накладные расходы				85%	3.02	79.9%	29.79	
		Сметная прибыль				65%	2.31	65%	24.23	
		Всего с НР и СП					13.43		98.09	
44.	**Е67-10-1**	**Смена электросчетчиков**	**100 шт.**		**0.01**	**26 226.41**	**262.26**	**135 423.26**	**1 354.23**	**5.164**
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	100.395	1.00395	9.620	9.66	101.110	101.51	10.51
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0805*	*0.000805*	*13.500*	*0.01*	*105.600*	*0.09*	*7.822*
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0805	0.000805	20.00	0.02	153.05	0.12	7.652
			(1)			*13.50*	*0.01*	*105.60*	*0.09*	7.822
44. 4.	с549-3215-33	Счетчик электрический ."Меркурий-201.1" на 5(50) А	шт.	100	1	252.59	252.59	1 252.60	1 252.60	4.959
		Накладные расходы				85%	8.22	79.9%	81.18	
		Сметная прибыль				65%	6.29	65%	66.04	
		Всего с НР и СП					276.77		1 501.45	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**355.90**		**1 732.68**	**4.868**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**26.20**		**258.94**	**9.884**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**20.03**		**210.65**	**10.515**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**402.13**		**2 202.27**	**5.477**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**72.38**	**18**	**396.41**	**5.477**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**474.51**		**2 598.68**	**5.477**
	Раздел 4. Прочие работы									
45.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора**	**100 т**		**0.012**	**1 784.43**	**21.41**	**18 766.07**	**225.19**	**10.518**
45. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	2.957616	7.240	21.41	76.140	225.19	10.517
45. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	1.2					
		Накладные расходы				78%	16.70	73.32%	165.11	
		Сметная прибыль				50%	10.71	50%	112.60	
		Всего с НР и СП					48.81		502.89	
46.	**Х310-3020-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)**	**т**		**1.2**	**21.24**	**25.49**	**100.67**	**120.81**	**4.74**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						**46.90**		**346.00**	**7.377**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**16.70**		**165.11**	**9.887**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**10.71**		**112.60**	**10.518**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**74.30**		**623.70**	**8.394**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**13.37**	**18**	**112.27**	**8.397**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**87.67**		**735.97**	**8.395**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**9 902.90**		**44 541.97**	**4.498**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 025.82**		**10 129.35**	**9.874**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**642.56**		**6 750.63**	**10.506**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**11 571.28**		**61 421.95**	**5.308**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 082.83**	**18**	**11 055.95**	**5.308**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**13 654.11**		**72 477.90**	**5.308**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, Стрелецкий в/г, д.60, кв. 78

Сметная стоимость: **31.648** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.2143**	**316.08**	**67.74**	**2 987.42**	**640.20**	**9.451**
1. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	5.1999895	8.380	43.58	88.210	458.69	10.526
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0246445*	*13.500*	*0.33*	*105.600*	*2.60*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0246445	20.00 *13.50*	0.49 *0.33*	153.05 *105.60*	3.77 *2.60*	7.652 7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0123223	75.40	0.93	448.56	5.53	5.949
1. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001072	7 480.55	0.80	71 298.31	7.64	9.531
1. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0053361	2 173.44	11.60	26 528.82	141.56	12.206
1. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.38574	3.52	1.36	8.11	3.13	2.304
1. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000857	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
1. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002143	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
1. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0004286	15 881.00	6.81	32 956.90	14.13	2.075
1. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.195013	10.00	1.95	20.43	3.98	2.043
1. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0265732	2.41	0.06			
1. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.017144	8.50	0.15	101.79	1.75	11.975
		Накладные расходы				80%	35.13	75.2%	346.89	
		Сметная прибыль				50%	21.96	50%	230.65	
		Всего с НР и СП					124.82		1 217.74	
2.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.264**	**1 113.10**	**293.86**	**6 852.71**	**1 809.12**	**6.156**

		Объем: 16.24+10.16								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	15.541284	8.620	133.97	90.930	1 413.17	10.549
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03036*	*13.500*	*0.41*	*105.600*	*3.21*	*7.822*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.03036	20.00 *13.50*	0.61 *0.41*	153.05 *105.60*	4.65 *3.21*	7.652 7.822
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.018216	75.40	1.37	448.56	8.17	5.949
2. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0015048	15 500.00	23.32	35 220.34	53.00	2.272
2. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0006336	100.61	0.06	204.45	0.13	2.032
2. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0107976	4 210.63	45.46	9 287.46	100.28	2.206
2. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.04752	3.00	0.14	6.89	0.33	2.297
2. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.2904	8.50	2.47	101.79	29.56	11.975
2. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0055704	15 519.00	86.45	35 873.81	199.83	2.312
		Накладные расходы				80%	107.50	75.2%	1 065.12	
		Сметная прибыль				50%	67.19	50%	708.19	
		Всего с НР и СП					468.55		3 582.43	
3.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.1859**	**2 253.44**	**418.92**	**16 671.35**	**3 099.20**	**7.398**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	30.07955	8.620	259.29	90.930	2 735.13	10.549
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0213785*	*13.500*	*0.29*	*105.600*	*2.26*	*7.822*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0213785	20.00 *13.50*	0.43 *0.29*	153.05 *105.60*	3.27 *2.26*	7.652 7.822
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0128271	75.40	0.97	448.56	5.75	5.949
3. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0016173	15 500.00	25.07	35 220.34	56.96	2.272
3. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004462	100.61	0.04	204.45	0.09	2.032
3. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0081982	4 210.63	34.52	9 287.46	76.14	2.206
3. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.033462	3.00	0.10	6.89	0.23	2.297
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.20449	8.50	1.74	101.79	20.82	11.975
3. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0042943	22 533.00	96.76	46 760.67	200.80	2.075
		Накладные расходы				80%	207.66	75.2%	2 058.52	
		Сметная прибыль				50%	129.79	50%	1 368.70	
		Всего с НР и СП					756.37		6 526.41	
4.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0475**	**1 166.21**	**55.40**	**8 056.68**	**382.69**	**6.908**
		Объем: 2+2.75								
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.6019725	8.740	31.48	92.060	331.60	10.533
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0005463	75.40	0.04	448.56	0.25	5.949

4. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004275	15 500.00	6.63	35 220.34	15.06	2.272
4. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00475	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
4. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007648	22 533.00	17.23	46 760.67	35.76	2.075
		Накладные расходы				80%	25.18	75.2%	249.36	
		Сметная прибыль				50%	15.74	50%	165.80	
		Всего с НР и СП					96.32		797.85	
5.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1675**	**1 404.77**	**235.30**	**8 651.34**	**1 449.10**	**6.159**
		Объем: 4.66+7.35+4.74								
5. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	12.780669	8.620	110.17	90.930	1 162.15	10.549
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0192625*	*13.500*	*0.26*	*105.600*	*2.03*	*7.822*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0192625	20.00 *13.50*	0.39 *0.26*	153.05 *105.60*	2.95 *2.03*	7.652 7.822
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0115575	75.40	0.87	448.56	5.18	5.949
5. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0008543	15 500.00	13.24	35 220.34	30.09	2.272
5. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000402	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
5. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0065995	4 210.63	27.79	9 287.46	61.29	2.206
5. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.03015	3.00	0.09	6.89	0.21	2.297
5. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.18425	8.50	1.57	101.79	18.75	11.975
5. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.0036013	22 533.00	81.15	46 760.67	168.40	2.075
		Накладные расходы				80%	88.34	75.2%	875.46	
		Сметная прибыль				50%	55.22	50%	582.09	
		Всего с НР и СП					378.86		2 906.65	
6.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.02304**	**1 252.38**	**28.85**	**8 958.03**	**206.39**	**7.154**
		Объем: 0.845+0.579+0.39+0.49								
6. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	2.1355776	8.080	17.26	85.040	181.61	10.525
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000265	75.40	0.02	448.56	0.12	5.949
6. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002074	15 500.00	3.21	35 220.34	7.30	2.272
6. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002304	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
6. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0003709	22 533.00	8.36	46 760.67	17.35	2.075
		Накладные расходы				80%	13.81	75.2%	136.57	
		Сметная прибыль				50%	8.63	50%	90.81	
		Всего с НР и СП					51.29		433.77	
7.	**Е15-04-027-6**	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.02**	**304.24**	**6.08**	**2 478.24**	**49.56**	**8.151**

		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
7. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	0.436425	9.510	4.15	99.980	43.63	10.513
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0002875*	*13.500*		*105.600*	*0.03*	*7.822*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875	20.00 *13.50*	0.01	153.05 *105.60*	0.04 *0.03*	7.652 7.822
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.00115	75.40	0.09	448.56	0.52	5.949
7. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000088	8.50		101.79		11.975
7. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.00064	2 863.90	1.83	8 358.71	5.35	2.919
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
		Накладные расходы				94.5%	3.92	88.83%	38.78	
		Сметная прибыль				46.75%	1.94	46.75%	20.41	
		Всего с НР и СП					11.94		108.75	
8.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.005**	**3 279.73**	**16.40**	**31 424.33**	**157.12**	**9.58**
8. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	1.3130125	8.850	11.62	93.190	122.36	10.53
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.0038525*	*13.500*	*0.05*	*105.600*	*0.41*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.0038525	20.00 *13.50*	0.08 *0.05*	153.05 *105.60*	0.59 *0.41*	7.652 7.822
8. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.011	427.02	4.70	3 106.58	34.17	7.275
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00175	2.41				
8. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0169					
		Накладные расходы				79%	9.22	74.26%	91.17	
		Сметная прибыль				50%	5.84	50%	61.39	
		Всего с НР и СП					31.45		309.67	
9.	**Е62-6-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (применительно, окраска плинтусов)** **Объем: 0.71+1.05**	**100 м2**		**0.0176**	**348.73**	**6.14**	**1 700.17**	**29.92**	**4.873**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.949	0.2279024	8.620	1.96	90.930	20.72	10.549
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.002024*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.21*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.002024	20.00 *13.50*	0.04 *0.03*	153.05 *105.60*	0.31 *0.21*	7.652 7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.0008096	75.40	0.06	448.56	0.36	5.949
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.0000246	15 500.00	0.38	35 220.34	0.87	2.272
9. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.002816	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
9. 7.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0121	0.000213	17 286.00	3.68	35 873.81	7.64	2.075
		Накладные расходы				80%	1.59	75.2%	15.74	

		Сметная прибыль				50%	1.00	50%	10.47	
		Всего с НР и СП					8.73		56.12	
10.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных Объем: 37.66+17.03+0.5**	**100 м2**		**0.5519**	**978.37**	**539.96**	**10 469.97**	**5 778.37**	**10.701**
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	34.73631	8.740	303.60	92.060	3 197.82	10.533
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0634685*	*13.500*	*0.86*	*105.600*	*6.70*	*7.822*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0634685	20.00 *13.50*	1.27 *0.86*	153.05 *105.60*	9.71 *6.70*	7.652 7.822
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0634685	75.40	4.79	448.56	28.47	5.949
10. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002208	100.61	0.02	204.45	0.05	2.032
10. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0049671	4 210.63	20.91	9 287.46	46.13	2.206
10. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0011038	30 704.00	33.89	43 435.44	47.94	1.415
10. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0038633	3 500.00	13.52	18 400.33	71.09	5.257
10. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.618128	262.00	161.95	3 845.74	2 377.16	14.678
10. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.005519	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	234.43	72.38%	2 319.43	
		Сметная прибыль				50%	152.23	50%	1 602.26	
		Всего с НР и СП					926.62		9 700.06	
11.	**Е65-6-3**	**Смена санитарных приборов сифонов чугунных**	**100 шт.**		**0.01**	**1 699.56**	**17.00**	**12 983.31**	**129.83**	**7.637**
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	87.745	0.87745	9.070	7.96	108.610	95.30	11.975
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.001495*	*13.500*	*0.02*	*105.600*	*0.16*	*7.822*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.001495	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	153.05 *105.60*	0.23 *0.16*	7.652 7.822
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
11. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.013	0.00013	22 002.00	2.86	44 139.86	5.74	2.006
11. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0046	1 309.90	6.03	6 053.07	27.84	4.621
		Накладные расходы				103%	8.22	96.82%	92.42	
		Сметная прибыль				60%	4.79	60%	57.28	
		Всего с НР и СП					30.01		279.53	
12.	**С300-1515**	**Сифон**	**шт.**		**1**	**15.41**	**15.41**	**79.05**	**79.05**	**5.13**
13.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора (применит., вынос мусора)**	**100 т**		**0.005**	**1 784.43**	**8.92**	**18 766.07**	**93.83**	**10.519**
13. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	1.23234	7.240	8.92	76.140	93.83	10.517
13. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	0.5					
		Накладные расходы				78%	6.96	73.32%	68.80	
		Сметная прибыль				50%	4.46	50%	46.92	
		Всего с НР и СП					20.34		209.54	
14.	**Х310-1030-1**	**Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 30 км**	**т**		**0.5**	**34.27**	**17.14**	**173.97**	**86.99**	**5.075**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**1 727.12**		**13 991.37**	**8.101**

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**741.98**	**7 358.27**		**9.917**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**468.77**	**4 944.94**		**10.549**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**2 937.86**	**26 294.58**		**8.95**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**58.76**	**2**	**525.89**	**8.95**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**2 996.62**	**26 820.47**		**8.95**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**539.39**	**18**	**4 827.68**	**8.95**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**3 536.01**	**31 648.15**		**8.95**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____»_____ 200__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Чайковского, д.52, кв.59

Сметная стоимость: **122.381** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**1.8664**	**825.58**	**1 540.86**	**8 932.90**	**16 672.36**	**10.82**
		Объем: 38.25+40.29+38+26+30.6+13.5								
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	112.94146	8.620	973.56	90.930	10 269.77	10.549
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.214636*	*13.500*	*2.90*	*105.600*	*22.67*	*7.822*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.214636	20.00 *13.50*	4.29 *2.90*	153.05 *105.60*	32.85 *22.67*	7.652 7.822
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.214636	75.40	16.18	448.56	96.28	5.949
1. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0007466	100.61	0.08	204.45	0.15	2.032
1. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0167976	4 210.63	70.73	9 287.46	156.01	2.206
1. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0037328	30 704.00	114.61	43 435.44	162.14	1.415
1. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0130648	3 500.00	45.73	18 400.33	240.40	5.257
1. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.018664	2.41	0.04			
1. 10.	с101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	2.090368	151.00	315.65	2 733.86	5 714.77	18.105
		Накладные расходы				77%	751.87	72.38%	7 449.67	
		Сметная прибыль				50%	488.23	50%	5 146.22	
		Всего с НР и СП					2 780.96		29 268.25	
2.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.2152**	**5 572.71**	**1 199.25**	**13 183.16**	**2 837.02**	**2.366**
		Объем: 3.84+3.1+3.5+3.5+3.5+4.08								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	110.124	23.698685	8.620	204.28	90.930	2 154.92	10.549
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.024748*	*13.500*	*0.33*	*105.600*	*2.61*	*7.822*

2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.024748	20.00 *13.50*	0.49 *0.33*	153.05 *105.60*	3.79 *2.61*	7.652 7.822
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0148488	75.40	1.12	448.56	6.66	5.949
2. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.0020874	15 500.00	32.36	35 220.34	73.52	2.272
2. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0005165	100.61	0.05	204.45	0.11	2.032
2. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.010179	4 210.63	42.86	9 287.46	94.54	2.206
2. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.038736	3.00	0.12	6.89	0.27	2.297
2. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.23672	8.50	2.01	101.79	24.10	11.975
2. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0226	0.0048635	188 331.80	915.96	98 513.03	479.12	0.523
		Накладные расходы				80%	163.69	75.2%	1 622.46	
		Сметная прибыль				50%	102.31	50%	1 078.77	
		Всего с НР и СП					1 465.24		5 538.25	
3.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.238**	**6 083.40**	**1 447.85**	**17 866.82**	**4 252.30**	**2.937**
		Объем: 7.84+5.32+5.32+5.32								
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	38.50959	8.620	331.95	90.930	3 501.68	10.549
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.02737*	*13.500*	*0.37*	*105.600*	*2.89*	*7.822*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.02737	20.00 *13.50*	0.55 *0.37*	153.05 *105.60*	4.19 *2.89*	7.652 7.822
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.016422	75.40	1.24	448.56	7.37	5.949
3. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0020706	15 500.00	32.09	35 220.34	72.93	2.272
3. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0005712	100.61	0.06	204.45	0.12	2.032
3. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0104958	4 210.63	44.19	9 287.46	97.48	2.206
3. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.04284	3.00	0.13	6.89	0.30	2.297
3. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.2618	8.50	2.23	101.79	26.65	11.975
3. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0231	0.0054978	188 331.80	1 035.41	98 513.03	541.60	0.523
		Накладные расходы				80%	265.86	75.2%	2 635.44	
		Сметная прибыль				50%	166.16	50%	1 752.29	
		Всего с НР и СП					1 879.87		8 640.02	
4.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.574**	**105.16**	**60.36**	**1 095.26**	**628.68**	**10.416**
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	7.518539	7.800	58.64	81.870	615.54	10.496
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.085813*	*13.500*	*1.16*	*105.600*	*9.06*	*7.822*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.085813	20.00 *13.50*	1.72 *1.16*	153.05 *105.60*	13.13 *9.06*	7.652 7.822
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.26978					
		Накладные расходы				80%	47.84	75.2%	469.70	
		Сметная прибыль				68%	40.66	68%	424.73	
		Всего с НР и СП					148.86		1 523.11	

5.	**Е11-01-036-2**	**Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2**	**100 м2**		**0.574**	**6 032.95**	**3 462.91**	**26 923.32**	**15 453.99**	**4.463**
		Объем: 13.5+12.9+13.7+6.5+10.8								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	32.186476	8.300	267.15	87.460	2 815.03	10.537
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.2887938*	*13.500*	*3.90*	*105.600*	*30.50*	*7.822*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.2887938	20.00	5.78	153.05	44.20	7.652
						13.50	*3.90*	*105.60*	*30.50*	7.822
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.4125625	75.40	31.11	448.56	185.06	5.949
5. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	28.7	8.26	237.06	13.37	383.72	1.619
5. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.287	3.00	0.86	6.89	1.98	2.297
5. 7.	с101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм	м2	102	58.548	49.89	2 920.96	205.37	12 024.00	4.116
		Накладные расходы				110.7%	300.05	104.06%	2 961.06	
		Сметная прибыль				63.75%	172.79	63.75%	1 814.03	
		Всего с НР и СП					3 935.76		20 229.07	
6.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.6944**	**33.82**	**23.48**	**354.95**	**246.48**	**10.497**
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	3.0105712	7.800	23.48	81.870	246.48	10.496
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.076384					
		Накладные расходы				80%	18.78	75.2%	185.35	
		Сметная прибыль				68%	15.97	68%	167.61	
		Всего с НР и СП					58.23		599.44	
7.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.6944**	**649.40**	**450.94**	**3 165.25**	**2 197.95**	**4.874**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	7.0253316	8.530	59.93	89.800	630.87	10.528
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.079856	75.40	6.02	448.56	35.82	5.949
7. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	70.1344	5.33	373.82	21.55	1 511.40	4.043
7. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0002083	29 442.00	6.13	45 040.68	9.38	1.53
7. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4.6	3.19424	1.58	5.05	3.28	10.48	2.076
		Накладные расходы				110.7%	66.34	104.06%	656.48	
		Сметная прибыль				63.75%	38.21	63.75%	402.18	
		Всего с НР и СП					555.49		3 256.61	
8.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0359**	**3 921.74**	**140.79**	**9 791.25**	**351.51**	**2.497**
		Объем: 1.3+1.9+0.39								
8. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	3.327571	8.080	26.89	85.040	282.98	10.525
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004129	75.40	0.03	448.56	0.19	5.949
8. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003231	15 500.00	5.01	35 220.34	11.38	2.272

8. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00359	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
8. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.000578	188 331.80	108.85	98 513.03	56.94	0.523
		Накладные расходы				80%	21.51	75.2%	212.80	
		Сметная прибыль				50%	13.45	50%	141.49	
		Всего с НР и СП					175.75		705.80	
9.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.11**	**3 835.57**	**421.91**	**8 889.89**	**977.89**	**2.318**
		Объем: 3.25+2.5+4+1.25								
9. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	8.34141	8.740	72.90	92.060	767.91	10.533
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.001265	75.40	0.10	448.56	0.57	5.949
9. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00099	15 500.00	15.35	35 220.34	34.87	2.272
9. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.011	3.00	0.03	6.89	0.08	2.297
9. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.001771	188 331.80	333.54	98 513.03	174.47	0.523
		Накладные расходы				80%	58.32	75.2%	577.47	
		Сметная прибыль				50%	36.45	50%	383.96	
		Всего с НР и СП					516.68		1 939.31	
10.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.02**	**2 037.38**	**40.75**	**6 507.67**	**130.15**	**3.194**
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.5543	9.070	5.03	95.460	52.91	10.525
10. 2.	с549-3040-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	100	2	17.86	35.72	38.62	77.24	2.162
		Накладные расходы				85%	4.28	79.9%	42.28	
		Сметная прибыль				65%	3.27	65%	34.39	
		Всего с НР и СП					48.30		206.82	
11.	**Е67-11-1**	**Смена патронов**	**100 шт.**		**0.02**	**810.21**	**16.20**	**4 407.36**	**88.15**	**5.441**
		Объем: 1.0+1								
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	45.54	0.9108	7.800	7.10	81.870	74.57	10.496
11. 2.	с549-8001	Патроны потолочные	шт.	100	2	4.55	9.10	6.79	13.58	1.492
		Накладные расходы				85%	6.04	79.9%	59.58	
		Сметная прибыль				65%	4.62	65%	48.47	
		Всего с НР и СП					26.85		196.20	
12.	**Е62-1-2**	**Окраска клеевыми составами улучшенная**	**100 м2**		**0.2803**	**316.08**	**88.60**	**2 987.42**	**837.37**	**9.451**
		Объем: 13.27+6.5+2.5+5.76								
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	6.8014795	8.380	57.00	88.210	599.96	10.526
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0322345*	*13.500*	*0.44*	*105.600*	*3.40*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0322345	20.00	0.64	153.05	4.93	7.652
						13.50	*0.44*	*105.60*	*3.40*	7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0161173	75.40	1.22	448.56	7.23	5.949
12. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.0001402	7 480.55	1.05	71 298.31	9.99	9.531
12. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.0069795	2 173.44	15.17	26 528.82	185.16	12.206
12. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.50454	3.52	1.78	8.11	4.09	2.304
12. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001121	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032

12. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002803	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
12. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.0005606	15 881.00	8.90	32 956.90	18.48	2.075
12. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.255073	10.00	2.55	20.43	5.21	2.043
12. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.0347572	2.41	0.08			
12. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.022424	8.50	0.19	101.79	2.28	11.975
		Накладные расходы				80%	45.95	75.2%	453.73	
		Сметная прибыль				50%	28.72	50%	301.68	
		Всего с НР и СП					163.27		1 592.78	
13.	**Е62-11-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.065**	**1 048.12**	**68.13**	**6 174.98**	**401.37**	**5.891**
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	52.44	3.4086	8.620	29.38	90.930	309.94	10.549
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.007475*	*13.500*	*0.10*	*105.600*	*0.79*	*7.822*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.007475	20.00	0.15	153.05	1.14	7.652
			(1)			*13.50*	*0.10*	*105.60*	*0.79*	7.822
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.004485	75.40	0.34	448.56	2.01	5.949
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.000455	15 500.00	7.05	35 220.34	16.03	2.272
13. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000156	100.61	0.02	204.45	0.03	2.032
13. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.002665	4 210.63	11.22	9 287.46	24.75	2.206
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0117	3.00	0.04	6.89	0.08	2.297
13. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0715	8.50	0.61	101.79	7.28	11.975
13. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0172	0.001118	17 286.00	19.33	35 873.81	40.11	2.075
		Накладные расходы				80%	23.58	75.2%	233.67	
		Сметная прибыль				50%	14.74	50%	155.37	
		Всего с НР и СП					106.45		790.40	
14.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
14. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
15.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**2 213.41**	**2 213.41**	**7 493.66**	**7 493.66**	**3.386**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*

15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	20.00 *13.50*	0.29 *0.19*	153.05 *105.60*	2.20 *1.52*	7.652 7.822
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
15. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
15. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
15. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
15. 8.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
15. 9.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	41.04	41.04	5.13
15. 10.	с300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1	1	27.76	27.76	117.82	117.82	4.244
15. 11.	с300-0536	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	1	1	2 123.01	2 123.01	7 021.21	7 021.21	3.307
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					2 241.83		7 780.86	
16.	**Е65-6-19**	**Смена санитарных приборов раковин**	**100 шт.**		**0.01**	**27 969.19**	**279.69**	**77 335.27**	**773.35**	**2.765**
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	219.995	2.19995	9.070	19.95	95.460	210.01	10.525
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
16. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.008	0.00008	24 202.00	1.94	52 382.80	4.19	2.164
16. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	22 002.00	1.32	44 139.86	2.65	2.006
16. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.00	0.83	63 642.50	4.45	5.339
16. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00016	1 309.90	0.21	6 053.07	0.97	4.621
16. 9.	с300-0578	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.	100	1	254.67	254.67	546.24	546.24	2.145
		Накладные расходы				103%	20.66	96.82%	204.15	
		Сметная прибыль				60%	12.04	60%	126.52	
		Всего с НР и СП					312.39		1 104.02	
17.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.46**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949

17. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
17. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
17. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
17. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
17. 7.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
18.	**Е65-3-11**	**Снятие колонок: водогрейных**	**100 шт.**		**0.01**	**1 207.14**	**12.07**	**12 658.66**	**126.59**	**10.488**
18. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	139.495	1.39495	8.530	11.90	89.800	125.27	10.528
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	153.05	1.32	7.652
			(1)			*13.50*	*0.12*	*105.60*	*0.91*	7.822
18. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	8	0.08					
		Накладные расходы				74%	8.89	69.56%	87.77	
		Сметная прибыль				50%	6.01	50%	63.09	
		Всего с НР и СП					26.97		277.45	
19.	**Е19-01-002-1**	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**		**1**	**1 260.70**	**1 260.70**	**9 092.71**	**9 092.71**	**7.212**
19. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.2095	5.2095	8.850	46.10	93.190	485.47	10.53
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0115*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.21*	*7.822*
19. 3.	с101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	0.002	0.002	6 240.00	12.48	19 110.17	38.22	3.063
19. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00005	25 226.00	1.26	36 100.84	1.81	1.431
19. 5.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00034	0.00034	8 580.00	2.92	25 055.30	8.52	2.92
19. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.021	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
19. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.024	0.024	15.50	0.37	48.12	1.15	3.105
19. 8.	с300-1120	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	1	74.87	74.87	384.08	384.08	5.13
19. 9.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	1	1	10.83	10.83	55.56	55.56	5.13
19. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0004	0.0004	438.74	0.18	3 721.28	1.49	8.482
19. 11.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0115	20.00	0.23	153.05	1.76	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.21*	7.822
19. 12.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0575	75.40	4.34	448.56	25.79	5.949
			(1)							
19. 13.	с300-0008	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные 20000 ккал/ч (23400 Вт), расход воды не менее 6,07 л/мин	шт.	1	1	1 106.35	1 106.35	8 086.77	8 086.77	7.309
		Накладные расходы				115.2%	53.29	108.29%	527.03	

		Сметная прибыль				70.55%	32.64	70.55%	343.35	
		Всего с НР и СП					1 346.63		9 963.09	
20.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.14**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
20. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
						13.50	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
20. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
20. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.00	3.28	36 100.84	4.69	1.431
20. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.00	0.91	35 220.34	2.08	2.272
20. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
20. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
20. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
21.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
21. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
21. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
21. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
21. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
21. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
22.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.05**	**2 572.04**	**128.60**	**11 598.01**	**579.90**	**4.509**
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	3.013	9.070	27.33	95.460	287.62	10.525
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.002875*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.30*	*7.822*

22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.002875	20.00	0.06	153.05	0.44	7.652
			(1)			*13.50*	*0.04*	*105.60*	*0.30*	7.822
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.002875	75.40	0.22	448.56	1.29	5.949
			(1)							
22. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	5	20.20	101.00	58.11	290.55	2.877
		Накладные расходы				103%	28.19	96.82%	278.76	
		Сметная прибыль				60%	16.42	60%	172.75	
		Всего с НР и СП					173.21		1 031.42	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**14 364.08**		**68 362.29**	**4.759**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**2 015.91**		**19 948.74**	**9.896**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**1 269.86**		**13 367.78**	**10.527**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**17 649.85**		**101 678.81**	**5.761**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**353.00**	**2**	**2 033.58**	**5.761**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**18 002.85**		**103 712.39**	**5.761**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**3 240.51**	**18**	**18 668.23**	**5.761**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**21 243.36**		**122 380.62**	**5.761**

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ / _____ /_____ /

«_____»_____ 200__г. «_____» _____ 200 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Чайковского, д. 36а, кв. 46

Сметная стоимость: **71.536** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**1.031**	**978.37**	**1 008.70**	**11 270.34**	**11 619.72**	**11.52**
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	64.890625	8.740	567.14	104.750	6 797.29	11.985
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.118565*	*13.500*	*1.60*	*120.160*	*14.25*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.118565	20.00 *13.50*	2.37 *1.60*	167.61 *120.16*	19.87 *14.25*	8.381 8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.118565	75.40	8.94	448.56	53.18	5.949
1. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0004124	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
1. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.009279	4 210.63	39.07	9 287.46	86.18	2.206
1. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.002062	30 704.00	63.31	43 435.44	89.56	1.415
1. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.007217	3 500.00	25.26	18 400.33	132.80	5.257
1. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	1.15472	262.00	302.54	3 845.74	4 440.75	14.678
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.01031	2.41	0.02			
		Накладные расходы				77%	437.93	72.38%	4 930.19	
		Сметная прибыль				50%	284.37	50%	3 405.77	
		Всего с НР и СП					1 731.00		19 955.68	
2.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0277**	**1 404.77**	**38.91**	**9 609.09**	**266.17**	**6.841**
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	2.1135793	8.620	18.22	103.460	218.67	12.002
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0031855*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.38*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0031855	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	167.61 *120.16*	0.53 *0.38*	8.381 8.901
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0019113	75.40	0.14	448.56	0.86	5.949
2. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0001413	15 500.00	2.19	35 220.34	4.98	2.272
2. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000665	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
2. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0010914	4 210.63	4.60	9 287.46	10.14	2.206
2. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.004986	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
2. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.03047	8.50	0.26	101.79	3.10	11.975
2. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0215	0.0005956	22 533.00	13.42	46 760.67	27.85	2.075

		Накладные расходы				80%	14.61	75.2%	164.73	
		Сметная прибыль				50%	9.13	50%	109.53	
		Всего с НР и СП					62.65		540.42	
3.	**Е63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества (применительно, смена потолочной плитки)**	**100 м2**		**0.0277**	**594.07**	**16.46**	**6 418.49**	**177.79**	**10.801**
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	1.6762101	8.620	14.45	103.460	173.42	12.002
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0031855*	*13.500*	*0.04*	*120.160*	*0.38*	*8.901*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0031855	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	167.61 *120.16*	0.53 *0.38*	8.381 8.901
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0031855	75.40	0.24	448.56	1.43	5.949
3. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000111	100.61		204.45		2.032
3. 6.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0000554	30 704.00	1.70	43 435.44	2.41	1.415
3. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.000277	2.41				
		Накладные расходы				77%	11.16	72.38%	125.80	
		Сметная прибыль				50%	7.25	50%	86.90	
		Всего с НР и СП					34.86		390.49	
4.	**С101-4341-33**	**Плитка потолочная ламинированная**	**м2**		**3**	**25.10**	**75.30**	**31.08**	**93.24**	**1.238**
5.	**Е62-7-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (стены, оконные откосы)** **Объем: 5.34+3.59**	**100 м2**		**0.0893**	**1 482.51**	**132.39**	**10 792.60**	**963.78**	**7.28**
5. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	7.7729846	8.620	67.00	103.460	804.19	12.002
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0102695*	*13.500*	*0.14*	*120.160*	*1.23*	*8.901*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0102695	20.00 *13.50*	0.21 *0.14*	167.61 *120.16*	1.72 *1.23*	8.381 8.901
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0061617	75.40	0.46	448.56	2.76	5.949
5. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0009555	15 500.00	14.81	35 220.34	33.65	2.272
5. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002143	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
5. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0044293	4 210.63	18.65	9 287.46	41.14	2.206
5. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.016074	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
5. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.09823	8.50	0.83	101.79	10.00	11.975
5. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0019557	15 519.00	30.35	35 873.81	70.16	2.312
		Накладные расходы				80%	53.71	75.2%	605.68	
		Сметная прибыль				50%	33.57	50%	402.71	
		Всего с НР и СП					219.67		1 972.17	
6.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 410.46**	**164.10**	**60 276.99**	**602.77**	**3.673**
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	108.610	249.80	11.975
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
6. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
6. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
6. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
6. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.23	0.0023					
6. 7.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	348.59	348.59	2.467
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	241.86	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	149.88	
		Всего с НР и СП					198.10		994.51	
7.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.51**	**426.12**	**168 221.71**	**1 682.22**	**3.948**
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	108.610	333.11	11.975
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949

7. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
7. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
7. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
7. 6.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.26	0.0026					
7. 7.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	322.52	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	199.87	
		Всего с НР и СП					471.47		2 204.60	
8.	**Е17-01-001-12**	**Установка умывальников одиночных без подводки воды**	**10 компл.**		**0.1**	**3 636.25**	**363.62**	**9 986.95**	**998.69**	**2.747**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	20.988075	2.0988075	9.620	20.19	115.050	241.47	11.959
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.186875*	*0.0186875*	*13.500*	*0.25*	*120.160*	*2.25*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0186875	20.00	0.37	167.61	3.13	8.381
			(1)			*13.50*	*0.25*	*120.16*	*2.25*	8.901
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.273125	0.0273125	75.40	2.06	448.56	12.25	5.949
			(1)							
8. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
8. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
8. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0001	0.00001	15 500.00	0.16	35 220.34	0.35	2.272
8. 9.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.00072	0.000072	6 400.66	0.46	20 353.84	1.47	3.18
8. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
8. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	1	333.05	333.05	722.06	722.06	2.168
8. 12.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.39	6.48	2.076
8. 13.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
8. 14.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58	3.8
		Накладные расходы				115.2%	23.55	108.29%	263.92	
		Сметная прибыль				70.55%	14.42	70.55%	171.94	
		Всего с НР и СП					401.59		1 434.56	
9.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 149.43**	**361.49**	**277 570.69**	**2 775.71**	**7.679**
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	108.610	515.47	11.975
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*120.160*	*1.04*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	167.61	1.45	8.381
			(1)			*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.04*	8.901
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.00	0.77	44 139.86	1.54	2.006
9. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	0.94	1.431
9. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
9. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	32 128.05	1.61	2.466
9. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.000043	11 921.00	0.51	63 642.50	2.74	5.339
9. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
9. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 053.07	1.21	4.621
9. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	500.08	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	309.91	
		Всего с НР и СП					431.86		3 585.70	

10.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.108**	**33.82**	**3.65**	**403.90**	**43.62**	**11.951**
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.468234	7.800	3.65	93.160	43.62	11.944
10. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.01188					
		Накладные расходы				80%	2.92	75.2%	32.80	
		Сметная прибыль				68%	2.48	68%	29.66	
		Всего с НР и СП					9.05		106.08	
11.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.0724**	**105.16**	**7.61**	**1 245.31**	**90.16**	**11.848**
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	0.9483314	7.800	7.40	93.160	88.35	11.944
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0108238*	*13.500*	*0.15*	*120.160*	*1.30*	*8.901*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0108238	20.00	0.22	167.61	1.81	8.381
			(1)			*13.50*	*0.15*	*120.16*	*1.30*	8.901
11. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.034028					
		Накладные расходы				80%	6.04	75.2%	67.42	
		Сметная прибыль				68%	5.13	68%	60.96	
		Всего с НР и СП					18.78		218.54	
12.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**0.0724**	**8 114.80**	**587.51**	**35 032.84**	**2 536.38**	**4.317**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
12. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	22.747	1.6468828	8.300	13.67	99.510	163.88	11.989
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*0.0353855*	*13.500*	*0.48*	*120.160*	*4.25*	*8.901*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.0353855	20.00	0.71	167.61	5.93	8.381
			(1)			*13.50*	*0.48*	*120.16*	*4.25*	8.901
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.049956	75.40	3.77	448.56	22.41	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	м2	102	7.3848	77.10	569.37	317.43	2 344.16	4.117
		Накладные расходы				110.7%	15.66	104.06%	174.96	
		Сметная прибыль				63.75%	9.02	63.75%	107.18	
		Всего с НР и СП					612.19		2 818.52	
13.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных (применительно)**	**100 м**		**0.108**	**657.93**	**71.06**	**3 308.11**	**357.28**	**5.028**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	1.0926495	8.530	9.32	102.170	111.64	11.978
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.01242	75.40	0.94	448.56	5.57	5.949
			(1)							
13. 3.	с101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м	м	101	10.908	5.33	58.14	21.55	235.07	4.043
13. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0003	0.0000324	29 442.00	0.95	45 040.68	1.46	1.53
13. 5.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	10	1.08	1.58	1.71	3.28	3.54	2.076
		Накладные расходы				110.7%	10.32	104.06%	116.17	
		Сметная прибыль				63.75%	5.94	63.75%	71.17	
		Всего с НР и СП					87.32		544.62	
14.	**Е62-11-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.0153**	**1 048.12**	**16.04**	**6 833.73**	**104.56**	**6.519**
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	52.44	0.802332	8.620	6.92	103.460	83.01	12.002
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0017595*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.21*	*8.901*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0017595	20.00	0.04	167.61	0.29	8.381
			(1)			*13.50*	*0.02*	*120.16*	*0.21*	8.901
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0010557	75.40	0.08	448.56	0.47	5.949
			(1)							
14. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.0001071	15 500.00	1.66	35 220.34	3.77	2.272
14. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000367	100.61		204.45	0.01	2.032
14. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.0006273	4 210.63	2.64	9 287.46	5.83	2.206
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.002754	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
14. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01683	8.50	0.14	101.79	1.71	11.975
14. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0172	0.0002632	17 286.00	4.55	35 873.81	9.44	2.075

		Накладные расходы				80%	5.55	75.2%	62.58	
		Сметная прибыль				50%	3.47	50%	41.61	
		Всего с НР и СП					25.06		208.75	
15.	**Е62-9-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.14172**	**1 764.14**	**250.01**	**13 929.56**	**1 974.10**	**7.896**
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	16.737841	8.620	144.28	103.460	1 731.70	12.002
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0162978*	*13.500*	*0.22*	*120.160*	*1.96*	*8.901*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0162978	20.00	0.33	167.61	2.73	8.381
			(1)			*13.50*	*0.22*	*120.16*	*1.96*	8.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0097787	75.40	0.74	448.56	4.39	5.949
			(1)							
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0006519	15 500.00	10.10	35 220.34	22.96	2.272
15. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003401	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
15. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.005357	4 210.63	22.56	9 287.46	49.75	2.206
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0255096	3.00	0.08	6.89	0.18	2.297
15. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.155892	8.50	1.33	101.79	15.87	11.975
15. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.003132	22 533.00	70.57	46 760.67	146.45	2.075
		Накладные расходы				80%	115.60	75.2%	1 303.71	
		Сметная прибыль				50%	72.25	50%	866.83	
		Всего с НР и СП					437.86		4 144.64	
16.	**Е65-36-3**	**Снятие газовых приборов колонок**	**100 шт.**		**0.01**	**668.84**	**6.69**	**7 960.24**	**79.60**	**11.898**
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	67.4935	0.674935	9.770	6.59	116.770	78.81	11.952
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4715*	*0.004715*	*13.500*	*0.06*	*120.160*	*0.57*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4715	0.004715	20.00	0.09	167.61	0.79	8.381
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.57*	8.901
		Накладные расходы				74%	4.92	69.56%	55.22	
		Сметная прибыль				50%	3.33	50%	39.69	
		Всего с НР и СП					14.94		174.51	
17.	**Е65-36-1**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с двумя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**353.32**	**3.53**	**4 176.03**	**41.76**	**11.83**
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	34.822	0.34822	9.770	3.40	116.770	40.66	11.952
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6555*	*0.006555*	*13.500*	*0.09*	*120.160*	*0.79*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.6555	0.006555	20.00	0.13	167.61	1.10	8.381
			(1)			*13.50*	*0.09*	*120.16*	*0.79*	8.901
		Накладные расходы				74%	2.58	69.56%	28.83	
		Сметная прибыль				50%	1.75	50%	20.73	
		Всего с НР и СП					7.86		91.32	
18.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**3 820.37**	**38.20**	**42 531.59**	**425.32**	**11.134**
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	108.610	408.93	11.975
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*120.160*	*0.97*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	167.61	1.35	8.381
			(1)			*13.50*	*0.11*	*120.16*	*0.97*	8.901
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)							
18. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.00	1.21	52 382.80	2.62	2.164
18. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.00	0.66	44 139.86	1.32	2.006
18. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.00	1.31	63 642.50	7.00	5.339
18. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 053.07	0.48	4.621
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	396.87	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	245.94	
		Всего с НР и СП					94.04		1 068.13	
19.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 165.99**	**1 165.99**	**4 025.88**	**4 025.88**	**3.453**
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.449	1.449	9.070	13.14	108.610	157.38	11.975
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0115*	*13.500*	*0.16*	*120.160*	*1.38*	*8.901*

19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0115	20.00	0.23	167.61	1.93	8.381
			(1)			*13.50*	*0.16*	*120.16*	*1.38*	8.901
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.092	0.092	75.40	6.94	448.56	41.27	5.949
			(1)							
19. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.00	0.50	36 100.84	0.72	1.431
19. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
19. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105
19. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
19. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
19. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	41.04	41.04	5.13
19. 11.	с300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1	1	27.76	27.76	117.82	117.82	4.244
		Накладные расходы				115.2%	15.32	108.29%	171.92	
		Сметная прибыль				70.55%	9.38	70.55%	112.01	
		Всего с НР и СП					1 190.69		4 309.81	
20.	**Е19-01-002-1**	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**		**1**	**1 268.58**	**1 268.58**	**9 248.12**	**9 248.12**	**7.29**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
20. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.990925	5.990925	8.850	53.02	106.040	635.28	11.982
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*120.160*	*1.73*	*8.901*
20. 3.	с101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	0.002	0.002	6 240.00	12.48	19 110.17	38.22	3.063
20. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00005	25 226.00	1.26	36 100.84	1.81	1.431
20. 5.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00034	0.00034	8 580.00	2.92	25 055.30	8.52	2.92
20. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.021	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
20. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.024	0.024	15.50	0.37	48.12	1.15	3.105
20. 8.	с300-1120	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	1	74.87	74.87	384.08	384.08	5.13
20. 9.	с300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	1	1	10.83	10.83	55.56	55.56	5.13
20. 10.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	167.61	2.41	8.381
			(1)			*13.50*	*0.19*	*120.16*	*1.73*	8.901
20. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.071875	75.40	5.42	448.56	32.24	5.949
			(1)							
20. 12.	с300-0008	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные 20000 ккал/ч (23400 Вт), расход воды не менее 6,07 л/мин	шт.	1	1	1 106.35	1 106.35	8 086.77	8 086.77	7.309
		Накладные расходы				115.2%	61.30	108.29%	689.82	
		Сметная прибыль				70.55%	37.54	70.55%	449.41	
		Всего с НР и СП					1 367.42		10 387.35	
21.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.07**	**2 572.04**	**180.04**	**12 391.27**	**867.39**	**4.818**
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	4.2182	9.070	38.26	108.610	458.14	11.975
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.004025*	*13.500*	*0.05*	*120.160*	*0.48*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.004025	20.00	0.08	167.61	0.67	8.381
			(1)			*13.50*	*0.05*	*120.16*	*0.48*	8.901
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.004025	75.40	0.30	448.56	1.81	5.949
			(1)							
21. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	7	20.20	141.40	58.11	406.77	2.877
		Накладные расходы				103%	39.46	96.82%	444.04	
		Сметная прибыль				60%	22.99	60%	275.17	
		Всего с НР и СП					242.49		1 586.60	
22.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0209**	**1 252.38**	**26.17**	**10 044.36**	**209.93**	**8.022**
22. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.937221	8.080	15.65	96.760	187.45	11.975

22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002404	75.40	0.02	448.56	0.11	5.949
22. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001881	15 500.00	2.92	35 220.34	6.62	2.272
22. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00209	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
22. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0003365	22 533.00	7.58	46 760.67	15.73	2.075
		Накладные расходы				80%	12.52	75.2%	140.96	
		Сметная прибыль				50%	7.83	50%	93.73	
		Всего с НР и СП					46.52		444.62	
23.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.07**	**251.38**	**17.60**	**3 010.13**	**210.71**	**11.972**
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.94005	9.070	17.60	108.610	210.71	11.975
		Накладные расходы				85%	14.96	79.9%	168.36	
		Сметная прибыль				65%	11.44	65%	136.96	
		Всего с НР и СП					44.00		516.03	
24.	**С549-3000-33**	**Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-Ц-2-0-07-6/220**	**шт.**		**7**	**7.38**	**51.66**	**11.97**	**83.79**	**1.622**
25.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток**	**100 шт.**		**0.01**	**52.38**	**0.52**	**625.66**	**6.26**	**12.038**
25. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.06716	7.800	0.52	93.160	6.26	11.944
		Накладные расходы				85%	0.44	79.9%	5.00	
		Сметная прибыль				65%	0.34	65%	4.07	
		Всего с НР и СП					1.30		15.33	
26.	**Е63-1-2**	**Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2**	**100 м2**		**0.0044**	**7 010.30**	**30.85**	**47 842.18**	**210.51**	**6.824**
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	225.745	0.993278	8.530	8.47	102.170	101.48	11.978
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.001265*	*13.500*	*0.02*	*120.160*	*0.15*	*8.901*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.001265	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	167.61 *120.16*	0.21 *0.15*	8.381 8.901
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.001265	75.40	0.10	448.56	0.57	5.949
26. 5.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.0005	0.0000022	9 100.94	0.02	46 687.82	0.10	5.13
26. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0732	0.0003221	9 000.93	2.90	18 664.91	6.01	2.074
26. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00088	3.00		6.89	0.01	2.297
26. 8.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	115	0.506	25.43	12.87	152.81	77.32	6.009
26. 9.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	612	2.6928	2.40	6.46	9.21	24.80	3.838
26. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.5	0.0022					
		Накладные расходы				77%	6.54	72.38%	73.56	
		Сметная прибыль				50%	4.25	50%	50.82	
		Всего с НР и СП					41.63		334.88	
27.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0225**	**1 166.21**	**26.24**	**9 018.97**	**202.93**	**7.734**
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	1.7061975	8.740	14.91	104.750	178.72	11.985
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002587	75.40	0.02	448.56	0.12	5.949
27. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002025	15 500.00	3.14	35 220.34	7.13	2.272
27. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00225	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297
27. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0003623	22 533.00	8.16	46 760.67	16.94	2.075
		Накладные расходы				80%	11.93	75.2%	134.40	
		Сметная прибыль				50%	7.46	50%	89.36	
		Всего с НР и СП					45.62		426.69	
28.	**Е10-01-014-2**	**Устройство чистых перегородок дощатых однослойных (применительно, ремонт деревянного ограждения балкона)**	**100 м2**		**0.0077**	**8 357.14**	**64.35**	**37 080.73**	**285.52**	**4.437**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								

28. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	149.1665	1.1485821	8.080	9.28	96.760	111.14	11.975
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.2125*	*0.0093363*	*13.500*	*0.13*	*153.320*	*1.43*	*11.357*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.2125	0.0093363	111.99 *13.50*	1.05 *0.13*	520.43 *153.32*	4.86 *1.43*	4.647 11.357
28. 4.	х33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	0.35	0.002695	7.01	0.02	16.90	0.05	2.411
28. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.0375	0.0079888	0.95	0.01	3.83	0.03	4.032
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8	0.00616	75.40	0.46	448.56	2.76	5.949
28. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0042	0.0000323	5 160.53	0.17	45 477.97	1.47	8.813
28. 8.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.19	0.001463	1 271.40	1.86	5 176.74	7.57	4.072
28. 9.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	4.6	0.03542	1 454.15	51.51	4 450.66	157.64	3.061
		Накладные расходы				106.2%	9.99	99.83%	112.38	
		Сметная прибыль				53.55%	5.04	53.55%	60.28	
		Всего с НР и СП					79.38		458.18	
29.	**Е69-9-1**	**Очистка помещений от строительного мусора (применительно вынос мусора, старой мебели)**	**100 т**		**0.005**	**1 784.43**	**8.92**	**21 351.52**	**106.76**	**11.969**
29. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	1.23234	7.240	8.92	86.630	106.76	11.965
29. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	100	0.5					
		Накладные расходы				78%	6.96	73.32%	78.28	
		Сметная прибыль				50%	4.46	50%	53.38	
		Всего с НР и СП					20.34		238.42	
30.	**Х310-1030-1**	**Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 30 км**	**т**		**0.5**	**34.27**	**17.14**	**173.97**	**86.99**	**5.075**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**6 429.45**		**40 377.66**	**6.28**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 013.86**		**11 412.04**	**11.256**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**638.48**		**7 645.45**	**11.974**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**8 081.79**		**59 435.15**	**7.354**
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	**2**	**161.64**	**2**	**1 188.70**	**7.354**
Итого с учетом затрат на непредвиденные расходы		**8 243.43**		**60 623.85**	**7.354**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 483.82**	**18**	**10 912.29**	**7.354**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**9 727.25**		**71 536.14**	**7.354**

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

На выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул. Юбилейная д.60, кв.134

Сметная стоимость: **94.909** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Отделочные работы									
8.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных на потолке**	**100 м2**		**0.2728**	**1 677.16**	**457.53**	**10 469.97**	**2 856.21**	**6.243**
		Объем: 17.33+5.84+4.11								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	17.169896	8.740	150.06	92.060	1 580.66	10.533
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.031372*	*13.500*	*0.42*	*105.600*	*3.31*	*7.822*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.031372	20.00	0.63	153.05	4.80	7.652
			(1)			*13.50*	*0.42*	*105.60*	*3.31*	7.822
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.031372	75.40	2.37	448.56	14.07	5.949
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001091	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
8. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0024552	4 210.63	10.34	9 287.46	22.80	2.206
8. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0005456	30 704.65	16.75	43 435.44	23.70	1.415
8. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0019096	3 500.00	6.68	18 400.33	35.14	5.257
8. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.305536	885.92	270.68	3 845.74	1 175.01	4.341
8. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.002728	2.41	0.01			
		Накладные расходы				77%	115.87	72.38%	1 146.48	
		Сметная прибыль				50%	75.24	50%	791.99	
		Всего с НР и СП					648.64		4 794.67	
9.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных на стенах**	**100 м2**		**0.7843**	**1 677.16**	**1 315.40**	**10 469.97**	**8 211.59**	**6.243**
		Объем: 39.44+21.45+17.54								
9. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	49.36345	8.740	431.44	92.060	4 544.40	10.533
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0901945*	*13.500*	*1.22*	*105.600*	*9.52*	*7.822*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0901945	20.00	1.80	153.05	13.80	7.652
			(1)			*13.50*	*1.22*	*105.60*	*9.52*	7.822
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0901945	75.40	6.80	448.56	40.46	5.949
			(1)							
9. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0003137	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
9. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.0070587	4 210.63	29.72	9 287.46	65.56	2.206
9. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0015686	30 704.65	48.16	43 435.44	68.13	1.415
9. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.0054901	3 500.00	19.22	18 400.33	101.02	5.257
9. 9.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.878416	885.92	778.21	3 845.74	3 378.16	4.341
9. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.007843	2.41	0.02			
		Накладные расходы				77%	333.15	72.38%	3 296.13	
		Сметная прибыль				50%	216.33	50%	2 276.96	
		Всего с НР и СП					1 864.88		13 784.68	

10.	**Е62-7-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (откосы)**	**100 м2**		**0.0307**	**1 113.10**	**34.17**	**6 852.71**	**210.38**	**6.157**
		Объем: 2.06+1.01								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	1.807263	8.620	15.58	90.930	164.33	10.549
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0035305*	*13.500*	*0.05*	*105.600*	*0.37*	*7.822*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0035305	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	153.05 *105.60*	0.54 *0.37*	7.652 7.822
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0021183	75.40	0.16	448.56	0.95	5.949
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.000175	15 500.35	2.71	35 220.34	6.16	2.272
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000737	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0012556	4 210.63	5.29	9 287.46	11.66	2.206
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.005526	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.03377	8.50	0.29	101.79	3.44	11.975
10. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.0006478	15 519.00	10.05	35 873.81	23.24	2.312
		Накладные расходы				80%	12.50	75.2%	123.85	
		Сметная прибыль				50%	7.82	50%	82.35	
		Всего с НР и СП					54.49		416.58	
12.	**Е62-9-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.1344**	**1 764.14**	**237.10**	**12 448.03**	**1 673.02**	**7.056**
		Объем: 5.04+5.04+3.36								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	15.873312	8.620	136.83	90.930	1 443.36	10.549
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.015456*	*13.500*	*0.21*	*105.600*	*1.63*	*7.822*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.015456	20.00 *13.50*	0.31 *0.21*	153.05 *105.60*	2.37 *1.63*	7.652 7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0092736	75.40	0.70	448.56	4.16	5.949
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.0006182	15 500.35	9.58	35 220.34	21.77	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003226	100.61	0.03	204.45	0.07	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.0050803	4 210.63	21.39	9 287.46	47.18	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.024192	3.00	0.07	6.89	0.17	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.14784	8.50	1.26	101.79	15.05	11.975
12. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.0029702	22 533.00	66.93	46 760.67	138.89	2.075
		Накладные расходы				80%	109.63	75.2%	1 086.63	
		Сметная прибыль				50%	68.52	50%	722.50	
		Всего с НР и СП					415.25		3 482.15	
13.	**Е62-10-5**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**100 м2**		**0.042**	**4 969.45**	**208.72**	**9 764.02**	**410.09**	**1.965**
		Объем: 1.4+1.6+1.2								
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.3025	3.204705	8.620	27.62	90.930	291.40	10.549
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00483*	*13.500*	*0.07*	*105.600*	*0.51*	*7.822*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00483	20.00 *13.50*	0.10 *0.07*	153.05 *105.60*	0.74 *0.51*	7.652 7.822
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.002898	75.40	0.22	448.56	1.30	5.949
13. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0002142	15 500.35	3.32	35 220.34	7.54	2.272
13. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001008	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
13. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0016548	4 210.63	6.97	9 287.46	15.37	2.206
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00756	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
13. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0462	8.50	0.39	101.79	4.70	11.975
13. 10.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0215	0.000903	188 331.80	170.06	98 513.03	88.96	0.523
		Накладные расходы				80%	22.15	75.2%	219.52	

		Сметная прибыль				50%	13.85	50%	145.96	
		Всего с НР и СП					244.72		775.56	
14.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.0182**	**3 921.75**	**71.38**	**9 791.25**	**178.20**	**2.496**
14. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.686958	8.080	13.63	85.040	143.46	10.525
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002093	75.40	0.02	448.56	0.09	5.949
14. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001638	15 500.35	2.54	35 220.34	5.77	2.272
14. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00182	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
14. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.000293	188 331.80	55.18	98 513.03	28.87	0.523
		Накладные расходы				80%	10.90	75.2%	107.88	
		Сметная прибыль				50%	6.82	50%	71.73	
		Всего с НР и СП					89.10		357.81	
15.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0375**	**3 835.58**	**143.83**	**8 889.89**	**333.37**	**2.318**
		Объем: 15*0.25								
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	2.8436625	8.740	24.85	92.060	261.79	10.533
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0004313	75.40	0.03	448.56	0.19	5.949
15. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0003375	15 500.35	5.23	35 220.34	11.89	2.272
15. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00375	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
15. 5.	с113-0212	Эмаль ЭП-1155 белая	т	0.0161	0.0006038	188 331.80	113.71	98 513.03	59.48	0.523
		Накладные расходы				80%	19.88	75.2%	196.87	
		Сметная прибыль				50%	12.43	50%	130.90	
		Всего с НР и СП					176.14		661.13	
16.	**Е62-6-1**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	**100 м2**		**0.0231**	**348.74**	**8.06**	**1 700.17**	**39.27**	**4.872**
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.949	0.2991219	8.620	2.58	90.930	27.20	10.549
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0026565*	*13.500*	*0.04*	*105.600*	*0.28*	*7.822*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0026565	20.00 *13.50*	0.05 *0.04*	153.05 *105.60*	0.41 *0.28*	7.652 7.822
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.0010626	75.40	0.08	448.56	0.48	5.949
16. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0014	0.0000323	15 500.35	0.50	35 220.34	1.14	2.272
16. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.003696	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
16. 7.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0121	0.0002795	17 286.85	4.83	35 873.81	10.03	2.075
		Накладные расходы				80%	2.10	75.2%	20.66	
		Сметная прибыль				50%	1.31	50%	13.74	
		Всего с НР и СП					11.47		73.67	
19.	**Е57-11-6**	**Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2**	**100 м2**		**0.2728**	**1 471.67**	**401.47**	**5 671.15**	**1 547.09**	**3.854**
		Объем: 17.33+5.84+4.11								
19. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	43.838	11.959006	8.300	99.26	87.460	1 045.93	10.537
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.031372*	*13.500*	*0.42*	*105.600*	*3.31*	*7.822*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.031372	20.00 *13.50*	0.63 *0.42*	153.05 *105.60*	4.80 *3.31*	7.652 7.822
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.0250976	75.40	1.89	448.56	11.26	5.949
19. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133	36.2824	8.26	299.69	13.37	485.10	1.619
		Накладные расходы				80%	79.74	75.2%	789.03	
		Сметная прибыль				68%	67.78	68%	713.48	
		Всего с НР и СП					549.00		3 049.60	

20.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм**	**м3**		**0.278256**	**7 048.47**	**1 961.28**	**25 861.13**	**7 196.01**	**3.669**
		Объем: 27.28*0.01*1.02								
21.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.41**	**33.82**	**13.86**	**354.95**	**145.53**	**10.5**
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.777555	7.800	13.86	81.870	145.53	10.496
21. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0451					
		Накладные расходы				80%	11.09	75.2%	109.44	
		Сметная прибыль				68%	9.42	68%	98.96	
		Всего с НР и СП					34.37		353.93	
22.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**0.2728**	**105.16**	**28.69**	**1 095.26**	**298.79**	**10.414**
		Объем: 17.33+5.84+4.11								
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.5732708	7.800	27.87	81.870	292.54	10.496
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0407836*	*13.500*	*0.55*	*105.600*	*4.31*	*7.822*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0407836	20.00	0.82	153.05	6.24	7.652
			(1)			*13.50*	*0.55*	*105.60*	*4.31*	7.822
22. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.128216					
		Накладные расходы				80%	22.74	75.2%	223.23	
		Сметная прибыль				68%	19.33	68%	201.86	
		Всего с НР и СП					70.75		723.88	
23.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.2728**	**9 917.97**	**2 705.62**	**44 023.12**	**12 009.51**	**4.439**
		Объем: 17.33+5.84+4.11								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	15.296987	8.300	126.96	87.460	1 337.87	10.537
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1372525*	*13.500*	*1.85*	*105.600*	*14.49*	*7.822*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1372525	20.00	2.75	153.05	21.01	7.652
			(1)			*13.50*	*1.85*	*105.60*	*14.49*	7.822
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.196075	75.40	14.78	448.56	87.95	5.949
			(1)							
23. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01364	7 400.00	100.94	27 619.57	376.73	3.732
23. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1364	3.00	0.41	6.89	0.94	2.297
23. 7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	27.8256	88.40	2 459.78	366.03	10 185.00	4.141
		Накладные расходы				110.7%	142.59	104.06%	1 407.27	
		Сметная прибыль				63.75%	82.12	63.75%	862.13	
		Всего с НР и СП					2 930.33		14 278.91	
24.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.41**	**949.75**	**389.40**	**3 546.56**	**1 454.09**	**3.734**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
24. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	4.8746028	9.770	47.62	102.630	500.28	10.505
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0176813	75.40	1.33	448.56	7.93	5.949
			(1)							
24. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.1115	8.26	17.44	13.37	28.23	1.619
24. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	41.41	7.80	323.00	22.16	917.65	2.841
		Накладные расходы				110.7%	52.72	104.06%	520.59	
		Сметная прибыль				63.75%	30.36	63.75%	318.93	
		Всего с НР и СП					472.47		2 293.61	
29.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.0275**	**1 416.14**	**38.94**	**13 350.98**	**367.15**	**9.429**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	1.4369293	7.930	11.39	83.460	119.93	10.525
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*0.0502047*	*13.500*	*0.68*	*105.600*	*5.30*	*7.822*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.0502047	20.00	1.00	153.05	7.68	7.652
			(1)			*13.50*	*0.68*	*105.60*	*5.30*	7.822
29. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.3585484	0.50	0.18	1.36	0.49	2.72
29. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.09625	2.41	0.23			

29. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.0561	465.84	26.13	4 261.22	239.05	9.147
		Накладные расходы				110.7%	13.36	104.06%	130.31	
		Сметная прибыль				63.75%	7.69	63.75%	79.83	
		Всего с НР и СП					60.00		577.30	
30.	**Е46-04-006-3**	**Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (Применительно: Разборка встроенного и навесного шкафа)**	**100 м2**		**0.0358**	**411.72**	**14.74**	**3 876.24**	**138.77**	**9.415**
30. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	33.695	1.206281	7.550	9.11	79.310	95.67	10.505
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.866*	*0.2816028*	*13.500*	*3.80*	*105.600*	*29.74*	*7.822*
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.866	0.2816028	20.00	5.63	153.05	43.10	7.652
			(1)			*13.50*	*3.80*	*105.60*	*29.74*	7.822
		Накладные расходы				99%	12.78	93.06%	116.71	
		Сметная прибыль				59.5%	7.68	59.5%	74.62	
		Всего с НР и СП					35.20		330.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**8 030.19**		**37 069.07**	**4.616**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**961.20**		**9 494.60**	**9.878**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**626.68**		**6 585.92**	**10.509**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**9 618.08**		**53 149.59**	**5.526**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 731.25**	**18**	**9 566.93**	**5.526**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**11 349.33**		**62 716.52**	**5.526**
	Раздел 2. Сантехнические работы									
31.	**Е65-22-1**	**Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания**	**100 шт.**		**0.02**	**3 465.23**	**69.30**	**31 598.98**	**631.98**	**9.119**
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	335.34	6.7068	8.620	57.81	90.930	609.85	10.549
31. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.012	0.00024	25 226.77	6.05	36 100.84	8.66	1.431
31. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.005	0.0001	15 500.35	1.55	35 220.34	3.52	2.272
31. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	5	0.1	36.85	3.69	99.44	9.94	2.699
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	4.2	0.084	2.41	0.20			
		Накладные расходы				74%	42.78	69.56%	424.21	
		Сметная прибыль				50%	28.91	50%	304.93	
		Всего с НР и СП					140.98		1 361.12	
33.	**Е65-9-10**	**Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм**	**100 м**		**0.06**	**9 670.99**	**580.26**	**25 080.25**	**1 504.81**	**2.593**
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	193.2	11.592	9.620	111.52	101.110	1 172.07	10.51
33. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.243	0.19458	1.20	0.23	2.92	0.57	2.433
33. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.922	0.29532	19.20	5.67	3.82	1.13	0.199
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.0414	75.40	3.12	448.56	18.57	5.949
			(1)							
33. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0014	0.000084	3 637.36	0.31	15 487.29	1.30	4.258
33. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.0288	6.64	0.19	28.32	0.82	4.265
33. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0126	37.93	0.48	96.91	1.22	2.555
33. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9	0.54	31.15	16.82	22.53	12.17	0.723
33. 9.	с300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.24	142.92	34.30	0.74	0.18	0.005
33. 10.	с300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.84	213.26	179.14	1.02	0.86	0.005
33. 11.	с300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	5.616	39.13	219.75	45.80	257.21	1.17
33. 12.	с300-1461	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2	шт.	50	3	2.91	8.73	12.91	38.73	4.436
		Накладные расходы				103%	114.87	96.82%	1 134.80	
		Сметная прибыль				60%	66.91	60%	703.24	
		Всего с НР и СП					762.04		3 342.85	
34.	**Е18-06-007-1**	**Установка фильтров диаметром 25 мм**	**10 шт.**		**0.2**	**4 993.73**	**998.75**	**9 920.24**	**1 984.05**	**1.987**

		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НЭ= 1.3225								
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	10.81805	2.16361	9.400	20.34	98.850	213.87	10.516
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.002875*	*13.500*	*0.04*	*134.750*	*0.39*	*9.981*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.002875	111.99 *13.50*	0.32 *0.04*	501.86 *134.75*	1.44 *0.39*	4.481 9.981
34. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.99625	0.79925	8.10	6.47	32.06	25.62	3.958
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.100625	75.40	7.59	448.56	45.14	5.949
34. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0007	0.00014	9 600.99	1.34	39 508.47	5.53	4.115
34. 7.	с300-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм	шт.	10	2	481.34	962.68	846.22	1 692.44	1.758
		Накладные расходы				115.2%	23.48	108.29%	232.02	
		Сметная прибыль				70.55%	14.38	70.55%	151.16	
		Всего с НР и СП					1 036.61		2 367.23	
36.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**2 572.04**	**102.88**	**11 598.01**	**463.92**	**4.509**
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.500*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*7.822*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	153.05 *105.60*	0.35 *0.24*	7.652 7.822
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
36. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		Накладные расходы				103%	22.55	96.82%	223.02	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					138.56		825.14	
37.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 702.17**	**81.07**	**18 146.69**	**544.40**	**6.715**
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	95.460	266.76	10.525
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
37. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	36 100.84	1.52	1.431
37. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	35 220.34	0.74	2.272
37. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
37. 6.	с300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	100	3	17.81	53.43	90.84	272.52	5.101
		Накладные расходы				103%	26.11	96.82%	258.28	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	160.06	
		Всего с НР и СП					122.39		962.73	
38.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.500*	*0.12*	*105.600*	*0.91*	*7.822*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	20.00 *13.50*	0.17 *0.12*	153.05 *105.60*	1.32 *0.91*	7.652 7.822
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
38. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
38. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
38. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
38. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
38. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
38. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
38. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
38. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146

38. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.47	96.82%	439.53	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.97		3 435.86	
39.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**33 141.47**	**331.41**	**90 181.49**	**901.81**	**2.721**
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	230	2.3	9.070	20.86	95.460	219.56	10.525
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.001035	75.40	0.08	448.56	0.46	5.949
39. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
39. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
39. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
39. 6.	с300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	100	1	308.60	308.60	677.88	677.88	2.197
		Накладные расходы				103%	21.49	96.82%	212.58	
		Сметная прибыль				60%	12.52	60%	131.74	
		Всего с НР и СП					365.41		1 246.12	
40.	**Е65-5-6**	**Смена арматуры смесителей с душевой сеткой**	**100 шт.**		**0.01**	**42 611.52**	**426.12**	**164 188.54**	**1 641.89**	**3.853**
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	306.705	3.06705	9.070	27.82	95.460	292.78	10.525
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.00161	75.40	0.12	448.56	0.72	5.949
40. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	36 100.84	1.16	1.431
40. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	35 220.34	0.67	2.272
40. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
40. 6.	с300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	100	1	396.30	396.30	1 344.47	1 344.47	3.393
		Накладные расходы				103%	28.65	96.82%	283.47	
		Сметная прибыль				60%	16.69	60%	175.67	
		Всего с НР и СП					471.47		2 101.03	
41.	**Е65-6-15**	**Смена санитарных приборов моек на 1 отделение**	**100 шт.**		**0.01**	**32 395.38**	**323.95**	**101 078.77**	**1 010.79**	**3.12**
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	376.51	3.7651	9.070	34.15	95.460	359.42	10.525
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
41. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
41. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
41. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006
41. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
41. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
41. 9.	с300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	100	1	281.99	281.99	626.18	626.18	2.221
41. 10.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	35.29	96.82%	348.81	
		Сметная прибыль				60%	20.56	60%	216.16	
		Всего с НР и СП					379.79		1 575.77	
42.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 490.21**	**364.90**	**91 687.22**	**916.87**	**2.513**
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	243.8	2.438	9.070	22.11	95.460	232.73	10.525
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.805*	*0.00805*	*13.500*	*0.11*	*105.600*	*0.85*	*7.822*
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	153.05 *105.60*	1.23 *0.85*	7.652 7.822
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
42. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006

42. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
42. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
42. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
42. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
42. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
42. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	658.20	658.20	1.976
42. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	22.89	96.82%	226.15	
		Сметная прибыль				60%	13.33	60%	140.15	
		Всего с НР и СП					401.12		1 283.17	
43.	**Е65-6-18**	**Смена санитарных приборов ванн стальных**	**100 шт.**		**0.01**	**74 285.16**	**742.85**	**260 220.53**	**2 602.21**	**3.503**
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	612.03	6.1203	9.070	55.51	95.460	584.24	10.525
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.0391*	*13.500*	*0.53*	*105.600*	*4.13*	*7.822*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.91	0.0391	20.00	0.78	153.05	5.98	7.652
			(1)			*13.50*	*0.53*	*105.60*	*4.13*	7.822
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.91	0.0391	75.40	2.95	448.56	17.54	5.949
			(1)							
43. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
43. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
43. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.000059	15 500.35	0.91	35 220.34	2.08	2.272
43. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	5.9	0.059	36.85	2.17	99.44	5.87	2.699
43. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
43. 10.	с300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	100	1	675.44	675.44	1 977.50	1 977.50	2.928
		Накладные расходы				103%	57.72	96.82%	569.66	
		Сметная прибыль				60%	33.62	60%	353.02	
		Всего с НР и СП					834.20		3 524.89	
44.	**Е65-36-2**	**Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками**	**100 шт.**		**0.01**	**720.08**	**7.20**	**7 494.64**	**74.95**	**10.41**
44. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.208	0.71208	9.770	6.96	102.630	73.08	10.505
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.219*	*0.01219*	*13.500*	*0.16*	*105.600*	*1.29*	*7.822*
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.219	0.01219	20.00	0.24	153.05	1.87	7.652
			(1)			*13.50*	*0.16*	*105.60*	*1.29*	7.822
		Накладные расходы				74%	5.27	69.56%	51.73	
		Сметная прибыль				50%	3.56	50%	37.19	
		Всего с НР и СП					16.03		163.87	
45.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 142.00**	**1 142.00**	**3 894.90**	**3 894.90**	**3.411**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
45. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	95.460	159.07	10.525
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*105.600*	*1.52*	*7.822*
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	153.05	2.20	7.652
			(1)			*13.50*	*0.19*	*105.60*	*1.52*	7.822
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)							
45. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
45. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
45. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	15.50	0.16	48.12	0.48	3.105

45. 8.	с300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 079.36	1 079.36	3 565.71	3 565.71	3.304
45. 9.	с300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	29.61	29.61	98.74	98.74	3.335
45. 10.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.00	8.00	15.60	15.60	1.95
		Накладные расходы				115.2%	17.63	108.29%	173.90	
		Сметная прибыль				70.55%	10.79	70.55%	113.30	
		Всего с НР и СП					1 170.42		4 182.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**5 536.29**		**18 896.52**	**3.413**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**463.18**		**4 578.17**	**9.884**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**275.52**		**2 897.19**	**10.516**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**6 274.98**		**26 371.87**	**4.203**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**1 129.50**	**18**	**4 746.94**	**4.203**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**7 404.48**		**31 118.81**	**4.203**
	Раздел 3. Электромонтажные работы									
46.	**Е67-9-1**	**Смена выключателей**	**100 шт.**		**0.04**	**251.38**	**10.06**	**2 645.67**	**105.83**	**10.52**
46. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.1086	9.070	10.06	95.460	105.83	10.525
		Накладные расходы				85%	8.55	79.9%	84.56	
		Сметная прибыль				65%	6.54	65%	68.79	
		Всего с НР и СП					25.15		259.18	
48.	**С549-3131-33**	**Выключатель одноклавишный открытой установки А16-046 с подсветкой**	**шт.**		**4**	**18.98**	**75.92**	**33.52**	**134.08**	**1.766**
49.	**Е67-9-2**	**Смена розеток**	**100 шт.**		**0.05**	**805.38**	**40.27**	**4 543.67**	**227.18**	**5.641**
49. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.38575	9.070	12.57	95.460	132.28	10.525
49. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	5	5.54	27.70	18.98	94.90	3.426
		Накладные расходы				85%	10.68	79.9%	105.69	
		Сметная прибыль				65%	8.17	65%	85.98	
		Всего с НР и СП					59.13		418.85	
50.	**Е67-11-1**	**Смена патронов**	**100 шт.**		**0.01**	**810.21**	**8.10**	**4 407.36**	**44.07**	**5.441**
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	45.54	0.4554	7.800	3.55	81.870	37.28	10.496
50. 2.	с549-8001	Патроны потолочные	шт.	100	1	4.55	4.55	6.79	6.79	1.492
		Накладные расходы				85%	3.02	79.9%	29.79	
		Сметная прибыль				65%	2.31	65%	24.23	
		Всего с НР и СП					13.43		98.09	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**134.35**		**511.16**	**3.805**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**22.25**		**220.04**	**9.888**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**17.02**		**179.00**	**10.519**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**173.62**		**910.20**	**5.242**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**31.25**	**18**	**163.84**	**5.243**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**204.87**		**1 074.04**	**5.243**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**13 700.83**		**56 476.75**	**4.122**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 446.63**		**14 292.80**	**9.88**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**919.22**		**9 662.11**	**10.511**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**16 066.68**		**80 431.66**	**5.006**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 892.00**	**18**	**14 477.70**	**5.006**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**18 958.68**		**94 909.36**	**5.006**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем:

1) Против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2) _____является объектом малого предпринимательства:
(указать полное наименование участника размещения заказа)

- средняя численность работников за 2009 год (с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений участника размещения заказа) составляет _____человек;**
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 2009 год составляет _____рублей;

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и

---

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Расчет средней численности работников производится участником размещения заказа в соответствии с требованиями, установленными приказами Федеральной службы государственной статистики от 12 ноября 2008г. № 278 и от 13 октября 2008г. № 258.

взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№	Наименование документа	

п/п		
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____
_____
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 2010г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году (14 квартир) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих

лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 2 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их на условиях Настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое

отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и

материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. За свой счет провести согласование (проверку) сметной документации и актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) в любой экспертной организации.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,

военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор

подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №____.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:
_____
_____

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ	_____
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____
м.п. *(подпись)*	м.п. *(подпись)*

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «____»_____2010 №____

П Р О Т О К О Л

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____
_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «____»_____2010г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений в городе Владимире в 2010 году	с момента заключения муниципального контракта до 31.03.2010 года	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае,если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому

осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей

копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения

муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.