

Стройка: Текущий ремонт водомерного узла травмпункта , морга

Объект: МУЗ «ГКБСМП»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Травмпункт

1.	E65-5-8	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм	100 шт.		0.03	5 506.89	165.21	41 213.24	1 236.40	7.484
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	354.2	10.626	9.070	96.38	93.550	994.06	10.314
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.84	0.0552	75.40	4.16	440.77	24.33	5.846
			(1)							
1. 3.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.11	0.0033	13 398.39	44.21	54 223.73	178.94	4.047
1. 4.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.2	0.006	3 408.70	20.45	6 511.02	39.07	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				103%	99.27	103%	1 023.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	57.83	60%	596.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					322.31		2 856.72	
2.	С300-4772-33	Задвижки стальные ручные 30с15нж, диаметром 50 мм	шт.		3	2 172.60	6 517.80	5 032.98	15 098.94	2.317
3.	E16-06-005-1	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.		1	1.84	1.84	17.65	17.65	9.592
		<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.164	0.164	9.400	1.54	96.870	15.89	10.305
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.004	0.004	75.40	0.30	440.77	1.76	5.846
			(1)							

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	1.77	115.2%	18.31	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	1.09	70.55%	11.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>						4.70		47.17	
4.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.		1	1 165.15		1 165.15	3 560.84	3 560.84	3.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.542225	0.542225	9.400		5.10	96.870	52.53	10.305
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40		1.08	440.77	6.34	5.846
			(1)								
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77		0.50	29 384.67	0.59	1.165
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35		0.16	39 251.70	0.39	2.532
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85		0.37	99.44	0.99	2.699
4. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 157.94		1 157.94	3 500.00	3 500.00	3.023
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	5.88	115.2%	60.51	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	3.60	70.55%	37.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 174.62		3 658.41	
5.	Е18-06-007-3	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 шт.		0.1	7 134.57		713.46	13 928.58	1 392.86	1.952
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	13.1192	1.31192	9.290		12.19	95.770	125.64	10.309
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.043125	0.0043125	13.500		0.06	132.050	0.57	9.781
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.0043125	111.99		0.48	510.05	2.20	4.554
			(1)			13.50		0.06	132.05	0.57	9.781
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.333125	0.5333125	8.10		4.32	32.06	17.10	3.958
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.069	75.40		5.20	440.77	30.41	5.846
			(1)								
5. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0009	0.00009	9 600.99		0.86	28 938.14	2.60	3.014
5. 7.	с300-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм	шт.	10	1	690.40		690.40	1 214.90	1 214.90	1.76
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	14.11	115.2%	145.39	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	8.64	70.55%	89.04	
		<i>Всего с НР и СП</i>						736.21		1 627.30	
6.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект		1	224.94		224.94	604.01	604.01	2.685
		<i>Начисления: Н5= 1.3225</i>									

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.29095	0.29095	9.910	2.88	102.050	29.69	10.298
6. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
6. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
6. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
6. 5.	с300-1465	Монометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	1	221.03	221.03	572.34	572.34	2.589
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	3.32	115.2%	34.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	2.03	70.55%	20.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					230.29		659.16	
7.	Е65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 65 мм	100 м		0.25	12 033.26	3 008.31	107 947.98	26 987.00	8.971
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	182.275	45.56875	9.620	438.37	99.090	4 515.41	10.3
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.414	0.1035	13.020	1.35	103.490	10.71	7.949
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.414	0.1035	20.00	2.07	142.95	14.80	7.147
		(1)				13.02	1.35	103.49	10.71	7.949
7. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.785	7.44625	8.10	60.31	32.06	238.73	3.958
7. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	10.235	2.55875	1.20	3.07	2.92	7.47	2.433
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.414	0.1035	75.40	7.80	440.77	45.62	5.846
		(1)								
7. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.52	0.63	6.64	4.18	16.96	10.68	2.554
7. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00025	9 639.40	2.41	31 865.43	7.97	3.306
7. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.0015	9 600.99	14.40	28 938.14	43.41	3.014
7. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.05	0.5125	37.93	19.44	96.91	49.67	2.555
7. 11.	с300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	100	25	98.25	2 456.25	882.13	22 053.25	8.978
		<i>Накладные расходы</i>				103%	452.91	103%	4 661.90	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	263.83	60%	2 715.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 725.05		34 364.58	
8.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		4	115.02	460.06	729.35	2 917.41	6.341
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	23.5934	9.910	233.81	102.050	2 407.71	10.298
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	2.4725	8.10	20.03	32.06	79.27	3.958
8. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.8175	1.20	3.38	2.92	8.23	2.433
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0575	75.40	4.34	440.77	25.34	5.846
		(1)								
8. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.148	6.64	0.98	16.96	2.51	2.554
8. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0006	9 600.99	5.76	28 938.14	17.36	3.014
8. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0336	37.93	1.27	96.91	3.26	2.555
8. 8.	с103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	1.6	22.53	36.05	48.26	77.22	2.142
8. 9.	с300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	4	38.61	154.44	74.13	296.52	1.92
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	269.35	115.2%	2 773.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	164.95	70.55%	1 698.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					894.36		7 389.73	
9.	С300-4104-33	Кран шаровой АРТ.019, диаметром 15 мм	шт.		4	61.97	247.88	119.76	479.04	1.933
10.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		4	8.00	32.00	39.68	158.72	4.96
11.	Е16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка		4	123.63	494.53	991.47	3 965.87	8.019
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.503675	34.0147	9.620	327.22	99.090	3 370.52	10.3
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0575	13.500	0.78	132.050	7.59	9.781
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.014375	0.0575	86.40	4.97	473.45	27.22	5.48
		(1)				13.50	0.78	132.05	7.59	9.781
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.805	3.22	8.10	26.08	32.06	103.23	3.958
11. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.876875	3.5075	1.20	4.21	2.92	10.24	2.433
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0575	75.40	4.34	440.77	25.34	5.846
		(1)								
11. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.168	6.64	1.12	16.96	2.85	2.554
11. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0008	9 600.99	7.68	28 938.14	23.15	3.014

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 9.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.042	37.93	1.59	96.91	4.07	2.555
11. 10.	c103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	1.6	44.71	71.54	143.91	230.26	3.219
11. 11.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0006	0.0024	13 398.39	32.16	59 558.64	142.94	4.445
11. 12.	c541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	377.86	115.2%	3 891.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	231.40	70.55%	2 383.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 103.79		10 240.71	
12.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.01	4 679.08	46.79	24 116.91	241.17	5.154
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	1.007745	9.180	9.25	94.660	95.39	10.312
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>32.683</i>	<i>0.32683</i>	<i>10.060</i>	<i>3.29</i>	<i>98.400</i>	<i>32.16</i>	<i>9.781</i>
12. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	32.683	0.32683	<u>90.00</u>	<u>29.41</u>	<u>376.01</u>	<u>122.89</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	3.29	98.40	32.16	9.781
12. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	0.65366	12.43	8.12	35.01	22.88	2.817
		<i>Накладные расходы</i>				99%	12.41	99%	126.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	7.46	59.5%	75.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					66.67		443.34	
13.	Е15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.035	903.13	31.61	6 018.16	210.64	6.664
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
13. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	53.680275	1.8788096	8.850	16.63	91.330	171.59	10.32
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.014375</i>	<i>0.0005031</i>	<i>13.020</i>	<i>0.01</i>	<i>103.490</i>	<i>0.05</i>	<i>7.949</i>
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0005031	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>142.95</u>	<u>0.07</u>	<u>7.147</u>
		(1)				13.02	0.01	103.49	0.05	7.949
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.043125	0.0015094	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>440.77</u>	<u>0.67</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
13. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0105	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
13. 6.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0945	15.50	1.46	48.12	4.55	3.105

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 7.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000861	15 519.00	13.36	39 125.42	33.69	2.521
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	15.72	94.5%	162.20
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	7.78	46.75%	80.24
		<i>Всего с НР и СП</i>						55.11		453.08
14.	Е16-05-001-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.		1	89.33	89.33	574.76	574.76	6.434
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.848475	3.848475	9.070	34.91	93.550	360.02	10.314
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.02875</i>	<i>0.02875</i>	<i>13.500</i>	<i>0.39</i>	<i>132.050</i>	<i>3.80</i>	<i>9.781</i>
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.014375	<u>86.40</u>	<u>1.24</u>	<u>473.45</u>	<u>6.81</u>	<u>5.48</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.19</u>	<u>132.05</u>	<u>1.90</u>	<u>9.781</u>
14. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.014375	<u>111.99</u>	<u>1.61</u>	<u>510.05</u>	<u>7.33</u>	<u>4.554</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.19</u>	<u>132.05</u>	<u>1.90</u>	<u>9.781</u>
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.905625	0.905625	8.10	7.34	32.06	29.03	3.958
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02875	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>440.77</u>	<u>12.67</u>	<u>5.846</u>
		(1)								
14. 7.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
14. 8.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00207	13 398.39	27.73	59 558.64	123.29	4.445
14. 9.	c541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	13 026.43	26.05	2.333
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	40.67	115.2%	419.12
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	24.90	70.55%	256.68
		<i>Всего с НР и СП</i>						154.90		1 250.56
15.	С300-4867-33	Задвижки стальные ручная 31с18нж (30с76нж), диаметром 80 мм	шт.		1	2 329.58	2 329.58	3 289.10	3 289.10	1.412
16.	Е22-03-014-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	шт.		6	54.92	329.52	260.92	1 565.50	4.751
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
16. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.489325	2.93595	11.080	32.53	113.880	334.35	10.278
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.359375</i>	<i>2.15625</i>	<i>13.500</i>	<i>29.11</i>	<i>132.050</i>	<i>284.73</i>	<i>9.781</i>

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 3.	x15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.359375	2.15625	133.97	288.87	561.41	1 210.54	4.191
			(1)			13.50	29.11	132.05	284.73	9.781
16. 4.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0006	13 520.00	8.11	34 363.18	20.62	2.542
		<i>Накладные расходы</i>				130%	80.13	130%	804.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				75.65%	46.63	75.65%	468.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					456.28		2 838.64	
17.	E22-03-014-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	шт.		2	89.29	178.57	430.13	860.26	4.817
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
17. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.92575	1.8515	11.080	20.51	113.880	210.85	10.278
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.560625	1.12125	13.500	15.14	132.050	148.06	9.781
17. 3.	x15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	0.560625	1.12125	133.97	150.21	561.41	629.48	4.191
			(1)			13.50	15.14	132.05	148.06	9.781
17. 4.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00029	0.00058	13 520.00	7.84	34 363.18	19.93	2.542
		<i>Накладные расходы</i>				130%	46.35	130%	466.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				75.65%	26.97	75.65%	271.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					251.88		1 598.36	
18.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м		0.25	143.34	35.84	950.10	237.53	6.628
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
18. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.625725	1.6564313	11.630	19.26	119.650	198.19	10.288
18. 2.	x04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.15625	0.5390625	29.67	15.99	71.00	38.27	2.393
18. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000125	25 226.77	0.32	29 384.67	0.37	1.165
18. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000005	15 500.35	0.08	39 251.70	0.20	2.532
18. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.005	36.85	0.18	99.44	0.50	2.699
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	22.19	115.2%	228.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13.59	70.55%	139.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					71.62		605.67	
19.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов		0.2	3 732.24	746.45	23 362.77	4 672.55	6.26
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	5.726425	9.620	55.09	99.090	567.43	10.3
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.037375	13.020	0.49	103.490	3.87	7.949
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.037375	20.00	0.75	142.95	5.34	7.147
			(1)			13.02	0.49	103.49	3.87	7.949
19. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.0575	19.20	1.10	3.82	0.22	0.199
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.06325	75.40	4.77	440.77	27.88	5.846
			(1)							
19. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	29 384.67	2.35	1.165
19. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	39 251.70	1.57	2.532
19. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 140.00	14.50	3.147
19. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
19. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	комплект	10	2	333.05	666.10	2 010.00	4 020.00	6.035
19. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.39	12.96	2.076
19. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
19. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 861.54	5.16	3.8
		Накладные расходы				115.2%	64.03	115.2%	658.14	
		Сметная прибыль				70.55%	39.21	70.55%	403.05	
		Всего с НР и СП					849.69		5 733.74	
20.	Е16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.1	1 151.89	115.19	15 576.60	1 557.66	13.523
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	8.49574	9.910	84.19	102.050	866.99	10.298
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.002875	13.500	0.04	132.050	0.38	9.781
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.014375	0.0014375	86.40	0.12	473.45	0.68	5.48
			(1)			13.50	0.02	132.05	0.19	9.781
20. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.0014375	111.99	0.16	510.05	0.73	4.554
			(1)			13.50	0.02	132.05	0.19	9.781

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.0158125	<u>75.40</u>	<u>1.19</u>	<u>440.77</u>	<u>6.97</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
20. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.15	112.62	16.89	214.62	32.19	1.906
20. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.00012	13 398.39	1.61	59 558.64	7.15	4.445
20. 8.	c300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	9.98			58.00	578.84	
20. 9.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.4	7.87	11.02	45.79	64.11	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	97.03	115.2%	999.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	59.42	70.55%	611.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					271.65		3 168.80	
21.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м		0.2	3 298.68	659.74	26 086.77	5 217.35	7.908
21. 1.	z000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.24	38.048	9.910	377.06	102.050	3 882.80	10.298
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.42	2.684	13.500	36.23	132.796	356.42	9.837
21. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.01	<u>86.40</u>	<u>0.86</u>	<u>473.45</u>	<u>4.73</u>	<u>5.48</u>
			(1)			13.50	0.14	132.05	1.32	9.781
21. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.006	<u>111.99</u>	<u>0.67</u>	<u>510.05</u>	<u>3.06</u>	<u>4.554</u>
			(1)			13.50	0.08	132.05	0.79	9.781
21. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u>	13.34	2.668	<u>100.10</u>	<u>267.07</u>	<u>474.56</u>	<u>1 266.13</u>	<u>4.741</u>
			(1)			13.50	36.02	132.80	354.31	9.837
21. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.22	0.044	<u>75.40</u>	<u>3.32</u>	<u>440.77</u>	<u>19.39</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
21. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.00017	22 288.50	3.79	48 380.89	8.22	2.171
21. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.05	26.60	1.33	93.14	4.66	3.502
21. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00032	2.02		11.73		5.807

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.10.	c101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.02	282.00	5.64	1 417.79	28.36	5.028	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	476.11	115.2%	4 883.58		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	291.58	70.55%	2 990.77		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 427.43		13 091.70		
22.	C103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м			17.98	17.27	310.51	49.70	893.61	2.878
23.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка			3	122.63	367.88	1 025.87	3 077.62	8.366
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
23.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	27.970875	8.530	238.59	88.500	2 475.42	10.375	
23.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.043125	<u>75.40</u>	<u>3.25</u>	<u>440.77</u>	<u>19.01</u>	<u>5.846</u>	
			(1)								
23.3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0036	1 310.10	4.72	5 622.20	20.24	4.291	
23.4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00126	2.79		25.57	0.03	9.165	
23.5.	c300-0914	Муфты надвижные, диаметром 50мм	шт.	1	3	15.45	46.35	71.69	215.07	4.64	
23.6.	c300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт.	1	3	24.99	74.97	115.95	347.85	4.64	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	274.86	115.2%	2 851.68		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	168.33	70.55%	1 746.41		
		<i>Всего с НР и СП</i>					811.06		7 675.71		
24.	E65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м			0.01	14 145.55	141.46	102 190.29	1 021.90	7.224
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
24.1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	268.525	2.68525	10.060	27.01	104.120	279.59	10.35	
24.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.035</i>	<i>0.01035</i>	<i>13.020</i>	<i>0.13</i>	<i>103.490</i>	<i>1.07</i>	<i>7.949</i>	
24.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.035	0.01035	<u>20.00</u>	<u>0.21</u>	<u>142.95</u>	<u>1.48</u>	<u>7.147</u>	
			(1)			<i>13.02</i>	<i>0.13</i>	<i>103.49</i>	<i>1.07</i>	<i>7.949</i>	
24.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.035	0.01035	<u>75.40</u>	<u>0.78</u>	<u>440.77</u>	<u>4.56</u>	<u>5.846</u>	
			(1)								
24.5.	c101-0311	Каболка	т	0.009	0.00009	22 002.26	1.98	44 139.86	3.97	2.006	
24.6.	c108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.023	0.00023	1 309.96	0.30	6 053.07	1.39	4.621	
24.7.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.51	0.0151						

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 8.	с300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м	99.8	0.998	106.27	106.06	702.55	701.14	6.611
24. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	65	0.65	7.87	5.12	45.79	29.76	5.818
						103%	27.95	103%	289.08	
						60%	16.28	60%	168.40	
							185.70		1 479.38	
25.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 шт.		0.06	4 679.08	280.74	24 116.91	1 447.01	5.154
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	6.04647	9.180	55.51	94.660	572.36	10.312
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.683	1.96098	10.060	19.73	98.400	192.96	9.781
25. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	32.683	1.96098	90.00	176.49	376.01	737.35	4.178
			(1)			10.06	19.73	98.40	192.96	9.781
25. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	3.92196	12.43	48.75	35.01	137.31	2.817
		<i>Накладные расходы</i>				99%	74.49	99%	757.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	44.77	59.5%	455.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					400.00		2 660.04	

Раздел 2. Морг

26.	Е65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 м		0.06	6 350.79	381.05	13 056.56	783.39	2.056
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	98.785	5.9271	9.620	57.02	99.090	587.32	10.3
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2415	0.01449	13.020	0.19	103.490	1.50	7.949
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2415	0.01449	20.00	0.29	142.95	2.07	7.147
			(1)			13.02	0.19	103.49	1.50	7.949
26. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.267	0.31602	8.10	2.56	32.06	10.13	3.958
26. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.5305	0.21183	1.20	0.25	2.92	0.62	2.433
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2415	0.01449	75.40	1.09	440.77	6.39	5.846
			(1)							
26. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0306	6.64	0.20	16.96	0.52	2.554
26. 8.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000066	25 226.77	0.17	29 384.67	0.19	1.165

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 9.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.000003	15 500.35	0.05	39 251.70	0.12	2.532
26. 10.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000024	9 639.40	0.23	31 865.43	0.76	3.306
26. 11.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000114	9 600.99	1.09	28 938.14	3.30	3.014
26. 12.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0138	37.93	0.52	96.91	1.34	2.555
26. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.003	36.85	0.11	99.44	0.30	2.699
26. 14.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	3.72	7.87	29.28	45.79	170.34	5.818
26. 15.	c300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	100	6	48.03	288.18			
		<i>Накладные расходы</i>				74%	42.34	74%	435.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	28.61	50%	294.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					451.99		1 513.53	
27.	Е65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт.		0.03	56.14	1.68	581.76	17.45	10.387
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.555	0.19665	8.530	1.68	88.500	17.40	10.375
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.000345	13.020		103.490	0.04	7.949
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.000345	20.00	0.01	142.95	0.05	7.147
			(1)			13.02		103.49	0.04	7.949
		<i>Накладные расходы</i>				74%	1.24	74%	12.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.84	50%	8.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3.76		39.08	
28.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 шт.		0.01	296.16	2.96	2 829.35	28.29	9.557
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	31.97	0.3197	8.530	2.73	88.500	28.29	10.375
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.276	0.00276	11.600	0.03			
28. 3.	х03-1811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.ч	0.276	0.00276	85.00	0.23			
			(1)			11.60	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.04	74%	20.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.38	50%	14.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.38		63.37	
29.	Е18-06-007-3	Снятие фильтров диаметром 40 мм	10 шт.		0.1	74.41	7.44	596.09	59.61	8.012
		<i>Начисления: Н3= 0.46, Н4= 0.46, Н5= 0.46</i>								
29. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	4.5632	0.45632	9.290	4.24	95.770	43.70	10.309

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0138	0.00138	13.500	0.02	132.050	0.18	9.781
29. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0138	0.00138	111.99	0.15	510.05	0.70	4.554
29. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.7066	0.17066	8.10	1.38	32.06	5.47	3.958
29. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2208	0.02208	75.40	1.66	440.77	9.73	5.846
			(1)			13.50	0.02	132.05	0.18	9.781
		Накладные расходы					4.91	115.2%	50.55	
		Сметная прибыль					3.01	70.55%	30.96	
		Всего с НР и СП					15.35		141.12	
30.	E18-07-001-2	Снятие манометров: с трехходовым краном	комплекс		1	1.00	1.00	10.33	10.33	10.33
		Начисления: Н5= 0.46								
30. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.1012	0.1012	9.910	1.00	102.050	10.33	10.298
		Накладные расходы				115.2%	1.15	115.2%	11.90	
		Сметная прибыль				70.55%	0.71	70.55%	7.29	
		Всего с НР и СП					2.86		29.52	
31.	E18-06-007-3	Установка фильтров диаметром 20 мм	10 шт.		0.1	7 134.57	713.46	13 928.58	1 392.86	1.952
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
31. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	13.1192	1.31192	9.290	12.19	95.770	125.64	10.309
31. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.043125	0.0043125	13.500	0.06	132.050	0.57	9.781
31. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.0043125	111.99	0.48	510.05	2.20	4.554
31. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.333125	0.5333125	8.10	4.32	32.06	17.10	3.958
31. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.069	75.40	5.20	440.77	30.41	5.846
31. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0009	0.00009	9 600.99	0.86	28 938.14	2.60	3.014
31. 7.	с300-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм	шт.	10	1	690.40	690.40	1 214.90	1 214.90	1.76
		Накладные расходы				115.2%	14.11	115.2%	145.39	
		Сметная прибыль				70.55%	8.64	70.55%	89.04	
		Всего с НР и СП					736.21		1 627.30	
32.	E16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 20 мм	шт.		1	1 165.15	1 165.15	3 560.84	3 560.84	3.056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.542225	0.542225	9.400	5.10	96.870	52.53	10.305
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	440.77	6.34	5.846
32. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
32. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
32. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
32. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 157.94	1 157.94	3 500.00	3 500.00	3.023
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	5.88	115.2%	60.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	3.60	70.55%	37.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 174.62		3 658.41	
33.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект		1	224.94	224.94	604.01	604.01	2.685
Начисления: Н5= 1.3225										
33. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.29095	0.29095	9.910	2.88	102.050	29.69	10.298
33. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
33. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 251.70	0.39	2.532
33. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
33. 5.	с300-1465	Монометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	1	221.03	221.03	572.34	572.34	2.589
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	3.32	115.2%	34.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	2.03	70.55%	20.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					230.29		659.16	
34.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		6	78.59	471.56	635.92	3 815.51	8.091
Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
34. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	35.3901	9.910	350.72	102.050	3 611.56	10.298
34. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	3.70875	8.10	30.04	32.06	118.90	3.958
34. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	4.22625	1.20	5.07	2.92	12.34	2.433
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.08625	75.40	6.50	440.77	38.02	5.846
34. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.222	6.64	1.47	16.96	3.77	2.554
34. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0009	9 600.99	8.64	28 938.14	26.04	3.014

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0504	37.93	1.91	96.91	4.88	2.555
34. 8.	c103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	2.4	28.00	67.20			
						115.2%	404.03	115.2%	4 160.52	
						70.55%	247.43	70.55%	2 547.96	
							1 123.02		10 523.98	
35.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 20 мм	шт.		4	61.52	246.08			
36.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		4	10.83	43.32			
37.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм <i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	врезка		2	76.41	152.81	655.22	1 310.45	8.576
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	116.91	102.050	1 203.85	10.298
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	32.06	39.63	3.958
37. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	2.92	4.11	2.433
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>440.77</u>	<u>12.67</u>	<u>5.846</u>
			(1)							
37. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	16.96	1.26	2.554
37. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	28 938.14	8.68	3.014
37. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
37. 8.	c103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	0.8	22.53	18.02	48.26	38.61	2.142
						115.2%	134.68	115.2%	1 386.84	
						70.55%	82.48	70.55%	849.32	
							369.97		3 546.60	
38.	С300-4091-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм	шт.		2	43.66	87.32			
39.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		2	8.00	16.00	39.68	79.36	4.96
40.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.03	4 679.08	140.37	24 116.91	723.51	5.154

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	3.023235	9.180	27.75	94.660	286.18	10.312
40. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.683	0.98049	10.060	9.86	98.400	96.48	9.781
40. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	32.683	0.98049	90.00	88.24	376.01	368.67	4.178
40. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	(1) маш.ч	65.366	1.96098	10.06	9.86	98.40	96.48	9.781
		Накладные расходы				12.43	24.37	35.01	68.65	2.817
		Сметная прибыль				99%	37.23	99%	378.83	
		Всего с НР и СП				59.5%	22.38	59.5%	227.68	
							199.98		1 330.03	
41.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	100 м		0.06	143.34	8.60	950.10	57.01	6.629
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
41. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.625725	0.3975435	11.630	4.62	119.650	47.57	10.288
41. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.15625	0.129375	29.67	3.84	71.00	9.19	2.393
41. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000003	25 226.77	0.08	29 384.67	0.09	1.165
41. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000012	15 500.35	0.02	39 251.70	0.05	2.532
41. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0012	36.85	0.04	99.44	0.12	2.699
		Накладные расходы				115.2%	5.32	115.2%	54.80	
		Сметная прибыль				70.55%	3.26	70.55%	33.56	
		Всего с НР и СП					17.18		145.37	
		Оплата основных рабочих					2 674.87		27 570.49	10.307
		Оплата механизаторов					116.91		1 141.14	9.761
		Стоимость механизмов					1 361.41		5 746.54	4.221
		Сметная стоимость материалов					18 321.85		60 410.94	3.297
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ					18 321.85		60 410.94	3.297
		Фонд оплаты труда					2 791.78		28 711.63	10.284
		Накладные расходы					3 112.66		32 009.24	10.284
		Сметная прибыль					1 884.66		19 381.75	10.284
		НР*0,94						0.94	30 088.69	10.284
		ИТОГО							143 198.41	5.271
		НДС 18%						0.18	25 775.71	5.271
		ВСЕГО							168 974.00	5.271

Составил: _____

< 969 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080110) тел./факс (495) 347-33-01
(должность, подпись, Ф.И.О)

Форма по МДС 81-35.2004