Приложение №2 к извещению
О проведении запроса котировок
от 20.11.2009 г. монтажу автоматической системы пожарной
сигнализации и пожаротушения
в гараже МУЗ «Городская больница № 2»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____ И.А.Тихонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения в гараже МУЗ «ГБ №2»

(ул. Токарева, 3)

На 20 ноября 2009года

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость
1	МПП(Р)-15-И «БУРАН-15И» (импульсного действия)	шт	11	140 000 руб.

2	Пожарный тепловой максимальный извещатель ИП-101-1А-А3	шт	8	
3	Пожарный дымовой извещатель ИП 212-141	шт	12	
4	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/А2П	шт	5	
5	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	2	
6	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП	шт	1	
7	Оповещатель звуковой Иволга (ПКИ-1)	шт	2	
8	Табло Молния 12 В, 20мА. «Выход»	шт	3	
9	Табло Молния 12В,20мА. «Автоматика отключена»	шт	2	
10	Табло Молния 12В,20мА, «Порошок уходи»	шт	3	
11	Табло Молния 12В,20мА, «Порошок не входи»	шт	2	
12	Источник питания резервированный ВЭРС-РИП12-2,5-12	шт	1	
13	Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач	шт	2	
14	Аккумулятор 12 В, 12 Ач	шт	1	
15	ВЭРС-ПУ	шт	1	
16	ВЭРС-РНП-01	шт	2	
17	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4П	шт	1	

18	УК-2П коробка разветвительная	шт	11	
19	Коробка монтажная КМ41212-01	шт	3	
20	Кабель ШВВП 2*0,75	м	370	
21	Кабель КСПВ 2*0,5	м	250	
22	Металлорукав D8	м	30	
23	Гофра-16мм (ПВХ)	м	150	
24	Крепеж-клипса,16мм	шт	280	
25	Гофра-20мм (ПВХ)	м	30	
26	Крепеж-клипса,20мм	шт	60	
27	Гофра-25мм (ПВХ)	м	40	
28	Крепеж-клипса, 25 мм	шт	80	

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам Н.В.Волченкова