Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (отмостка) в ДОУ № 31,
ул. Горького, 113 «а», тел. 23-14-45

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований отмостки здания	100 м3	0,268
2	Разборка щебеночных покрытий и оснований отмостки здания	100 м3	0,268
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,268
4	Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку здания из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,3216
5	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки здания однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,68
6	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки здания однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме поз.5	100 м2	10,72