

Дефектная ведомость
на строительство прогулочной веранды в дошкольном образовательном учреждении №61,
проспект Строителей, 8 «а»

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
1 Земляные работы				
1	ТЕР1-02058-6 (= 4)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 1	100 м3	0.18000
2	ТЕР1-02061-2 (= 4)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.15000
2 Фундаменты				
3	ТЕР6-01001-13 (= 9)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.029500
4	401-0066- (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	2.994250
5	ТЕР8-02007-1 (= 15)	Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим)	1 т	0.117300
6	101-0826- (= 15)	Профили 80х80х5, лист 10х120х120	т	0.117300
3 Каркас				
7	ТЕР9-01001-1 (= 18)	Монтаж каркасов одноэтажных зданий (прим)	1 т	0.636000

8	201-0760- (= 18)	Каркас стен	т	0.636000
9	ТЕР9-03014-1 (= 18)	Монтаж элементов покрытия	1 т	0.849000
11	204-0056- (= 18)	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0.849
12	ТЕР9-04002-1 (= 18)	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.374600
13	101-0829- (= 18)	Профнастил Н 57-750-0.7	т	0.210000
14	101-1810- (= 18)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.022298
15	ТЕР9-04002-1 (= 18)	Монтаж стен из профнастила	100 м2	0.986900
16	101-0829- (= 18)	Профилированный лист С15-1000-0.7	т	0.708110
17	101-1810- (= 18)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.087887
18	ТЕР9-06001-1 (= 18)	Монтаж: конструкций дверей (прим)	1 т	0.046840
19	201-0779- (= 18)	Конструкции дверей	т	0.046840
20	ТЕР9-06001-2 (= 18)	Монтаж: окон металлических (прим)	1 т	0.140410

21	201-0779- (= 18)	Конструкции окон	т	0.140410
22	ТЕР8-01003-7 (= 15)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.260000
23	ТЕР10-01010-1 (= 19)	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3	0.060000
24	ТЕР10-01012-3 (= 19)	Обшивка каркаса под окнами: фанерой	100 м2	0.130000

4 Полы

25	ТЕР11-01012-01 (= 20)	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0.400000
26	404-0005- (= 20)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.204000
27	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.112000
28	ТЕР8-01003-3 (= 15)	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.028000
29	402-0002- (= 15)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.070000
30	101-1564- (= 15)	Гидроизол	м2	6.160000
31	ТЕР20-02003-11 (= 37)	Установка решеток вентиляционных	1 решетк	1.000000
32	ТЕР11-01033-02	Устройство покрытий дощатых:	100 м2	0.400000

(= 20) толщиной 36 мм

33 203-0344- (= 20)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	куб.м	1.484000
------------------------	---	-------	----------

5 Вход

34 ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3	0.300000
-----------------------------	---	------	----------

35 408-0122- (= 20)	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.093000
------------------------	--	----	----------

36 401-0026- (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.306000
------------------------	---	----	----------

37 ТЕР11-01011-03 (= 20)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.030000
-----------------------------	--	--------	----------

38 401-0026- (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.061200
------------------------	---	----	----------

6 Отделочные работы

39 ТЕР15-04025-3 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0.400000
----------------------------	---	--------	----------

40 101-9840- (= 29)	Краски масляные для внутренних работ	т	0.010000
------------------------	--------------------------------------	---	----------

41 ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ГФ-2107 за 2 раза	100 м2	0.380000
-----------------------------	---	--------	----------

42 ТЕР15-04025-1 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0.130000
----------------------------	--	--------	----------

43 101-0447- (= 29)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т	0.003354
------------------------	---	---	----------

ма-25: бежевая, красная

Составил ведущий специалист _____ Г.М. Зайцева
32 33 46