

Стройка: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Владимир

Объект: МУЗ "ГКБ СМП" г. Владимир, г. Владимир, ул. Горького, дом 5

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт санитарной комнаты и мужского санузла

Сметная стоимость: **499.993** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.659** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **63.849** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Санитарная комната**

*Проемы*

<b>1.</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>2 081.68</b>	<b>41.63</b>	<b>17 135.68</b>	<b>342.71</b>	<b>8.232</b>
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0794	10.060	0.80	101.950	8.09	10.134
1. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	86.190	309.08	10.76
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0794	100.01 10.06	7.94 0.80	415.54 101.95	32.99 8.09	4.155 10.134
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	0.64	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	24.21	82%	260.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	18.30	62%	196.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					84.14		799.43	
<b>2.</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0441</b>	<b>287.70</b>	<b>12.69</b>	<b>3 095.77</b>	<b>136.52</b>	<b>10.758</b>
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.599948	7.930	12.69	85.330	136.52	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.41	82%	111.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.87	62%	84.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.96		333.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.</b>	<b>E56-1-1</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>1 300.00</b>	<b>13.00</b>	<b>12 025.12</b>	<b>120.25</b>	<b>9.25</b>
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.0215	11.024	0.24	103.666	2.23	9.404
3. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	1.2873	8.160	10.50	87.800	113.02	10.76
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.007	20.00	0.14	154.84	1.08	7.742
			(1)			13.02	0.09	107.22	0.75	8.235
3. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.0145	100.01	1.45	415.54	6.03	4.155
			(1)			10.06	0.15	101.95	1.48	10.134
3. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.0289	31.33	0.91	4.05	0.12	0.129
		Накладные расходы				82%	8.81	82%	94.51	
		Сметная прибыль				62%	6.66	62%	71.46	
		Всего с НР и СП					28.47		286.21	
<b>4.</b>	<b>E56-2-2</b>	<b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0088</b>	<b>387.94</b>	<b>3.41</b>	<b>4 118.22</b>	<b>36.24</b>	<b>10.628</b>
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.93	0.008184	13.020	0.11	107.220	0.88	8.235
4. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	0.405768	8.010	3.25	86.190	34.97	10.76
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	0.008184	20.00	0.16	154.84	1.27	7.742
			(1)			13.02	0.11	107.22	0.88	8.235
		Накладные расходы				82%	2.76	82%	29.40	
		Сметная прибыль				62%	2.08	62%	22.23	
		Всего с НР и СП					8.25		87.86	
<b>5.</b>	<b>E10-01-047-1</b>	<b>Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2 проемов</b>		<b>0.0441</b>	<b>17 175.92</b>	<b>757.46</b>	<b>64 480.50</b>	<b>2 843.59</b>	<b>3.754</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.3125	0.0578812	13.020	0.75	107.220	6.21	8.235
										5
5. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	231.15	10.193715	8.850	90.21	95.230	970.75	10.76
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.3125	0.0578812	20.00	1.16	154.84	8.96	7.742
			(1)			13.02	0.75	107.22	6.21	8.235
5. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	26.1375	1.1526637	1.40	1.61	5.01	5.77	3.579
										5
5. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	40.2625	1.7755762	2.08	3.69	5.18	9.20	2.49
										5
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.4625	0.1967962	75.40	14.84	437.91	86.18	5.808
			(1)							5
5. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	5.44635	63.73	347.10	142.99	778.77	2.244
5. 8.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	17.7282	6.25	110.80	21.94	388.96	3.51

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 9.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.8963	7.79	14.77	24.94	47.29	3.202
5. 10.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	12.9213	7.45	96.26	25.37	327.81	3.405
5. 11.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	35.28	0.49	17.29	2.28	80.44	4.653
5. 12.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	2.87532	20.77	59.72	48.50	139.45	2.335
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	96.60	106.2%	1 037.53
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	48.71	53.55%	523.16
		<i>Всего с НР и СП</i>					902.77		4 404.28	
<b>6.</b>	<b>С203-9057-1</b>	<b>Блоки дверные алюминиевые</b>	<b>м2</b>		<b>4.41</b>	<b>4 700.00</b>	<b>20 727.00</b>	<b>10 750.00</b>	<b>47 407.50</b>	<b>2.287</b>
<b>7.</b>	<b>Е10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление наличников</b>	<b>100 м</b>		<b>0.05</b>	<b>80.82</b>	<b>4.04</b>	<b>842.56</b>	<b>42.13</b>	<b>10.428</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.44965	8.160	3.67	87.800	39.48	10.76
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0025	75.40	0.19	437.91	1.09	5.808
7. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000355	5 160.53	0.18	43 771.19	1.55	8.482
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	3.90	106.2%	41.93
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	1.97	53.55%	21.14
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.90		105.20	
<b>8.</b>	<b>С203-0359</b>	<b>Наличник белый 60</b>	<b>м</b>		<b>5.6</b>	<b>3.28</b>	<b>18.37</b>	<b>97.60</b>	<b>546.56</b>	<b>29.753</b>
<b>9.</b>	<b>Е53-1-2</b>	<b>Разборка обшивки: откоса</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.026</b>	<b>561.58</b>	<b>14.60</b>	<b>4 525.38</b>	<b>117.66</b>	<b>8.059</b>
9. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.21	0.05746	13.500	0.78	136.810	7.86	10.134
9. 2.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	41.6	1.0816	7.550	8.17	81.240	87.87	10.76
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.21	0.05746	111.99	6.43	518.46	29.79	4.63
		<i>Накладные расходы</i>				13.50	0.78	136.81	7.86	10.134
		<i>Сметная прибыль</i>					86%	7.70	86%	82.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					70%	6.27	70%	67.01
							28.56		267.00	
<b>10.</b>	<b>Е46-02-007-1</b>	<b>Заделка оконного проема в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3</b>	<b>м3</b>		<b>0.12</b>	<b>685.33</b>	<b>82.24</b>	<b>4 736.42</b>	<b>568.37</b>	<b>6.911</b>
10. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	1.7556	8.160	14.33	87.800	154.14	10.76
10. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.0384	6.66	0.26	17.84	0.69	2.679
10. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.0288	506.69	14.59	2 859.15	82.34	5.643
10. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.048	1 105.54	53.07	6 900.00	331.20	6.241
		<i>Накладные расходы</i>					99%	14.19	99%	152.60
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	8.53	59.5%	91.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							104.95	812.68		
<i>Стены</i>										
<b>11.</b>	<b>Е63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.17</b>	<b>857.03</b>	<b>145.70</b>	<b>7 025.08</b>	<b>1 194.26</b>	<b>8.197</b>
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.3383	10.581	3.58	102.877	34.80	9.723
11. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	12.631	7.850	99.15	84.470	1 066.94	10.761
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.0595	20.00	1.19	154.84	9.21	7.742
			(1)			13.02	0.77	107.22	6.38	8.235
11. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.2788	100.01	27.88	415.54	115.85	4.155
			(1)			10.06	2.80	101.95	28.42	10.134
11. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.5576	31.33	17.47	4.05	2.26	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	79.10	77%	848.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	51.37	50%	550.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>				276.17			2 593.47	
<b>12.</b>	<b>Е53-2-1</b>	<b>Разборка кладки стен из: кирпича</b>	<b>10 м3</b>		<b>0.036</b>	<b>4 045.08</b>	<b>145.62</b>	<b>24 184.78</b>	<b>870.65</b>	<b>5.979</b>
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.35	0.5526	10.419	5.76	105.584	58.35	10.134
12. 2.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	7.64676	7.670	58.65	82.530	631.09	10.76
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.6	0.0576	111.99	6.45	518.46	29.86	4.63
			(1)			13.50	0.78	136.81	7.88	10.134
12. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	13.75	0.495	100.01	49.50	415.54	205.69	4.155
			(1)			10.06	4.98	101.95	50.47	10.134
12. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	0.99	31.33	31.02	4.05	4.01	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				86%	55.39	86%	592.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	45.09	70%	482.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>				246.10			1 946.18	
<b>13.</b>	<b>Е15-02-016-3</b>	<b>Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.01</b>	<b>2 019.67</b>	<b>20.20</b>	<b>16 045.39</b>	<b>160.45</b>	<b>7.943</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.8625	0.078625	10.455	0.82	102.654	8.07	9.818
13. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	0.98716	9.400	9.28	101.140	99.84	10.76
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.0105	20.00	0.21	154.84	1.63	7.742
			(1)			13.02	0.14	107.22	1.13	8.235
13. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	0.068125	15.30	1.04	123.90	8.44	8.098
			(1)			10.06	0.69	101.95	6.95	10.134
13. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0.0000012	5 160.00	0.01	43 771.19	0.05	8.483

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.006	0.00006	2 326.12	0.14	4 038.26	0.24	1.736
13. 7.	c101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.0554	27.69	1.53	45.42	2.52	1.64
13. 8.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.0187	427.02	7.99	2 552.67	47.73	5.978
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	9.54	94.5%	101.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.72	46.75%	50.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.47		312.87	
<b>14.</b>	<b>Е10-04-010-3</b>	<b>Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>19 566.27</b>	<b>978.31</b>	<b>77 325.15</b>	<b>3 866.26</b>	<b>3.952</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7875	0.039375	13.500	0.53	136.810	5.39	10.134
14. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	290.812	14.5406	9.070	131.88	97.590	1 419.02	10.76
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.7875	0.039375	111.99 13.50	4.41 0.53	518.46 136.81	20.41 5.39	4.63 10.134
14. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.375	0.21875	19.20	4.20	3.95	0.86	0.206
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.1875	0.059375	75.40	4.48	437.91	26.00	5.808
14. 6.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.0012	0.00006	22 288.50	1.34	48 427.77	2.91	2.173
14. 7.	c101-0219	Гипс	т	0.0075	0.000375	2 326.12	0.87	4 038.26	1.51	1.736
14. 8.	c101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	0.037	0.00185	16 977.72	31.41	55 974.63	103.55	3.297
14. 9.	c101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	0.05	0.0025	13 338.72	33.35	21 623.52	54.06	1.621
14. 10.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.27	0.0635	72.77	4.62	102.69	6.52	1.411
14. 11.	c101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	0.5	20.00	10.00	53.66	26.83	2.683
14. 12.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	210	10.5	39.70	416.85	105.00	1 102.50	2.645
14. 13.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.14	0.007	282.00	1.97	1 417.79	9.92	5.028
14. 14.	c101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0044	0.00022	34 592.73	7.61	58 609.62	12.89	1.694
14. 15.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4	0.2	10.00	2.00	20.43	4.09	2.043
14. 16.	c104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.2575	471.74	121.47	2 096.00	539.72	4.443
14. 17.	c113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1	0.05	7.20	0.36	8.67	0.43	1.204

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 18.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0.5	22.40	11.20	27.99	14.00	1.25
14. 19.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	80	4	11.51	46.04	30.10	120.40	2.615
14. 20.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	250	12.5	11.54	144.25	32.05	400.63	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	140.62	106.2%	1 512.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	70.91	53.55%	762.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 189.83		6 141.75	
<b>15.</b>	<b>Е15-01-019-5</b>	<b>Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.246</b>	<b>15 476.67</b>	<b>3 807.26</b>	<b>61 556.46</b>	<b>15 142.89</b>	<b>3.977</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.507375	10.544	5.35	102.812	52.16	9.75
15. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	45.170643	9.180	414.67	98.780	4 461.96	10.76
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.0246	89.99	2.21	418.30	10.29	4.648
		(1)				10.06	0.25	101.95	2.51	10.134
15. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.083025	20.00	1.66	154.84	12.86	7.742
		(1)				13.02	1.08	107.22	8.90	8.235
15. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.39975	12.39	4.95	127.62	51.02	10.3
		(1)				10.06	4.02	101.95	40.75	10.134
15. 6.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные одноцветные	м2	100	24.6	120.97	2 975.86	380.00	9 348.00	3.141
15. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.123	3.00	0.37	24.83	3.05	8.277
15. 8.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.1107	3 628.43	401.67	11 117.71	1 230.73	3.064
15. 9.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0123	432.23	5.32	2 031.48	24.99	4.7
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	396.92	94.5%	4 265.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	196.36	46.75%	2 110.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 400.54		21 519.08	
<b>16.</b>	<b>Е62-7-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.11</b>	<b>1 043.80</b>	<b>114.82</b>	<b>8 017.32</b>	<b>881.90</b>	<b>7.681</b>
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.011	13.020	0.14	107.220	1.18	8.235
16. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.69	8.3259	8.620	71.77	92.750	772.23	10.76
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.011	20.00	0.22	154.84	1.70	7.742
		(1)				13.02	0.14	107.22	1.18	8.235
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0066	75.40	0.50	437.91	2.89	5.808
		(1)								
16. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.001177	15 500.35	18.24	35 220.34	41.45	2.272

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000264	100.61	0.03	204.45	0.05	2.032	
16. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.121	8.50	1.03	101.79	12.32	11.975	
16. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.005456	4 210.63	22.97	9 304.92	50.77	2.21	
16. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0198	3.00	0.06	24.83	0.49	8.277	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	57.53	80%	618.73		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35.96	50%	386.71		
		<i>Всего с НР и СП</i>					208.30		1 887.33		
<b>17.</b>	<b>П-2.</b>	<b>Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л (или эквивалент)</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>172.00</b>		<b>172.00</b>	<b>808.00</b>	<b>808.00</b>	<b>4.698</b>
	<i>Потолок</i>										
<b>18.</b>	<b>Е15-01-051-4а</b>	<b>Облицовка поверхностей потолков ПХВ-панелями с устройством одинарного металлического каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.08</b>	<b>6 002.69</b>	<b>480.22</b>	<b>32 756.79</b>	<b>2 620.54</b>	<b>5.457</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.046	13.020	0.60	107.220	4.93	8.235	
18. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	219.696	17.57568	9.400	165.21	101.140	1 777.60	10.76	
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.046	20.00	0.92	154.84	7.12	7.742	
		(1)				13.02	0.60	107.22	4.93	8.235	
18. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.9375	0.475	19.20	9.12	3.95	1.88	0.206	
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.054	75.40	4.07	437.91	23.65	5.808	
		(1)									
18. 6.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.619	0.12952	86.90	11.26	105.67	13.69	1.216	
18. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.064	8.50	0.54	101.79	6.51	11.975	
18. 8.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	1.32	1.05	1.39	3.61	4.77	3.438	
18. 9.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	7.3504	11.51	84.60	30.10	221.25	2.615	
18. 10.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	17.6	11.54	203.10	32.05	564.08	2.777	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	156.69	94.5%	1 684.49		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	77.52	46.75%	833.33		
		<i>Всего с НР и СП</i>					714.43		5 138.36		
<b>19.</b>	<b>С101-4026-33</b>	<b>Панели ПХВ 260х0,25</b>	<b>м2</b>		<b>8.4</b>	<b>170.92</b>		<b>1 435.73</b>	<b>356.90</b>	<b>2 997.96</b>	<b>2.088</b>
	<i>Полы</i>										
<b>20.</b>	<b>Е57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.08</b>	<b>624.79</b>	<b>49.98</b>	<b>6 635.64</b>	<b>530.85</b>	<b>10.621</b>
20. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.1152	13.020	1.50	107.220	12.35	8.235	
20. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	5.5896	8.530	47.68	91.780	513.01	10.76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.44	0.1152	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.30</u> 1.50	<u>154.84</u> 107.22	<u>17.84</u> 12.35	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				80%	39.34	80%	420.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	33.44	68%	357.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					122.77		1 308.38	
<b>21.</b>	<b>Е57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов цементных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.08</b>	<b>4 107.80</b>	<b>328.62</b>	<b>18 618.54</b>	<b>1 489.48</b>	<b>4.533</b>
21.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21	1.68	10.314	17.33	102.402	172.03	9.929
21.2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	8.896	8.530	75.88	91.780	816.47	10.76
21.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.8	0.144	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.88</u> 1.87	<u>154.84</u> 107.22	<u>22.30</u> 15.44	<u>7.742</u> 8.235
21.4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	19.2	1.536	<u>100.01</u> 10.06	<u>153.62</u> 15.45	<u>415.54</u> 101.95	<u>638.27</u> 156.60	<u>4.155</u> 10.134
21.5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	3.072	31.33	96.25	4.05	12.44	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				80%	74.57	80%	790.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	63.38	68%	672.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					466.57		2 952.46	
<b>22.</b>	<b>Е57-3-2</b>	<b>Разборка плитусов из керамической плитки</b>	<b>100 м</b>		<b>0.11</b>	<b>111.38</b>	<b>12.25</b>	<b>1 198.52</b>	<b>131.84</b>	<b>10.762</b>
22.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	1.5708	7.800	12.25	83.930	131.84	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.80	80%	105.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.33	68%	89.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.38		326.96	
<b>23.</b>	<b>Е11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.08</b>	<b>1 356.48</b>	<b>108.52</b>	<b>10 410.65</b>	<b>832.85</b>	<b>7.675</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.127	13.020	1.65	107.220	13.62	8.235
23.2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	3.63492	7.930	28.82	85.330	310.17	10.76
23.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.5875	0.127	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.54</u> 1.65	<u>154.84</u> 107.22	<u>19.66</u> 13.62	<u>7.742</u> 8.235
23.4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.907	0.50	0.45	1.36	1.23	2.72
23.5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1632	465.84	76.03	3 074.67	501.79	6.6
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	33.73	110.7%	358.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	19.42	63.75%	206.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					161.67		1 397.70	
<b>24.</b>	<b>Е15-04-001-13</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.08</b>	<b>1 098.16</b>	<b>87.85</b>	<b>3 005.83</b>	<b>240.47</b>	<b>2.737</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.001	13.020	0.01	107.220	0.11	8.235
24.2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	1.84184	9.620	17.72	103.510	190.65	10.76

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.001	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.02</u> 0.01	<u>154.84</u> 107.22	<u>0.15</u> 0.11	<u>7.742</u> 8.235
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.003	<u>75.40</u>	<u>0.23</u>	<u>437.91</u>	<u>1.31</u>	<u>5.808</u>
24. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.016	3.00	0.05	24.83	0.40	8.277
24. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	1.6	43.65	69.84	29.97	47.95	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	16.75	94.5%	180.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.29	46.75%	89.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					112.89		509.92	
<b>25.</b>	<b>Е11-01-027-6</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b>	<b>100 м2 покрыт я</b>		<b>0.08</b>	<b>79 373.07</b>	<b>6 349.85</b>	<b>60 567.32</b>	<b>4 845.39</b>	<b>0.763</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	0.422	11.673	4.93	104.822	44.24	8.98
25. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	11.01976	8.740	96.31	94.040	1 036.30	10.76
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.036	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.24</u> 0.36	<u>418.30</u> 101.95	<u>15.06</u> 3.67	<u>4.648</u> 10.134
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	0.23	<u>20.00</u> 13.02	<u>4.60</u> 2.99	<u>154.84</u> 107.22	<u>35.61</u> 24.66	<u>7.742</u> 8.235
25. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.95	0.156	<u>12.39</u> 10.06	<u>1.93</u> 1.57	<u>127.62</u> 101.95	<u>19.91</u> 15.90	<u>10.3</u> 10.134
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.028	<u>75.40</u>	<u>2.11</u>	<u>437.91</u>	<u>12.26</u>	<u>5.808</u>
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.04	3.00	0.12	24.83	0.99	8.277
25. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	36	3.00	108.00	11.00	396.00	3.667
25. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.004	5 845.97	23.38	25 289.00	101.16	4.326
25. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	8.16	748.79	6 110.13	395.60	3 228.10	0.528
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	112.07	110.7%	1 196.16	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	64.54	63.75%	688.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 526.46		6 730.39	
	<i>Электрика</i>									
<b>26.</b>	<b>Е67-4-3</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>49.90</b>	<b>1.00</b>	<b>535.08</b>	<b>10.70</b>	<b>10.7</b>
26. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.03	0.0006	13.020	0.01	107.220	0.06	8.235
26. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.1264	7.800	0.99	83.930	10.61	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.03	0.0006	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.01</u> 0.01	<u>154.84</u> 107.22	<u>0.09</u> 0.06	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.85	85%	9.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.65	65%	6.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2.50		26.71	
<b>27.</b>	<b>Е67-4-1</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>45.55</b>	<b>0.46</b>	<b>490.15</b>	<b>4.90</b>	<b>10.652</b>
27. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.0584	7.800	0.46	83.930	4.90	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.39	85%	4.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.30	65%	3.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.15		12.25	
<b>28.</b>	<b>Е67-3-1</b>	<b>Демонтаж кабеля</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>75.39</b>	<b>7.54</b>	<b>810.63</b>	<b>81.06</b>	<b>10.751</b>
28. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.001	13.020	0.01	107.220	0.11	8.235
28. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64	0.964	7.800	7.52	83.930	80.91	10.76
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.001	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.02</u> 0.01	<u>154.84</u> 107.22	<u>0.15</u> 0.11	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				85%	6.40	85%	68.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.89	65%	52.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18.84		202.59	
<b>29.</b>	<b>Ц08-03-594-3</b>	<b>Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>4 908.89</b>	<b>49.09</b>	<b>30 282.28</b>	<b>302.82</b>	<b>6.169</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
29. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.848	0.04848	11.600	0.56	136.810	6.63	11.794
29. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	202.8	2.028	9.910	20.10	106.630	216.25	10.76
29. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.848	0.04848	<u>111.04</u> 11.60	<u>5.38</u> 0.56	<u>512.30</u> 136.81	<u>24.84</u> 6.63	<u>4.614</u> 11.794
29. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.848	0.04848	<u>95.53</u>	<u>4.63</u>	<u>549.56</u>	<u>26.64</u>	<u>5.753</u>
29. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	4 038.26	0.13	1.736
29. 6.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.028	35.27	0.99	165.77	4.64	4.7
29. 7.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	2.04	8.60	17.54	14.53	29.64	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	19.63	95%	211.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	13.43	65%	144.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					82.15		659.43	
<b>30.</b>	<b>С546-3261-33</b>	<b>Светильник ЛПО 4x40</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>589.51</b>	<b>589.51</b>	<b>623.00</b>	<b>623.00</b>	<b>1.057</b>
<b>31.</b>	<b>С546-0401</b>	<b>Стартеры для люминесцентных ламп СК-127С</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.4</b>	<b>23.33</b>	<b>9.33</b>	<b>40.94</b>	<b>16.38</b>	<b>1.756</b>
<b>32.</b>	<b>С546-3048-33</b>	<b>Лампы люминисцентные, типа ЛБ</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.4</b>	<b>112.77</b>	<b>45.11</b>	<b>224.60</b>	<b>89.84</b>	<b>1.992</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>33.</b>	<b>Ц08-03-593-6</b>	<b>Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>3 483.89</b>	<b>34.84</b>	<b>16 039.59</b>	<b>160.40</b>	<b>4.604</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
33. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.632	0.01632	13.500	0.22	136.810	2.23	10.134
33. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	105.96	1.0596	9.910	10.50	106.630	112.99	10.76
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.632	0.01632	<u>134.65</u> 13.50	<u>2.20</u> 0.22	<u>595.54</u> 136.81	<u>9.72</u> 2.23	<u>4.423</u> 10.134
33. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	30.72	0.3072	19.20	5.90	3.95	1.21	0.206
33. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.632	0.01632	<u>95.53</u>	<u>1.56</u>	<u>549.56</u>	<u>8.97</u>	<u>5.753</u>
33. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000306	9 140.00	0.28	31 650.68	0.97	3.463
33. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.0408	17.80	0.73	83.66	3.41	4.7
33. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.0204	641.98	13.10	1 078.75	22.01	1.68
33. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0031	94.60	0.29	187.61	0.58	1.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	10.18	95%	109.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.97	65%	74.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					51.99		344.75	
<b>34.</b>	<b>С546-3069-33</b>	<b>Светильник НПО 18x60</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>82.62</b>	<b>82.62</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>3.934</b>
<b>35.</b>	<b>Ц08-03-591-5</b>	<b>Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>436.67</b>	<b>8.73</b>	<b>4 361.65</b>	<b>87.23</b>	<b>9.992</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
35. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	136.810	0.13	10.134
35. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.36	0.7872	9.910	7.80	106.630	83.94	10.76
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.13</u> 0.01	<u>595.54</u> 136.81	<u>0.57</u> 0.13	<u>4.423</u> 10.134
35. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	<u>95.53</u>	<u>0.09</u>	<u>549.56</u>	<u>0.53</u>	<u>5.753</u>
35. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	4 038.26	0.25	1.736
35. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.93	1.90	3.444
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.42	95%	79.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5.08	65%	54.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					21.23		221.74	
<b>36.</b>	<b>С549-3174-33</b>	<b>Выключатель двухклавишный</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>35.73</b>	<b>71.46</b>	<b>59.12</b>	<b>118.24</b>	<b>1.655</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>37.</b>	<b>Ц08-02-409-5</b>	<b>Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 63 винипластовые</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>1 409.90</b>	<b>211.48</b>	<b>4 613.86</b>	<b>692.08</b>	<b>3.273</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
37. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.528	0.0792	13.500	1.07	136.810	10.84	10.134
37. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	35.64	5.346	9.400	50.25	101.140	540.69	10.76
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.528	0.0792	<u>134.65</u> 13.50	<u>10.66</u> 1.07	<u>595.54</u> 136.81	<u>47.17</u> 10.84	<u>4.423</u> 10.134
37. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.486	8.10	3.94	33.65	16.35	4.154
37. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	7.98	1.197	2.08	2.49	5.18	6.20	2.49
37. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.528	0.0792	<u>95.53</u>	<u>7.57</u>	<u>549.56</u>	<u>43.53</u>	<u>5.753</u>
37. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000315	12 095.66	3.81	32 128.05	10.12	2.656
37. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.144	14.13	2.03	39.51	5.69	2.796
37. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.01	26.08	52.42	7.62	15.32	0.292
37. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	1.005	0.87	0.87	2.40	2.41	2.759
37. 11.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.27	274.18	74.03	4.97	1.34	0.018
37. 12.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.7	0.27	0.73	0.93	2.51	3.444
		<i>Накладные расходы</i>				95%	48.75	95%	523.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	33.36	65%	358.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					293.59		1 574.53	
<b>38.</b>	<b>С103-1352-33</b>	<b>Гофра ПВХ диаметром 20 мм</b>	<b>м</b>		<b>15</b>	<b>3.01</b>	<b>45.15</b>	<b>9.60</b>	<b>144.00</b>	<b>3.189</b>
<b>39.</b>	<b>Ц08-02-413-2</b>	<b>Затягивание проводов в трубу ПВХ, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 16</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>1 519.94</b>	<b>227.99</b>	<b>4 305.33</b>	<b>645.80</b>	<b>2.833</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
39. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.396	0.0594	13.500	0.80	136.810	8.13	10.134
39. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	33.72	5.058	9.400	47.55	101.140	511.57	10.76
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.0594	<u>134.65</u> 13.50	<u>8.00</u> 0.80	<u>595.54</u> 136.81	<u>35.38</u> 8.13	<u>4.423</u> 10.134
39. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.0594	<u>95.53</u>	<u>5.67</u>	<u>549.56</u>	<u>32.64</u>	<u>5.753</u>
39. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.021	0.00315	2 326.12	7.33	4 038.26	12.72	1.736
39. 6.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.0014	0.00021	3 912.69	0.82	18 389.64	3.86	4.7

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000315	12 095.66	3.81	32 128.05	10.12	2.656
39. 8.	c101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.32	0.048	17.80	0.85	83.66	4.02	4.7
39. 9.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.024	641.98	15.41	1 078.75	25.89	1.68
39. 10.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.006	140.80	0.84	236.60	1.42	1.68
39. 11.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	3.2	0.48	274.18	131.61	4.97	2.39	0.018
39. 12.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.024	94.60	2.27	187.61	4.50	1.983
		<i>Накладные расходы</i>					95%	45.93	95%	493.72
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	31.43	65%	337.81
		<i>Всего с НР и СП</i>						305.35		1 477.32
<b>40.</b>	<b>C501-7408-33</b>	<b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х1,5</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.015</b>	<b>24 259.33</b>	<b>363.89</b>	<b>32 600.00</b>	<b>489.00</b>	<b>1.344</b>
	<i>Сантехника</i>									
<b>41.</b>	<b>E15-01-051-1а</b>	<b>Изготовление короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.025</b>	<b>10 141.13</b>	<b>253.53</b>	<b>40 608.30</b>	<b>1 015.21</b>	<b>4.004</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.014375	13.020	0.19	107.220	1.54	8.235
41. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	4.4392875	9.400	41.73	101.140	448.99	10.76
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.014375	20.00	0.29	154.84	2.23	7.742
		(1)				13.02	0.19	107.22	1.54	8.235
41. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	0.131875	19.20	2.53	3.95	0.52	0.206
41. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.016875	75.40	1.27	437.91	7.39	5.808
		(1)								
41. 6.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	2.625	39.70	104.21	105.00	275.63	2.645
41. 7.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.89375	0.87	1.65	1.52	2.88	1.747
41. 8.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.6775	4.78	3.24	15.58	10.56	3.259
41. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.21875	23.30	5.10	59.48	13.01	2.553
41. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.032275	86.90	2.80	105.67	3.41	1.216
41. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.02	8.50	0.17	101.79	2.04	11.975

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 12.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.375	1.05	0.39	3.61	1.35	3.438
41. 13.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	5.875	0.94	5.52	2.66	15.63	2.83
41. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.8375	11.51	21.15	30.10	55.31	2.615
41. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	5.5	11.54	63.47	32.05	176.28	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	39.61	94.5%	425.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	19.60	46.75%	210.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					312.74		1 651.58	
<b>42.</b>	<b>Е65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.02</b>	<b>584.56</b>	<b>11.69</b>	<b>6 280.07</b>	<b>125.60</b>	<b>10.744</b>
42. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.16	0.0032	13.020	0.04	107.220	0.34	8.235
42. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	<i>чел.ч</i>	68.8	1.376	8.450	11.63	90.920	125.11	10.76
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.16	0.0032	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>154.84</u>	<u>0.50</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.02	0.04	107.22	0.34	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.64	74%	92.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.84	50%	62.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.16		281.16	
<b>43.</b>	<b>Е65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.04</b>	<b>727.18</b>	<b>29.09</b>	<b>7 805.02</b>	<b>312.20</b>	<b>10.732</b>
43. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.32	0.0128	13.020	0.17	107.220	1.37	8.235
43. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	<i>чел.ч</i>	85.3	3.412	8.450	28.83	90.920	310.22	10.76
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.32	0.0128	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>154.84</u>	<u>1.98</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.02	0.17	107.22	1.37	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	21.46	74%	230.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.50	50%	155.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.05		698.57	
<b>44.</b>	<b>Е65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>328.14</b>	<b>39.38</b>	<b>3 239.87</b>	<b>388.78</b>	<b>9.873</b>
44. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.1	0.012	13.020	0.16	107.220	1.29	8.235
44. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	<i>чел.ч</i>	34.66	4.1592	8.300	34.52	89.310	371.46	10.76
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.1	0.012	<u>20.00</u>	<u>0.24</u>	<u>154.84</u>	<u>1.86</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.02	0.16	107.22	1.29	8.235
44. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	<i>маш.ч</i>	3.3	0.396	1.20	0.48	2.92	1.16	2.433
44. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3288	6.64	2.18	28.32	9.31	4.265
44. 6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0516	37.93	1.96	96.91	5.00	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	25.66	74%	275.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.34	50%	186.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							82.38	850.99		
<b>45.</b>	<b>Е65-4-1</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>442.79</b>	<b>4.43</b>	<b>4 748.57</b>	<b>47.49</b>	<b>10.72</b>
45. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0026	13.020	0.03	107.220	0.28	8.235
45. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	0.513	8.530	4.38	91.780	47.08	10.76
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0026	20.00	0.05	154.84	0.40	7.742
			(1)			13.02	0.03	107.22	0.28	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.26	74%	35.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.21	50%	23.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.90		106.22	
<b>46.</b>	<b>Е65-4-4</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов ванн</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>2 551.89</b>	<b>25.52</b>	<b>27 298.77</b>	<b>272.99</b>	<b>10.697</b>
46. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.63	0.0263	13.020	0.34	107.220	2.82	8.235
46. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	293	2.93	8.530	24.99	91.780	268.92	10.76
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.63	0.0263	20.00	0.53	154.84	4.07	7.742
			(1)			13.02	0.34	107.22	2.82	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	18.74	74%	201.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	12.67	50%	135.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					56.93		609.95	
<b>47.</b>	<b>Е65-3-7</b>	<b>Снятие смесителя без душевой сетки</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>314.54</b>	<b>3.15</b>	<b>3 380.08</b>	<b>33.80</b>	<b>10.73</b>
47. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.07	0.0007	13.020	0.01	107.220	0.08	8.235
47. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	0.3671	8.530	3.13	91.780	33.69	10.76
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.0007	20.00	0.01	154.84	0.11	7.742
			(1)			13.02	0.01	107.22	0.08	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.32	74%	24.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.57	50%	16.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.04		75.67	
<b>48.</b>	<b>Е65-3-6</b>	<b>Снятие смесителя с душевой сеткой</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>493.47</b>	<b>4.93</b>	<b>5 302.36</b>	<b>53.02</b>	<b>10.755</b>
48. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.12	0.0012	13.020	0.02	107.220	0.13	8.235
48. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	57.57	0.5757	8.530	4.91	91.780	52.84	10.76
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.12	0.0012	20.00	0.02	154.84	0.19	7.742
			(1)			13.02	0.02	107.22	0.13	8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.65	74%	39.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.47	50%	26.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.04		118.70	
<b>49.</b>	<b>Е16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.02</b>	<b>2 572.09</b>	<b>51.44</b>	<b>15 756.50</b>	<b>315.13</b>	<b>6.126</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
49. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.0005	13.500	0.01	136.810	0.07	10.134
49. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.47752	9.910	14.64	106.630	157.55	10.76

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.00025	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.02</u> 136.81	<u>506.07</u> 136.81	<u>0.13</u> 0.03	<u>5.857</u> 10.134
49. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.00025	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.03</u> 136.81	<u>518.46</u> 136.81	<u>0.13</u> 0.03	<u>4.63</u> 10.134
49. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.00275	<u>75.40</u>	<u>0.21</u>	<u>437.91</u>	<u>1.20</u>	<u>5.808</u>
49. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.03	112.62	3.38	215.39	6.46	1.913
49. 7.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	2	9.65	19.30	52.90	105.80	5.482
49. 8.	с103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	50	1	7.15	7.15	19.54	19.54	2.733
49. 9.	с103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	50	1	4.17	4.17	10.55	10.55	2.53
49. 10.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000024	13 398.39	0.32	39 530.84	0.95	2.95
49. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	14	0.28	7.87 115.2% 70.55%	2.20 16.88 10.34 78.65	45.79 115.2% 70.55%	12.82 181.58 111.20 607.91	5.818
<b>50.</b>	<b>Е16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м</b>		<b>0.04</b>	<b>4 953.73</b>	<b>198.15</b>	<b>24 593.64</b>	<b>983.75</b>	<b>4.965</b>
50. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.003	13.500	0.04	136.810	0.41	10.134
50. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	2.8336	9.910	28.08	106.630	302.15	10.76
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.002	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.17</u> 0.03	<u>506.07</u> 136.81	<u>1.01</u> 0.27	<u>5.857</u> 10.134
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.001	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>518.46</u> 136.81	<u>0.52</u> 0.14	<u>4.63</u> 10.134
50. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.011	<u>75.40</u>	<u>0.83</u>	<u>437.91</u>	<u>4.82</u>	<u>5.808</u>
50. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.16	112.62	18.02	215.39	34.46	1.913
50. 7.	с103-3377-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	100	4	28.94	115.76	132.00	528.00	4.561

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 8.	c103-3391-33	Муфта РР канализационная диаметром 110 мм, длиной 60мм	шт.	25	1	15.84	15.84	38.07	38.07	2.403
50. 9.	c103-3421-33	Отвод РР канализационный, диаметром 110 мм, угол 45 град.	шт.	25	1	10.36	10.36	27.47	27.47	2.652
50. 10.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0001064	13 398.39	1.43	39 530.84	4.21	2.95
50. 11.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.94	7.87	7.40	45.79	43.04	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.39	115.2%	348.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.84	70.55%	213.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					250.38		1 545.76	
<b>51.</b>	<b>Е16-07-004-1</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>1</b>	<b>82.19</b>	<b>82.19</b>	<b>868.79</b>	<b>868.79</b>	<b>10.571</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625	8.530	79.53	91.780	855.72	10.76
51. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.014375	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>437.91</u>	<u>6.29</u>	<u>5.808</u>
51. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 632.66	6.76	4.299
51. 4.	c101-1705	Пахла пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	91.62	115.2%	985.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	56.11	70.55%	603.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					229.92		2 458.29	
<b>52.</b>	<b>Е16-04-002-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>4 062.33</b>	<b>487.48</b>	<b>32 588.35</b>	<b>3 910.60</b>	<b>8.022</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
52. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.775	2.013	13.500	27.18	136.810	275.40	10.134
52. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	26.25312	9.910	260.17	106.630	2 799.37	10.76
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0075	<u>86.40</u>	<u>0.65</u>	<u>506.07</u>	<u>3.80</u>	<u>5.857</u>
						13.50	0.10	136.81	1.03	10.134
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0045	<u>111.99</u>	<u>0.50</u>	<u>518.46</u>	<u>2.33</u>	<u>4.63</u>
						13.50	0.06	136.81	0.62	10.134
52. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	16.675	2.001	<u>100.10</u>	<u>200.30</u>	<u>493.78</u>	<u>988.05</u>	<u>4.933</u>
						13.50	27.01	136.81	273.76	10.134
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.033	<u>75.40</u>	<u>2.49</u>	<u>437.91</u>	<u>14.45</u>	<u>5.808</u>

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.000102	22 288.50	2.27	48 427.77	4.94	2.173
52. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.03	26.60	0.80	93.14	2.79	3.502
52. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000192	2.02		11.74		5.812
52. 10.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.012	282.00	3.38	1 417.79	17.01	5.028
52. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.03	118.57	3.56	30.73	0.92	0.259
52. 12.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.68	7.87	13.22	45.79	76.93	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	331.03	115.2%	3 542.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	202.73	70.55%	2 169.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 021.23		9 621.99	
<b>53.</b>	<b>C103-3025-33</b>	<b>Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 мм толщиной стенки 3,4 мм</b>	<b>м</b>		<b>12</b>	<b>17.27</b>	<b>207.24</b>	<b>63.80</b>	<b>765.60</b>	<b>3.694</b>
<b>54.</b>	<b>C300-1228</b>	<b>Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>3.10</b>	<b>12.40</b>	<b>14.57</b>	<b>58.28</b>	<b>4.7</b>
<b>55.</b>	<b>C300-1236</b>	<b>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>8.00</b>	<b>16.00</b>	<b>37.60</b>	<b>75.20</b>	<b>4.7</b>
<b>56.</b>	<b>C547-0001</b>	<b>Муфта диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>21.20</b>	<b>12.72</b>	<b>99.64</b>	<b>59.78</b>	<b>4.7</b>
<b>57.</b>	<b>C547-0011</b>	<b>Переход диаметром 20x16 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>5.69</b>	<b>3.41</b>	<b>26.74</b>	<b>16.04</b>	<b>4.704</b>
<b>58.</b>	<b>C547-0021</b>	<b>Тройник прямой диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>37.00</b>	<b>22.20</b>	<b>173.90</b>	<b>104.34</b>	<b>4.7</b>
<b>59.</b>	<b>C300-1483</b>	<b>Кран шаровой В-В размером 1/2</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>53.15</b>	<b>212.60</b>	<b>144.49</b>	<b>577.96</b>	<b>2.719</b>
<b>60.</b>	<b>C547-0031</b>	<b>Угольник прямой диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>27.60</b>	<b>16.56</b>	<b>129.72</b>	<b>77.83</b>	<b>4.7</b>
<b>61.</b>	<b>E16-07-003-2</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>2</b>	<b>70.06</b>	<b>140.13</b>	<b>605.12</b>	<b>1 210.24</b>	<b>8.637</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
61. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	106.630	1 093.81	10.76
61. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	33.65	36.17	4.154
61. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58	2.433
61. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>75.40</u>	<u>1.89</u>	<u>437.91</u>	<u>10.95</u>	<u>5.808</u>
61. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
61. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
61. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. 8.	c103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	0.8	28.00	22.40	62.69	50.15	2.239
							115.2%	117.11	115.2%	1 260.07
							70.55%	71.72	70.55%	771.68
								328.96		3 241.99
<b>62.</b>	<b>E17-01-001-2</b>	<b>Установка ванн купальных прямых стальных</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.1</b>	<b>7 173.17</b>	<b>717.32</b>	<b>49 323.78</b>	<b>4 932.38</b>	<b>6.876</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
62. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.6375	0.06375	13.124	0.84	113.602	7.24	8.656
62. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.620	23.95	103.510	257.71	10.76
62. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.01375	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.54</u> 0.19	<u>518.46</u> 136.81	<u>7.13</u> 1.88	<u>4.63</u> 10.134
62. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5	0.05	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.00</u> 0.65	<u>154.84</u> 107.22	<u>7.74</u> 5.36	<u>7.742</u> 8.235
62. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.095	<u>75.40</u>	<u>7.16</u>	<u>437.91</u>	<u>41.60</u>	<u>5.808</u>
62. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
62. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
62. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00006	15 500.35	0.93	35 220.34	2.11	2.272
62. 9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 632.66	1.13	4.299
62. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	119.49	7.17	3.243
62. 11.	c300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500x700x560 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	комплект	10	1	675.44	675.44	4 600.00	4 600.00	6.81
							115.2%	28.56	115.2%	305.22
							70.55%	17.49	70.55%	186.92
								763.37		5 424.52
<b>63.</b>	<b>E17-01-003-1</b>	<b>Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.1</b>	<b>3 764.34</b>	<b>376.43</b>	<b>40 662.45</b>	<b>4 066.24</b>	<b>10.802</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
63. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	0.04	13.020	0.52	107.220	4.29	8.235

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	2.8336	9.510	26.95	102.330	289.96	10.76
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4	0.04	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.80</u> 0.52	<u>154.84</u> 107.22	<u>6.19</u> 4.29	<u>7.742</u> 8.235
63. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.95	0.10	0.206
63. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4875	0.04875	<u>75.40</u>	<u>3.68</u>	<u>437.91</u>	<u>21.35</u>	<u>5.808</u>
63. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.26	2.20	44 139.86	4.41	2.006
63. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
63. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
63. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	4.91	1.953
63. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	119.49	0.48	3.243
63. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
63. 12.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 897.15	1.84	3.804
63. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4.12	5.792
63. 14.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.69	0.97	14 680.34	1.17	1.205
63. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.79	91.58	5.818
63. 16.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	3 625.00	3 625.00	11.537
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	31.65	115.2%	338.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.38	70.55%	207.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					427.46		4 612.81	
<b>64.</b>	<b>Е17-01-001-14</b>	<b>Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.1</b>	<b>361.50</b>	<b>36.15</b>	<b>2 990.89</b>	<b>299.09</b>	<b>8.274</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
64. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.01625	13.020	0.21	107.220	1.74	8.235
64. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.620	23.95	103.510	257.71	10.76
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1625	0.01625	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.33</u> 0.21	<u>154.84</u> 107.22	<u>2.52</u> 1.74	<u>7.742</u> 8.235
64. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.95	0.10	0.206
64. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.0275	<u>75.40</u>	<u>2.07</u>	<u>437.91</u>	<u>12.04</u>	<u>5.808</u>
64. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
64. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
64. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33	3.18
64. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	119.49	3.58	3.243

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
64. 11.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	2.58	3.804
64. 12.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	27.83	115.2%	298.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	17.04	70.55%	183.04	
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.03		781.02	
<b>65.</b>	<b>П-3.</b>	<b>Умывальник "Тюльпан"</b>	<b>комплект</b>		<b>1</b>	<b>430.00</b>	<b>430.00</b>	<b>1 995.00</b>	<b>1 995.00</b>	<b>4.64</b>
<b>66.</b>	<b>Е17-01-002-3</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.2</b>	<b>97.34</b>	<b>19.47</b>	<b>873.50</b>	<b>174.70</b>	<b>8.973</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	1.61	9.620	15.49	103.510	166.65	10.76
66. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.95	0.10	0.206
66. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.77	1.31	36 100.84	1.88	1.431
66. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.35	0.40	35 220.34	0.92	2.272
66. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3.11	3.243
66. 6.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	0.74	3.804
66. 7.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1.31	2.076
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	17.84	115.2%	191.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	10.93	70.55%	117.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.24		484.25	
<b>67.</b>	<b>С300-0633</b>	<b>Смеситель для ванн</b>	<b>комплект</b>		<b>1</b>	<b>382.45</b>	<b>382.45</b>	<b>1 364.00</b>	<b>1 364.00</b>	<b>3.566</b>
<b>68.</b>	<b>С300-0627</b>	<b>Смеситель для умывальников</b>	<b>комплект</b>		<b>1</b>	<b>306.53</b>	<b>306.53</b>	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	<b>3.217</b>
<b>69.</b>	<b>Е20-02-002-1</b>	<b>Установка ревизионного люка</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>27.25</b>	<b>54.51</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>7.338</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
69. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.93085	3.8617	8.970	34.64	96.520	372.73	10.76
69. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.345	8.10	2.79	33.65	11.61	4.154
69. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.388125	0.77625	19.20	14.90	3.95	3.07	0.206
69. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>437.91</u>	<u>12.59</u>	<u>5.808</u>
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	39.91	115.2%	429.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	24.44	70.55%	262.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					118.85		1 092.35	
<b>70.</b>	<b>С201-4110-33</b>	<b>Ревизионный люк 20x20 см</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>208.70</b>	<b>417.40</b>	<b>382.00</b>	<b>764.00</b>	<b>1.83</b>

**Раздел 2. Мужской санузел**

Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71.</b>	<b>Е56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.04</b>	<b>2 081.68</b>	<b>83.27</b>	<b>17 135.68</b>	<b>685.43</b>	<b>8.231</b>
71. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.1588	10.060	1.60	101.950	16.19	10.134
71. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	7.172	8.010	57.45	86.190	618.15	10.76
71. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.1588	100.01 10.06	15.88 1.60	415.54 101.95	65.99 16.19	4.155 10.134
71. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.3172	31.33	9.94	4.05	1.28	0.129
		Накладные расходы				82%	48.42	82%	520.16	
		Сметная прибыль				62%	36.61	62%	393.29	
		Всего с НР и СП					168.30		1 598.88	
<b>72.</b>	<b>Е56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0882</b>	<b>287.70</b>	<b>25.38</b>	<b>3 095.77</b>	<b>273.05</b>	<b>10.758</b>
72. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	3.199896	7.930	25.38	85.330	273.05	10.76
		Накладные расходы				82%	20.81	82%	223.90	
		Сметная прибыль				62%	15.74	62%	169.29	
		Всего с НР и СП					61.93		666.24	
<b>73.</b>	<b>Е10-01-047-1</b>	<b>Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2 проемов</b>		<b>0.0882</b>	<b>17 175.92</b>	<b>1 514.92</b>	<b>64 480.50</b>	<b>5 687.18</b>	<b>3.754</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
73. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.3125	0.1157625	13.020	1.51	107.220	12.41	8.235
73. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	231.15	20.38743	8.850	180.43	95.230	1 941.49	10.76
73. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.3125	0.1157625	20.00 13.02	2.32 1.51	154.84 107.22	17.92 12.41	7.742 8.235
73. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	26.1375	2.3053275	1.40	3.23	5.01	11.55	3.579
73. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	40.2625	3.5511525	2.08	7.39	5.18	18.39	2.49
73. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	0.3935925	75.40	29.68	437.91	172.36	5.808
73. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	10.8927	63.73	694.19	142.99	1 557.55	2.244
73. 8.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	35.4564	6.25	221.60	21.94	777.91	3.51
73. 9.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	3.7926	7.79	29.54	24.94	94.59	3.202
73. 10.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	25.8426	7.45	192.53	25.37	655.63	3.405
73. 11.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	70.56	0.49	34.57	2.28	160.88	4.653
73. 12.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	5.75064	20.77	119.44	48.50	278.91	2.335
		Накладные расходы				106.2%	193.22	106.2%	2 075.04	
		Сметная прибыль				53.55%	97.43	53.55%	1 046.31	
		Всего с НР и СП					1 805.57		8 808.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74.</b>	<b>С203-9057-1</b>	<b>Блоки дверные алюминиевые</b>	<b>м2</b>		<b>8.82</b>	<b>4 700.00</b>	<b>41 454.00</b>	<b>10 750.00</b>	<b>94 815.00</b>	<b>2.287</b>
<b>75.</b>	<b>Е10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление наличников</b>	<b>100 м</b>		<b>0.025</b>	<b>80.82</b>	<b>2.02</b>	<b>842.56</b>	<b>21.06</b>	<b>10.426</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
75. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.224825	8.160	1.83	87.800	19.74	10.76
75. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.00125	<u>75.40</u>	<u>0.09</u>	<u>437.91</u>	<u>0.55</u>	<u>5.808</u>
75. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000177 5	5 160.53	0.09	43 771.19	0.78	8.482
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1.94	106.2%	20.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	0.98	53.55%	10.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4.94		52.59	
<b>76.</b>	<b>С203-0359</b>	<b>Наличник белый 60</b>	<b>м</b>		<b>28</b>	<b>3.28</b>	<b>91.84</b>	<b>97.60</b>	<b>2 732.80</b>	<b>29.756</b>
	<i>Стены</i>									
<b>77.</b>	<b>Е63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.26</b>	<b>857.03</b>	<b>222.83</b>	<b>7 025.08</b>	<b>1 826.52</b>	<b>8.197</b>
77. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.5174	10.581	5.47	102.877	53.23	9.723
77. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	19.318	7.850	151.65	84.470	1 631.79	10.761
77. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.091	<u>20.00</u>	<u>1.82</u>	<u>154.84</u>	<u>14.09</u>	<u>7.742</u>
						13.02	1.18	107.22	9.76	8.235
77. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.4264	<u>100.01</u>	<u>42.64</u>	<u>415.54</u>	<u>177.19</u>	<u>4.155</u>
						10.06	4.29	101.95	43.47	10.134
77. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.8528	31.33	26.72	4.05	3.45	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	120.98	77%	1 297.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	78.56	50%	842.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					422.37		3 966.50	
<b>78.</b>	<b>Е15-01-019-5</b>	<b>Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.29</b>	<b>15 476.67</b>	<b>4 488.23</b>	<b>61 556.46</b>	<b>17 851.37</b>	<b>3.977</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
78. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.598125	10.544	6.31	102.812	61.49	9.75
78. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	53.249945	9.180	488.83	98.780	5 260.03	10.76
78. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.029	<u>89.99</u>	<u>2.61</u>	<u>418.30</u>	<u>12.13</u>	<u>4.648</u>
						10.06	0.29	101.95	2.96	10.134
78. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.097875	<u>20.00</u>	<u>1.96</u>	<u>154.84</u>	<u>15.15</u>	<u>7.742</u>
						13.02	1.27	107.22	10.49	8.235
78. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	0.47125	<u>12.39</u>	<u>5.84</u>	<u>127.62</u>	<u>60.14</u>	<u>10.3</u>
						10.06	4.74	101.95	48.04	10.134

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78. 6.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные одноцветные	м2	100	29	120.97	3 508.13	380.00	11 020.00	3.141	
78. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.145	3.00	0.44	24.83	3.60	8.277	
78. 8.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.1305	3 628.43	473.51	11 117.71	1 450.86	3.064	
78. 9.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0145	432.23	6.27	2 031.48	29.46	4.7	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	467.91	94.5%	5 028.84		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	231.48	46.75%	2 487.81		
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 187.62		25 368.02		
<b>79.</b>	<b>Е62-7-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.46</b>	<b>1 043.80</b>	<b>480.15</b>	<b>8 017.32</b>	<b>3 687.97</b>	<b>7.681</b>
79. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.046</i>	<i>13.020</i>	<i>0.60</i>	<i>107.220</i>	<i>4.93</i>	<i>8.235</i>	
79. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	<i>чел.ч</i>	75.69	34.8174	8.620	300.13	92.750	3 229.31	10.76	
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.1	0.046	<u>20.00</u>	<u>0.92</u>	<u>154.84</u>	<u>7.12</u>	<u>7.742</u>	
		(1)				13.02	0.60	107.22	4.93	8.235	
79. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	0.06	0.0276	<u>75.40</u>	<u>2.08</u>	<u>437.91</u>	<u>12.09</u>	<u>5.808</u>	
		(1)									
79. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.004922	15 500.35	76.29	35 220.34	173.35	2.272	
79. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001104	100.61	0.11	204.45	0.23	2.032	
79. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.506	8.50	4.30	101.79	51.51	11.975	
79. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.022816	4 210.63	96.07	9 304.92	212.30	2.21	
79. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0828	3.00	0.25	24.83	2.06	8.277	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	240.58	80%	2 587.39		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	150.37	50%	1 617.12		
		<i>Всего с НР и СП</i>					871.10		7 892.48		
<b>80.</b>	<b>П-2.</b>	<b>Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л (или эквивалент)</b>	<b>шт.</b>			<b>5</b>	<b>172.00</b>	<b>860.00</b>	<b>808.00</b>	<b>4 040.00</b>	<b>4.698</b>
	<i>Потолок</i>										
<b>81.</b>	<b>Е15-01-051-4а</b>	<b>Облицовка поверхностей потолков ПВХ-панелями с устройством одинарного металлического каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.16</b>	<b>6 002.69</b>	<b>960.43</b>	<b>32 756.79</b>	<b>5 241.09</b>	<b>5.457</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
81. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.575</i>	<i>0.092</i>	<i>13.020</i>	<i>1.20</i>	<i>107.220</i>	<i>9.86</i>	<i>8.235</i>	
81. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	<i>чел.ч</i>	219.696	35.15136	9.400	330.42	101.140	3 555.21	10.76	
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.575	0.092	<u>20.00</u>	<u>1.84</u>	<u>154.84</u>	<u>14.25</u>	<u>7.742</u>	
		(1)				13.02	1.20	107.22	9.86	8.235	
81. 4.	х33-0206	Дрели электрические	<i>маш.ч</i>	5.9375	0.95	19.20	18.24	3.95	3.75	0.206	

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.675	0.108	<u>75.40</u>	<u>8.14</u>	<u>437.91</u>	<u>47.29</u>	<u>5.808</u>
81. 6.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.619	0.25904	86.90	22.51	105.67	27.37	1.216
81. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.128	8.50	1.09	101.79	13.03	11.975
81. 8.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	2.64	1.05	2.77	3.61	9.53	3.438
81. 9.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	14.7008	11.51	169.21	30.10	442.49	2.615
81. 10.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	35.2	11.54	406.21	32.05	1 128.16	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	313.38	94.5%	3 368.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	155.03	46.75%	1 666.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 428.84		10 276.75	
<b>82.</b>	<b>C101-4026-33</b>	<b>Панели ПВХ 260х0,25</b>	<b>м2</b>		<b>16.8</b>	<b>170.92</b>	<b>2 871.46</b>	<b>356.90</b>	<b>5 995.92</b>	<b>2.088</b>
		<i>Полы</i>								
<b>83.</b>	<b>E57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.16</b>	<b>624.79</b>	<b>99.97</b>	<b>6 635.64</b>	<b>1 061.70</b>	<b>10.62</b>
83. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.44	0.2304	13.020	3.00	107.220	24.70	8.235
83. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	11.1792	8.530	95.36	91.780	1 026.03	10.76
83. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.44	0.2304	<u>20.00</u>	<u>4.61</u>	<u>154.84</u>	<u>35.68</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	3.00	107.22	24.70	8.235
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	78.69	80%	840.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>				68%	66.88	68%	714.50	
							245.54		2 616.78	
<b>84.</b>	<b>E57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов цементных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.16</b>	<b>4 107.80</b>	<b>657.25</b>	<b>18 618.54</b>	<b>2 978.97</b>	<b>4.532</b>
84. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	21	3.36	10.314	34.65	102.402	344.07	9.929
84. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	17.792	8.530	151.77	91.780	1 632.95	10.76
84. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.8	0.288	<u>20.00</u>	<u>5.76</u>	<u>154.84</u>	<u>44.59</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	3.75	107.22	30.88	8.235
84. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	19.2	3.072	<u>100.01</u>	<u>307.23</u>	<u>415.54</u>	<u>1 276.54</u>	<u>4.155</u>
		<i>Накладные расходы</i>				10.06	30.90	101.95	313.19	10.134
84. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	6.144	31.33	192.49	4.05	24.88	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				80%	149.14	80%	1 581.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	126.77	68%	1 344.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					933.15		5 904.96	
<b>85.</b>	<b>E57-3-2</b>	<b>Разборка плитусов из керамической плитки</b>	<b>100 м</b>		<b>0.235</b>	<b>111.38</b>	<b>26.18</b>	<b>1 198.52</b>	<b>281.65</b>	<b>10.758</b>
85. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	3.3558	7.800	26.18	83.930	281.65	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				80%	20.94	80%	225.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	17.80	68%	191.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							64.93	698.49		
<b>86.</b>	<b>Е11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.16</b>	<b>1 356.48</b>	<b>217.04</b>	<b>10 410.65</b>	<b>1 665.70</b>	<b>7.675</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
86. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.254	13.020	3.31	107.220	27.23	8.235
86. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	7.26984	7.930	57.65	85.330	620.34	10.76
86. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.254	<u>20.00</u>	<u>5.08</u>	<u>154.84</u>	<u>39.33</u>	<u>7.742</u>
				(1)		13.02	3.31	107.22	27.23	8.235
86. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.814	0.50	0.91	1.36	2.47	2.72
86. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.3264	465.84	152.05	3 074.67	1 003.57	6.6
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	67.48	110.7%	716.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	38.86	63.75%	412.83	
<i>Всего с НР и СП</i>							323.38	2 795.39		
<b>87.</b>	<b>Е15-04-001-13</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.16</b>	<b>1 098.16</b>	<b>175.71</b>	<b>3 005.83</b>	<b>480.93</b>	<b>2.737</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
87. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.002	13.020	0.03	107.220	0.21	8.235
87. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	3.68368	9.620	35.44	103.510	381.30	10.76
87. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.002	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>154.84</u>	<u>0.31</u>	<u>7.742</u>
				(1)		13.02	0.03	107.22	0.21	8.235
87. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.006	<u>75.40</u>	<u>0.45</u>	<u>437.91</u>	<u>2.63</u>	<u>5.808</u>
				(1)						
87. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.032	3.00	0.10	24.83	0.79	8.277
87. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3.2	43.65	139.68	29.97	95.90	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	33.52	94.5%	360.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	16.58	46.75%	178.36	
<i>Всего с НР и СП</i>							225.81	1 019.81		
<b>88.</b>	<b>Е11-01-027-6</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.16</b>	<b>79 373.07</b>	<b>12 699.69</b>	<b>60 567.32</b>	<b>9 690.77</b>	<b>0.763</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
88. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	0.844	11.673	9.85	104.822	88.47	8.98
88. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	22.03952	8.740	192.63	94.040	2 072.60	10.76
88. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.072	<u>89.99</u>	<u>6.48</u>	<u>418.30</u>	<u>30.12</u>	<u>4.648</u>
				(1)		10.06	0.72	101.95	7.34	10.134
88. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.46	<u>20.00</u>	<u>9.20</u>	<u>154.84</u>	<u>71.23</u>	<u>7.742</u>
				(1)		13.02	5.99	107.22	49.32	8.235

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.95	0.312	<u>12.39</u> 10.06	<u>3.87</u> 3.14	<u>127.62</u> 101.95	<u>39.82</u> 31.81	<u>10.3</u> 10.134
88. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.056	<u>75.40</u>	<u>4.22</u>	<u>437.91</u>	<u>24.52</u>	<u>5.808</u>
88. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.08	3.00	0.24	24.83	1.99	8.277
88. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	72	3.00	216.00	11.00	792.00	3.667
88. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.008	5 845.97	46.77	25 289.00	202.31	4.326
88. 10.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	16.32	748.79	12 220.25	395.60	6 456.19	0.528
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	224.15	110.7%	2 392.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	129.08	63.75%	1 377.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 052.92		13 460.76	
<b>89.</b>	<b>Е15-01-019-5</b>	<b>Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ (калошница)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0235</b>	<b>15 476.67</b>	<b>363.70</b>	<b>61 556.46</b>	<b>1 446.58</b>	<b>3.977</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
89. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.0484687	10.544	0.51	102.812	4.98	9.75
89. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	4.3150817	9.180	39.61	98.780	426.24	10.76
89. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.00235	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.21</u> 0.02	<u>418.30</u> 101.95	<u>0.98</u> 0.24	<u>4.648</u> 10.134
89. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3375	0.0079312	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.16</u> 0.10	<u>154.84</u> 107.22	<u>1.23</u> 0.85	<u>7.742</u> 8.235
89. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.625	0.0381875	<u>12.39</u> 10.06	<u>0.47</u> 0.38	<u>127.62</u> 101.95	<u>4.87</u> 3.89	<u>10.3</u> 10.134
89. 6.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные одноцветные	м2	100	2.35	120.97	284.28	380.00	893.00	3.141
89. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.01175	3.00	0.04	24.83	0.29	8.277
89. 8.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.010575	3 628.43	38.37	11 117.71	117.57	3.064
89. 9.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.001175	432.23	0.51	2 031.48	2.39	4.7
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	37.91	94.5%	407.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.76	46.75%	201.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					420.37		2 055.68	

Электрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>90.</b>	<b>Е67-4-3</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>49.90</b>	<b>2.99</b>	<b>535.08</b>	<b>32.10</b>	<b>10.736</b>
90. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.03	0.0018	13.020	0.02	107.220	0.19	8.235
90. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.3792	7.800	2.96	83.930	31.83	10.76
90. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0018	20.00	0.04	154.84	0.28	7.742
			(1)			13.02	0.02	107.22	0.19	8.235
		Накладные расходы				85%	2.53	85%	27.22	
		Сметная прибыль				65%	1.94	65%	20.81	
		Всего с НР и СП					7.46		80.13	
<b>91.</b>	<b>Е67-4-1</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>45.55</b>	<b>0.91</b>	<b>490.15</b>	<b>9.80</b>	<b>10.769</b>
91. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.1168	7.800	0.91	83.930	9.80	10.76
		Накладные расходы				85%	0.77	85%	8.33	
		Сметная прибыль				65%	0.59	65%	6.37	
		Всего с НР и СП					2.28		24.50	
<b>92.</b>	<b>Е67-3-1</b>	<b>Демонтаж кабеля</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>75.39</b>	<b>11.31</b>	<b>810.63</b>	<b>121.60</b>	<b>10.752</b>
92. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.0015	13.020	0.02	107.220	0.16	8.235
92. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64	1.446	7.800	11.28	83.930	121.36	10.76
92. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0015	20.00	0.03	154.84	0.23	7.742
			(1)			13.02	0.02	107.22	0.16	8.235
		Накладные расходы				85%	9.61	85%	103.29	
		Сметная прибыль				65%	7.35	65%	78.99	
		Всего с НР и СП					28.26		303.88	
<b>93.</b>	<b>Ц08-03-593-19</b>	<b>Светильник в подвесных потолках</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>4 868.18</b>	<b>292.09</b>	<b>16 523.30</b>	<b>991.40</b>	<b>3.394</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>								
93. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.432	0.02592	13.500	0.35	136.810	3.55	10.134
93. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	141.6	8.496	9.910	84.20	106.630	905.93	10.76
93. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.432	0.02592	134.65	3.49	595.54	15.44	4.423
			(1)			13.50	0.35	136.81	3.55	10.134
93. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.432	0.02592	95.53	2.48	549.56	14.24	5.753
			(1)							
93. 5.	с534-3006-33	Муфты	шт.	102	6.12	4.93	30.17	8.44	51.65	1.712
93. 6.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	10.2	0.612	274.18	167.80	4.97	3.04	0.018
		Накладные расходы				95%	80.32	95%	864.01	
		Сметная прибыль				65%	54.96	65%	591.16	
		Всего с НР и СП					427.37		2 446.57	
<b>94.</b>	<b>С546-3127-33</b>	<b>Светильник точечный</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>50.24</b>	<b>301.44</b>	<b>125.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2.488</b>
<b>95.</b>	<b>Ц08-03-591-5</b>	<b>Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>436.67</b>	<b>8.73</b>	<b>4 361.65</b>	<b>87.23</b>	<b>9.992</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>										
95. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	136.810	0.13	10.134
95. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.36	0.7872	9.910	7.80	106.630	83.94	10.76
95. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.13</u> 0.01	<u>595.54</u> 136.81	<u>0.57</u> 0.13	<u>4.423</u> 10.134
95. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	<u>95.53</u>	<u>0.09</u>	<u>549.56</u>	<u>0.53</u>	<u>5.753</u>
95. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	4 038.26	0.25	1.736
95. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.93	1.90	3.444
		Накладные расходы				95%	7.42	95%	79.87	
		Сметная прибыль				65%	5.08	65%	54.65	
		Всего с НР и СП					21.23		221.74	
<b>96.</b>	<b>С549-3174-33</b>	<b>Выключатель двухклавишный</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>35.73</b>	<b>71.46</b>	<b>59.12</b>	<b>118.24</b>	<b>1.655</b>	
<b>97.</b>	<b>Ц08-02-409-5</b>	<b>Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 63 винипластовые</b>	<b>100 м</b>	<b>0.15</b>	<b>1 378.04</b>	<b>206.71</b>	<b>4 528.64</b>	<b>679.30</b>	<b>3.286</b>	
<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>										
97. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.528	0.0792	13.500	1.07	136.810	10.84	10.134
97. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	35.64	5.346	9.400	50.25	101.140	540.69	10.76
97. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.528	0.0792	<u>134.65</u> 13.50	<u>10.66</u> 1.07	<u>595.54</u> 136.81	<u>47.17</u> 10.84	<u>4.423</u> 10.134
97. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.486	8.10	3.94	33.65	16.35	4.154
97. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	7.98	1.197	2.08	2.49	5.18	6.20	2.49
97. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.528	0.0792	<u>95.53</u>	<u>7.57</u>	<u>549.56</u>	<u>43.53</u>	<u>5.753</u>
97. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.144	14.13	2.03	39.51	5.69	2.796
97. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.01	26.08	52.42	7.62	15.32	0.292
97. 9.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.27	274.18	74.03	4.97	1.34	0.018
97. 10.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.7	0.27	0.73	0.93	2.51	3.444
		Накладные расходы				95%	48.75	95%	523.95	
		Сметная прибыль				65%	33.36	65%	358.49	
		Всего с НР и СП					288.82		1 561.75	
<b>98.</b>	<b>С103-1352-33</b>	<b>Гофра ПВХ диаметром 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>15</b>	<b>3.01</b>	<b>45.15</b>	<b>9.60</b>	<b>144.00</b>	<b>3.189</b>	
<b>99.</b>	<b>Ц08-02-413-2</b>	<b>Затягивание проводов в трубу ПВХ, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 16</b>	<b>100 м</b>	<b>0.15</b>	<b>1 519.94</b>	<b>227.99</b>	<b>4 305.33</b>	<b>645.80</b>	<b>2.833</b>	
<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>										
99. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.396	0.0594	13.500	0.80	136.810	8.13	10.134

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	33.72	5.058	9.400	47.55	101.140	511.57	10.76
99. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.396	0.0594	<u>134.65</u> 13.50	<u>8.00</u> 0.80	<u>595.54</u> 136.81	<u>35.38</u> 8.13	<u>4.423</u> 10.134
99. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.396	0.0594	<u>95.53</u>	<u>5.67</u>	<u>549.56</u>	<u>32.64</u>	<u>5.753</u>
99. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.021	0.00315	2 326.12	7.33	4 038.26	12.72	1.736
99. 6.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.0014	0.00021	3 912.69	0.82	18 389.64	3.86	4.7
99. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000315	12 095.66	3.81	32 128.05	10.12	2.656
99. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.32	0.048	17.80	0.85	83.66	4.02	4.7
99. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.024	641.98	15.41	1 078.75	25.89	1.68
99. 10.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	0.006	140.80	0.84	236.60	1.42	1.68
99. 11.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	3.2	0.48	274.18	131.61	4.97	2.39	0.018
99. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.024	94.60	2.27	187.61	4.50	1.983
		<i>Накладные расходы</i>				95%	45.93	95%	493.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	31.43	65%	337.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					305.35		1 477.32	
<b>100.</b>	<b>С501-7408-33</b>	<b>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х1,5</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.015</b>	<b>24 259.33</b>	<b>363.89</b>	<b>32 600.00</b>	<b>489.00</b>	<b>1.344</b>
<i>Сантехника</i>										
<b>101.</b>	<b>Е20-01-001-4</b>	<b>Демонтаж вентиляционных коробов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.036</b>	<b>641.10</b>	<b>23.08</b>	<b>6 589.07</b>	<b>237.21</b>	<b>10.278</b>
		<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
101. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.208	0.007488	13.500	0.10	136.810	1.02	10.134
101. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	67.144	2.417184	8.740	21.13	94.040	227.31	10.76
101. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.208	0.007488	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.84</u> 0.10	<u>518.46</u> 136.81	<u>3.88</u> 1.02	<u>4.63</u> 10.134
101. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.156	0.005616	6.66	0.04	17.84	0.10	2.679
101. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.716	0.025776	8.10	0.21	33.65	0.87	4.154
101. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.01152	<u>75.40</u>	<u>0.87</u>	<u>437.91</u>	<u>5.04</u>	<u>5.808</u>
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	24.46	115.2%	263.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	14.98	70.55%	161.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					62.51		661.33	
<b>102.</b>	<b>Е15-01-051-1а</b>	<b>Изготовление короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.018</b>	<b>10 141.13</b>	<b>182.54</b>	<b>40 608.30</b>	<b>730.95</b>	<b>4.004</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
102. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.01035	13.020	0.13	107.220	1.11	8.235
102. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	3.196287	9.400	30.05	101.140	323.27	10.76
102. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.01035	20.00	0.21	154.84	1.60	7.742
		(1)				13.02	0.13	107.22	1.11	8.235
102. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	0.09495	19.20	1.82	3.95	0.38	0.206
102. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.01215	75.40	0.92	437.91	5.32	5.808
		(1)								
102. 6.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	105	1.89	39.70	75.03	105.00	198.45	2.645
102. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.3635	0.87	1.19	1.52	2.07	1.747
102. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.4878	4.78	2.33	15.58	7.60	3.259
102. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.1575	23.30	3.67	59.48	9.37	2.553
102. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.023238	86.90	2.02	105.67	2.46	1.216
102. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0144	8.50	0.12	101.79	1.47	11.975
102. 12.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	0.27	1.05	0.28	3.61	0.97	3.438
102. 13.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	4.23	0.94	3.98	2.66	11.25	2.83
102. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.323	11.51	15.23	30.10	39.82	2.615
102. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	3.96	11.54	45.70	32.05	126.92	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	28.52	94.5%	306.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	14.11	46.75%	151.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					225.17		1 189.14	
<b>103.</b>	<b>Е65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.035</b>	<b>584.56</b>	<b>20.46</b>	<b>6 280.07</b>	<b>219.80</b>	<b>10.743</b>
103. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.16	0.0056	13.020	0.07	107.220	0.60	8.235
103. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	2.408	8.450	20.35	90.920	218.94	10.76

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.16	0.0056	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.11</u> 0.07	<u>154.84</u> 107.22	<u>0.87</u> 0.60	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	15.11	74%	162.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.21	50%	109.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.78		492.03	
<b>104.</b>	<b>Е65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.125</b>	<b>727.18</b>	<b>90.90</b>	<b>7 805.02</b>	<b>975.63</b>	<b>10.733</b>
104. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.32	0.04	13.020	0.52	107.220	4.29	8.235
104. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	10.6625	8.450	90.10	90.920	969.43	10.76
104. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.04	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.80</u> 0.52	<u>154.84</u> 107.22	<u>6.19</u> 4.29	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	67.06	74%	720.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	45.31	50%	486.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					203.27		2 183.04	
<b>105.</b>	<b>Е65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>328.14</b>	<b>32.81</b>	<b>3 239.87</b>	<b>323.99</b>	<b>9.875</b>
105. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.1	0.01	13.020	0.13	107.220	1.07	8.235
105. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	3.466	8.300	28.77	89.310	309.55	10.76
105. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.01	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.20</u> 0.13	<u>154.84</u> 107.22	<u>1.55</u> 1.07	<u>7.742</u> 8.235
105. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.33	1.20	0.40	2.92	0.96	2.433
105. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.274	6.64	1.82	28.32	7.76	4.265
105. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.043	37.93	1.63	96.91	4.17	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	21.39	74%	229.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.45	50%	155.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					68.65		709.16	
<b>106.</b>	<b>Е65-4-2</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов унитазов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>550.36</b>	<b>11.01</b>	<b>5 904.14</b>	<b>118.08</b>	<b>10.725</b>
106. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.29	0.0058	13.020	0.08	107.220	0.62	8.235
106. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.2768	8.530	10.89	91.780	117.18	10.76
106. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.0058	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.12</u> 0.08	<u>154.84</u> 107.22	<u>0.90</u> 0.62	<u>7.742</u> 8.235
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.12	74%	87.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.49	50%	58.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24.61		264.15	
<b>107.</b>	<b>Е16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.035</b>	<b>2 572.09</b>	<b>90.02</b>	<b>15 756.50</b>	<b>551.48</b>	<b>6.126</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.000875	13.500	0.01	136.810	0.12	10.134
107. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	2.58566	9.910	25.62	106.630	275.71	10.76
107. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0004375	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.04</u> 0.01	<u>506.07</u> 136.81	<u>0.22</u> 0.06	<u>5.857</u> 10.134
107. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0004375	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.05</u> 0.01	<u>518.46</u> 136.81	<u>0.23</u> 0.06	<u>4.63</u> 10.134
107. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.0048125	<u>75.40</u>	<u>0.36</u>	<u>437.91</u>	<u>2.11</u>	<u>5.808</u>
107. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0525	112.62	5.91	215.39	11.31	1.913
107. 7.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	3.5	9.65	33.78	52.90	185.15	5.482
107. 8.	с103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	50	1.75	7.15	12.51	19.54	34.20	2.733
107. 9.	с103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	50	1.75	4.17	7.30	10.55	18.46	2.53
107. 10.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000042	13 398.39	0.56	39 530.84	1.66	2.95
107. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.49	7.87	3.86	45.79	22.44	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	29.53	115.2%	317.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	18.08	70.55%	194.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					137.63		1 063.83	
<b>108.</b>	<b>Е16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.125</b>	<b>4 953.73</b>	<b>619.22</b>	<b>24 593.64</b>	<b>3 074.20</b>	<b>4.965</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
108. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.009375	13.500	0.13	136.810	1.28	10.134
108. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	8.855	9.910	87.75	106.630	944.21	10.76
108. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.00625	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.54</u> 0.08	<u>506.07</u> 136.81	<u>3.16</u> 0.86	<u>5.857</u> 10.134
108. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.003125	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.35</u> 0.04	<u>518.46</u> 136.81	<u>1.62</u> 0.43	<u>4.63</u> 10.134
108. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.034375	<u>75.40</u>	<u>2.59</u>	<u>437.91</u>	<u>15.05</u>	<u>5.808</u>
108. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.5	112.62	56.31	215.39	107.70	1.913

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108. 7.	c103-3377-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	100	12.5	28.94	361.75	132.00	1 650.00	4.561
108. 8.	c103-3391-33	Муфта РР канализационная диаметром 110 мм, длиной 60мм	шт.	25	3.125	15.84	49.50	38.07	118.97	2.403
108. 9.	c103-3421-33	Отвод РР канализационный, диаметром 110 мм, угол 45 град.	шт.	25	3.125	10.36	32.38	27.47	85.84	2.652
108. 10.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0003325	13 398.39	4.45	39 530.84	13.14	2.95
108. 11.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	2.9375	7.87	23.12	45.79	134.51	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	101.24	115.2%	1 089.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	62.00	70.55%	667.04	
		<i>Всего с НР и СП</i>					782.46		4 830.45	
<b>109.</b>	<b>E16-07-004-1</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>1</b>	<b>82.19</b>	<b>82.19</b>	<b>868.79</b>	<b>868.79</b>	<b>10.571</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
109. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625	8.530	79.53	91.780	855.72	10.76
109. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.014375	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>437.91</u>	<u>6.29</u>	<u>5.808</u>
109. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 632.66	6.76	4.299
109. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	91.62	115.2%	985.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	56.11	70.55%	603.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					229.92		2 458.29	
<b>110.</b>	<b>E16-04-002-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>4 062.33</b>	<b>487.48</b>	<b>32 588.35</b>	<b>3 910.60</b>	<b>8.022</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
110. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.775	2.013	13.500	27.18	136.810	275.40	10.134
110. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	26.25312	9.910	260.17	106.630	2 799.37	10.76
110. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0075	<u>86.40</u>	<u>0.65</u>	<u>506.07</u>	<u>3.80</u>	<u>5.857</u>
						13.50	0.10	136.81	1.03	10.134
110. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0045	<u>111.99</u>	<u>0.50</u>	<u>518.46</u>	<u>2.33</u>	<u>4.63</u>
						13.50	0.06	136.81	0.62	10.134
110. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	16.675	2.001	<u>100.10</u>	<u>200.30</u>	<u>493.78</u>	<u>988.05</u>	<u>4.933</u>
						13.50	27.01	136.81	273.76	10.134

&lt; Ю-46 \* 2010-11 \* 6 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.033	75.40	2.49	437.91	14.45	5.808
110. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.000102	22 288.50	2.27	48 427.77	4.94	2.173
110. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.03	26.60	0.80	93.14	2.79	3.502
110. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000192	2.02		11.74		5.812
110. 10.	c101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.012	282.00	3.38	1 417.79	17.01	5.028
110. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.03	118.57	3.56	30.73	0.92	0.259
110. 12.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.68	7.87	13.22	45.79	76.93	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	331.03	115.2%	3 542.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	202.73	70.55%	2 169.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 021.23		9 621.99	
<b>111.</b>	<b>C103-3025-33</b>	<b>Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 мм толщиной стенки 3,4 мм</b>	<b>м</b>		<b>12</b>	<b>17.27</b>	<b>207.24</b>	<b>63.80</b>	<b>765.60</b>	<b>3.694</b>
<b>112.</b>	<b>C300-1228</b>	<b>Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>3.10</b>	<b>12.40</b>	<b>14.57</b>	<b>58.28</b>	<b>4.7</b>
<b>113.</b>	<b>C300-1236</b>	<b>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>8.00</b>	<b>16.00</b>	<b>37.60</b>	<b>75.20</b>	<b>4.7</b>
<b>114.</b>	<b>C547-0001</b>	<b>Муфта диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>21.20</b>	<b>12.72</b>	<b>99.64</b>	<b>59.78</b>	<b>4.7</b>
<b>115.</b>	<b>C547-0011</b>	<b>Переход диаметром 20x16 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>5.69</b>	<b>3.41</b>	<b>26.74</b>	<b>16.04</b>	<b>4.704</b>
<b>116.</b>	<b>C547-0021</b>	<b>Тройник прямой диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>37.00</b>	<b>22.20</b>	<b>173.90</b>	<b>104.34</b>	<b>4.7</b>
<b>117.</b>	<b>C300-1483</b>	<b>Кран шаровой В-В размером 1/2</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>53.15</b>	<b>318.90</b>	<b>144.49</b>	<b>866.94</b>	<b>2.719</b>
<b>118.</b>	<b>C547-0031</b>	<b>Угольник прямой диаметром 20 мм</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.6</b>	<b>27.60</b>	<b>16.56</b>	<b>129.72</b>	<b>77.83</b>	<b>4.7</b>
<b>119.</b>	<b>E16-07-003-2</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>2</b>	<b>70.06</b>	<b>140.13</b>	<b>605.12</b>	<b>1 210.24</b>	<b>8.637</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
119. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	106.630	1 093.81	10.76
119. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	33.65	36.17	4.154
119. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58	2.433
119. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	437.91	10.95	5.808
119. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
119. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
119. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119. 8.	c103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	0.4	0.8	28.00	22.40	62.69	50.15	2.239
							115.2%	117.11	115.2%	1 260.07
							70.55%	71.72	70.55%	771.68
								328.96		3 241.99
<b>120.</b>	<b>E17-01-003-1</b>	<b>Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.2</b>	<b>3 764.34</b>	<b>752.87</b>	<b>40 662.45</b>	<b>8 132.49</b>	<b>10.802</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
120. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	0.08	13.020	1.04	107.220	8.58	8.235
120. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	5.6672	9.510	53.90	102.330	579.92	10.76
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.08	20.00	1.60	154.84	12.39	7.742
		(1)				13.02	1.04	107.22	8.58	8.235
120. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.95	0.20	0.206
120. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.0975	75.40	7.35	437.91	42.70	5.808
		(1)								
120. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.26	4.40	44 139.86	8.83	2.006
120. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	36 100.84	2.89	1.431
120. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	35 220.34	1.41	2.272
120. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	61.33	9.81	1.953
120. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	119.49	0.96	3.243
120. 11.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.43	25.94	2.079
120. 12.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	36 897.15	3.69	3.804
120. 13.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.31	8.25	5.792
120. 14.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ- 2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.69	1.95	14 680.34	2.35	1.205
120. 15.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31.48	45.79	183.16	5.818
120. 16.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628.40	3 625.00	7 250.00	11.537
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	63.29	115.2%	677.95
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	38.76	70.55%	415.19
		<i>Всего с НР и СП</i>						854.92		9 225.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121.</b>	<b>Е17-01-001-14</b>	<b>Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.2</b>	<b>361.50</b>	<b>72.30</b>	<b>2 990.89</b>	<b>598.18</b>	<b>8.274</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
121. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.0325	13.020	0.42	107.220	3.48	8.235
121. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	4.9795	9.620	47.90	103.510	515.43	10.76
121. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.0325	20.00	0.65	154.84	5.03	7.742
			(1)			13.02	0.42	107.22	3.48	8.235
121. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.95	0.20	0.206
121. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.055	75.40	4.15	437.91	24.09	5.808
			(1)							
121. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	36 100.84	2.89	1.431
121. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	35 220.34	1.41	2.272
121. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 353.84	14.65	3.18
121. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	119.49	7.17	3.243
121. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
121. 11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5.17	3.804
121. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	55.66	115.2%	597.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	34.09	70.55%	366.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					162.05		1 562.06	
<b>122.</b>	<b>П-3.</b>	<b>Умывальник "Тюльпан"</b>	<b>комплект</b>		<b>2</b>	<b>430.00</b>	<b>860.00</b>	<b>1 995.00</b>	<b>3 990.00</b>	<b>4.64</b>
<b>123.</b>	<b>Е17-01-002-3</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.2</b>	<b>97.34</b>	<b>19.47</b>	<b>873.50</b>	<b>174.70</b>	<b>8.973</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
123. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	1.61	9.620	15.49	103.510	166.65	10.76
123. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.95	0.10	0.206
123. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.77	1.31	36 100.84	1.88	1.431
123. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.35	0.40	35 220.34	0.92	2.272
123. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3.11	3.243
123. 6.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	0.74	3.804
123. 7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1.31	2.076
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	17.84	115.2%	191.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	10.93	70.55%	117.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.24		484.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>124.</b>	<b>С300-0627</b>	<b>Смеситель для умывальников</b>	<b>комплект</b>		<b>2</b>	<b>306.53</b>	<b>613.06</b>	<b>986.00</b>	<b>1 972.00</b>	<b>3.217</b>
<b>125.</b>	<b>Е20-02-018-1</b>	<b>Установка вентиляционной трубы гофрированной</b>	<b>м2</b>		<b>1.9</b>	<b>64.54</b>	<b>122.63</b>	<b>669.09</b>	<b>1 271.27</b>	<b>10.367</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</b>								
125. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.9	13.11	8.740	114.58	94.040	1 232.86	10.76
125. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.012	0.0228	<u>75.40</u>	<u>1.72</u>	<u>437.91</u>	<u>9.98</u>	<u>5.808</u>
125. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.152	12.20	1.85	61.41	9.33	5.034
125. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.00038	11 461.18	4.36	48 756.46	18.53	4.254
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	132.00	115.2%	1 420.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	80.84	70.55%	869.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					335.46		3 561.31	
<b>126.</b>	<b>П-4.</b>	<b>Труба вентиляционная гофрированная d=120 мм</b>	<b>м</b>		<b>5</b>	<b>54.00</b>	<b>270.00</b>	<b>251.60</b>	<b>1 258.00</b>	<b>4.659</b>
<b>127.</b>	<b>Е20-02-002-1</b>	<b>Установка ревизионного люка и вентрешеток</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>27.25</b>	<b>109.01</b>	<b>200.00</b>	<b>799.99</b>	<b>7.339</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
127. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.93085	7.7234	8.970	69.28	96.520	745.46	10.76
127. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.69	8.10	5.59	33.65	23.22	4.154
127. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.388125	1.5525	19.20	29.81	3.95	6.13	0.206
127. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0575	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>437.91</u>	<u>25.18</u>	<u>5.808</u>
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	79.81	115.2%	858.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	48.88	70.55%	525.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					237.70		2 184.68	
<b>128.</b>	<b>С201-4111-33</b>	<b>Ревизионный люк 30x40 см</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>223.60</b>	<b>223.60</b>	<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>1.798</b>
<b>129.</b>	<b>С101-1978</b>	<b>Решетка вентиляционная 20x20</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>	<b>11.73</b>	<b>35.19</b>	<b>412.00</b>	<b>1 236.00</b>	<b>35.124</b>
<b>130.</b>	<b>Е62-32-4</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и труб за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0144</b>	<b>1 027.62</b>	<b>14.80</b>	<b>6 105.16</b>	<b>87.91</b>	<b>5.94</b>
		<b>Объем: 9*0.16</b>								
130. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	0.737568	8.080	5.96	86.940	64.12	10.76
130. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.000144	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>437.91</u>	<u>0.06</u>	<u>5.808</u>
130. 3.	с101-0428	Краски масляные ПФ-15, белые	т	0.0161	0.0002318	29 391.93	6.81	82 500.00	19.13	2.807
130. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001296	15 500.35	2.01	35 220.34	4.56	2.272
130. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00144	3.00		24.83	0.04	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.77	80%	51.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	2.98	50%	32.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>						22.55		171.27	
<b>131.</b>	<b>Е62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.019</b>	<b>1 190.08</b>		<b>22.61</b>	<b>7 853.09</b>	<b>149.21</b>	<b>6.599</b>
131. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.25286	8.740		10.95	94.040	117.82	10.76
131. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.00019	<u>75.40</u>		<u>0.01</u>	<u>437.91</u>	<u>0.08</u>	<u>5.808</u>
131. 3.	с101-0428	Краски масляные ПФ-15, белые	т	0.0161	0.0003059	29 391.93		8.99	82 500.00	25.24	2.807
131. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000171	15 500.35		2.65	35 220.34	6.02	2.272
131. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0019	3.00		0.01	24.83	0.05	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%		8.76	80%	94.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%		5.48	50%	58.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>						36.85		302.38	

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

**74 331.55**

**198 848.89**

**2.675**

**Раздел 3. Утилизация мусора**

<b>132.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>12</b>	<b>33.00</b>		<b>395.95</b>	<b>210.18</b>	<b>2 522.16</b>	<b>6.37</b>
132. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.936	7.300		50.63	78.550	544.82	10.76
132. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	3.48	<u>99.23</u>		<u>345.32</u>	<u>568.20</u>	<u>1 977.34</u>	<u>5.726</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%		50.63	100%	544.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%		30.38	60%	326.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>						476.96		3 393.87	
<b>133.</b>	<b>Х403-1-25</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км</b>	<b>т</b>		<b>12</b>	<b>21.89</b>		<b>262.68</b>	<b>106.91</b>	<b>1 282.92</b>	<b>4.884</b>

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**

**658.63**

**3 805.08**

**5.777**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**117 224.25**

**321 473.77**

**2.742**

в том числе:

Оплата основных рабочих

5 773.58

62 123.07

10.76

Стоимость механизмов

2 466.00

9 981.21

4.048

Стоимость материалов

108 984.67

249 369.49

2.288

Сметная заработная плата

5 951.02

63 849.05

10.729

< Ю-46 \* 2010-11 \* 6 >

ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата механизаторов						177.44		1 725.98	9.727
	Трудозатраты основных рабочих								643.92	
	Трудозатраты механизаторов								15.21	
	Нормативная трудоемкость								659.13	
	<b>Итого:</b>						<b>117 224.25</b>		<b>321 473.77</b>	<b>2.742</b>
	Накладные расходы						5 810.70		62 345.01	10.729
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94							0.94	58 604.31	
	Сметная прибыль						3 485.11			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								37 382.90	
	Всего с НР и СП:						126 520.06			
	<b>ВСЕГО с НР и СП:</b>								<b>417 460.98</b>	
	Коэффициент-дефлятор на IV квартал 2010 г. k=1,015							1.015	423 722.89	
	НДС-18%							18	76 270.12	
	<b>ВСЕГО по СМЕТЕ:</b>								<b>499 993.01</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)