

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по текущему ремонту помещений (санузел группы №8) ДОУ №34,
ул. Горького, 58-б, тел. 53 73 78

№ п/п	Наименование работ	Единица измер-я	Количество
1	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	100 м ²	0,2382
2	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м ²	0,2382
3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	100 м ²	0,2382
4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ²	0,2382
5	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0,1246
6	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ²	0,1074
7	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м ²	0,1074
8	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ковровых толщиной 4-6 мм	100 м	0,1074
9	Устройство плинтусов из керамических плиток	100 м	0,1246
10	Очистка потолков от краски водоэмульсионной	100 м ²	0,107
11	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных панельных	100 м ²	0,107
12	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м ²	0,107
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м ²	0,212
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	100 м ²	0,04
15	Разборка ниш отопления	100 м ²	0,035
16	Устройство экранов отопления из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса	100 м ²	0,035
17	Погрузка и вывоз мусора		100%

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №34 _____ О.В. Ефремова

Г.М. Зайцева

