

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

Текущий ремонт крылец прачечной М/З «Городской больницы №2»

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 107.889 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 10.526 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 25 квартал 2008г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР46-04003-1 (= 79)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м3	0.998000	1154.08	1152	3447.90	3441
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.990000			67.14	1073.57
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.480000			74.99	485.95
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	12.944818			4.05	52.43
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	6.472409			347.29	2247.80
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.501703			2.92	10.22
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.996000			16.44	32.81
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.259480			93.91	24.37
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				200	1544
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				120	928
2	ТЕР6-01001-1 (= 9)	Устройство бетонного покрытия крыльца Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м3	0.080000	5532.27	443	24887.50	1991
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.260000			61.22	1056.66
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.210000			99.43	120.31
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	1.194115			440.17	525.61
	111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.923771			7.57	6.99
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014955			323.54	4.84
	101-1668	Рогожа	м2	20.000000			19.85	397.00
	411-0001	Вода	м3	0.140000				
		Накладные расходы - 1.0500	РУБ				159	1236
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				98	765
3	401-0027-	Бетон тяжелый, крупность	м3	8.160000	619.59	5056	5020.47	40967

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(= 9)	заполнителя более 40 мм, класс в 20 (M250)							
4 ТЕР15-02034-1 (= 30)	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2		0.182000	2617.07	476	24065.93	4380
1	Затраты труда	чел.-ч.		19.910000			73.91	1471.55
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		1.610000			75.44	121.46
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч		1.380925			90.16	124.50
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч		0.225225			118.32	26.65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3		0.091000			3670.02	333.97
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3		0.546000			4437.14	2422.68
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					194	1513
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					96	749
5 ТЕР15-02001-1 (= 30)	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2		0.148400	1799.02	267	17021.56	2526
1	Затраты труда	чел.-ч.		13.920000			75.60	1052.35
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.590000			75.49	44.54
111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч		0.593250			105.95	62.85
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч		0.192059			12.02	2.31
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		0.280476			5023.44	1408.95
411-0001	Вода	м3		0.051940				
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					133	1042
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					66	516
6 ТЕР15-02019-3 (= 30)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2		0.528000	671.26	354	5231.06	2762
1	Затраты труда	чел.-ч.		36.250000			72.22	2617.98
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		1.420000			75.40	107.07
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч		1.267971			93.70	118.81
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		0.030371			346.44	10.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч		0.121482			118.32	14.37
411-0001	Вода	м3		0.332640				
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					330	2589
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					163	1281
7 101-1930- (= 30)	Ветонит 5000	т		0.512160	11279.01	5777	25020.90	12815
8 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Шпатлевка стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2		0.528000	237.89	126	1435.61	758
1	Затраты труда	чел.-ч.		8.370000			74.76	625.74
1.1	Средний разряд работы 3.9							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.030000			20.00	0.60
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0.022778			323.54	7.37
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч		0.007593			118.32	0.90
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т		0.015312			8092.37	123.91
101-1757	серпянка	мп		0.079200			6.68	0.53
101-1596	перфорир уголок	мп		0.000232			91.38	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			76		596
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			38		295
9	ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.528000	1083.77	572	2640.15	1394
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.400000			75.60	861.84
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			30.00	0.60
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007593			118.32	0.90
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015185			323.54	4.91
	101-1757	серпянка	мп	0.105600			6.68	0.71
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	100 м2	10.560000			49.75	525.36
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			105		820
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			52		406
10	ТЕР15-04005-1 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.528000	210.45	111	1532.20	809
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.600000			70.53	747.62
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			8.57	0.60
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.060741			323.54	19.65
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007593			118.32	0.90
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002640			15100.00	39.86
	101-1757	серпянка	мп	0.052800			6.68	0.35
	101-1596	перфорир уголок	мп	0.000158			91.38	0.01
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			90		712
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			45		352
11	101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные акрилатные фасадные	т	0.027456	15295.94	420	72396.43	1988
12	Е31-146-1 (=128)	Погрузка мусор строительный с погрузкой ручную Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	т	3.500000	37.95	133	172.86	605
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.350000			57.38	134.84
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1.167250			402.72	470.07
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			17		135
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			10		81
13	ЕС31-3025-1 (= 51)	Перевозка до 25км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	3.500000	21.89	77	402.57	1409
	310-3025-1	Перевозка до 25 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	4.025000			350.00	1408.75
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			1409		
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			882		
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	75845	9644	5121	135	
						882	11	
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	75845	9644	5121	135	
						882	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		75845	9644	5121		
	накладные расходы	РУБ		10187				
	сметная прибыль	РУБ		5373				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч						146
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			10526			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		91405				
	Прямые затраты СМР	РУБ			14964			75845
	индекс к прямым затратам						5.0685	
	в т.ч.							
	- основная з/п	РУБ			1227			9644
	индекс к основной зарплате						7.8598	
	- эксплуатация машин и механизмов	РУБ			1359			5121
	индекс к эксплуатации машин						3.7682	
	-з/п машинистов	РУБ			1344			882
	индекс к зарплате машинистов						0.6563	
	- материалы	РУБ			12379			61080
	индекс к материалам						4.9342	
	Накладные расходы	РУБ				2713	3.7549	10187
	Сметная прибыль	РУБ				1570	3.4223	5373
	Всего :	РУБ				19247	4.7491	91405
	ВСЕГО:							91405
	Накладные расходы		-0.94	-0.0600				-611
	[3_2_13]							
	ИТОГО:							90794
	Зимнее удорожание			0.0049				444
	[6_5_15]							
	ИТОГО:							91238
	Резерв на непредвиденные расходы			0.0200				194
	[7_6_2]							
	ИТОГО:							91432
	НДС к СМР			0.1800				16457
	[8_7_15]							
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							107889

К ОПЛАТЕ :сто семь тысяч восемьсот восемьдесят девять РУБ

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]