

< 3 * 2 * 44 >
«СОГЛАСОВАНО»

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004
«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач:

_____ (М.Ю.Суханов)

_____ (_____)

«_____» _____ 20__ года

«_____» _____ 20__ года

Стройка:

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ангара и склада МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Сметная стоимость: **99.566,94** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.145** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **9.596** тыс. руб.
Локальная смета составлена в текущих ценах 4 квартала 2009г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтаж

1.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		12	22.31	267.74	132.12	1 585.42	5.921
1. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	24	9.620	230.88	65.7600	1 578.24	6.836
1. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	1.92	19.20	36.86	3.74	7.18	0.195
		<i>Накладные расходы</i>				90%	207.79	90%	1 420.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	138.53	60%	946.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					614.06		3 952.78	
2.	П1 прайс.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44	шт.		12			240.00	2 880.00	
3.	Ц08-01-081-1	Аппарат (ИПР, С2000-РПИ, Набат-1), количество подключаемых концов, до 2	шт.		8	10.87	86.96	74.31	594.47	6.836
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1.13	9.04	9.620	86.96	65.7600	594.47	6.836
		<i>Накладные расходы</i>				95%	82.61	95%	564.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	56.52	65%	386.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					226.10		1 545.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	П7 прайс.	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.		3			165.00	495.00	
5.	П2 прайс.	Извещатель пожарный пламени ИП 332-1/1 (Набат-1)	шт.		4			10 800.00	43 200.00	
6.	П11 прайс.	Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"	шт.		1			2 560.00	2 560.00	
7.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	111.91	111.91	763.36	763.36	6.821
7. 1.	3000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	10.1	10.1	11.080 90% 60%	111.91 100.72 67.15	75.5800 90% 60%	763.36 687.02 458.02	6.821
8.	П13 прайс.	Источник резервированного питания РИП-12 (исп. 01)	шт.		1			2 350.00	2 350.00	
9.	П16 прайс.	Аккумулятор 12В, 17 Ач	шт.		1			880.00	880.00	
10.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	14.84	14.84	101.43	101.43	6.835
10. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	1.56	1.56	9.510 95% 65%	14.84 14.10 9.65	65.0200 95% 65%	101.43 96.36 65.93	6.837
11.	П15 прайс.	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	шт.		1			47.50	47.50	
12.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.		2	18.14	36.28	124.16	248.32	6.845
12. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	2	4	9.070 90% 60%	36.28 32.65 21.77	62.0800 90% 60%	248.32 223.49 148.99	6.845
13.	П23 прайс.	Оповещатель звуковой "Иволга"	шт.		2			110.00	220.00	
14.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.		2	19.24	38.48	131.52	263.04	6.836
14. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	2	4	9.620 90% 60%	38.48 34.63 23.09	65.7600 90% 60%	263.04 236.74 157.82	6.836
15.	П24 прайс.	Световое табло "ВЫХОД"	шт.		2			180.00	360.00	
16.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		1.55	353.44	547.83	2 416.93	3 746.24	6.838
16. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.-ч	37.6	58.28	9.400 95% 65%	547.83 520.44 356.09	64.2800 95% 65%	3 746.24 3 558.93 2 435.06	6.838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							1 424.36	9 740.22		
17.	П19 прайс.	Кабель-канал 25x25 мм	м	25		23.50		587.50		
18.	П20 прайс.	Кабель-канал 12x12 мм	м	130		11.30		1 469.00		
19.	Ц08-02-399-1	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	100 м	2.8		33.09	92.65	226.27	633.54	6.838
19. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	3.52	9.856	9.400	92.65	64.2800	633.54	6.838
		<i>Накладные расходы</i>				95%	88.02	95%	601.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	60.22	65%	411.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					240.89		1 647.20	
20.	П25 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	м	180		2.50		450.00		
21.	П26 прайс.	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	м	20		4.50		90.00		
22.	П28 прайс.	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	м	70		13.40		938.00		
23.	П30 прайс.	Кабель 3*1,5 мм	м	10		14.53		145.30		
24.	Ц08-02-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м	1.7		52.73	89.65	360.61	613.04	6.838
24. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	5.61	9.537	9.400	89.65	64.2800	613.04	6.838
		<i>Накладные расходы</i>				95%	85.17	95%	582.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	58.27	65%	398.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					233.09		1 593.90	
25.	С201-9233	Металлорукав d = 10 мм	м	80		3.62	289.60	9.80	784.00	2.707
26.	П27 прайс.	Кабель КСВВ 4*0,64 мм	м	80		7.80		624.00		
27.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1		19.24	19.24	131.52	131.52	6.836
27. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	2	9.620	19.24	65.7600	131.52	6.836
		<i>Накладные расходы</i>				90%	17.32	90%	118.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.54	60%	78.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.10		328.80	
28.	С512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.	1		54.19	54.19	69.12	69.12	1.276
29.	Ц08-02-149-1	Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	0.3		4 039.90	1 211.97	7 200.07	2 160.02	1.782
		<i>Начисления: Н11= 5</i>								
29. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	17.1	5.13	9.620	49.35	65.7600	337.35	6.836
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.44	4.932	13.182	65.01	85.5775	422.07	6.492
29. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.39	0.117	<u>134.65</u> 13.50	<u>15.75</u> 1.58	<u>507.07</u> 87.64	<u>59.33</u> 10.25	<u>3.766</u> 6.492
29. 4.	X03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч	2.75	0.825	2.37	1.96	4.16	3.43	1.755

< 3 * 2 * 44 >

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 5.	X03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	<u>маш.-ч</u> (1)	2.75	0.825	<u>131.44</u> 11.60	<u>108.44</u> 9.57	<u>175.60</u> 75.31	<u>144.87</u> 62.13	<u>1.336</u> 6.492
29. 6.	X03-1050	Вышки телескопические 25 м	<u>маш.-ч</u> (1)	13.3	3.99	<u>142.70</u> 13.50	<u>569.37</u> 53.87	<u>394.34</u> 87.64	<u>1 573.42</u> 349.68	<u>2.763</u> 6.492
29. 7.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.39	0.117	<u>95.53</u>	<u>11.18</u>	<u>347.55</u>	<u>40.66</u>	<u>3.638</u>
29. 8.	C101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0.21	0.063	6.97	0.44	14.54	0.92	2.086
29. 9.	C103-9163	Муфты натяжные	шт.	8	2.4	122.00	292.80			
29. 10.	C500-9040	Зажимы	100 шт.	0.08	0.024	1 776.00	42.62			
29. 11.	C500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00416	0.001248	19.50	0.02			
29. 12.	C500-9202	Анкер тросовой	100 шт.	0.08	0.024	3 000.00	72.00			
29. 13.	C500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.006	142.50	0.86			
29. 14.	C500-9623	Лента К226	100 м	0.0048	0.00144	120.00	0.17			
29. 15.	C500-9825	Серьга	шт.	8	2.4	10.54	25.30			
		<i>Накладные расходы</i>				95%	108.64	95%	721.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	74.33	65%	493.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 394.95		3 375.09	
30.	П22 прайс.	Трос d=3мм	м		30			8.70	261.00	

Раздел 2. Электроизмерения

31.	Ц101-03-001-2	Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения	шт.		1	18.75	18.75	128.08	128.08	6.831
31. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1	1	9.620	9.62	65.7600	65.76	6.836
31. 2.	3000-1010-2	Техник II категории	чел.-ч	1	1	9.130	9.13	62.3200	62.32	6.826
		<i>Накладные расходы</i>				65%	12.19	65%	83.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	7.50	40%	51.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					38.44		262.56	
32.	Ц101-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия		1	5.11	5.11	34.94	34.94	6.838
32. 1.	3000-1006-0	Рабочие-строители (средний разряд 6.0)	чел.-ч	0.2	0.2	12.910	2.58	88.3400	17.67	6.843
32. 2.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.-ч	0.2	0.2	12.660	2.53	86.3600	17.27	6.821
		<i>Накладные расходы</i>				65%	3.32	65%	22.71	

< 3 * 2 * 44 >

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	2.04	40%	13.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.48		71.63	

ИТОГО ПО СМЕТЕ							2 885.20		69 413.84	24.059
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 307.60		8 917.73	6.82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							886.71		6 047.19	6.82
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							5 079.50		84 378.76	16.612
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 7, 12, 14, 27; %=5 - по стр. 3, 10, 16, 19, 24, 29)							21.71		0.05	0.002
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	914.31	18	15 188.18	16.612
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							5 993.81		99 566.94	16.612

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)