	« У Т В Е Р Ж Д А Ю » **_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ В . Г . А в д о х и н** **Г л а в н ы й и н ж е н е р М Б У « В л а д с т р о й з а к а з ч и к »**

З а д а н и е
н а в ы п о л н е н и е п р о е к т н ы х р а б о т п о о б ъ е к т у «Газификация жилого дома №12б по ул. Батурина в г.Владимире»

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	***МБУ «Владстройзаказчик»***
2	Основание для проектирования	***Постановление главы города Владимира от 27.05.2008 №2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации»***
3	Стадийность проектирования	***Рабочий проект.***
4	Источник финансирования	***Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Владимира на 2008 год.***
5	Основные требования к проектно-сметной документации	– ***газопровод высокого и низкого давления протяженностью до 100 м.п.*** – ***трассу газопровода согласовать с трестом «Владимиргоргаз»*** – ***при необходимости вырубки по трассе зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений*** – ***установка ШРП*** – ***установка в жилом доме: отопительных газовых котлов - 8 шт., газовых плит – 8 шт., водоразборных газовых колонок - 8 шт.*** – ***устройство и реконструкция вентканалов и дымоходов*** – ***предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства, заборов, на время строительства устройство временных подъездов и пешеходных дорожек*** – ***сметную документацию выполнить согласно МДС , в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен по индексу с выпуском сводного сметного расчета; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.*** – ***проектом предусмотреть производство строительно-монтажных работ без выселения жителей*** – ***проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, техническим условиям, Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»*** – ***рабочий проект согласовать с трестом «Владимиргоргаз»***

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
		– ***проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней , по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» -15 календарных дней.*** – ***повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика*** – ***осуществление авторского надзора за строительством объекта по дополнительному соглашению***
6	Исходные данные для разработки проекта:	– ***технические условия ОАО «Владимироблгаз» №532/25 от 25.08.2008*** – ***АПЗ №21-2008 от 12.09.2008*** – ***топографическая съемка*** – ***геологические изыскания*** – ***технический паспорт БТИ***
7	Количество экземпляров проекта	***Проект выполнить в 5 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате – 2 экземпляра.***

Начальник ОПП **Н.А. Шабанова**