Объект: МДОУ №91 , г. Владимир, ул.Суздальский пр. ,д.22

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	5.082
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	5.082
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	7.26
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	827.64
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	842.16
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.8
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	453.6
8.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.03
9.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	9
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	155.25
11.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м(снятие и установка покрытия парапетов для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.8
12.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.663
13.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	5.663

Составил: Гл.сп-т МТО В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)