

СОГЛАСОВАНО

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника
управления муниципального
заказа администрации города
Владимира
от «31» августа 2009г. № 499 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
по капитальному ремонту средней общеобразовательной школы №6 г. Владимира.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	11
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	278
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	280
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	281
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	282
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	283
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	292

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 35-51-32
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по капитальному ремонту средней общеобразовательной школы №6 г. Владимира.
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	57 442 200,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов четыреста сорок две тысячи двести рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Выполнение работ согласно сметной документации. строительно-монтажные и ремонтных работы ведутся в г. Владимире, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом организации строительства, действующими техническими регламентами, нормативными документами. Требования к безопасности выполняемых работ согласно федеральному закону №58-ФЗ от 11.04.98 г. и СНиП 12-03.2001. Стропила деревянные, кровля оцинкованная, перекрытия монолитные. Используемые материалы подтверждаются сертификатами соответствия. Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за

		счет собственных средств. Осуществление Подрядчиком охраны строительной площадки за счет собственных средств.
8.	Место выполнения работ:	г.Владимир, пр-кт Ленина, д. 8
9.	Сроки выполнения работ:	начало - с момента заключения муниципального контракта; окончание – 1 июля 2010 года. Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	гарантия на работы не менее 5 лет
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса
13.	Сроки оплаты работ:	Ежемесячно по актам выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
14.	Порядок оплаты работ:	Расчет производится заказчиком поэтапно, в течение 30 банковских дней, в пределах бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика. Акты сдачи-приемки выполненных работ предоставляются Заказчику после проверки их уполномоченными организациями. Подрядчик обеспечивает проверку актов сдачи-приемки работ уполномоченными организациями за счет собственных средств. Непредвиденные затраты Подрядчика 1%, зимнее удорожание 1,41%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,2% от стоимости строительно-монтажных работ.
15.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира и внебюджетные источники финансирования.
16.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
17.	Документы, входящие в состав заявки на участие в	1. Заявка на участие в аукционе*. 2. Техническое предложение *.

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

	открытом аукционе, подаются в отношении каждого лота:	3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. Копия лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, а именно: - геодезические работы: разбивочные работы в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений); - подготовительные работы: расчистка территории и подготовка их к застройке, разборка и демонтаж зданий и сооружений; - земляные работы: разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек; - устройство бетонных и ж/б конструкций: опалубочные и арматурные работы, устройство монолитных бетонных и ж/б конструкций; - монтаж бетонных и ж/б конструкций: монтаж фундаментов и стен подземной части зданий, монтаж элементов конструкций надземной части зданий; - монтаж деревянных конструкций: укрупнительная сборка конструкций; - кровельные работы: устройство кровель из рулонных материалов, кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов, устройство деталей кровли из металлических листов; - благоустройство территории: устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок, устройство открытых спортивных сооружений; - монтаж легких ограждающих конструкций: металлические конструкции, ограждающие конструкции из экструзионных панелей и плит, каркасно-обшивные перегородки, оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов; - каменные работы; - изоляционные работы: устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита; устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов; устройство

		изоляции из цементных растворов; устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов; устройство изоляции из металлических листов; устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов; - санитарно-технические работы; - работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков, установка запорной арматуры, прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов), прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов); - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С. (в том числе из полимерных материалов), устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов), устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов), установка санитарно-технических приборов, установка приборов учета и контроля; Специальные работы: - специальные работы в грунтах: закрепление грунтов (искусственное замораживание грунтов, силикатизация, смолизация, цементация), устройство анкеров и возведение сооружений способом «стена в грунте»; - специальные бетонные работы: прорезка деформационных швов, технологических борозд и обработка поверхности монолитных конструкций, цементация швов; - монтаж стальных конструкций: конструкции зданий и сооружений; - защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов: защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий), защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий), герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С; - работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: прокладка сетей электроснабжения до 1 кВ включительно; - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство электроснабжения до 1000 В; устройство электроосвещения; устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения; - монтаж технологического оборудования: подъемно-транспортного, лифтов; - пусконаладочные работы: подъемно-транспортного

		оборудования; лифтов. Разрешается осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений высотой до 40 м. Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией см. Приложение к Информационной карте. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о

		необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия. 12. Предоставление сведений предусмотренных частью 2.1. статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05 г.: - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.
18.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	Размер обеспечения заявок:	5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
21.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

		2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. б) выполнение участником размещения заказа за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). ОКПД - 4520080, 4520518.
22.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	Дата и время начала приема заявок:	02 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	Дата и время окончания	22 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин.

	приема заявок:	
25.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	22 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	24 сентября 2009 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "24" сентября 2009 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к Информационной карте

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на общестроительные работы, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 36232,803тыс.руб.

Средства на оплату труда 6355,649тыс.руб.

Сметная трудоемкость 65075,73чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	ТЕРп58-04-01	Разборка парапетных решеток НР, (1404 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (1169 руб.): 65% от ФОТ	100 м парапетных решеток		1,5	117,8	177	1203,89	1806	10,2198
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	14,8	22,2	7,85	174,27	81,05	1799,31	10,3248
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	м-час	0,95	1,42	1,7	2,41	4,58	6,5	2,69412
2	ТЕРп58-02-01	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных НР, (871 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (726 руб.): 65% от ФОТ	100 окон		0,04	2716,88	109	27942,87	1118	10,2849
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	341,3	13,65	7,93	108,24	81,79	1116,43	10,314
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	м-час	6,1	0,24	1,7	0,41	4,58	1,1	2,69412
3	ТЕРп58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали НР, (6567 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (5471 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий кровель		10	82,25	823	842,87	8429	10,2477
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,49	104,9	7,8	818,22	80,24	8417,18	10,2872
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	м-час	0,25	2,5	1,7	4,25	4,58	11,45	2,69412
4	ТЕРп58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами НР, (10147 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (8454 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли		10	159,96	1600	1457,73	14577	9,11309
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	15,16	151,6	7,93	1202,19	81,79	12399,36	10,314
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,46	4,6	86,40 10,58	397,44 48,67	473,45 132,05	2177,87 607,43	5,47975
5	ТЕРп58-01-03	Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусев и бревен НР, (18041 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (15031 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли		10	255,1	2551	2455,7	24557	9,62642
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	27,08	270,8	8,08	2188,06	83,34	22568,47	10,3144
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,42	4,2	86,40 10,58	362,88 44,44	473,45 132,05	1988,49 554,61	5,47975
6	ТЕРп58-01-04	Разборка мауэрлатов НР, (4574 руб.): 83%*0,94 от ФОТ	100 м2 кровли		10	76,7	767	678,28	6783	8,84329

		СП, (3810 руб.): 65% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	6,73	67,3	7,93	533,69	81,79	5504,47	10,314
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,27	2,7	86,40 10,58	233,28 28,57	473,45 132,05	1278,32 356,54	5,47975
7	ТЕРр69-09-01	Разборка: утепления покрытий из керамзита НР, (4796 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП, (3271 руб.): 50% от ФОТ	100 т		0,409	1551,68	635	15992,56	6541	10,3066
		Затраты труда рабочих (ср 1,1)	чел.час	214,32	87,66	7,24	634,66	74,62	6541,19	10,3066
8	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146013 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (102692 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляции		163,6	135,34	22141	1235,68	202157	9,20296
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	10,8905	1781,69	9,4	16747,89	96,87	172592,31	10,3053
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,5625	92,02	6,66	612,85	17,63	1622,31	2,64715
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3875	63,4	75,40 10,58	4780,36 670,77	440,77	27944,82	5,84576
9	СЦМ-104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3		166,9	471,74	78733	1939,81	323754	4,11203
10	ТЕР11-01-011-01	Устройство известковой корки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (32752 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (20065 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2		8,18	406,17	3322	3996,73	32693	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	371,67	7,93	2947,34	81,79	30398,89	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	12,99	20,00 10,58	259,80 137,43	142,95 103,49	1856,92 1344,34	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	92,74	0,5	46,37	1,36	126,13	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	28,63	2,41	69	10,89	311,78	4,51867
11	СЦМ-402-0051	Растворы тяжелые известковые	м3		16,69	399,91	6674	3236,98	54025	8,09427
12	ТЕР11-01-011-02	Устройство известковой корки: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (-1119 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (-685 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		-8,18	20,6	-168	162,59	-1330	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	-8,79	7,93	-69,7	81,79	-718,93	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	-3,86	20,00	-77,20	142,95	-551,79	7,1475

						10,58	-40,84	103,49	-399,47	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	-42,7	0,5	-21,35	1,36	-58,07	2,72
13	СЦМ-402-0051	Растворы тяжелые известковые	м3		-8,344	399,91	-3337	3236,98	-27009	8,09427
14	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (23989 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (14920 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 железобетона в деле		0,23	31448,33	7233	198183,27	45582	6,19043
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	1168,699	268,8	8,97	2411,14	92,44	24847,87	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	87,4625	20,12	86,40 13,50	1738,37 271,62	473,45 132,05	9525,81 2656,85	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,05	0,24	111,99 13,50	26,88 3,24	510,05 132,05	122,41 31,69	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375	0,08	89,99 10,06	7,20 0,80	380,48 98,40	30,44 7,87	4,22803
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	260,3125	59,87	8,1	484,95	32,06	1919,43	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	61,3625	14,11	1,9	26,81	7,82	110,34	4,11579
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,5375	0,35	75,40 10,58	26,39 3,70	440,77	154,27	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,04	0,0092	2791,33	25,68	11368,45	104,59	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,25	0,0575	6066,49	348,82	17145,8	985,88	2,82631
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,25	0,0575	13520	777,4	34363,18	1975,88	2,54166
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,037	0,00851	5160,53	43,92	29077,42	247,45	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,81	0,1863	1166,12	217,25	4409,9	821,56	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	77,9	17,92	61,3	1098,5	264,33	4736,79	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,0276	2,41	0,07	10,89	0,3	4,51867
15	СЦМ-101-1172	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 10 мм	т		0,3492	6563,97	2292	30653,74	10704	4,67
16	ТССЦ-204-0048	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм	т		0,3492	1961,87	685	9161,93	3199	4,67
17	СЦМ-101-1174	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 14 мм	т		1,0872	6401,84	6960	28936,32	31460	4,52
18	ТССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 14 мм	т		1,0872	1672,9	1819	7561,5	8221	4,52
19	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		23,35	647,85	15127	4117,16	96136	6,35511
20	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3		26,78	2192,69	58720	9743,28	260925	4,35895

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (64010 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (34336 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	древесины в конструкции							
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	27,7035	741,9	8,3	6157,77	85,71	63588,25	10,3265
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875	5,02	111,99 13,50	562,19 67,77	510,05 132,05	2560,45 662,89	4,55442
	2. 331601	Бензопилы	м-час	0,55	14,73	5,09	74,98	17,58	258,95	3,45383
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	7,36	75,40 10,58	554,94 77,87	440,77	3244,07	5,84576
	4. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,038	1,018	6400,66	6515,87	20140	20502,52	3,14655
	5. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0044	0,1173	6066,49	711,6	17145,8	2011,2	2,82631
	6. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3,38	90,52	6,97	630,92	15,5	1403,06	2,22382
	7. 101-1777	Паста антисептическая	т	0,002	0,05249	16540	868,18	19378,69	1017,19	1,17163
	8. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0072	0,1928	5160,53	994,95	29077,42	5606,13	5,63458
	9. 102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Брус обрезной длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0,16	4,285	1271,48	5448,29	5524,43	23672,18	4,34488
	10. 102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брус обрезной длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,06	1,607	1469,11	2360,86	5985,89	9619,33	4,0745
	11. 102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,83	22,23	1522,51	33845,4	5733,83	127463,04	3,76604
21	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4791 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2570 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	1 слуховое окно		7	201,45	1410	1303,27	9123	6,33427
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	7,6245	53,37	8,53	455,25	88	4696,56	10,3165
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1375	0,96	111,99 13,50	107,51 12,96	510,05 132,05	489,65 126,77	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,2	1,4	0,96	1,34	3,83	5,36	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,96	75,40 10,58	72,38 10,16	440,77	423,14	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0098	5160,53	50,57	29077,42	284,96	5,63458
3	5. 102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,14	0,98	690,5	676,69	3121,06	3058,64	4,52
3	6. 102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,006	0,042	1095,99	46,03	3858,22	162,05	3,52031
22	ТССЦ-203-0263	Створки оконные для общественных зданий пл.1.2-1.4 м2	м2		8,4	100,61	845	651	5468	6,47053

23	ТССЦ-101-1236	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М2	м2		1,17	13,06	15	59,03	69	4,51991
24	СЦМ-300-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150?580 мм	м2		8,4	120,33	1011	2855,83	23989	23,7333
25	СЦМ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл		7	82,4	577	408,7	2861	4,95995
26	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2347 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1259 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	10 м3 древесины в конструкции		2,678	731,18	1958	3037,3	8134	4,05501
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	9,775	26,18	8,62	225,67	89,11	2332,9	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0625	0,17	111,99 13,50	19,04 2,30	510,05 132,05	86,71 22,45	4,55442
	2. 091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	м-час	0,75	2,01	23	46,23	83,57	167,98	3,63348
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,15	0,4	75,40 10,58	30,16 4,23	440,77	176,31	5,84576
	4. 101-0331	Контакт керосиновый	т	0,01	0,02678	4100	109,8	12965,62	347,22	3,16235
	5. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0001	0,0003214	15881,25	5,1	32727,84	10,52	2,06078
	6. 113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,067	0,1794	8160	1463,9	26473,91	4749,42	3,24435
	7. 114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0,017	0,04553	1246	56,73	5631,92	256,42	4,52
	8. 411-0001	Вода	м3	0,23	0,6159	2,41	1,48	10,89	6,71	4,51867
27	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3455 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1853 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 обработанной поверхности		1,0454	2559,27	2675	10821,12	11312	4,12082
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	36,3515	38	8,74	332,12	90,22	3428,36	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2875	0,3	111,99 13,50	33,60 4,05	510,05 132,05	153,02 39,62	4,55442
	2. 091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	м-час	1,425	1,49	23	34,27	83,57	124,52	3,63348
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7	0,73	75,40 10,58	55,04 7,72	440,77	321,76	5,84576
	4. 101-0331	Контакт керосиновый	т	0,04	0,04182	4100	171,46	12965,62	542,22	3,16235
	5. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004	0,0004182	15881,25	6,64	32727,84	13,69	2,06078
	6. 113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,23	0,2404	8160	1961,66	26473,91	6364,33	3,24435
	7. 114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0,06	0,06272	1246	78,15	5631,92	353,23	4,52

	8. 411-0001	Вода	м3	0,79	0,8259	2,41	1,99	10,89	8,99	4,51867
28	ТЕР12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (113334 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (61679 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли		10,454	14747,44	154170	47405,74	495580	3,14709
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	113,39	1185,38	9,07	10751,4	93,55	110892,3	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,5625	5,88	86,40 13,50	508,03 79,38	473,45 132,05	2783,89 776,45	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1125	1,18	111,99 13,50	132,15 15,93	510,05 132,05	601,86 155,82	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625	1,7	75,40 10,58	128,18 17,99	440,77	749,31	5,84576
	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0072	0,07527	6180,64	465,22	29077,42	2188,66	4,7046
	5. 101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,073	0,7631	6400,66	4884,34	20140	15368,83	3,14655
	6. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,71	7,422	14811,72	109932,59	35018,7	259908,79	2,36426
	7. 102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрешные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,8	18,82	1454,15	27367,1	5477,74	103091,07	3,76697
29	ТЕР10-01-022-01	Подшивка свесов: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2061 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1106 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2		0,35	4703,01	1646	27818,9	9737	5,84592
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,9295	23,08	8,62	198,95	89,11	2056,66	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	510,05 132,05	45,90 11,88	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,6625	0,23	0,96	0,22	3,83	0,88	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,55	0,19	75,40 10,58	14,33 2,01	440,77	83,75	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0063	0,002205	5160,53	11,38	29077,42	64,12	5,63458
	5. 203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,86	0,651	2167,79	1411,23	11499,06	7485,89	5,30451
30	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: свесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2384 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1255 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,35	1016,29	356	8440,78	2954	8,09866
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	81,9835	28,69	9,07	260,22	93,55	2683,95	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00		142,95		7,1475

						10,58		103,49		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,00084	100,61	0,08	204,45	0,17	2,0321
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,000294	8,5		101,79	0,03	11,9753
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,041	0,01435	2863,9	41,1	8366,57	120,06	2,92139
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,1085	3	0,33	6,89	0,75	2,29667
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,0035	14348,8	50,22	36308,73	127,08	2,53044
31	СЦМ-101-0391	Краски для внутренних работ МА-025	т		0,01043	12381,32	129	60544,65	631	4,89
32	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР. (1125 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (612 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м ограждения		1,5	156,19	234	1077,61	1616	6,87326
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	7,6705	11,51	8,85	101,86	91,33	1051,21	10,3198
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,225	0,34	86,40 13,50	29,38 4,59	473,45 132,05	160,97 44,90	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1375	0,21	111,99 13,50	23,52 2,84	510,05 132,05	107,11 27,73	4,55442
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,3625	3,54	8,1	28,67	32,06	113,49	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,175	0,26	75,40 10,58	19,60 2,75	440,77	114,6	5,84576
	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0005	0,00075	9600,99	7,2	31198,22	23,4	3,24948
	6. 101-1851	Резина прессованная	кг	0,52	0,78	31,4	24,49	61,41	47,9	1,95573
33	ТССЦ-201-2196-33	Конструкции стальные перил	т		1,497	11800	17665	53336	79844	4,52
34	ТЕР16-07-002-01	Смена воронок водосточных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР. (4436 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2890 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 воронка		12	54,59	655	424,63	5096	7,82955
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	3,381	40,57	9,77	396,37	100,57	4080,12	10,2938
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,0125	0,15	86,40 13,50	12,96 2,03	473,45 132,05	71,02 19,81	5,47975
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2	24	8,1	194,4	32,06	769,44	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12	5,84576
	4. 101-0311	Каболка	т	0,0001	0,00072	22002,26	15,84	44139,86	31,78	2,00615
	5. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002	0,00192	1310,1	2,52	5622,2	10,79	4,29143
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00228	9600,99	21,89	28938,14	65,98	3,01408

35	ТССЦ-300-1552	Воронка водосточная диаметром 300 мм	шт.		12	339,89	4079	596,09	7153	1,75377
36	ТЕРр58-10-01	Смена водосточных труб: прямых звеньев НР, (3960 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (3299 руб.): 65% от ФОТ	100 м		1,567	326,73	512	3309,41	5186	10,1289
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	36,8	57,67	8,53	491,93	88	5074,96	10,3165
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,13	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	440,77	88,15	5,84576
	2. 101-9344	Проволока катанная	т	0,0005	0,0007835	6066,49	4,75	27420,53	21,48	4,52
37	СЦМ-201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 150 мм	м		156,7	54,65	8564	267,24	41877	4,89003
38	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (401 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (215 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м ходов		1,0356	273,79	284	1423,17	1474	5,10973
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел. час	4,37	4,53	8,38	37,96	86,45	391,62	10,3162
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1	0,1	111,99 13,50	11,20 1,35	510,05 132,05	51,01 13,21	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0006835	5160,53	3,53	29077,42	19,87	5,63458
	4. 102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,3	0,3107	729,31	226,6	3177,19	987,15	4,35643
39	П1.	Возврат (металлолом)	т		5,5	513,92	2827	2400	13200	4,66999
40	ПЗ.	Возврат (пиломатериал)	м3		43,6	589,38	25697	2752	119987	4,66931
Итого прямые затраты по разделу							432172		1949619	4,51121
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							47702		491659	10,3069
материалы							373412		1401743	3,75388
эксплуатация машин и механизмов							11651		62133	5,33285
Накладные расходы							51076		450340	8,81706
Сметная прибыль							31943		285998	8,95339
Итого по разделу 1 Кровля										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							23 457,00		187 857,00	8,00857
Прочие ремонтно-строительные работы							1 448,00		14 608,00	10,0884
Теплоизоляционные работы							50 613,00		450 862,00	8,90803
Кровли							271 032,00		1 077 545,00	3,97571
Полы							12 376,00		109 391,00	8,83896
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							38 589,00		234 211,00	6,06937
Деревянные конструкции							111 202,00		584 684,00	5,25786
Отделочные работы							901		7 224,00	8,01776
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							5 573,00		19 575,00	3,51247
Итого							515 191,00		2 685 957,00	5,21352
Итого по разделу 1 Кровля							515 191,00		2 685 957,00	5,21352
Раздел 2. Крыльцо главного входа, пандус, козырек										
41	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали НР, (92 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (77 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий кровель		0,14	82,25	12	842,87	118	10,2477

		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,49	1,47	7,8	11,47	80,24	117,95	10,2872
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	м-час	0,25	0,04	1,7	0,07	4,58	0,18	2,69412
42	ТЕР09-03-012-01	Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень);</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>НР, (547 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (519 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций		0,3	730,92	219	4819,15	1446	6,70591
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	21,7005	6,51	8,97	58,39	92,44	601,78	10,3055
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,019	0,01	120,52	1,21	552,41	5,52	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,4465	0,13	111,99	14,56	510,05	66,31	4,55442
	3. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	3,534	1,06	120,04	127,24	632,85	670,82	5,27199
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	0,855	0,26	1,2	0,31	2,92	0,76	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,57	0,17	12,31	2,09	62,51	10,63	5,07799
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2185	0,07	5,13	0,36	13,74	0,96	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,6745	0,2	75,40	15,08	440,77	88,15	5,84576
					10,58	2,12				
43	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (2739 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1548 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,2848	1381,38	393	14210,5	4047	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	50,44	7,8	393,43	80,24	4047,31	10,2872
44	ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (1897 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1180 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,057	10060,01	573	64006,91	3648	6,22334
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	388,102	22,12	8,62	190,67	89,11	1971,11	10,3376
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	26,625	1,52	86,40	131,33	473,45	719,64	5,47975
					13,50	20,52	132,05	200,72		

	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,4875	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	380,48 98,40	7,61 1,97	4,22803
	4. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	20,975	1,2	1,9	2,28	7,82	9,38	4,11579
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,925	0,05	3,27	0,16	12,66	0,63	3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8125	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,025	0,001425	2791,33	3,98	11368,45	16,2	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,028	0,001596	6066,49	9,68	17145,8	27,36	2,82631
	9. 101-1668	Рогожа	м2	88,2	5,027	10,08	50,67	20,45	102,8	2,02877
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,018	0,001026	5160,53	5,29	29077,42	29,83	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,22	0,01254	1166,12	14,62	4409,9	55,3	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44,8	2,554	61,3	156,56	264,33	675,1	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,283	0,01613	2,41	0,04	10,89	0,18	4,51867
45	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		5,786	647,85	3748	4117,16	23822	6,35511
46	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1436 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (946 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i> Затраты труда рабочих (ср 3,9)	100 м2 изолируемой поверхности		0,5824	1597,85	931	5530	3221	3,31967
			чел.час	24,38	14,2	9,51	135,08	97,98	1391,32	10,2996
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,4375	1,42	30	42,6	109,78	155,89	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,25	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12	5,84576
	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,009318	2429,2	22,64	9638,81	89,81	3,96789
	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,01398	1492,15	20,86	13583,04	189,89	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,24	0,1398	4996	698,44	9510,69	1329,59	1,90366
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,05824	3	0,17	6,89	0,4	2,29667
47	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1329 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (751 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i> Затраты труда рабочих (ср 1,5)	100 м3 грунта		0,2278	836,12	190	8621,6	1964	10,3114
			чел.час	111,78	25,46	7,48	190,44	77,13	1963,73	10,3115
48	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом</i>	100 м2 площади уплотнения		0,1575	181,94	29	1195,72	188	6,69878

		строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (140 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (86 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	8,855	1,39	8,38	11,65	86,45	120,17	10,3162
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,4125	0,06	89,99 10,06	5,40 0,60	380,48 98,40	22,83 5,90	4,22803
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	0,575	0,09	90,00 10,06	8,10 0,91	376,01 98,40	33,84 8,86	4,17789
	3. 153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	м-час	0,1125	0,02	112,14 14,40	2,24 0,29	363,35 140,85	7,27 2,82	3,24015
	4. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	1,1625	0,18	4,91	0,88	11,85	2,13	2,41344
	5. 411-0001	Вода	м3	0,22	0,03465	2,41	0,08	10,89	0,38	4,51867
49	СЦМ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3		0,8033	60,27	48	671,51	539	11,1417
50	ТЕР06-01-001-15	Устройство пандуса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (895 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (556 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,07	4069,16	285	26188,98	1833	6,39562
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	134,343	9,4	8,53	80,18	88	827,2	10,3165
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	23,35	1,63	86,40 13,50	140,83 22,01	473,45 132,05	771,72 215,24	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,6125	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	510,05 132,05	20,40 5,28	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	380,48 98,40	7,61 1,97	4,22803
	4. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	7,2875	0,51	1,9	0,97	7,82	3,99	4,11579
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,125	0,01	3,27	0,03	12,66	0,13	3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8875	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,01	0,0007	2791,33	1,95	11368,45	7,96	4,07277
	8. 101-1668	Рогожа	м2	30	2,1	10,08	21,17	20,45	42,95	2,02877
	9. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,002	0,00014	5160,53	0,72	29077,42	4,07	5,63458
	10. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,04	0,0028	1166,12	3,27	4409,9	12,35	3,78169
	11. 203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	3,6	0,252	93,5	23,56	403,19	101,6	4,31219
	12. 411-0001	Вода	м3	0,73	0,0511	2,41	0,12	10,89	0,56	4,51867
51	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		7,105	647,85	4603	4117,16	29252	6,35511
52	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (150 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т		0,0073	2291,9	17	23429,79	171	10,2301

		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	248,193	1,81	9,07	16,42	93,55	169,33	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2625		75,40 10,58		440,77		5,84576
53	СЦМ-204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		0,0073	11680	85	28057,31	205	2,40217
54	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1495 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (969 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 м ограждений		0,22247	26921,74	5989	96568,85	21484	3,56696
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	52,4975	11,68	9,4	109,79	96,87	1131,44	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,475	0,11	20,00 10,58	2,20 1,16	142,95 103,49	15,72 11,38	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,25	1,61	8,1	13,04	32,06	51,62	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,7625	0,61	75,40 10,58	45,99 6,45	440,77	268,87	5,84576
	4. 101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,15	0,03337	232,67	7,76	3901,65	130,2	16,769
	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,02	0,004449	9600,99	42,71	31198,22	138,8	3,24948
	6. 201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,09	0,465	12404,11	5767,91	42466,58	19746,96	3,42359
	7. 411-0001	Вода	м3	0,1	0,02225	2,41	0,05	10,89	0,24	4,51867
55	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (56 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (44 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1104	398,93	44	1176,33	130	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	0,67	10,64	7,13	109,45	73,33	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,15	6,82	1,02	16,92	2,54	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,001325	26200	34,72	38090,56	50,47	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0002208	3960	0,87	8436,43	1,86	2,13041

56	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (50 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (39 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,2208	874,93	193	2132,28	471	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	0,71	9,07	6,44	93,55	66,42	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	0,54	6,82	3,68	16,92	9,14	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,0005962	2200	1,31	49336,98	29,41	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,005962	28207,52	168,17	52231,71	311,41	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель амина-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,0001104	115600	12,76	454308	50,16	3,93
57	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (140 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (79 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,008	2511,6	20	25837,28	207	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	322	2,58	7,8	20,12	80,24	207,02	10,2872
58	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (45 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (27 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 подстилающего слоя		0,096	115,75	11	710,64	68	6,21906
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	4,2895	0,41	8,85	3,63	91,33	37,45	10,3198
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,1125	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	0,575	0,06	90,00 10,06	5,40 0,60	376,01 98,40	22,56 5,90	4,17789
	3. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	1,1625	0,11	4,91	0,54	11,85	1,3	2,41344
	4. 408-9132	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09	0,00864	90,14	0,78	407,43	3,52	4,51997
	5. 408-9215	Клинец марки 300	м3	0,092	0,008832	22,69	0,2	102,56	0,91	4,52005
59	СЦМ-408-0025	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	м3		0,01728	73,85	1	811,42	14	10,9874
60	СЦМ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3		0,096	60,27	6	671,51	64	11,1417

61	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (258 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (160 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0046	14488,93	67	97403,84	448	6,55984
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	687,999	3,16	8,53	26,95	88	278,08	10,3165
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	22,0125	0,1	86,40 13,50	8,64 1,35	473,45 132,05	47,35 13,21	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,925		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	4. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	36,45	0,17	1,9	0,32	7,82	1,33	4,11579
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	1,075		3,27		12,66		3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,35	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,082	0,0003772	2791,33	1,05	11368,45	4,29	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0762	0,0003505	6066,49	2,13	17145,8	6,01	2,82631
	9. 101-1668	Рогожа	м2	75	0,345	10,08	3,48	20,45	7,06	2,02877
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,03	0,000138	5160,53	0,71	29077,42	4,01	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,7	0,00322	1166,12	3,75	4409,9	14,2	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65,1	0,2995	61,3	18,36	264,33	79,17	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,424	0,00195	2,41		10,89	0,02	4,51867
62	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,4669	647,85	302	4117,16	1922	6,35511
63	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3743 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2328 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т		0,1813	2291,9	416	23429,79	4248	10,2301
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	248,193	45	9,07	408,15	93,55	4209,75	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2625	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
64	СЦМ-204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		0,1813	11680	2118	28057,31	5087	2,40217
65	ТЕРм38-01-003-01	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)	1 т конструкций		0,5028	7812,8	3928	39259,45	19740	5,02502

		НР, (3086 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (3233 руб.): 65% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	91	45,75	9,62	440,12	99,09	4533,37	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	6	3,02	134,65 13,50	406,64 40,77	583,46 132,05	1762,05 398,79	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	27,3	13,73	8,1	111,21	32,06	440,18	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	1	0,5	1,2	0,6	2,92	1,46	2,43333
	4. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3	0,15	19,2	2,88	3,82	0,57	0,198958
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	1,1	0,55	5,13	2,82	13,74	7,56	2,67836
	6. 350481	Пресс-ножницы комбинированные	м-час	0,84	0,42	15,40 10,06	6,47 4,23	116,06 98,40	48,75 41,33	7,53636
	7. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,5	0,25	95,53	23,88	501,93	125,48	5,25416
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,6	1,307	6,64	8,68	16,96	22,17	2,55422
	9. 101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0215	0,01081	9600	103,78	28938,14	312,82	3,01439
	10. 101-9410	Сталь швеллерная	т	1,032	0,5189	5322,46	2761,82	24057,52	12483,45	4,52
	11. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,5	0,2514	8,38	2,11	9,97	2,51	1,18974
66	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (88 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (83 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций		0,1154	544,08	63	2886,63	333	5,25995
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	7,5785	0,87	8,97	7,8	92,44	80,42	10,3055
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	1,1	0,13	120,52 15,42	15,67 2,00	552,41 150,83	71,81 19,61	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	3. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	1,325	0,15	120,04 13,50	18,01 2,03	632,85 132,05	94,93 19,81	5,27199
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,8	0,32	1,2	0,38	2,92	0,93	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,1125	0,01	12,31	0,12	62,51	0,63	5,07799
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2875	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	7. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00001154	75827,8	0,88	82941,28	0,96	1,09381
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,225	6,64	1,49	16,96	3,82	2,55422
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		3,462E-06	6066,49	0,02	17145,8	0,06	2,82631
	10. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,0002239	5322,46	1,19	24074,15	5,39	4,52312
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0004	0,00004616	13520	0,62	34363,18	1,59	2,54166
	12. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004	0,0004616	11461,18	5,29	40748,42	18,81	3,55534
	13. 101-1805	Гвозди строительные	т		1,154E-06	5160,53	0,01	29077,42	0,03	5,63458
	14. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,0001189	1522,51	0,18	6616,52	0,79	4,3458
	15. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00003577	26200	0,94	38090,56	1,36	1,45384
	16. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,00006924	2200	0,15	49336,98	3,42	22,4259
	17. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,005	0,000577	7619,87	4,4	35681,95	20,59	4,68275

		профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т								
	18. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,002158	49,63	0,11	224,33	0,48	4,52005
	19. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,06809	8,38	0,57	9,97	0,68	1,18974
67	ТЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм <i>НР, (205 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (139 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 шт.		0,03	2905,9	87	11125,84	334	3,82871
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	53,3	1,6	9,18	14,69	94,66	151,46	10,3115
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	15,83	0,47	90,00 10,06	42,30 4,73	376,01 98,40	176,72 46,25	4,17789
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	31,66	0,95	31,33	29,76	4,05	3,85	0,129269
68	ТЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i> <i>сооружений работы, аналогичные</i> <i>технологическим процессам в новом</i> <i>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (963 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (914 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций		0,387	1079,62	418	6781,27	2624	6,29034
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	29,3595	11,36	8,97	101,9	92,44	1050,12	10,3055
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,025	0,01	120,52 15,42	1,21 0,15	552,41 150,83	5,52 1,51	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5875	0,23	111,99 13,50	25,76 3,11	510,05 132,05	117,31 30,37	4,55442
	3. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	4,65	1,8	120,04 13,50	216,07 24,30	632,85 132,05	1139,13 237,69	5,27199
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	1,125	0,44	1,2	0,53	2,92	1,28	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,75	0,29	12,31	3,57	62,51	18,13	5,07799
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2875	0,11	5,13	0,56	13,74	1,51	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8875	0,34	75,40 10,58	25,64 3,60	440,77	149,86	5,84576
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000387	75827,8	2,93	82941,28	3,21	1,09381
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,72	0,2786	6,64	1,85	16,96	4,73	2,55422
	10. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00001161	6066,49	0,07	17145,8	0,2	2,82631
	11. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,0007508	5322,46	4	24074,15	18,07	4,52312
	12. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0027	0,001045	13520	14,13	34363,18	35,91	2,54166
	13. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0019	0,0007353	11461,18	8,43	40748,42	29,96	3,55534
	14. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,00000387	5160,53	0,02	29077,42	0,11	5,63458
	15. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,06	0,02322	5,83	0,14	26,35	0,61	4,51973
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длинной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм I сорта	м3	0,001	0,0003986	1522,51	0,61	6616,52	2,64	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00012	26200	3,14	38090,56	4,57	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0002322	2200	0,51	49336,98	11,46	22,4259

	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000774	7619,87	5,9	35681,95	27,62	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,007237	49,63	0,36	224,33	1,62	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,22	0,08514	8,38	0,71	9,97	0,85	1,18974
69	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 НР, (157 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (106 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 заделки		0,03	1047,62	31	7268,05	218	6,93768
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	60,8	1,82	8,08	14,71	83,34	151,68	10,3144
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,23	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0049	0,000147	2791,33	0,41	11368,45	1,67	4,07277
	4. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,000285	6066,49	1,73	17145,8	4,89	2,82631
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0059	0,000177	5160,53	0,91	29077,42	5,15	5,63458
	6. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,21	0,0063	1019,63	6,42	4447,21	28,02	4,36159
	7. 102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,0054	1166,12	6,3	3885,55	20,98	3,33203
	8. 411-0001	Вода	м3	0,0137	0,000411	2,41		10,89		4,51867
70	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,0312	647,85	20	4117,16	128	6,35511
71	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (62 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (48 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1209	398,93	48	1176,33	142	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	0,74	10,64	7,87	109,45	80,99	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,17	6,82	1,16	16,92	2,88	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,001451	26200	38,02	38090,56	55,27	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0002418	3960	0,96	8436,43	2,04	2,13041
72	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 окрашиваемой		0,2418	874,93	212	2132,28	516	2,39986

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (55 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	поверхности							
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	0,77	9,07	6,98	93,55	72,03	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	0,59	6,82	4,02	16,92	9,98	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,0006529	2200	1,44	49336,98	32,21	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,006529	28207,52	184,17	52231,71	341,02	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,0001209	115600	13,98	454308	54,93	3,93
73	ТЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков из бруса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9663 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5183 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции		18,36	106,88	1962	746,36	13703	6,76482
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	5,635	103,46	9,07	938,38	93,55	9678,68	10,3142
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,46	75,40 10,58	34,68 4,87	440,77	202,75	5,84576
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,002203	5160,53	11,37	29077,42	64,06	5,63458
	3. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,02	0,3672	1019,63	374,41	4447,21	1633,02	4,36159
	4. 102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	0,5508	1095,99	603,67	3858,22	2125,11	3,52031
74	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1833 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (998 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли		0,1836	13490,1	2477	43670,69	8018	3,16951
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	104,4775	19,18	9,07	173,96	93,55	1794,29	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,525	0,1	86,40 13,50	8,64 1,35	473,45 132,05	47,35 13,21	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576

	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0071	0,001304	6180,64	8,06	29077,42	37,92	4,7046
	5. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,052	0,009547	6400,66	61,11	20140	192,28	3,14655
	6. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,64	0,1175	14811,72	1740,38	35018,7	4114,7	2,36426
	7. 102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,8	0,3305	1454,15	480,6	5477,74	1810,39	3,76697
75	ИТЕР1.09-04-016-02	Облицовка металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2554 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2424 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов)		0,18	10905,88	1963	58985,77	10617	5,34677
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	167,2675	30,11	10,21	307,42	105,01	3161,85	10,285
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	12,975	2,34	20	46,8	142,95 103,49	334,50 242,17	7,1475
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	26,5	4,77	19,2	91,58	3,82	18,22	0,198958
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,8625	0,7	2,08	1,46	5,13	3,59	2,46635
	4. 331531	Пилы дисковые	маш.-ч	1,5	0,27	0,95	0,26	3,83	1,03	4,03158
	5. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3125	0,24	75,4	18,1	440,77	105,78	5,84576
	6. 201-4160-33	Сайдинг металлический стеновой из окрашенного металла	м2	118	21,24	70,52	1497,84	329,33	6994,97	4,67002
76	ИТЕР1.15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9844 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5181 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,232	84809,58	19676	100962,96	23423	1,11427
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	443,325	102,85	9,62	989,42	99,09	10191,41	10,3004
	1. 110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0,9	0,21	3,82	0,8	14,67	3,08	3,84031
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,27	89,99	24,3	380,48 98,40	102,73 26,57	4,22803
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,5	1,04	20	20,8	142,95 103,49	148,67 107,63	7,1475
	4. 331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	42,875	9,95	30,4	302,48	167,37 98,40	1665,33 979,08	5,50559
	5. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	0,1	75,4	7,54	440,77	44,08	5,84576
	6. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,015	0,00348	25456	88,59	47885,57	166,64	1,88111
	7. 101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM"	кг	28,57	6,628	70,26	465,68	295,54	1958,84	4,20638
	8. 101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0,02	0,00464	12178,64	56,51	29666,52	137,65	2,43595
	9. 101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	23,66	748,79	17716,37	380,44	9001,21	0,508073
	10. 411-0001	Вода	м3	0,5	0,116	2,41	0,28	10,89	1,26	4,51867
77	П1.	Возврат (металлолом)	т		0,377	513,92	194	2400	905	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							51379		185298	3,60649
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							4919		50499	10,2661

материалы						44579		127006	2,84901	
эксплуатация машин и механизмов						2126		10128	4,76388	
Накладные расходы						4969		43523	8,75891	
Сметная прибыль						3122		27756	8,89045	
Итого по разделу 2 Крыльцо главного входа, пандус, козырек										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						30		287	9,56667	
Строительные металлические конструкции						3 602,00		23 114,00	6,41699	
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1 356,00		12 804,00	9,44248	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						13 526,00		82 025,00	6,06425	
Конструкции из кирпича и блоков						1 204,00		5 603,00	4,65365	
Полы						131		1 171,00	8,93893	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						6 272,00		23 948,00	3,81824	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						542		1 656,00	3,05535	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.						4 563,00		26 059,00	5,71094	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						182		1 159,00	6,36813	
Деревянные конструкции						3 854,00		29 454,00	7,64245	
Кровли						2 801,00		10 849,00	3,87326	
Отделочные работы						21 407,00		38 448,00	1,79605	
Итого						59 470,00		256 577,00	4,31439	
Итого по разделу 2 Крыльцо главного входа, пандус, козырек						59 470,00		256 577,00	4,31439	
Раздел 3. Лестница из подвала										
78	ТЕР06-01-041-01	Демонтаж покрытий толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (1634 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1017 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 в деле		0,022	10667,21	235	96099,89	2114	9,10373
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	903,526	19,88	8,62	171,37	89,11	1771,51	10,3376
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	29,988	0,66	86,40 13,50	57,02 8,91	473,45 132,05	312,48 87,15	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,987	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,2835	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	4. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	50,358	1,11	0,5	0,56	1,36	1,51	2,72
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	4,83	0,11	3,27	0,36	12,66	1,39	3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,47	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
79	ТЕР46-04-001-04	Разборка: стен кирпичных НР, (7160 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (4848 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		8	248,48	1988	1194,29	9554	4,80638
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	8,24	65,92	8,85	583,39	91,33	6020,47	10,3198
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,15	9,2	90,00 10,06	828,00 92,55	376,01 98,40	3459,29 905,28	4,17789

	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,3	18,4	31,33	576,47	4,05	74,52	0,129269
80	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (148 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (97 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0703	2564,02	180	7362,43	518	2,77108
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,115	1,62	8,53	13,82	88	142,56	10,3165
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	4,2625	0,3	30	9	109,78	32,93	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,001125	2429,2	2,73	9638,81	10,84	3,96789
	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,001687	1492,15	2,52	13583,04	22,91	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,42	0,02953	4996	147,53	9510,69	280,85	1,90366
81	СЦМ-101-1564	Гидронзол	м2		15,47	8,2	127	26,91	416	3,28171
82	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м3		0,1758	419,26	74	3290,85	579	7,84919
83	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>НР, (891 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (603 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3		0,7	243,12	170	1985,38	1390	8,16626
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	10,24	8,16	83,56	84,16	861,8	10,3137
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	0,22	6,66	1,47	17,63	3,88	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,168	506,69	85,12	3118,67	523,94	6,15499
84	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		0,28	1105,54	310	4892,8	1370	4,42571
85	ТЕР08-03-001-01	Кладка из крупных керамзитобетонных блоков: массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (17023 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (11216 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 кладки блоков		23,4	216,62	5069	1410,85	33014	6,56298
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	5,497	128,63	8,97	1153,81	92,44	11890,56	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	1,8625	43,58	86,40 13,50	3765,31 588,33	473,45 132,05	20632,95 5754,74	5,47975
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0009	0,02106	6400,66	134,8	20140	424,15	3,14655
	3. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,0005	0,0117	769,53	9	3375,61	39,49	4,38659
	4. 411-0001	Вода	м3	0,1	2,34	2,41	5,64	10,89	25,48	4,51867
86	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		1,638	465,84	763	4268,64	6992	9,16332
87	ТССЦ-101-0081	Блоки из керамзитобетона	м3		21,76	773,39	16829	3495,72	76067	4,52002
88	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия	1 т конструкций		0,1019	932,52	95	5086,19	518	5,46806

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (201 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (191 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	20,9875	2,14	10,21	21,85	105,01	224,72	10,285
	1. 020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	м-час	0,85	0,09	312,21 15,42	28,10 1,39	1140,82 150,83	102,67 13,57	3,65401
	2. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	2,1	0,21	120,52 15,42	25,31 3,24	552,41 150,83	116,01 31,67	4,58355
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,975	0,3	1,2	0,36	2,92	0,88	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,6	0,06	12,31	0,74	62,51	3,75	5,07799
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2	0,02	5,13	0,1	13,74	0,27	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3875	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00001019	75827,8	0,77	82941,28	0,85	1,09381
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,1987	6,64	1,32	16,96	3,37	2,55422
	10. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		3,057E-06	6066,49	0,02	17145,8	0,05	2,82631
	11. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,0001977	5322,46	1,05	24074,15	4,76	4,52312
	12. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0031	0,0003159	13520	4,27	34363,18	10,86	2,54166
	13. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0031	0,0003159	11461,18	3,62	40748,42	12,87	3,55534
	14. 101-1805	Гвозди строительные	т		1,019E-06	5160,53	0,01	29077,42	0,03	5,63458
	15. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,04	0,004076	5,83	0,02	26,35	0,11	4,51973
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,000105	1522,51	0,16	6616,52	0,69	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00003159	26200	0,83	38090,56	1,2	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,00006114	2200	0,13	49336,98	3,02	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,00005095	7619,87	0,39	35681,95	1,82	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,001906	49,63	0,09	224,33	0,43	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,06012	8,38	0,5	9,97	0,6	1,18974
89	СЦМ-201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т		0,1019	7480,55	762	31520,4	3212	4,21365
90	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1094	398,93	44	1176,33	129	2,78863

		НР, (56 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	0,67	10,64	7,13	109,45	73,33	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,15	6,82	1,02	16,92	2,54	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,001313	26200	34,4	38090,56	50,01	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0002188	3960	0,87	8436,43	1,85	2,13041
91	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (49 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (39 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,2188	874,93	191	2132,28	467	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	0,7	9,07	6,35	93,55	65,49	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	0,53	6,82	3,61	16,92	8,97	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,0005908	2200	1,3	49336,98	29,15	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,005908	28207,52	166,65	52231,71	308,58	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,0001094	115600	12,65	454308	49,7	3,93
92	ТЕР09-04-002-01	Монтаж профилированного листа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (370 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (351 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,12	1177,28	141	7271,63	873	6,19638
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	40,825	4,9	8,74	42,83	90,22	442,08	10,3227
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,05	0,01	120,52 15,42	1,21 0,15	552,41 150,83	5,52 1,51	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	м-час	2,95	0,35	175,56 14,40	61,45 5,04	869,71 140,85	304,40 49,30	4,95392
	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до	м-час	1,2375	0,15	0,9	0,14	1,7	0,26	1,88889

		100 т								
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	0,25	1,2	0,3	2,92	0,73	2,43333
	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,225	0,03	12,31	0,37	62,51	1,88	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,025		6,7		36,43		5,43731
	8. 330206	Дрели электрические	м-час	3,0125	0,36	19,2	6,91	3,82	1,38	0,198958
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000018	75827,8	1,36	82941,28	1,49	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,168	6,64	1,12	16,96	2,85	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,0000048	6066,49	0,03	17145,8	0,08	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,003	0,0003564	5322,46	1,9	24074,15	8,58	4,52312
	14. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	0,0000732	13520	0,99	34363,18	2,52	2,54166
	15. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0022	0,000264	11461,18	3,03	40748,42	10,76	3,55534
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,0013	0,000156	1522,51	0,24	6616,52	1,03	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0005	0,0000564	26200	1,48	38090,56	2,15	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0001	0,0000108	2200	0,02	49336,98	0,53	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,00132	7619,87	10,06	35681,95	47,1	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,016	0,00192	49,63	0,1	224,33	0,43	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,0504	8,38	0,42	9,97	0,5	1,18974
93	П10.Цена постав.	Профнастил	м2		12	48,13	578	224,75	2697	4,66964
94	СЦМ-101-1929	Болты анкерные	т		0,003	9000,93	27	32001,38	96	3,55534
95	ТЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (252 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (157 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перекрытия		0,12	484,52	58	3491,79	419	7,16334
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	25,783	3,09	8,3	25,65	85,71	264,84	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	1,5375	0,18	96,89 13,50	17,44 2,43	500,61 132,05	90,11 23,77	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	1,4	0,17	0,5	0,09	1,36	0,23	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3625	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	0,000144	5160,53	0,74	29077,42	4,19	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,081	0,00972	1078,11	10,48	3897,11	37,88	3,61476
96	СЦМ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 (М250)	м3		1,224	693,51	849	4670,77	5717	6,73497

		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15								
97	ТЕР06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (32 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (20 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 перекрытия		0,12	75,14	9	496,83	60	6,58414
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,0745	0,37	8,3	3,07	85,71	31,71	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	0,27	0,03	96,89 13,50	2,91 0,41	500,61 132,05	15,02 3,96	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,1575	0,02	0,5	0,01	1,36	0,03	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0675	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0002	0,000024	5160,53	0,12	29077,42	0,7	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,016	0,00192	1078,11	2,07	3897,11	7,48	3,61476
98	СЦМ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 (М250)	м3		0,2448	693,51	170	4670,77	1143	6,73497
99	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1010 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (710 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,12	1497,89	180	12397,16	1488	8,09658
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	110,331	13,24	8,74	115,72	90,22	1194,51	10,3227
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	2. 101-9461	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	0,8908	68,71	61,21	310,57	276,66	4,52001
100	ТССЦ-101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2		13,8	3	41	13,56	187	4,52
101	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1199 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (653 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли		0,12	13490,1	1619	43670,69	5240	3,16951
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	104,4775	12,54	9,07	113,74	93,55	1173,12	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах	м-час	0,525	0,06	86,40	5,18	473,45	28,41	5,47975

		строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т				13,50	0,81	132,05	7,92	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0071	0,000852	6180,64	5,27	29077,42	24,77	4,7046
	5. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,052	0,00624	6400,66	39,94	20140	125,67	3,14655
	6. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,64	0,0768	14811,72	1137,54	35018,7	2689,44	2,36426
	7. 102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,8	0,216	1454,15	314,1	5477,74	1183,19	3,76697
102	ТЕР06-01-001-19	Устройство лестничных маршей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (288 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (179 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле		0,006	15320,86	92	89831,8	539	5,70607
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	519,731	3,12	9,29	28,98	95,77	298,8	10,3089
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	36,5875	0,22	86,40 13,50	19,01 2,97	473,45 132,05	104,16 29,05	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	2,225	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	95,2	0,57	8,1	4,62	32,06	18,27	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	27,075	0,16	1,9	0,3	7,82	1,25	4,11579
	6. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,375		3,27		12,66		3,87156
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,3125	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	8. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,082	0,000492	2791,33	1,37	11368,45	5,59	4,07277
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0142	0,0000852	6066,49	0,52	17145,8	1,46	2,82631
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,08	0,00048	13520	6,49	34363,18	16,49	2,54166
	11. 101-1668	Рогожа	м2	300	1,8	10,08	18,14	20,45	36,81	2,02877
	12. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,009	0,000054	5160,53	0,28	29077,42	1,57	5,63458
	13. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	0,00012	1078,11	0,13	3897,11	0,47	3,61476
	14. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,13	0,00078	1166,12	0,91	4409,9	3,44	3,78169
	15. 203-0512	Шиты из досок толщиной 40 мм	м2	14,3	0,0858	93,5	8,02	403,19	34,59	4,31219
	16. 411-0001	Вода	м3	0,424	0,002544	2,41	0,01	10,89	0,03	4,51867
103	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,0942	7656,05	721	34605,35	3260	4,52
104	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,609	647,85	395	4117,16	2507	6,35511
105	ТЕРp56-23-01	Обрамление ступеней угловой сталью	1 т		0,2196	5871,13	1289	28885,13	6343	4,91986

		НР, (695 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (559 руб.): 62% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	44	9,66	8,97	86,65	92,44	892,97	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,38	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	142,95 103,49	11,44 8,28	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,43	0,09	8,1	0,73	32,06	2,89	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	4. 101-0982	Сталь полосовая	т	0,05	0,01098	5322,14	58,44	26025,26	285,76	4,89
	5. 101-0996	Сталь угловая	т	0,98	0,2152	5247,7	1129,31	23719,6	5104,46	4,52
	6. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0051	0,00112	9600,99	10,75	31198,22	34,94	3,24948
Итого прямые затраты по разделу							33006		166909	5,05693
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							3046		31073	10,2012
материалы							25086		116004	4,62425
эксплуатация машин и механизмов							5460		25558	4,68095
Накладные расходы							3494		31010	8,87521
Сметная прибыль							2282		20682	9,0631
Итого по разделу 3 Лестница из подвала										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							2 940,00		19 338,00	6,57755
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3 836,00		25 817,00	6,73019
Конструкции из кирпича и блоков							26 353,00		146 070,00	5,54282
Строительные металлические конструкции							1 731,00		8 509,00	4,91566
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							256		783	3,05859
Теплоизоляционные работы							418		3 395,00	8,12201
Кровли							1 832,00		7 092,00	3,87118
Проемы (ремонтно-строительные)							1 416,00		7 597,00	5,36511
Итого							38 782,00		218 601,00	5,63666
Итого по разделу 3 Лестница из подвала							38 782,00		218 601,00	5,63666
Раздел 4. Пристройка к столовой и электропитовой										
106	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали НР, (144 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (120 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытий кровель		0,22	82,25	18	842,87	185	10,2477
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,49	2,31	7,8	18,02	80,24	185,35	10,2872
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	м-час	0,25	0,06	1,7	0,1	4,58	0,27	2,69412
107	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами НР, (223 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (186 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли		0,22	159,96	35	1457,73	321	9,11309
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	15,16	3,34	7,93	26,49	81,79	273,18	10,314
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,46	0,1	86,40 10,58	8,64 1,06	473,45 132,05	47,35 13,21	5,47975
108	ТЕРр53-01-02	Разборка обшивки : оштукатуренной НР, (1867 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (1617 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен		0,6	561,58	337	8505,74	5103	15,1461
		Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.час	41,6	24,96	7,55	188,45	77,72	1939,89	10,294
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	2,21	1,33	111,99 10,58	148,95 14,07	510,05 132,05	678,37 175,63	4,55442
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	м-час	1,53	0,92	100,01 10,58	92,01 9,73	409,54 98,40	376,78 90,53	4,09499

		атм.) 2,2 м3/мин								
	3. 110950	Цемент-пушки	м-час	1,53	0,92	74,03 10,58	68,11 9,73	319,76 113,47	294,18 104,39	4,31933
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,24	75,40 10,58	18,10 2,54	440,77	105,78	5,84576
	5. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400	т	0,74	0,444	424,28	188,38	3225	1431,9	7,60111
	6. 408-0094	Песок для строительных работ природный	м3	1,51	0,906	67,54	61,19	305,28	276,58	4,51999
	7. 411-1002	Вода	м3	0,53	0,318	2,41	0,77	10,89	3,46	4,51867
109	ТЕРp53-01-03	Разборка каркаса из бревен <i>НР, (2203 руб.): 86%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1908 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 стен		0,6	739,25	444	5679,38	3408	7,68262
		Затраты труда рабочих (ср 1,4)	чел.час	54,2	32,52	7,42	241,3	76,46	2486,48	10,3046
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	3,01	1,81	111,99 10,58	202,70 19,15	510,05 132,05	923,19 239,01	4,55442
110	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (6973 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3941 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,725	1381,38	1002	14210,5	10303	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	128,4	7,8	1001,52	80,24	10302,82	10,2872
111	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (353 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (233 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 основания		3,3	37,5	124	199,5	658	5,40808
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	1,035	3,42	7,8	26,68	80,24	274,42	10,2872
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	0,2625	0,87	100,01 10,06	87,01 8,75	409,54 98,40	356,30 85,61	4,09499
	2. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	0,525	1,73	4,91	8,49	11,85	20,5	2,41344
	3. 411-0001	Вода	м3	0,25	0,825	2,41	1,99	10,89	8,98	4,51867
112	СЦМ-408-0122	Песок природный для строителных работ: средний	м3		3,63	78,25	284	307,23	1115	3,92626
113	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (2658 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1723 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций		0,26	3602,61	937	23132,56	6014	6,54098
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	60,766	15,8	8,74	138,09	90,22	1425,48	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	3,2875	0,85	111,99 13,50	95,19 11,48	510,05 132,05	433,54 112,24	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	18,625	4,84	96,89 13,50	468,95 65,34	500,61 132,05	2422,95 639,12	5,16679
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,9375	1,28	75,40 10,58	96,51 13,54	440,77	564,19	5,84576
	4. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1,2	0,312	438,67	136,87	3727,76	1163,06	8,49787
114	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,1066	647,85	69	4117,16	439	6,35511
115	СЦМ-403-1001-102	Блоки бетонные для стен подвалов: ФБС9-4-6 /бетон В 7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт		26	125,32	3258	630,6	16396	5,03192
116	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1715 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1112 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,12	5041,36	605	32341,54	3881	6,53438
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	85,2725	10,23	8,74	89,41	90,22	922,95	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	4,9	0,59	111,99 13,50	66,07 7,97	510,05 132,05	300,93 77,91	4,55442
	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	25,475	3,06	96,89 13,50	296,48 41,31	500,61 132,05	1531,87 404,07	5,16679
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	7,3625	0,88	75,40 10,58	66,35 9,31	440,77	387,88	5,84576
	4. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1,65	0,198	438,67	86,86	3727,76	738,1	8,49787
117	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,0852	647,85	55	4117,16	351	6,35511
118	СЦМ-403-1001-106	Блоки бетонные для стен подвалов: ФБС12-4-6 /бетон В 7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт		12	101,22	1215	814,37	9772	8,04554
119	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5652 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3664 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,27	8027,87	2168	51375,36	13871	6,52312
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	119,6115	32,3	8,97	289,73	92,44	2985,81	10,3055
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	9,0625	2,45	111,99 13,50	274,38 33,08	510,05 132,05	1249,62 323,52	4,55442
	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	37,375	10,09	96,89 13,50	977,62 136,22	500,61 132,05	5051,15 1332,38	5,16679
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	13,5875	3,67	75,40 10,58	276,72 38,83	440,77	1617,63	5,84576
	4. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2,95	0,7965	438,67	349,4	3727,76	2969,16	8,49787
120	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,1269	647,85	82	4117,16	522	6,35511

121	СЦМ-403-1001-112	Блоки бетонные для стен подвалов: ФБС24-4-6 /бетон В 7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт		27	324,15	8752	1619,49	43726	4,99611
122	ТЕР07-01-001-03	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 3,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2428 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1595 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,11	7636,72	840	46740,53	5141	6,18635
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	154,4565	16,99	9,07	154,1	93,55	1589,41	10,3142
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	48,9	5,38	96,89 13,50	521,27 72,63	500,61 132,05	2693,28 710,43	5,16679
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	4,5875	0,5	89,99 10,06	45,00 5,03	380,48 98,40	190,24 49,20	4,22803
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,275	0,14	90,00 10,06	12,60 1,41	376,01 98,40	52,64 13,78	4,17789
	4. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	5,0875	0,56	4,91	2,75	11,85	6,64	2,41344
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	12,5375	1,38	75,40 10,58	104,05 14,60	440,77	608,26	5,84576
123	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3		3,674	78,25	287	307,23	1129	3,92626
124	СЦМ-441-1101-109	Плиты ленточных фундаментов объемом до 0,6 м3, весом 1,15 т, из бетона класса В12,5 с расходом стали 20 кг/м3 (ГОСТ 13580-85) : ФЛ 8.24-4	шт		11	430,9	4740	1839,75	20237	4,26955
125	ТЕР06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (местные заделки из бетона В15) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (585 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (364 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0165	10527,83	174	69078,14	1140	6,43873
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	411,723	6,79	8,74	59,34	90,22	612,59	10,3227
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	23,5	0,39	86,40 13,50	33,70 5,27	473,45 132,05	184,65 51,50	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,9125	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	4. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	22,7625	0,38	1,9	0,72	7,82	2,97	4,11579
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	1	0,02	3,27	0,07	12,66	0,25	3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,8375	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,026	0,000429	2791,33	1,2	11368,45	4,88	4,07277
	8. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	0,000825	11461,18	9,46	40748,42	33,62	3,55534

	9. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,043	0,0007095	5160,53	3,66	29077,42	20,63	5,63458
	10. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,07	0,001155	1019,63	1,18	4447,21	5,14	4,36159
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,86	0,01419	1166,12	16,55	4409,9	62,58	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0,66	61,3	40,46	264,33	174,46	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,077	0,001271	2,41		10,89	0,01	4,51867
126	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		1,683	647,85	1090	4117,16	6929	6,35511
127	ТЕР46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок НР, (3016 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (2042 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 заделки		1,2	370,72	445	3285,73	3943	8,8631
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	28,88	34,66	8,16	282,83	84,16	2916,99	10,3137
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,37	0,44	1,7	0,75	4,58	2,02	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,17	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	440,77	88,15	5,84576
	3. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0,24	0,288	506,69	145,93	3244,04	934,28	6,40242
128	СЦМ-404-0274	Кирпич глиняный, размером 250х120х65 мм, марка 75	т.шт		0,492	1989,97	979	8994,66	4425	4,52
129	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2579 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1699 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности		1,0462	1597,85	1672	5530	5785	3,31967
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	24,38	25,51	9,51	242,68	97,98	2499,47	10,2996
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,4375	2,55	30	76,5	109,78	279,94	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,25	0,26	75,40 10,58	19,60 2,75	440,77	114,6	5,84576
	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,01674	2429,2	40,66	9638,81	161,35	3,96789
	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,02511	1492,15	37,47	13583,04	341,07	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,24	0,2511	4996	1254,5	9510,69	2388,13	1,90366
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1046	3	0,31	6,89	0,72	2,29667
130	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (378 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (249 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности		0,18	2564,02	462	7362,43	1325	2,77108
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,115	4,16	8,53	35,48	88	366,08	10,3165
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	4,2625	0,77	30	23,1	109,78	84,53	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	440,77	70,52	5,84576

	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,00288	2429,2	7	9638,81	27,76	3,96789
	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,00432	1492,15	6,45	13583,04	58,68	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,42	0,0756	4996	377,7	9510,69	719,01	1,90366
131	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		39,6	8,2	325	26,91	1066	3,28171
132	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м3		0,45	419,26	189	3290,85	1481	7,84919
133	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1730 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (978 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта		0,2965	836,12	248	8621,6	2556	10,3114
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	111,78	33,14	7,48	247,89	77,13	2556,09	10,3115
134	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1474 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1399 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций		0,748	932,52	698	5086,19	3804	5,46806
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	20,9875	15,7	10,21	160,3	105,01	1648,66	10,285
	1. 020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	м-час	0,85	0,64	312,21 15,42	199,81 9,87	1140,82 150,83	730,12 96,53	3,65401
	2. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	2,1	1,57	120,52 15,42	189,22 24,21	552,41 150,83	867,28 236,80	4,58355
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,2	111,99 13,50	22,40 2,70	510,05 132,05	102,01 26,41	4,55442
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,975	2,23	1,2	2,68	2,92	6,51	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,6	0,45	12,31	5,54	62,51	28,13	5,07799
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2	0,15	5,13	0,77	13,74	2,06	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3875	0,29	75,40 10,58	21,87 3,07	440,77	127,82	5,84576
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000748	75827,8	5,67	82941,28	6,2	1,09381
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	1,459	6,64	9,69	16,96	24,74	2,55422
	10. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00002244	6066,49	0,14	17145,8	0,38	2,82631
	11. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,001451	5322,46	7,72	24074,15	34,93	4,52312
	12. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0031	0,002319	13520	31,35	34363,18	79,69	2,54166
	13. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0031	0,002319	11461,18	26,58	40748,42	94,5	3,55534
	14. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,00000748	5160,53	0,04	29077,42	0,22	5,63458
	15. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,04	0,02992	5,83	0,17	26,35	0,79	4,51973
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,0007704	1522,51	1,17	6616,52	5,1	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,0002319	26200	6,08	38090,56	8,83	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0004488	2200	0,99	49336,98	22,14	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,0005	0,000374	7619,87	2,85	35681,95	13,35	4,68275

		профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т								
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,01399	49,63	0,69	224,33	3,14	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,4413	8,38	3,7	9,97	4,4	1,18974
135	СЦМ-201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т		0,748	7480,55	5595	31520,4	23577	4,21365
136	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (211 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,53	398,93	211	1176,33	623	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	3,24	10,64	34,47	109,45	354,62	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,74	6,82	5,05	16,92	12,52	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,00636	26200	166,63	38090,56	242,26	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,00106	3960	4,2	8436,43	8,94	2,13041
137	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (242 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (189 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,06	874,93	927	2132,28	2260	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	3,39	9,07	30,75	93,55	317,13	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	2,58	6,82	17,6	16,92	43,65	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,002862	2200	6,3	49336,98	141,2	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,02862	28207,52	807,3	52231,71	1494,87	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,00053	115600	61,27	454308	240,78	3,93
138	ТЕР09-04-002-01	Монтаж профилированного листа	100 м2 покрытия		0,6	1177,28	706	7271,63	4363	6,19638

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1850 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ ЦП, (1756 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	40,825	24,5	8,74	214,13	90,22	2210,39	10,3227
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,05	0,03	120,52 15,42	3,62 0,46	552,41 150,83	16,57 4,52	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,16	111,99 13,50	17,92 2,16	510,05 132,05	81,61 21,13	4,55442
	3. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	м-час	2,95	1,77	175,56 14,40	310,74 25,49	869,71 140,85	1539,39 249,30	4,95392
	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,2375	0,74	0,9	0,67	1,7	1,26	1,88889
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	1,26	1,2	1,51	2,92	3,68	2,43333
	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,225	0,13	12,31	1,6	62,51	8,13	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,025	0,02	6,7	0,13	36,43	0,73	5,43731
	8. 330206	Дрели электрические	м-час	3,0125	1,81	19,2	34,75	3,82	6,91	0,198958
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,24	75,40 10,58	18,10 2,54	440,77	105,78	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00009	75827,8	6,82	82941,28	7,46	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,84	6,64	5,58	16,96	14,25	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,000024	6066,49	0,15	17145,8	0,41	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,003	0,001782	5322,46	9,48	24074,15	42,9	4,52312
	14. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	0,000366	13520	4,95	34363,18	12,58	2,54166
	15. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0022	0,00132	11461,18	15,13	40748,42	53,79	3,55534
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,0013	0,00078	1522,51	1,19	6616,52	5,16	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0005	0,000282	26200	7,39	38090,56	10,74	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0001	0,000054	2200	0,12	49336,98	2,66	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0066	7619,87	50,29	35681,95	235,5	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,016	0,0096	49,63	0,48	224,33	2,15	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,252	8,38	2,11	9,97	2,51	1,18974
139	П10.Цена постав.	Профнастил	м2		60	48,13	2888	224,75	13485	4,66964
140	СЦМ-101-1929	Болты анкерные	т		0,15	9000,93	1350	32001,38	4800	3,55534
141	ТЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные</i>	100 м2 перекрытия		0,6	484,52	291	3491,79	2095	7,16334

		<i>технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1264 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (786 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	25,783	15,47	8,3	128,4	85,71	1325,93	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	1,5375	0,92	96,89 13,50	89,14 12,42	500,61 132,05	460,56 121,49	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	1,4	0,84	0,5	0,42	1,36	1,14	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3625	0,22	75,40 10,58	16,59 2,33	440,77	96,97	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	0,00072	5160,53	3,72	29077,42	20,94	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,081	0,0486	1078,11	52,4	3897,11	189,4	3,61476
142	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		6,12	647,85	3965	4117,16	25197	6,35511
143	ТЕР06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (157 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (98 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перекрытия		0,6	75,14	45	496,83	298	6,58414
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,0745	1,84	8,3	15,27	85,71	157,71	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	0,27	0,16	96,89 13,50	15,50 2,16	500,61 132,05	80,10 21,13	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,1575	0,09	0,5	0,05	1,36	0,12	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0675	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0002	0,00012	5160,53	0,62	29077,42	3,49	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,016	0,0096	1078,11	10,35	3897,11	37,41	3,61476
144	СЦМ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 (М250)	м3		1,224	693,51	849	4670,77	5717	6,73497
145	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (125 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (78 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т		0,105	536,51	56	2310,67	243	4,09482
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	14,536	1,53	8,85	13,54	91,33	139,73	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442

	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,00294	13026,22	38,3	27138,14	79,79	2,08335
146	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,105	7656,05	804	34605,35	3634	4,52
147	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР, (18333 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (12411 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		14,4	243,12	3501	1985,38	28589	8,16626
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	210,67	8,16	1719,07	84,16	17729,99	10,3137
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	4,61	6,66	30,7	17,63	81,27	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	3,456	506,69	1751,12	3118,67	10778,12	6,15499
148	СЦМ-404-0275	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		5,76	2078,91	11975	9396,67	54125	4,52
149	ТЕР08-03-001-01	Кладка из крупных керамзитобетонных блоков: массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (23572 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (15531 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 кладки блоков		32,4	216,62	7018	1410,85	45712	6,56298
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	5,497	178,1	8,97	1597,56	92,44	16463,56	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	1,8625	60,35	86,40 13,50	5214,24 814,73	473,45 132,05	28572,71 7969,22	5,47975
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0009	0,02916	6400,66	186,64	20140	587,28	3,14655
	3. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,0005	0,0162	769,53	12,47	3375,61	54,68	4,38659
	4. 411-0001	Вода	м3	0,1	3,24	2,41	7,81	10,89	35,28	4,51867
150	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		2,268	465,84	1057	4268,64	9681	9,16332
151	ТССЦ-101-0081	Блоки из керамзитобетона	м3		30,13	773,39	23302	3495,72	105326	4,52002
152	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2294 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1427 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 железобетона в деле		0,022	31448,33	692	198183,27	4360	6,19043
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1168,699	25,71	8,97	230,62	92,44	2376,63	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	87,4625	1,92	86,40 13,50	165,89 25,92	473,45 132,05	909,02 253,54	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,05	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803

	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	260,3125	5,73	8,1	46,41	32,06	183,7	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	61,3625	1,35	1,9	2,57	7,82	10,56	4,11579
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,5375	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,04	0,00088	2791,33	2,46	11368,45	10	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,25	0,0055	6066,49	33,37	17145,8	94,3	2,82631
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,25	0,0055	13520	74,36	34363,18	189	2,54166
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,037	0,000814	5160,53	4,2	29077,42	23,67	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,81	0,01782	1166,12	20,78	4409,9	78,58	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	77,9	1,714	61,3	105,07	264,33	453,06	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,00264	2,41	0,01	10,89	0,03	4,51867
153	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,154	7656,05	1179	34605,35	5329	4,52
154	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		2,233	647,85	1447	4117,16	9194	6,35511
155	ТЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм НР, (547 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (370 руб.): 70% от ФОТ	100 шт.		0,08	2905,9	232	11125,84	890	3,82871
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	53,3	4,26	9,18	39,11	94,66	403,25	10,3115
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	15,83	1,27	90,00 10,06	114,30 12,78	376,01 98,40	477,53 124,97	4,17789
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	31,66	2,53	31,33	79,26	4,05	10,25	0,129269
156	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 НР, (419 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (284 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 заделки		0,08	1047,62	84	7268,05	581	6,93768
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	60,8	4,86	8,08	39,27	83,34	405,03	10,3144
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,23	0,02	1,7	0,03	4,58	0,09	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0049	0,000392	2791,33	1,09	11368,45	4,46	4,07277
	4. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,00076	6066,49	4,61	17145,8	13,03	2,82631
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0059	0,000472	5160,53	2,44	29077,42	13,72	5,63458
	6. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,21	0,0168	1019,63	17,13	4447,21	74,71	4,36159
	7. 102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,0144	1166,12	16,79	3885,55	55,95	3,33203
	8. 411-0001	Вода	м3	0,0137	0,001096	2,41		10,89	0,01	4,51867
157	СЦМ-401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3		0,0832	597,85	50	3510,01	292	5,87105
158	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	1 т конструкций		1,615	932,52	1506	5086,19	8214	5,46806

		<i>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3182 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3019 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	20,9875	33,89	10,21	346,02	105,01	3558,79	10,285
	1. 020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	м-час	0,85	1,37	312,21 15,42	427,73 21,13	1140,82 150,83	1562,92 206,64	3,65401
	2. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	2,1	3,39	120,52 15,42	408,56 52,27	552,41 150,83	1872,67 511,31	4,58355
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,42	111,99 13,50	47,04 5,67	510,05 132,05	214,22 55,46	4,55442
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,975	4,8	1,2	5,76	2,92	14,02	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,6	0,97	12,31	11,94	62,51	60,63	5,07799
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2	0,32	5,13	1,64	13,74	4,4	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3875	0,63	75,40 10,58	47,50 6,67	440,77	277,69	5,84576
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0001615	75827,8	12,25	82941,28	13,4	1,09381
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	3,149	6,64	20,91	16,96	53,41	2,55422
	10. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00004845	6066,49	0,29	17145,8	0,83	2,82631
	11. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,003133	5322,46	16,68	24074,15	75,42	4,52312
	12. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0031	0,005007	13520	67,69	34363,18	172,06	2,54166
	13. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0031	0,005007	11461,18	57,39	40748,42	204,03	3,55534
	14. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,00001615	5160,53	0,08	29077,42	0,47	5,63458
	15. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,04	0,0646	5,83	0,38	26,35	1,7	4,51973
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,001663	1522,51	2,53	6616,52	11	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,0005007	26200	13,12	38090,56	19,07	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,000969	2200	2,13	49336,98	47,81	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,0008075	7619,87	6,15	35681,95	28,81	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,0302	49,63	1,5	224,33	6,77	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,9529	8,38	7,99	9,97	9,5	1,18974
159	СЦМ-201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т		1,615	7480,55	12081	31520,4	50905	4,21365
160	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (214 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (167 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42	398,93	168	1176,33	494	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	2,56	10,64	27,24	109,45	280,19	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99	0,90	380,48	3,80	4,22803

						10,06	0,10	98,40	0,98	
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,59	6,82	4,02	16,92	9,98	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,00504	26200	132,05	38090,56	191,98	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,00084	3960	3,33	8436,43	7,09	2,13041
161	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (192 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (150 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,84	874,93	735	2132,28	1791	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	2,69	9,07	24,4	93,55	251,65	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	2,05	6,82	13,98	16,92	34,69	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,002268	2200	4,99	49336,98	111,9	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,02268	28207,52	639,75	52231,71	1184,62	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,00042	115600	48,55	454308	190,81	3,93
162	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2130 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1159 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 утепляемого покрытия		0,4032	1815,78	732	8805,37	3550	4,6479
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	52,371	21,12	9,51	200,91	97,98	2069,34	10,2996
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,4375	0,18	86,40 13,50	15,55 2,43	473,45 132,05	85,22 23,77	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,1	111,99 13,50	11,20 1,35	510,05 132,05	51,01 13,21	4,55442
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,3	0,93	30	27,9	109,78	102,1	3,65933
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,35	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	440,77	61,71	5,84576
	5. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,025	0,01008	2631,81	26,53	9326,45	94,01	3,54374

	6. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,058	0,02339	1492,15	34,9	13583,04	317,71	9,103
	7. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,201	0,08104	4996	404,88	9510,69	770,75	1,90366
163	СЦМ-104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3		9,6	471,74	4529	1939,81	18622	4,11203
164	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3395 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2388 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,4032	1497,89	604	12397,16	4999	8,09658
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	110,331	44,49	8,74	388,84	90,22	4013,89	10,3227
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	440,77	57,3	5,84576
	2. 101-9461	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	2,993	68,71	205,65	310,57	929,54	4,52001
165	ТССЦ-101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2		46,37	3	139	13,56	629	4,52
166	ИТЕР1.15-01-051-04	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (7918 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4167 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,4032	8348,51	3366	39330,49	15858	4,52731
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	227,746	91,83	9,4	863,2	96,87	8895,57	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,575	0,23	20	4,6	142,95 103,49	32,88 23,80	7,1475
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,9375	2,39	19,2	45,89	3,82	9,13	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,675	0,27	75,4	20,36	440,77	119,01	5,84576
	4. 101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	42,34	38,97	1649,99	85,85	3634,89	2,20298
	5. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0,76	0,3064	86,9	26,63	105,67	32,38	1,216
	6. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,2	0,08064	8,5	0,69	101,79	8,21	11,9753
	7. 101-1667	Шпатлевка масляно-клееная	т	0,0027	0,001089	2863,9	3,12	8366,57	9,11	2,92139
	8. 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,006	0,002419	34592,73	83,68	118874,11	287,56	3,43639
	9. 101-1850	Резина губчатая	кг	7,4	2,984	20	59,68	30,82	91,97	1,541
	10. 101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7,6	3,064	7,5	22,98	29,89	91,58	3,98533
	11. 201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (профили стальные оцинкованные направляющие и стоечные)	т	0,154	0,06209	9424,71	585,18	42599,69	2645,01	4,52
167	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,6	1497,89	899	12397,16	7438	8,09658

		строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5052 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3553 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	110,331	66,2	8,74	578,59	90,22	5972,56	10,3227
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,19	75,40 10,58	14,33 2,01	440,77	83,75	5,84576
	2. 101-9461	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	4,454	68,71	306,03	310,57	1383,28	4,52001
168	ТССЦ-101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2		69	3	207	13,56	936	4,52
169	ТЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков из бруса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (315 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции		0,6	106,88	64	746,36	448	6,76482
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	5,635	3,38	9,07	30,66	93,55	316,2	10,3142
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,000072	5160,53	0,37	29077,42	2,09	5,63458
	3. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм III сорта	м3	0,02	0,012	1019,63	12,24	4447,21	53,37	4,36159
	4. 102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19- 22 мм, III сорта	м3	0,03	0,018	1095,99	19,73	3858,22	69,45	3,52031
170	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5994 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3262 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли		0,6	13490,1	8094	43670,69	26202	3,16951
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	104,4775	62,69	9,07	568,6	93,55	5864,65	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,525	0,32	86,40 13,50	27,65 4,32	473,45 132,05	151,50 42,26	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	510,05 132,05	30,60 7,92	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0071	0,00426	6180,64	26,33	29077,42	123,87	4,7046
	5. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,052	0,0312	6400,66	199,7	20140	628,37	3,14655
	6. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,64	0,384	14811,72	5687,7	35018,7	13447,18	2,36426
	7. 102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,8	1,08	1454,15	1570,48	5477,74	5915,96	3,76697
171	ТЕР10-01-022-01	Подшивка свесов: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	100 м2		0,1	4703,01	470	27818,9	2782	5,84592

		<i>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (589 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (316 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,9295	6,59	8,62	56,81	89,11	587,23	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,6625	0,07	0,96	0,07	3,83	0,27	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,55	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0063	0,00063	5160,53	3,25	29077,42	18,32	5,63458
	5. 203-0371	Обшивки наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,86	0,186	2167,79	403,21	11499,06	2138,83	5,30451
172	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: свесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (681 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (359 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1	1016,29	102	8440,78	844	8,09866
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	81,9835	8,2	9,07	74,37	93,55	767,11	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,00024	100,61	0,02	204,45	0,05	2,0321
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,000084	8,5		101,79	0,01	11,9753
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,041	0,0041	2863,9	11,74	8366,57	34,3	2,92139
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,031	3	0,09	6,89	0,21	2,29667
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,001	14348,8	14,35	36308,73	36,31	2,53044
173	СЦМ-101-0391	Краски для внутренних работ МА-025	т		0,00298	12381,32	37	60544,65	180	4,89
Усиление стены пристройки										
174	ТЕР46-04-001-04	Разборка: стен кирпичных НР, (672 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (455 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		0,75	248,48	186	1194,29	896	4,80638
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	8,24	6,18	8,85	54,69	91,33	564,42	10,3198
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,15	0,86	90,00 10,06	77,40 8,65	376,01 98,40	323,37 84,62	4,17789
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,3	1,73	31,33	54,2	4,05	7,01	0,129269
175	ТЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных НР, (271 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (183 руб.): 70% от ФОТ	1 т		0,01445	9391,6	136	50933,62	736	5,42332
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	202,93	2,93	8,62	25,26	89,11	261,09	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	0,76	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	1,83	0,03	1,2	0,04	2,92	0,09	2,43333
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	5,6	0,08	19,2	1,54	3,82	0,31	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,77	0,02558	6,64	0,17	16,96	0,43	2,55422
	6. 101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II, диаметром 20 мм	т	0,47	0,006791	5359,68	36,4	24225,75	164,52	4,52
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	0,0007225	11461,18	8,28	40748,42	29,44	3,55534
	8. 101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24	т	0,48	0,006936	5955,2	41,31	26917,5	186,7	4,52
	9. 101-9801	Пропан-бутан	м3	0,23	0,003324	38,51	0,13	9,97	0,03	0,258894
	10. 102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0,17	0,002457	1622,14	3,99	6616,52	16,26	4,07888
	11. 103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резкой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,3	0,1633	26,79	4,37	92,09	15,04	3,43748
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14,4	0,2081	61,3	12,76	264,33	55,01	4,31207
176	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>НР, (954 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (646 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3		0,75	243,12	182	1985,38	1489	8,16626
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	10,97	8,16	89,52	84,16	923,24	10,3137
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	0,24	6,66	1,6	17,63	4,23	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,18	506,69	91,2	3118,67	561,36	6,15499
177	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	т.шт		0,3	1105,54	332	4892,8	1468	4,42571
178	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (1142 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (601 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,09	11308,83	1018	44669,66	4020	3,84567
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	149,4425	13,45	9,18	123,47	94,66	1273,18	10,3115
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,175	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	380,48 98,40	7,61 1,97	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,625	0,15	20,00 10,58	3,00 1,59	142,95 103,49	21,44 15,52	7,1475
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0025	0,000225	5160	1,16	26466,1	5,95	5,12909
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	9,72	79,27	770,5	167,74	1630,43	2,11606
	5. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,013	0,00117	424,28	0,5	3225	3,77	7,60111
	6. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	1,08	2,79	3,01	25,57	27,62	9,16487
	7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый	м3	3,1	0,279	411,49	114,81	3772,12	1052,42	9,16698

		1:2,5								
	8. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0009	2,41		10,89	0,01	4,51867
Крыльцо КР-2										
179	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (67 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (38 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,007	1381,38	10	14210,5	99	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	1,24	7,8	9,67	80,24	99,5	10,2872
180	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (202 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (125 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т		0,00978	2291,9	22	23429,79	229	10,2301
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	248,193	2,43	9,07	22,04	93,55	227,33	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2625		75,40 10,58		440,77		5,84576
181	СЦМ-204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		0,00978	11680	114	28057,31	274	2,40217
182	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (18 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций		0,023	544,08	13	2886,63	66	5,25995
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	7,5785	0,17	8,97	1,52	92,44	15,71	10,3055
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	1,1	0,03	120,52 15,42	3,62 0,46	552,41 150,83	16,57 4,52	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	1,325	0,03	120,04 13,50	3,60 0,41	632,85 132,05	18,99 3,96	5,27199
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,8	0,06	1,2	0,07	2,92	0,18	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,1125		12,31		62,51		5,07799
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2875	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576

	7. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000023	75827,8	0,17	82941,28	0,19	1,09381
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,04485	6,64	0,3	16,96	0,76	2,55422
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00000069	6066,49		17145,8	0,01	2,82631
	10. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,00004462	5322,46	0,24	24074,15	1,07	4,52312
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0004	0,0000092	13520	0,12	34363,18	0,32	2,54166
	12. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004	0,000092	11461,18	1,05	40748,42	3,75	3,55534
	13. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,00000023	5160,53		29077,42	0,01	5,63458
	14. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,00002369	1522,51	0,04	6616,52	0,16	4,3458
	15. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00000713	26200	0,19	38090,56	0,27	1,45384
	16. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0000138	2200	0,03	49336,98	0,68	22,4259
	17. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000115	7619,87	0,88	35681,95	4,1	4,68275
	18. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,0004301	49,63	0,02	224,33	0,1	4,52005
	19. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,01357	8,38	0,11	9,97	0,14	1,18974
183	ТССЦ-103-0046	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м		4,62	155,85	720	433,49	2003	2,78146
184	ТЕРм38-01-004-02	Лестницы прямолнейные и криволинейные с ограждением НР, (1344 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (1408 руб.): 65% от ФОТ	1 т конструкций		0,176	8695,55	1530	40721,62	7167	4,68304
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	120	21,12	9,62	203,17	99,09	2092,78	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2	0,21	134,65	28,28	583,46	122,53	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	47,3	8,32	8,1	67,39	32,06	266,74	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	1	0,18	1,2	0,22	2,92	0,53	2,43333
	4. 330206	Дрели электрические	м-час	0,2	0,04	19,2	0,77	3,82	0,15	0,198958
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,5	0,09	5,13	0,46	13,74	1,24	2,67836
	6. 330900	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	м-час	1,3	0,23	70	16,1	167,14	38,44	2,38771
	7. 350481	Пресс-ножницы комбинированные	м-час	2,6	0,46	15,40	7,08	116,06	53,39	7,53636
						10,06	4,63	98,40	45,26	
	8. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6	0,11	95,53	10,51	501,93	55,21	5,25416
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,1056	6,64	0,7	16,96	1,79	2,55422
	10. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,016	0,002816	13521,39	38,08	34363,18	96,77	2,54139
	11. 101-9400	Металлопрокат	т	1,06	0,1866	5264,13	982,29	23793,87	4439,94	4,52
	12. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,0352	8,38	0,3	9,97	0,35	1,18974
185	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (35 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0682	398,93	27	1176,33	80	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	0,42	10,64	4,47	109,45	45,97	10,2867

	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,1	6,82	0,68	16,92	1,69	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0008184	26200	21,44	38090,56	31,17	1,45384
	6. 113-0077	Ксилон нефтяной марки А	т	0,002	0,0001364	3960	0,54	8436,43	1,15	2,13041
186	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (31 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (24 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1364	874,93	119	2132,28	291	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	0,44	9,07	3,99	93,55	41,16	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	0,33	6,82	2,25	16,92	5,58	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,0003683	2200	0,81	49336,98	18,17	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,003683	28207,52	103,89	52231,71	192,37	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,0000682	115600	7,88	454308	30,98	3,93
187	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (583 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (553 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций		0,176	1316,47	232	8339,09	1468	6,35849
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,2255	6,55	9,4	61,57	96,87	634,5	10,3053
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,0875	0,02	120,52 15,42	2,41 0,31	552,41 150,83	11,05 3,02	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,15	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	6,8125	1,2	96,89 13,50	116,27 16,20	500,61 132,05	600,73 158,46	5,16679
	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,2	0,21	0,9	0,19	1,7	0,36	1,88889
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	0,37	1,2	0,44	2,92	1,08	2,43333

	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	12,025	2,12	12,31	26,1	62,51	132,52	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,4875	0,09	6,7	0,6	36,43	3,28	5,43731
	8. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,3625	0,06	5,13	0,31	13,74	0,82	2,67836
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2375	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000176	75827,8	1,33	82941,28	1,46	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,37	0,2411	6,64	1,6	16,96	4,09	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00000528	6066,49	0,03	17145,8	0,09	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,0003414	5322,46	1,82	24074,15	8,22	4,52312
	14. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,004	0,000704	13521,39	9,52	34363,18	24,19	2,54139
	15. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,00000176	5160,53	0,01	29077,42	0,05	5,63458
	16. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,07	0,01232	5,83	0,07	26,35	0,32	4,51973
	17. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,0001813	1522,51	0,28	6616,52	1,2	4,3458
	18. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00005456	26200	1,43	38090,56	2,08	1,45384
	19. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0001056	2200	0,23	49336,98	5,21	22,4259
	20. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000176	7619,87	1,34	35681,95	6,28	4,68275
	21. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,003291	49,63	0,16	224,33	0,74	4,52005
	22. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,41	0,07216	8,38	0,6	9,97	0,72	1,18974
188	ТЕР06-01-001-19	Устройство лестничных маршей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (575 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (357 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,012	15320,86	184	89831,8	1078	5,70607
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	519,731	6,24	9,29	57,97	95,77	597,6	10,3089
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	36,5875	0,44	86,40 13,50	38,02 5,94	473,45 132,05	208,32 58,10	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	2,225	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	95,2	1,14	8,1	9,23	32,06	36,55	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	27,075	0,32	1,9	0,61	7,82	2,5	4,11579
	6. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,375		3,27		12,66		3,87156
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,3125	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	8. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,082	0,000984	2791,33	2,75	11368,45	11,19	4,07277
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5	т	0,0142	0,0001704	6066,49	1,03	17145,8	2,92	2,82631

		мм								
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,08	0,00096	13520	12,98	34363,18	32,99	2,54166
	11. 101-1668	Рогожа	м2	300	3,6	10,08	36,29	20,45	73,62	2,02877
	12. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,009	0,000108	5160,53	0,56	29077,42	3,14	5,63458
	13. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	0,00024	1078,11	0,26	3897,11	0,94	3,61476
	14. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,13	0,00156	1166,12	1,82	4409,9	6,88	3,78169
	15. 203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	14,3	0,1716	93,5	16,04	403,19	69,19	4,31219
	16. 411-0001	Вода	м3	0,424	0,005088	2,41	0,01	10,89	0,06	4,51867
189	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		1,218	647,85	789	4117,16	5015	6,35511
190	ТЕР06-01-001-01	Заделка бетоном основания лестницы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (102 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СЛ, (64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,007	5138,96	36	26468,44	185	4,9277
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	187,4845	1,31	7,8	10,22	80,24	105,11	10,2872
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	12,975	0,09	86,40 13,50	7,78 1,22	473,45 132,05	42,61 11,88	5,47975
	2. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	10,0375	0,07	1,9	0,13	7,82	0,55	4,11579
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625		75,40 10,58		440,77		5,84576
	4. 101-1668	Рогожа	м2	250	1,75	10,08	17,64	20,45	35,79	2,02877
	5. 411-0001	Вода	м3	1,75	0,01225	2,41	0,03	10,89	0,13	4,51867
191	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,714	647,85	463	4117,16	2940	6,35511
192	П1.	Возврат (металлолом)	т		0,121	513,92	62	2400	290	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							139666		699083	5,00539
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							12294		126403	10,2817
материалы							116297		522300	4,49109
эксплуатация машин и механизмов							12277		62460	5,08756
Накладные расходы							13318		118710	8,9135
Сметная прибыль							8696		79176	9,10488
Итого по разделу 4 Пристройка к столовой и электрощитовой										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							119		1 179,00	9,90756
Стены (ремонтно-строительные)							1 503,00		16 106,00	10,7159
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2 835,00		26 684,00	9,41235
Конструкции из кирпича и блоков							39 609,00		216 742,00	5,47204
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							23 595,00		130 420,00	5,52744
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							13 444,00		84 064,00	6,2529
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							1 593,00		10 293,00	6,46139
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							22 141,00		137 745,00	6,22126
Строительные металлические конструкции							27 385,00		126 536,00	4,62063
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							2 386,00		7 292,00	3,05616
Кровли							14 792,00		60 919,00	4,11837

Теплоизоляционные работы						3 495,00		28 390,00	8,12303	
Отделочные работы						6 222,00		35 771,00	5,74912	
Деревянные конструкции						755		4 909,00	6,50199	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.						1 806,00		9 919,00	5,49225	
Итого						161 680,00		896 969,00	5,5478	
Итого по разделу 4 Пристройка к столовой и электрощитовой						161 680,00		896 969,00	5,5478	
Раздел 5. Пристройка № 2										
193	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1135 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (641 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта		0,118	1381,38	163	14210,5	1677	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	20,9	7,8	163,02	80,24	1677,02	10,2872
194	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (69 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (46 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания		0,65	37,5	24	199,5	130	5,40808
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	1,035	0,67	7,8	5,23	80,24	53,76	10,2872
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	0,2625	0,17	100,01 10,06	17,00 1,71	409,54 98,40	69,62 16,73	4,09499
	2. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	0,525	0,34	4,91	1,67	11,85	4,03	2,41344
	3. 411-0001	Вода	м3	0,25	0,1625	2,41	0,39	10,89	1,77	4,51867
195	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3		0,715	78,25	56	307,23	220	3,92626
196	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2044 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1325 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,2	3602,61	721	23132,56	4627	6,54098
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	60,766	12,15	8,74	106,19	90,22	1096,17	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	3,2875	0,66	111,99 13,50	73,91 8,91	510,05 132,05	336,63 87,15	4,55442
	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	18,625	3,73	96,89 13,50	361,40 50,36	500,61 132,05	1867,28 492,55	5,16679
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,9375	0,99	75,40 10,58	74,65 10,47	440,77	436,36	5,84576
	4. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1,2	0,24	438,67	105,28	3727,76	894,66	8,49787
197	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм,	м3		0,082	647,85	53	4117,16	338	6,35511

		класс В 15 (М200)								
198	СЦМ-403-1001-102	Блоки бетонные для стен подвалов: ФБС9-4-6 /бетон В 7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт		20	125,32	2506	630,6	12612	5,03192
199	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (859 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (557 руб.): 100%*0,85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций		0,06	5041,36	302	32341,54	1940	6,53438
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	85,2725	5,12	8,74	44,75	90,22	461,93	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	4,9	0,29	111,99 13,50	32,48 3,92	510,05 132,05	147,91 38,29	4,55442
	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	25,475	1,53	96,89 13,50	148,24 20,66	500,61 132,05	765,93 202,04	5,16679
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	7,3625	0,44	75,40 10,58	33,18 4,66	440,77	193,94	5,84576
	4. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1,65	0,099	438,67	43,43	3727,76	369,05	8,49787
200	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,0426	647,85	28	4117,16	175	6,35511
201	СЦМ-403-1001-106	Блоки бетонные для стен подвалов: ФБС12-4-6 /бетон В 7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт		6	101,22	607	814,37	4886	8,04554
202	ТЕР46-03-017-07	Заделки из кирпича <i>НР, (2010 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (1361 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3 заделки		0,8	370,72	297	3285,73	2629	8,8631
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	28,88	23,1	8,16	188,5	84,16	1944,1	10,3137
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,37	0,3	1,7	0,51	4,58	1,37	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,17	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	440,77	61,71	5,84576
	3. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0,24	0,192	506,69	97,28	3244,04	622,86	6,40242
203	СЦМ-404-0274	Кирпич глиняный, размером 250х120х65 мм, марка 75	т.шт		0,328	1989,97	653	8994,66	2950	4,52
204	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (813 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (536 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,33	1597,85	527	5530	1825	3,31967
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	24,38	8,05	9,51	76,58	97,98	788,74	10,2996
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,4375	0,8	30	24	109,78	87,82	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,25	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,00528	2429,2	12,83	9638,81	50,89	3,96789

	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,00792	1492,15	11,82	13583,04	107,58	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,24	0,0792	4996	395,68	9510,69	753,25	1,90366
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,033	3	0,1	6,89	0,23	2,29667
205	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (118 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (78 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,056	2564,02	144	7362,43	412	2,77108
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,115	1,29	8,53	11	88	113,52	10,3165
	1. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	4,2625	0,24	30	7,2	109,78	26,35	3,65933
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	3. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,016	0,000896	2429,2	2,18	9638,81	8,64	3,96789
	4. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,024	0,001344	1492,15	2,01	13583,04	18,26	9,103
	5. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,42	0,02352	4996	117,51	9510,69	223,69	1,90366
206	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		12,32	8,2	101	26,91	332	3,28171
207	СЦМ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м3		0,14	419,26	59	3290,85	461	7,84919
208	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (292 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (165 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,05	836,12	42	8621,6	431	10,3114
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	111,78	5,59	7,48	41,81	77,13	431,16	10,3115
209	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР, (3565 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (2414 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		2,8	243,12	681	1985,38	5559	8,16626
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	40,96	8,16	334,23	84,16	3447,19	10,3137
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	0,9	6,66	5,99	17,63	15,87	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,672	506,69	340,5	3118,67	2095,75	6,15499
210	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		1,12	1105,54	1238	4892,8	5480	4,42571
211	ТЕР09-04-002-01	Монтаж профилированного листа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (333 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (316 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		0,108	1177,28	127	7271,63	785	6,19638
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	40,825	4,41	8,74	38,54	90,22	397,87	10,3227
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже	м-час	0,05	0,01	120,52	1,21	552,41	5,52	4,58355

		технологического оборудования 32 т				15,42	0,15	150,83	1,51	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	м-час	2,95	0,32	175,56 14,40	56,18 4,61	869,71 140,85	278,31 45,07	4,95392
	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,2375	0,13	0,9	0,12	1,7	0,22	1,88889
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	0,23	1,2	0,28	2,92	0,67	2,43333
	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,225	0,02	12,31	0,25	62,51	1,25	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,025		6,7		36,43		5,43731
	8. 330206	Дрели электрические	м-час	3,0125	0,33	19,2	6,34	3,82	1,26	0,198958
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000162	75827,8	1,23	82941,28	1,34	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,1512	6,64	1	16,96	2,56	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00000432	6066,49	0,03	17145,8	0,07	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,003	0,0003208	5322,46	1,71	24074,15	7,72	4,52312
	14. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	0,00006588	13520	0,89	34363,18	2,26	2,54166
	15. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0022	0,0002376	11461,18	2,72	40748,42	9,68	3,55534
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,0013	0,0001404	1522,51	0,21	6616,52	0,93	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0005	0,00005076	26200	1,33	38090,56	1,93	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0001	0,00000972	2200	0,02	49336,98	0,48	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,001188	7619,87	9,05	35681,95	42,39	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,016	0,001728	49,63	0,09	224,33	0,39	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,04536	8,38	0,38	9,97	0,45	1,18974
212	П10.Цена постав.	Профнастил	м2		12	48,13	578	224,75	2697	4,66964
213	СЦМ-101-1929	Болты анкерные	т		0,03	9000,93	270	32001,38	960	3,55534
214	ТЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (228 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (142 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перекрытия		0,108	484,52	52	3491,79	377	7,16334
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	25,783	2,78	8,3	23,07	85,71	238,27	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	1,5375	0,17	96,89 13,50	16,47 2,30	500,61 132,05	85,10 22,45	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	1,4	0,15	0,5	0,08	1,36	0,2	2,72

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3625	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	0,0001296	5160,53	0,67	29077,42	3,77	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,081	0,008748	1078,11	9,43	3897,11	34,09	3,61476
215	СЦМ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 (М250)	м3		1,102	693,51	764	4670,77	5147	6,73497
216	ТЕР06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (28 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (17 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 перекрытия		0,108	75,14	8	496,83	54	6,58414
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,0745	0,33	8,3	2,74	85,71	28,28	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	0,27	0,03	96,89 13,50	2,91 0,41	500,61 132,05	15,02 3,96	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,1575	0,02	0,5	0,01	1,36	0,03	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0675	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0002	0,0000216	5160,53	0,11	29077,42	0,63	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,016	0,001728	1078,11	1,86	3897,11	6,73	3,61476
217	СЦМ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 (М250)	м3		0,2203	693,51	153	4670,77	1029	6,73497
218	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (124 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т		0,104	536,51	56	2310,67	240	4,09482
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	14,536	1,51	8,85	13,36	91,33	137,91	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,002912	13026,22	37,93	27138,14	79,03	2,08335
219	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,104	7656,05	796	34605,35	3599	4,52
220	ТЕР08-03-001-01	Кладка из крупных керамзитобетонных блоков: массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные	1 м3 кладки блоков		9,8	216,62	2123	1410,85	13826	6,56298

		технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (7130 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4697 руб.): 80%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	5,497	53,87	8,97	483,21	92,44	4979,74	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	1,8625	18,25	86,40 13,50	1576,80 246,38	473,45 132,05	8640,46 2409,91	5,47975
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0009	0,00882	6400,66	56,45	20140	177,63	3,14655
	3. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,0005	0,0049	769,53	3,77	3375,61	16,54	4,38659
	4. 411-0001	Вода	м3	0,1	0,98	2,41	2,36	10,89	10,67	4,51867
221	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		0,686	465,84	320	4268,64	2928	9,16332
222	СЦМ-440-9154-1	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 5 м2	м3		9,114	1160,96	10581	5247,54	47826	4,52
223	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1252 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (778 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 железобетона в деле		0,012	31448,33	377	198183,27	2378	6,19043
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1168,699	14,02	8,97	125,76	92,44	1296,01	10,3055
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	87,4625	1,05	86,40 13,50	90,72 14,18	473,45 132,05	497,12 138,65	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,05	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	260,3125	3,12	8,1	25,27	32,06	100,03	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	61,3625	0,74	1,9	1,41	7,82	5,79	4,11579
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,5375	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,04	0,00048	2791,33	1,34	11368,45	5,46	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,25	0,003	6066,49	18,2	17145,8	51,44	2,82631
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,25	0,003	13520	40,56	34363,18	103,09	2,54166
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,037	0,000444	5160,53	2,29	29077,42	12,91	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,81	0,00972	1166,12	11,33	4409,9	42,86	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	77,9	0,9348	61,3	57,3	264,33	247,1	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,00144	2,41		10,89	0,02	4,51867
224	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,04406	7656,05	337	34605,35	1525	4,52
225	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		1,218	647,85	789	4117,16	5015	6,35511
226	ТЕР46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм	100 шт.		0,08	2905,9	232	11125,84	890	3,82871

		НР, (547 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (370 руб.): 70% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	53,3	4,26	9,18	39,11	94,66	403,25	10,3115
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	15,83	1,27	90,00 10,06	114,30 12,78	376,01 98,40	477,53 124,97	4,17789
	2. 330804	Моютки отбойные пневматические	м-час	31,66	2,53	31,33	79,26	4,05	10,25	0,129269
227	ТЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 НР, (419 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (284 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 заделки		0,08	1047,62	84	7268,05	581	6,93768
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	60,8	4,86	8,08	39,27	83,34	405,03	10,3144
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,23	0,02	1,7	0,03	4,58	0,09	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0049	0,000392	2791,33	1,09	11368,45	4,46	4,07277
	4. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,00076	6066,49	4,61	17145,8	13,03	2,82631
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0059	0,000472	5160,53	2,44	29077,42	13,72	5,63458
	6. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,21	0,0168	1019,63	17,13	4447,21	74,71	4,36159
	7. 102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,0144	1166,12	16,79	3885,55	55,95	3,33203
	8. 411-0001	Вода	м3	0,0137	0,001096	2,41		10,89	0,01	4,51867
228	СЦМ-401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3		0,0832	597,85	50	3510,01	292	5,87105
229	ТЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков из бруса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (9473 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5081 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции		18	106,88	1924	746,36	13435	6,76482
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	5,635	101,43	9,07	919,97	93,55	9488,78	10,3142
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,45	75,40 10,58	33,93 4,76	440,77	198,35	5,84576
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001	0,00216	5160,53	11,15	29077,42	62,81	5,63458
	3. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,02	0,36	1019,63	367,07	4447,21	1601	4,36159
	4. 102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	0,54	1095,99	591,83	3858,22	2083,44	3,52031
230	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом</i>	100 м2 утепляемого покрытия		0,1	1815,78	182	8805,37	881	4,6479

		строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (528 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (287 руб.): 65%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	52,371	5,24	9,51	49,85	97,98	513,42	10,2996
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,4375	0,04	86,40 13,50	3,46 0,54	473,45 132,05	18,94 5,28	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	2,3	0,23	30	6,9	109,78	25,25	3,65933
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,35	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	5. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,025	0,0025	2631,81	6,58	9326,45	23,32	3,54374
	6. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,058	0,0058	1492,15	8,65	13583,04	78,78	9,103
	7. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,201	0,0201	4996	100,42	9510,69	191,16	1,90366
231	СЦМ-104-9090	Плиты теплоизоляционные	м2		10,3	29,66	305	134,06	1381	4,51989
232	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (842 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (592 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,1	1497,89	150	12397,16	1240	8,09658
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	110,331	11,03	8,74	96,4	90,22	995,13	10,3227
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	2. 101-9461	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	0,7423	68,71	51	310,57	230,54	4,52001
233	ТССЦ-101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2		11,5	3	35	13,56	156	4,52
234	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (589 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (316 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолков		0,1	4703,01	470	27818,9	2782	5,84592
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,9295	6,59	8,62	56,81	89,11	587,23	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,6625	0,07	0,96	0,07	3,83	0,27	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,55	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0063	0,00063	5160,53	3,25	29077,42	18,32	5,63458
	5. 203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,86	0,186	2167,79	403,21	11499,06	2138,83	5,30451
235	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 поверхности покрытия		0,18	1497,89	270	12397,16	2231	8,09658

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1516 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1066 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	изоляция							
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	110,331	19,86	8,74	173,58	90,22	1791,77	10,3227
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	2. 101-9461	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	7,423	1,336	68,71	91,8	310,57	414,92	4,52001
236	ТССЦ-101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2		20,7	3	62	13,56	281	4,52
237	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1798 руб.): 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (978 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли		0,18	13490,1	2428	43670,69	7861	3,16951
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	104,4775	18,81	9,07	170,61	93,55	1759,68	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,525	0,09	86,40 13,50	7,78 1,22	473,45 132,05	42,61 11,88	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0071	0,001278	6180,64	7,9	29077,42	37,16	4,7046
	5. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,052	0,00936	6400,66	59,91	20140	188,51	3,14655
	6. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,64	0,1152	14811,72	1706,31	35018,7	4034,15	2,36426
	7. 102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	1,8	0,324	1454,15	471,14	5477,74	1774,79	3,76697
238	ТЕР10-01-022-01	Подшивка свесов: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (294 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (158 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2		0,05	4703,01	235	27818,9	1391	5,84592
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,9295	3,3	8,62	28,45	89,11	294,06	10,3376
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,25	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,6625	0,03	0,96	0,03	3,83	0,11	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,55	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0063	0,000315	5160,53	1,63	29077,42	9,16	5,63458
	5. 203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,86	0,093	2167,79	201,6	11499,06	1069,41	5,30451

239	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: свесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (340 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (179 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1016,29	51	8440,78	422	8,09866
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	81,9835	4,1	9,07	37,19	93,55	383,56	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,00012	100,61	0,01	204,45	0,02	2,0321
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,000042	8,5		101,79		11,9753
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,041	0,00205	2863,9	5,87	8366,57	17,15	2,92139
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,0155	3	0,05	6,89	0,11	2,29667
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,0005	14348,8	7,17	36308,73	18,15	2,53044
240	СЦМ-101-0391	Краски для внутренних работ МА-025	т		0,00149	12381,32	18	60544,65	90	4,89
Крыльцо КР-3										
241	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (35 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (20 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта		0,0036	1381,38	5	14210,5	51	10,2872
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	0,64	7,8	4,99	80,24	51,35	10,2872
242	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (11 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций		0,0137	544,08	7	2886,63	40	5,25995
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	7,5785	0,1	8,97	0,9	92,44	9,24	10,3055
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	1,1	0,02	120,52 15,42	2,41 0,31	552,41 150,83	11,05 3,02	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,1875		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	1,325	0,02	120,04 13,50	2,40 0,27	632,85 132,05	12,66 2,64	5,27199
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,8	0,04	1,2	0,05	2,92	0,12	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным	м-час	0,1125		12,31		62,51		5,07799

		сварочным током 315-500 А								
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2875		75,40 10,58		440,77		5,84576
	7. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00000137	75827,8	0,1	82941,28	0,11	1,09381
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,02672	6,64	0,18	16,96	0,45	2,55422
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		4,11E-07	6066,49		17145,8	0,01	2,82631
	10. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,00002658	5322,46	0,14	24074,15	0,64	4,52312
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0004	0,00000548	13520	0,07	34363,18	0,19	2,54166
	12. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,004	0,0000548	11461,18	0,63	40748,42	2,23	3,55534
	13. 101-1805	Гвозди строительные	т		1,37E-07	5160,53		29077,42		5,63458
	14. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,00001411	1522,51	0,02	6616,52	0,09	4,3458
	15. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	4,247E-06	26200	0,11	38090,56	0,16	1,45384
	16. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,00000822	2200	0,02	49336,98	0,41	22,4259
	17. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0000685	7619,87	0,52	35681,95	2,44	4,68275
	18. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,0002562	49,63	0,01	224,33	0,06	4,52005
	19. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,008083	8,38	0,07	9,97	0,08	1,18974
243	ТССЦ-103-0046	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м		2,08	155,85	324	433,49	902	2,78146
244	ТЕРм38-01-004-02	Лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением НР, (5018 руб.): 66%*0,94 от ФОТ СП, (5257 руб.): 65% от ФОТ	1 т конструкций		0,65732	8695,55	5716	40721,62	26767	4,68304
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	120	78,88	9,62	758,83	99,09	7816,22	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2	0,79	134,65 13,50	106,37 10,67	583,46 132,05	460,93 104,32	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	47,3	31,09	8,1	251,83	32,06	996,75	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	1	0,66	1,2	0,79	2,92	1,93	2,43333
	4. 330206	Дрели электрические	м-час	0,2	0,13	19,2	2,5	3,82	0,5	0,198958
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,5	0,33	5,13	1,69	13,74	4,53	2,67836
	6. 330900	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	м-час	1,3	0,85	70	59,5	167,14	142,07	2,38771
	7. 350481	Пресс-ножницы комбинированные	м-час	2,6	1,71	15,40 10,06	26,33 17,20	116,06 98,40	198,46 168,26	7,53636
	8. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6	0,39	95,53	37,26	501,93	195,75	5,25416
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,6	0,3944	6,64	2,62	16,96	6,69	2,55422
	10. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,016	0,01052	13521,39	142,25	34363,18	361,5	2,54139
	11. 101-9400	Металлопрокат	т	1,06	0,6968	5264,13	3668,05	23793,87	16579,57	4,52
	12. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,1315	8,38	1,1	9,97	1,31	1,18974
245	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0824	398,93	33	1176,33	97	2,78863

		НР, (42 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (33 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	0,5	10,64	5,32	109,45	54,73	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,12	6,82	0,82	16,92	2,03	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0009888	26200	25,91	38090,56	37,66	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0001648	3960	0,65	8436,43	1,39	2,13041
246	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (37 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (29 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1648	874,93	144	2132,28	351	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	0,53	9,07	4,81	93,55	49,58	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	0,4	6,82	2,73	16,92	6,77	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,000445	2200	0,98	49336,98	21,96	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,00445	28207,52	125,52	52231,71	232,43	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,0000824	115600	9,53	454308	37,44	3,93
247	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> НР, (2005 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1902 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций		0,60515	1316,47	797	8339,09	5046	6,35849
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,2255	22,53	9,4	211,78	96,87	2182,48	10,3053
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,0875	0,05	120,52 15,42	6,03 0,77	552,41 150,83	27,62 7,54	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,15	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	510,05 132,05	45,90 11,88	4,55442
	3. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	6,8125	4,12	96,89 13,50	399,19 55,62	500,61 132,05	2062,51 544,05	5,16679

	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,2	0,73	0,9	0,66	1,7	1,24	1,88889
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	1,27	1,2	1,52	2,92	3,71	2,43333
	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	12,025	7,28	12,31	89,62	62,51	455,07	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,4875	0,3	6,7	2,01	36,43	10,93	5,43731
	8. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,3625	0,22	5,13	1,13	13,74	3,02	2,67836
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2375	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	440,77	61,71	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00006052	75827,8	4,59	82941,28	5,02	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,37	0,8291	6,64	5,51	16,96	14,06	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,00001815	6066,49	0,11	17145,8	0,31	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,001174	5322,46	6,25	24074,15	28,26	4,52312
	14. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,004	0,002421	13521,39	32,74	34363,18	83,19	2,54139
	15. 101-1805	Гвозди строительные	т		6,052E-06	5160,53	0,03	29077,42	0,18	5,63458
	16. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,07	0,04236	5,83	0,25	26,35	1,12	4,51973
	17. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,0006233	1522,51	0,95	6616,52	4,12	4,3458
	18. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,0001876	26200	4,92	38090,56	7,15	1,45384
	19. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,0003631	2200	0,8	49336,98	17,91	22,4259
	20. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0006052	7619,87	4,61	35681,95	21,59	4,68275
	21. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,01132	49,63	0,56	224,33	2,54	4,52005
	22. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,41	0,2481	8,38	2,08	9,97	2,47	1,18974
248	ТЕР06-01-001-19	Устройство лестничных маршей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (575 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (357 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле		0,012	15320,86	184	89831,8	1078	5,70607
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	519,731	6,24	9,29	57,97	95,77	597,6	10,3089
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	36,5875	0,44	86,40 13,50	38,02 5,94	473,45 132,05	208,32 58,10	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	2,225	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,3375		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	95,2	1,14	8,1	9,23	32,06	36,55	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	27,075	0,32	1,9	0,61	7,82	2,5	4,11579
	6. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,375		3,27		12,66		3,87156
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,3125	0,04	75,40	3,02	440,77	17,63	5,84576

						10,58	0,42			
	8. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,082	0,000984	2791,33	2,75	11368,45	11,19	4,07277
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0142	0,0001704	6066,49	1,03	17145,8	2,92	2,82631
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,08	0,00096	13520	12,98	34363,18	32,99	2,54166
	11. 101-1668	Рогожа	м2	300	3,6	10,08	36,29	20,45	73,62	2,02877
	12. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,009	0,000108	5160,53	0,56	29077,42	3,14	5,63458
	13. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	0,00024	1078,11	0,26	3897,11	0,94	3,61476
	14. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,13	0,00156	1166,12	1,82	4409,9	6,88	3,78169
	15. 203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	14,3	0,1716	93,5	16,04	403,19	69,19	4,31219
	16. 411-0001	Вода	м3	0,424	0,005088	2,41	0,01	10,89	0,06	4,51867
249	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		1,218	647,85	789	4117,16	5015	6,35511
250	ТЕР06-01-001-01	Заделка бетоном основания лестницы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (52 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (33 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,0036	5138,96	19	26468,44	95	4,9277
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	187,4845	0,67	7,8	5,23	80,24	53,76	10,2872
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	12,975	0,05	86,40 13,50	4,32 0,68	473,45 132,05	23,67 6,60	5,47975
	2. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	10,0375	0,04	1,9	0,08	7,82	0,31	4,11579
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1625		75,40 10,58		440,77		5,84576
	4. 101-1668	Рогожа	м2	250	0,9	10,08	9,07	20,45	18,41	2,02877
	5. 411-0001	Вода	м3	1,75	0,0063	2,41	0,02	10,89	0,07	4,51867
251	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		0,3672	647,85	238	4117,16	1512	6,35511
Итого прямые затраты по разделу							40285		209938	5,21132
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							4698		48231	10,2663
материалы							32020		145666	4,54922
эксплуатация машин и механизмов							3945		19744	5,00482
Накладные расходы							4948		44120	8,91673
Сметная прибыль							3286		30103	9,16099
Итого по разделу 5 Пристройка № 2										
Земляные работы, выполняемые ручным способом							473		4 446,00	9,39958
Конструкции из кирпича и блоков							15 498,00		81 446,00	5,25526
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							4 692,00		28 850,00	6,14876
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							5 114,00		31 533,00	6,16601
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							4 290,00		29 058,00	6,77343
Строительные металлические конструкции							2 632,00		15 008,00	5,70213
Деревянные конструкции							4 448,00		33 519,00	7,53575
Кровли							3 328,00		13 715,00	4,12109
Теплоизоляционные работы							976		7 924,00	8,11885

Отделочные работы							128		1 031,00	8,05469
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.							6 747,00		37 042,00	5,49014
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							193		589	3,05181
Итого							48 519,00		284 161,00	5,8567
Итого по разделу 5 Пристройка № 2							48 519,00		284 161,00	5,8567
Раздел 6. Основные помещения										
252	ТЕРп53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором НР, (81 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (70 руб.): 70% от ФОТ	10 м трещин		0,4	24,55	10	251,6	101	10,2485
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	2,71	1,08	8,97	9,69	92,44	99,84	10,3055
	1. 411-1002	Вода	м3	0,1	0,04	2,41	0,1	10,89	0,44	4,51867
253	СЦМ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3		0,008	401,79	3	3541,84	28	8,81515
254	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР, (84967 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (57521 руб.): 70% от ФОТ	100 м2		4,976	1678,2	8351	16819,35	83693	10,0223
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	938,18	8,08	7580,49	83,34	78187,92	10,3144
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	38,51	20,00	770,20	142,95	5505,00	7,1475
					10,58	407,44	103,49	3985,40		
255	ТЕРп56-23-01	Усиление проемов угловой сталью НР, (219 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 62% от ФОТ	1 т		0,069	5871,13	405	28885,13	1993	4,91986
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	44	3,04	8,97	27,27	92,44	281,02	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,38	0,03	20,00	0,60	142,95	4,29	7,1475
					10,58	0,32	103,49	3,10		
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,43	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
					10,58	0,11				
	4. 101-0982	Сталь полосовая	т	0,05	0,00345	5322,14	18,36	26025,26	89,79	4,89
	5. 101-0996	Сталь угловая	т	0,98	0,06762	5247,7	354,85	23719,6	1603,92	4,52
	6. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0051	0,0003519	9600,99	3,38	31198,22	10,98	3,24948
256	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР, (23004 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (15574 руб.): 70% от ФОТ	100 м2		2,3515	994,39	2338	9766,29	22965	9,82139
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	244,34	8,08	1974,27	83,34	20363,3	10,3144
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	18,2	20,00	364,00	142,95	2601,69	7,1475
					10,58	192,56	103,49	1883,52		
257	ТЕР46-04-001-04	Разборка: стен кирпичных НР, (30615 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (20726 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		34,2	248,48	8498	1194,29	40845	4,80638
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	8,24	281,81	8,85	2494,02	91,33	25737,71	10,3198
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,15	39,33	90,00	3539,70	376,01	14788,47	4,17789
						10,06	395,66	98,40	3870,07	
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	2,3	78,66	31,33	2464,42	4,05	318,57	0,129269
258	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР, (8021 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (5430 руб.): 70% от ФОТ	1 м3		6,3	243,12	1532	1985,38	12508	8,16626

		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	92,17	8,16	752,11	84,16	7757,03	10,3137
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	2,02	6,66	13,45	17,63	35,61	2,64715
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	1,512	506,69	766,12	3118,67	4715,43	6,15499
259	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	т.шт		2,52	1105,54	2786	4892,8	12330	4,42571
260	ТЕР26-01-041-04	Изоляция изделиями из пенопласта : перегородок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (416951 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (293246 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м3 изоляции		270	231,73	62568	2109,04	569442	9,09289
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	18,63	5030,1	9,51	47851,34	97,98	492849,2	10,2996
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,5375	145,13	6,66	966,57	17,63	2558,64	2,64715
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4375	118,13	75,40 10,58	8907,00 1249,82	440,77	52068,16	5,84576
	3. 101-9663	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	540	9	4860	40,68	21967,2	4,52
261	ТССЦ-104-0201-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15	м3		261,9	724,16	189658	1153,9	302206	1,59343
262	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (635 руб.): 155%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (411 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,16	1267,32	203	8132,69	1301	6,50661
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	20,2515	3,24	8,74	28,32	90,22	292,31	10,3227
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	11,35	1,82	86,40 13,50	157,25 24,57	473,45 132,05	861,68 240,33	5,47975
	2. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,25	0,04	438,67	17,55	3727,76	149,11	8,49787
263	СЦМ-442-5001-208	Перемычки брусковые 2ПБ 13-1П массой до 0,3 т	шт		8	20,44	164	92,39	739	4,52006
264	СЦМ-442-5001-209	Перемычки брусковые 2ПБ 16-2П массой до 0,3 т	шт		3	33,68	101	152,23	457	4,51989
265	СЦМ-442-5001-212	Перемычки брусковые 2ПБ 16-37 массой до 0,3 т	шт		1	80,38	80	363,32	363	4,52003
266	СЦМ-442-5001-205	Перемычки брусковые 2ПБ 13-37	шт		2	48,64	97	284,89	570	5,85711
267	СЦМ-442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ 10-1-П	шт		2	21,97	44	99,3	199	4,5198
268	СЦМ-101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм	т		0,02579	5099,14	132	21434,75	553	4,2036
269	ТЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных НР, (29704 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП, (20109 руб.): 70% от ФОТ	100 м2		7,01	471,79	3307	4390,34	30776	9,30571
		Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.час	42,86	300,45	7,55	2268,4	77,72	23350,97	10,294
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,41	51,94	20,00 10,58	1038,80 549,53	142,95 103,49	7424,82 5375,27	7,1475

270	ТЕРp57-02-09	Разборка покрытий полов: дощатых <i>НР, (80185 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (72508 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 покрытий		33,72	315,94	10653	3196,13	107774	10,1163
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	38,3	1291,48	7,8	10073,54	80,24	103628,36	10,2872
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,86	29	20,00 10,58	580,00 306,82	142,95 103,49	4145,55 3001,21	7,1475
271	ТЕРp57-01-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков <i>НР, (15606 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (14112 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2 основания		33,72	59,83	2017	615,44	20753	10,2865
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	7,67	258,63	7,8	2017,31	80,24	20752,47	10,2872
272	ТЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных <i>НР, (80138 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (54252 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2		32,72	230,26	7534	2368,68	77503	10,287
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	29,52	965,89	7,8	7533,94	80,24	77503,01	10,2872
273	ТЕР10-01-021-03	Демонтаж перекрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);</i> <i>НР, (11408 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6119 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перекрытий		1,071	1352,85	1449	12138,87	13001	9,07093
		Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	123,2245	131,97	8,23	1086,11	84,89	11202,93	10,3147
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	2,079	2,23	111,99 13,50	249,74 30,11	510,05 132,05	1137,41 294,47	4,55442
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,63	0,67	0,96	0,64	3,83	2,57	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,3965	1,5	75,40 10,58	113,10 15,87	440,77	661,16	5,84576
274	ТЕРp54-02-01	Разборка стальных балок перекрытий <i>НР, (5612 руб.): 85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5619 руб.): 80% от ФОТ</i>	1 балка		24	112,98	2712	685,26	16446	6,06532
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	1,58	37,92	8,62	326,87	89,11	3379,05	10,3376
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	1,15	27,6	86,40 10,58	2384,64 292,01	473,45 132,05	13067,22 3644,58	5,47975
275	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (99742 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (94646 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	1 т конструкций		50,626	932,52	47210	5086,19	257494	5,46806
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	20,9875	1062,51	10,21	10848,23	105,01	111574,18	10,285
	1. 020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	м-час	0,85	43,03	312,21 15,42	13434,40 663,52	1140,82 150,83	49089,48 6490,21	3,65401
	2. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	2,1	106,31	120,52 15,42	12812,48 1639,30	552,41 150,83	58726,71 16034,74	4,58355
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2625	13,29	111,99 13,50	1488,35 179,42	510,05 132,05	6778,56 1754,94	4,55442
	4. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,975	150,61	1,2	180,73	2,92	439,78	2,43333
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным	м-час	0,6	30,38	12,31	373,98	62,51	1899,05	5,07799

		сварочным током 315-500 А								
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	0,2	10,13	5,13	51,97	13,74	139,19	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3875	19,62	75,40 10,58	1479,35 207,58	440,77	8647,91	5,84576
	8. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,005063	75827,8	383,92	82941,28	419,93	1,09381
	9. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	98,72	6,64	655,5	16,96	1674,29	2,55422
	10. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,001519	6066,49	9,22	17145,8	26,04	2,82631
	11. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,09821	5322,46	522,72	24074,15	2364,32	4,52312
	12. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0031	0,1569	13520	2121,29	34363,18	5391,58	2,54166
	13. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0031	0,1569	11461,18	1798,26	40748,42	6393,43	3,55534
	14. 101-1805	Гвозди строительные	т		0,0005063	5160,53	2,61	29077,42	14,72	5,63458
	15. 101-9412	Шлифкруги	шт	0,04	2,025	5,83	11,81	26,35	53,36	4,51973
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,05214	1522,51	79,38	6616,52	344,99	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,01569	26200	411,08	38090,56	597,64	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,03038	2200	66,84	49336,98	1498,86	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,02531	7619,87	192,86	35681,95	903,11	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,9467	49,63	46,98	224,33	212,37	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	29,87	8,38	250,31	9,97	297,8	1,18974
276	СЦМ-201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т		50,63	7480,55	378740	31520,4	1595878	4,21365
277	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (7635 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5966 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		14,98	398,93	5976	1176,33	17621	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	91,48	10,64	973,35	109,45	10012,49	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,19	89,99 10,06	17,10 1,91	380,48 98,40	72,29 18,70	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,19	1,7	0,32	4,58	0,87	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	20,97	6,82	143,02	16,92	354,81	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,19	75,40 10,58	14,33 2,01	440,77	83,75	5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,1798	26200	4710,76	38090,56	6848,68	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,02996	3960	118,64	8436,43	252,76	2,13041
278	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 окрашиваемой поверхности		29,96	874,93	26213	2132,28	63883	2,39986

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6844 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5348 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	95,78	9,07	868,72	93,55	8960,22	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,37	89,99 10,06	33,30 3,72	380,48 98,40	140,78 36,41	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,37	1,7	0,63	4,58	1,69	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	73,03	6,82	498,06	16,92	1235,67	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	1,12	75,40 10,58	84,45 11,85	440,77	493,66	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,08089	2200	177,96	49336,98	3990,87	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,8089	28207,52	22817,06	52231,71	42250,23	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,01498	115600	1731,69	454308	6805,53	3,93
279	ТЕР15-02-036-05	Штукатурка по сетке: металлических балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (638324 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (335941 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности		17,2	14211,64	244440	74235,16	1276845	5,0273
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	390,678	6719,66	10,35	69548,48	106,49	715576,59	10,2889
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,175	3,01	89,99 10,06	270,87 30,28	380,48 98,40	1145,24 296,18	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,95	33,54	20,00 10,58	670,80 354,85	142,95 103,49	4794,54 3471,05	7,1475
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0025	0,043	5160	221,88	26466,1	1138,04	5,12909
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	1858	79,27	147283,66	167,74	311660,92	2,11606
	5. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,009	0,1548	424,28	65,68	3225	499,23	7,60111
	6. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	206,4	2,79	575,86	25,57	5277,65	9,16487
	7. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3,65	62,78	411,49	25833,34	3772,12	236813,69	9,16698
	8. 411-0001	Вода	м3	0,03	0,516	2,41	1,24	10,89	5,62	4,51867
280	ТЕРр56-23-01	Обрамление вент. отверстий угловой сталью НР, (2732 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП, (2198 руб.): 62% от ФОТ	1 т		0,8632	5871,13	5068	28885,13	24934	4,91986
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	44	37,98	8,97	340,68	92,44	3510,87	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,38	0,33	20,00 10,58	6,60 3,49	142,95 103,49	47,17 34,15	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,43	0,37	8,1	3	32,06	11,86	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67	5,84576
	4. 101-0982	Сталь полосовая	т	0,05	0,04316	5322,14	229,7	26025,26	1123,25	4,89
	5. 101-0996	Сталь угловая	т	0,98	0,8459	5247,7	4439,03	23719,6	20064,41	4,52
	6. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0051	0,004402	9600,99	42,26	31198,22	137,33	3,24948

281	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (163 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (127 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,32	398,93	128	1176,33	376	2,78863
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	1,95	10,64	20,75	109,45	213,43	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99 10,06		380,48 98,40		4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,45	6,82	3,07	16,92	7,61	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,00384	26200	100,61	38090,56	146,27	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,00064	3960	2,53	8436,43	5,4	2,13041
282	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 (за 2 раза) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (146 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (114 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,64	874,93	560	2132,28	1365	2,39986
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,197	2,05	9,07	18,59	93,55	191,78	10,3142
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	2,4375	1,56	6,82	10,64	16,92	26,4	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0027	0,001728	2200	3,8	49336,98	85,25	22,4259
	6. 113-0290	Эмаль на сополимерах винилхлорида ХС-436	т	0,027	0,01728	28207,52	487,43	52231,71	902,56	1,85169
	7. 113-0401	Отвердитель amino-фенольный АФ-2	т	0,0005	0,00032	115600	36,99	454308	145,38	3,93
283	ТЕР09-04-002-01	Монтаж профилированного листа <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (87386 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (82921 руб.): 85%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		28,3424	1177,28	33367	7271,63	206095	6,19638
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	40,825	1157,08	8,74	10112,88	90,22	104391,76	10,3227
	1. 020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,05	1,42	120,52 15,42	171,14 21,90	552,41 150,83	784,42 214,18	4,58355
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на	м-час	0,2625	7,44	111,99	833,21	510,05	3794,77	4,55442

		других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т				13,50	100,44	132,05	982,45	
	3. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	м-час	2,95	83,61	175,56 14,40	14678,57 1203,98	869,71 140,85	72716,45 11776,47	4,95392
	4. 030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,2375	35,07	0,9	31,56	1,7	59,62	1,88889
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,1	59,52	1,2	71,42	2,92	173,8	2,43333
	6. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,225	6,38	12,31	78,54	62,51	398,81	5,07799
	7. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,025	0,71	6,7	4,76	36,43	25,87	5,43731
	8. 330206	Дрели электрические	м-час	3,0125	85,38	19,2	1639,3	3,82	326,15	0,198958
	9. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4	11,34	75,40 10,58	855,04 119,98	440,77	4998,33	5,84576
	10. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,004251	75827,8	322,34	82941,28	352,58	1,09381
	11. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	39,68	6,64	263,48	16,96	672,97	2,55422
	12. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,001134	6066,49	6,88	17145,8	19,44	2,82631
	13. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,003	0,08418	5322,46	448,04	24074,15	2026,56	4,52312
	14. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	0,01729	13520	233,76	34363,18	594,14	2,54166
	15. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0022	0,06235	11461,18	714,6	40748,42	2540,66	3,55534
	16. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,0013	0,03685	1522,51	56,1	6616,52	243,82	4,3458
	17. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0005	0,01332	26200	348,98	38090,56	507,37	1,45384
	18. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0001	0,002551	2200	5,61	49336,98	125,86	22,4259
	19. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,3118	7619,87	2375,88	35681,95	11125,63	4,68275
	20. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,016	0,4535	49,63	22,51	224,33	101,73	4,52005
	21. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	11,9	8,38	99,72	9,97	118,64	1,18974
284	П10.Цена постав.	Профнастил	м2		3118	48,13	150069	224,75	700771	4,66964
285	СЦМ-101-1929	Болты анкерные	т		0,842	9000,93	7579	32001,38	26945	3,55534
286	ТЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (59726 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (37148 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перекрытия		28,3424	484,52	13733	3491,79	98966	7,16334
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	25,783	730,75	8,3	6065,23	85,71	62632,58	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	1,5375	43,58	96,89 13,50	4222,47 588,33	500,61 132,05	21816,58 5754,74	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	1,4	39,68	0,5	19,84	1,36	53,96	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3625	10,27	75,40 10,58	774,36 108,66	440,77	4526,71	5,84576

	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	0,03401	5160,53	175,51	29077,42	988,92	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,081	2,296	1078,11	2475,34	3897,11	8947,76	3,61476
287	СЦМ-401-0027	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 20 (М250)	м3		289,1	619,59	179123	4269,43	1234292	6,89073
288	ТЕР06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (7432 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4623 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 перекрытия		28,3424	75,14	2130	496,83	14081	6,58414
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	3,0745	87,14	8,3	723,26	85,71	7468,77	10,3265
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	м-час	0,27	7,65	96,89 13,50	741,21 103,28	500,61 132,05	3829,67 1010,18	5,16679
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,1575	4,46	0,5	2,23	1,36	6,07	2,72
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0675	1,91	75,40 10,58	144,01 20,21	440,77	841,87	5,84576
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0002	0,005668	5160,53	29,25	29077,42	164,81	5,63458
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,016	0,4535	1078,11	488,92	3897,11	1767,34	3,61476
289	СЦМ-401-0027	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 20 (М250)	м3		57,82	619,59	35825	4269,43	246858	6,89073
290	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (772 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (480 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т		0,6443	536,51	346	2310,67	1489	4,09482
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	14,536	9,37	8,85	82,92	91,33	855,76	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,13	111,99 13,50	14,56 1,76	510,05 132,05	66,31 17,17	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	440,77	79,34	5,84576
	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,01804	13026,22	234,99	27138,14	489,57	2,08335
291	СЦМ-204-9040	Арматура класса А-3	т		0,6443	7656,05	4933	34605,35	22296	4,52
Полы. Тип I.										
292	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 площади уплотнения		0,979	181,94	178	1195,72	1171	6,69878

		НР, (872 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (534 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	8,855	8,67	8,38	72,65	86,45	749,52	10,3162
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,4125	0,4	89,99 10,06	36,00 4,02	380,48 98,40	152,19 39,36	4,22803
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	0,575	0,56	90,00 10,06	50,40 5,63	376,01 98,40	210,57 55,10	4,17789
	3. 153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	м-час	0,1125	0,11	112,14 14,40	12,34 1,58	363,35 140,85	39,97 15,49	3,24015
	4. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	1,1625	1,14	4,91	5,6	11,85	13,51	2,41344
	5. 411-0001	Вода	м3	0,22	0,2154	2,41	0,52	10,89	2,35	4,51867
293	СЦМ-408-9136	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3		4,993	78,19	390	353,42	1765	4,52002
294	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8253 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5056 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя		19,58	101,69	1991	624,21	12222	6,25615
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	4,094	80,16	8,3	665,33	85,71	6870,51	10,3265
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,1125	2,2	89,99 10,06	197,98 22,13	380,48 98,40	837,06 216,48	4,22803
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	0,575	11,26	90,00 10,06	1013,40 113,28	376,01 98,40	4233,87 1107,98	4,17789
	3. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	1,1625	22,76	4,91	111,75	11,85	269,71	2,41344
	4. 411-0001	Вода	м3	0,05	0,979	2,41	2,36	10,89	10,66	4,51867
295	СЦМ-408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3		25,06	64,98	1628	293,71	7360	4,52001
296	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4163 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2551 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,979	626,48	613	4947,39	4843	8,00363
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	46,4945	45,52	7,93	360,97	81,79	3723,08	10,314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	1,5	1,47	89,99 10,06	132,29 14,79	380,48 98,40	559,31 144,65	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,0375	1,02	20,00 10,58	20,40 10,79	142,95 103,49	145,81 105,56	7,1475
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,0125	0,99	90,00 10,06	89,10 9,96	376,01 98,40	372,25 97,42	4,17789
	4. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	4,95	4,85	0,5	2,43	1,36	6,6	2,72
	5. 411-0001	Вода	м3	3,5	3,427	2,41	8,26	10,89	37,32	4,51867
297	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		2,996	647,85	1941	4117,16	12335	6,35511
298	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ:	м3		2,996	78,25	234	307,23	920	3,92626

299	ТЕР11-01-015-02	средний Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент кратности ПЗ=14; ОЗП=14; ЭМ=14; ЗПМ=14; МАТ=14; ТЗ=14; ТЗМ=14 (1-й уровень);</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>НР, (1684 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1031 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		0,979	193,57	190	1779,92	1743	9,20073
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	16,8385	16,48	7,93	130,69	81,79	1347,9	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,7075	2,65	20,00 10,58	53,00 28,04	142,95 103,49	378,82 274,25	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,5425	11,3	0,5	5,65	1,36	15,37	2,72
300	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		6,99	647,85	4528	4117,16	28779	6,35511
301	ТЕР06-01-015-10	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (387 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (241 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i>	1 т		0,32305	536,51	173	2310,67	746	4,09482
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	14,536	4,7	8,85	41,6	91,33	429,25	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	510,05 132,05	30,60 7,92	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67	5,84576
	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,009045	13026,22	117,82	27138,14	245,46	2,08335
302	СЦМ-101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т		0,3231	9639,4	3114	31865,43	10296	3,30575
303	ТССЦ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т		0,3231	3292,4	1064	20149,5	6510	6,12
304	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной первый слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (6307 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3864 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,979	2573,32	2519	13394,63	13113	5,08043
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	53,107	51,99	11,27	585,93	115,81	6020,96	10,276
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4875	0,48	20,00 10,58	9,60 5,08	142,95 103,49	68,62 49,68	7,1475
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	10,0625	9,85	30	295,5	109,78	1081,33	3,65933
	3. 361101	Термос 100 л	м-час	7,5	7,34	2,7	19,82	6,21	45,58	2,3

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7375	0,72	75,40 10,58	54,29 7,62	440,77	317,35	5,84576
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,014	0,01371	890	12,2	24815,25	340,22	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,289	0,2829	2429,2	687,22	9638,81	2726,82	3,96789
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,057	0,0558	2429,2	135,55	7625,81	425,52	3,13923
	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,095	0,09301	6070,4	564,61	12821,54	1192,53	2,11214
	9. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,4895	3	1,47	6,89	3,37	2,29667
	10. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,231	0,2261	676	152,84	3935,59	889,84	5,82188
305	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		113,6	8,2	932	26,91	3057	3,28171
306	ТЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной последующий слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3804 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2331 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,979	1340,92	1313	7187,38	7036	5,21638
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	32,039	31,37	11,27	353,54	115,81	3632,96	10,276
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,2875	0,28	20,00 10,58	5,60 2,96	142,95 103,49	40,03 28,98	7,1475
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	4,6	4,5	30	135	109,78	494,01	3,65933
	3. 361101	Термос 100 л	м-час	5,625	5,51	2,7	14,88	6,21	34,22	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4125	0,4	75,40 10,58	30,16 4,23	440,77	176,31	5,84576
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,006	0,005874	890	5,23	24815,25	145,76	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,132	0,1292	2429,2	313,85	9638,81	1245,33	3,96789
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,019	0,0186	2429,2	45,18	7625,81	141,84	3,13923
	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,057	0,0558	6070,4	338,73	12821,54	715,44	2,11214
	9. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,106	0,1038	676	70,17	3935,59	408,51	5,82188
307	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		113,6	8,2	932	26,91	3057	3,28171
308	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3920 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2401 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		0,979	406,17	398	3996,73	3913	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	44,48	7,93	352,73	81,79	3638,02	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	1,55	20,00 10,58	31,00 16,40	142,95 103,49	221,57 160,41	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	11,1	0,5	5,55	1,36	15,1	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	3,427	2,41	8,26	10,89	37,32	4,51867
309	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		1,997	465,84	930	4268,64	8524	9,16332
310	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент кратности ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень);</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i>	100 м2 стяжки		0,979	57,92	57	458,91	449	7,93998

		сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (389 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (238 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	3,075	3,01	7,93	23,87	81,79	246,19	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,3125	1,28	20,00 10,58	25,60 13,54	142,95 103,49	182,98 132,47	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	14,5	14,2	0,5	7,1	1,36	19,31	2,72
311	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		2,996	465,84	1396	4268,64	12789	9,16332
312	ТЕР11-01-015-07	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или железобетонных покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8981 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5502 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,979	1146,08	1122	9856,79	9650	8,68876
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	92,046	90,11	9,07	817,3	93,55	8429,79	10,3142
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	2,6125	2,56	90,00 10,06	230,40 25,75	376,01 98,40	962,59 251,90	4,17789
	2. 340312	Машины мозаично-шлифовальные	м-час	40	39,16	1,5	58,74	4,77	186,79	3,18
	3. 101-9130	Карборунд	кг	2	1,958	5,64	11,04	25,49	49,91	4,5195
	4. 411-0001	Вода	м3	2	1,958	2,41	4,72	10,89	21,32	4,51867
313	ТЕР13-10-001-01	Пропитка уплотняющими составами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5621 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4392 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности		0,979	777,77	761	7829,44	7665	10,0834
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	72,565	71,04	9,62	683,4	99,09	7039,35	10,3004
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,1	0,1	89,99 10,06	9,00 1,01	380,48 98,40	38,05 9,84	4,22803
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,05	0,05	1,7	0,09	4,58	0,23	2,69412
	3. 110900	Растворосмесители передвижные 80 л	м-час	4,35	4,26	10,60 10,06	45,16 42,86	105,16 98,40	447,98 419,18	9,92075
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,325	0,32	75,40 10,58	24,13 3,39	440,77	141,05	5,84576
314	СЦМ-113-9058	Композиция полимерная	кг		129,5	36,62	4742	165,52	21435	4,51993
Полы. Тип II.										
315	ИТЕР2.11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	100 м2		3,966	10285,35	40792	25200	99943	2,42254

		строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (13575 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (8316 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	36,064	143,03	8,74	1250,08	90,22	12904,17	10,3227
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,175	0,69	89,99	62,09	380,48 98,40	262,53 67,90	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2625	1,04	20	20,8	142,95 103,49	148,67 107,63	7,1475
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,3	28,95	19,2	555,84	3,82	110,59	0,198958
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4	15,86	3,42	54,24	15,06	238,85	4,40351
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,0938	0,37	75,4	27,9	440,77	163,08	5,84576
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0,0001	0,0003966	77805,48	30,86	351680,77	139,48	4,52
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,6346	3	1,9	6,89	4,37	2,29667
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	2,142	11279,01	24159,64	25796,5	55256,1	2,28712
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	1,19	12292,21	14627,73	25796,5	30697,84	2,09861
	10. 411-0001	Вода	м3	0,68	2,697	2,41	6,5	10,89	29,37	4,51867
316	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной первый слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (25549 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (15652 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		3,966	2573,32	10206	13394,63	53123	5,08043
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	53,107	210,62	11,27	2373,69	115,81	24391,9	10,276
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4875	1,93	20,00 10,58	38,60 20,42	142,95 103,49	275,89 199,74	7,1475
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	10,0625	39,91	30	1197,3	109,78	4381,32	3,65933
	3. 361101	Термос 100 л	м-час	7,5	29,75	2,7	80,33	6,21	184,75	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7375	2,92	75,40 10,58	220,17 30,89	440,77	1287,05	5,84576
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,014	0,05552	890	49,41	24815,25	1377,74	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,289	1,146	2429,2	2783,86	9638,81	11046,08	3,96789
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,057	0,2261	2429,2	549,24	7625,81	1724,2	3,13923
	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,095	0,3768	6070,4	2287,33	12821,54	4831,16	2,11214
	9. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	1,983	3	5,95	6,89	13,66	2,29667
	10. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,231	0,9161	676	619,28	3935,59	3605,39	5,82188
317	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		460,1	8,2	3773	26,91	12381	3,28171
318	ТЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной последующий слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (15411 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9441 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 изолируемой поверхности		3,966	1340,92	5318	7187,38	28505	5,21638
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	32,039	127,07	11,27	1432,08	115,81	14715,98	10,276
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,2875	1,14	20,00 10,58	22,80 12,06	142,95 103,49	162,96 117,98	7,1475
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	4,6	18,24	30	547,2	109,78	2002,39	3,65933

	3. 361101	Термос 100 л	м-час	5,625	22,31	2,7	60,24	6,21	138,55	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,4125	1,64	75,40 10,58	123,66 17,35	440,77	722,86	5,84576
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,006	0,0238	890	21,18	24815,25	590,6	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,132	0,5235	2429,2	1271,69	9638,81	5045,92	3,96789
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,019	0,07535	2429,2	183,04	7625,81	574,6	3,13923
	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,057	0,2261	6070,4	1372,52	12821,54	2898,95	2,11214
	9. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,106	0,4204	676	284,19	3935,59	1654,52	5,82188
319	СЦМ-101-1564	Гидроизол	м2		460,1	8,2	3773	26,91	12381	3,28171
320	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (15880 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9728 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		3,966	406,17	1611	3996,73	15851	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	180,2	7,93	1428,99	81,79	14738,56	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	6,3	20,00 10,58	126,00 66,65	142,95 103,49	900,59 651,99	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	44,96	0,5	22,48	1,36	61,15	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	13,88	2,41	33,45	10,89	151,15	4,51867
321	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		8,091	465,84	3769	4268,64	34538	9,16332
322	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент кратности ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (1577 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (966 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		3,966	57,92	230	458,91	1820	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	3,075	12,2	7,93	96,75	81,79	997,84	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,3125	5,21	20,00 10,58	104,20 55,12	142,95 103,49	744,77 539,18	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	14,5	57,51	0,5	28,76	1,36	78,21	2,72
323	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		12,14	465,84	5655	4268,64	51821	9,16332
324	ТЕР11-01-015-07	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (36387 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (22291 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		3,966	1146,08	4545	9856,79	39092	8,68876
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	92,046	365,05	9,07	3311	93,55	34150,43	10,3142
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем	м-час	2,6125	10,36	90,00	932,40	376,01	3895,46	4,17789

		внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин				10,06	104,22	98,40	1019,42	
	2. 340312	Машины мозаично-шлифовальные	м-час	40	158,64	1,5	237,96	4,77	756,71	3,18
	3. 101-9130	Карборунд	кг	2	7,932	5,64	44,74	25,49	202,19	4,5195
	4. 411-0001	Вода	м3	2	7,932	2,41	19,12	10,89	86,38	4,51867
325	ТЕР13-10-001-01	Пропитка уплотняющими составами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (22771 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (17795 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности		3,966	777,77	3085	7829,44	31052	10,0834
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	72,565	287,79	9,62	2768,54	99,09	28517,11	10,3004
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,1	0,4	89,99	36,00	380,48	152,19	4,22803
						10,06	4,02	98,40	39,36	
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,05	0,2	1,7	0,34	4,58	0,92	2,69412
	3. 110900	Растворосмесители передвижные 80 л	м-час	4,35	17,25	10,60	182,85	105,16	1814,01	9,92075
						10,06	173,54	98,40	1697,40	
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,325	1,29	75,40	97,27	440,77	568,59	5,84576
						10,58	13,65			
326	СЦМ-113-9058	Композиция полимерная	кг		524,4	36,62	19204	165,52	86799	4,51993
Полы. Тип III.										
327	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5223 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3200 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		1,3046	406,17	530	3996,73	5214	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	59,28	7,93	470,09	81,79	4848,51	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	2,07	20,00	41,40	142,95	295,91	7,1475
						10,58	21,90	103,49	214,22	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	14,79	0,5	7,4	1,36	20,11	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	4,566	2,41	11	10,89	49,72	4,51867
328	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		2,661	465,84	1240	4268,64	11359	9,16332
329	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (179 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (110 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		1,3046	20,6	27	162,59	212	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	1,4	7,93	11,1	81,79	114,51	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	0,62	20,00	12,40	142,95	88,63	7,1475
						10,58	6,56	103,49	64,16	

	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	6,81	0,5	3,41	1,36	9,26	2,72
330	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		1,331	465,84	620	4268,64	5682	9,16332
331	ТЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (25128 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (15394 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности		1,3046	4043,04	5275	30445,86	39720	7,36544
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	176,157	229,81	10,21	2346,36	105,01	24132,35	10,285
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1375	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90	142,95 103,49	25,73 18,63	7,1475
	2. 331901	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	м-час	6	7,83	0,9	7,05	5	39,15	5,55556
	3. 361101	Термос 100 л	м-час	3,125	4,08	2,7	11,02	6,21	25,34	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,41	75,40 10,58	30,91 4,34	440,77	180,72	5,84576
	5. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,047	0,06132	2500	153,3	11300	692,92	4,52
	6. 101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0,116	0,1513	1971,15	298,24	14075,83	2129,67	7,14092
	7. 101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	112	146,1	5,29	772,87	14	2045,4	2,6465
	8. 101-1757	Ветошь	кг	1	1,305	3	3,92	6,89	8,99	2,29667
	9. 113-0003	Ацетон технический сорт I	т	0,0011	0,001435	6880,71	9,87	31100,81	44,63	4,52
	10. 113-0014	Бутилкаучук, марка А	т	0,006	0,007828	49000	383,57	221480	1733,75	4,52
	11. 113-0080	Лак БТ-783	т	0,05	0,06523	9365,32	610,9	86046,61	5612,82	9,18779
	12. 113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,022	0,0287	16220	465,51	53681,72	1540,67	3,3096
	13. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,31	0,4044	438,67	177,4	3727,76	1507,51	8,49787
332	ТЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (17583 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10772 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности		1,3046	2267,45	2958	19268,4	25138	8,36047
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	123,3145	160,88	10,21	1642,58	105,01	16894,01	10,285
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,025	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	142,95 103,49	4,29 3,10	7,1475
	2. 331901	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	м-час	6	7,83	0,9	7,05	5	39,15	5,55556
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	4. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,027	0,03522	2500	88,05	11300	397,99	4,52
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,6523	3	1,96	6,89	4,49	2,29667
	6. 113-0003	Ацетон технический сорт I	т	0,0011	0,001435	6880,71	9,87	31100,81	44,63	4,52
	7. 113-0014	Бутилкаучук, марка А	т	0,002	0,002609	49000	127,84	221480	577,84	4,52
	8. 113-0080	Лак БТ-783	т	0,05	0,06523	9365,32	610,9	86046,61	5612,82	9,18779
	9. 113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,022	0,0287	16220	465,51	53681,72	1540,67	3,3096
333	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и	100 м2 стяжки		1,3046	406,17	530	3996,73	5214	9,84825

		сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5223 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3200 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	59,28	7,93	470,09	81,79	4848,51	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	2,07	20,00	41,40	142,95	295,91	7,1475
						10,58	21,90	103,49	214,22	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	14,79	0,5	7,4	1,36	20,11	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	4,566	2,41	11	10,89	49,72	4,51867
334	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		2,661	465,84	1240	4268,64	11359	9,16332
335	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (179 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (110 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		1,3046	20,6	27	162,59	212	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	1,4	7,93	11,1	81,79	114,51	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	0,62	20,00	12,40	142,95	88,63	7,1475
						10,58	6,56	103,49	64,16	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	6,81	0,5	3,41	1,36	9,26	2,72
336	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		1,331	465,84	620	4268,64	5682	9,16332
337	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (17243 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10563 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия		1,3046	10610,84	13843	37920,41	49471	3,46652
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	137,747	179,7	8,74	1570,58	90,22	16212,53	10,3227
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,45	0,59	89,99	53,09	380,48	224,48	4,22803
						10,06	5,94	98,40	58,06	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,875	3,75	20,00	75,00	142,95	536,06	7,1475
						10,58	39,68	103,49	388,09	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,35	0,46	75,40	34,68	440,77	202,75	5,84576
						10,58	4,87			
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	133,1	88,19	11738,09	239,77	31913,39	2,71879
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	3,992	90,81	362,51	84,29	336,49	0,928202
	6. 411-0001	Вода	м3	3,85	5,023	2,41	12,11	10,89	54,7	4,51867
338	СЦМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3		1,696	508,54	862	4556,14	7727	8,95926

Полы. Тип IV.										
339	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (45595 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (27933 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		3,4498	10610,84	36605	37920,41	130818	3,46652
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	137,747	475,2	8,74	4153,25	90,22	42872,54	10,3227
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,45	1,55	89,99 10,06	139,48 15,59	380,48 98,40	589,74 152,52	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,875	9,92	20,00 10,58	198,40 104,95	142,95 103,49	1418,06 1026,62	7,1475
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,35	1,21	75,40 10,58	91,23 12,80	440,77	533,33	5,84576
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	351,9	88,19	31034,06	239,77	84375,06	2,71879
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	10,56	90,81	958,95	84,29	890,1	0,928202
	6. 411-0001	Вода	м3	3,85	13,28	2,41	32	10,89	144,62	4,51867
340	СЦМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3		4,485	508,54	2281	4556,14	20434	8,95926
Полы. Тип V.										
341	ТЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из фанеры <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (54544 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (33415 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		9,2391	1114,71	10299	7887,11	72870	6,88993
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	63,4455	586,18	8,62	5052,87	89,11	52234,5	10,3376
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,2375	2,19	20,00 10,58	43,80 23,17	142,95 103,49	313,06 226,64	7,1475
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	1,7375	16,05	30	481,5	109,78	1761,97	3,65933
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,625	5,77	0,96	5,54	3,83	22,1	3,98958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3375	3,12	75,40 10,58	235,25 33,01	440,77	1375,2	5,84576
	5. 101-0003	Асбест хризотитовый марки П-3-50	т	0,013	0,1201	8960	1076,1	40499,2	4863,95	4,52
	6. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,13	1,201	2631,81	3160,8	9326,45	11201,07	3,54374
	7. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,013	0,1201	2020	242,6	9130,4	1096,56	4,52
342	ТССЦ-102-1034-33	Фанера бакелизированная ФБС-К 10 мм разм. 5700x1250 мм	м2		942,4	154,18	145299	381,35	359384	2,47341
343	ИТЕР2.11-01-034-06	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett: наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию (выравненная стяжка, фанера или ДСП). <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i>	100 м2		9,2391	63515,46	586826	120074,03	1109376	1,87814

		сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (67742 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (41501 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	69,7935	644,83	9,77	6299,99	100,57	64850,55	10,2938
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,325	3	20	60	142,95 103,49	428,85 310,47	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,4625	4,27	75,4	321,96	440,77	1882,09	5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	4,62	3	13,86	6,89	31,83	2,29667
	4. 101-2404-33	Грунтовка для дисперсионного паркетного клея	кг	13	120,1	75,62	9081,96	341,8	41050,18	4,51997
	5. 101-3047-33	Клей паркетный двухкомпонентный дисперсионный Бона	кг	88	813	57,69	46901,97	260,75	211989,75	4,51985
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	6	55,43	0,34	18,85	1,33	73,72	3,91176
	7. 102-1078-33	Паркетная доска ламинированная TARRKETT SOMMER толщ. 8 мм	м2	104	960,9	545,47	524142,12	821,19	789081,47	1,50547
344	ТССЦ-101-2411-33	Подложка под ламинированный паркет размером 50х1м и толщ. 1мм	м2		960,9	3,41	3277	15,92	15298	4,66862
Полы. Тип VI.										
345	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6269 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3840 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 пола		1,657	2122,42	3517	11311,26	18743	5,21731
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,101	68,1	8,53	580,89	88	5992,8	10,3165
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,225	0,37	20,00 10,58	7,40 3,91	142,95 103,49	52,89 38,29	7,1475
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,4	0,66	0,96	0,63	3,83	2,53	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,325	0,54	75,40 10,58	40,72 5,71	440,77	238,02	5,84576
	4. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	34,8	6,97	242,56	15,5	539,4	2,22382
	5. 203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,82	1,359	1946,45	2645,23	8770,64	11919,3	4,50597
346	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм (черновой пол) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (10698 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6554 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытий		1,657	760,8	1261	7099,41	11764	9,32228
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,828	115,7	8,53	986,92	88	10181,6	10,3165
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,725	1,2	20,00 10,58	24,00 12,70	142,95 103,49	171,54 124,19	7,1475
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	1,025	1,7	0,96	1,63	3,83	6,51	3,98958
	3. 340311	Машины для строжки деревянных полов	м-час	3,375	5,59	2,09	11,68	7,86	43,94	3,76077

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,05	1,74	75,40 10,58	131,20 18,41	440,77	766,94	5,84576
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0123	0,02038	5160,53	105,17	29077,42	592,6	5,63458
347	СЦМ-102-0111	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м3		4,772	1602	7645	7241,04	34554	4,52
348	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (10698 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6554 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытий		1,657	760,8	1261	7099,41	11764	9,32228
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,828	115,7	8,53	986,92	88	10181,6	10,3165
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,725	1,2	20,00 10,58	24,00 12,70	142,95 103,49	171,54 124,19	7,1475
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	1,025	1,7	0,96	1,63	3,83	6,51	3,98958
	3. 340311	Машины для строжки деревянных полов	м-час	3,375	5,59	2,09	11,68	7,86	43,94	3,76077
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,05	1,74	75,40 10,58	131,20 18,41	440,77	766,94	5,84576
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0123	0,02038	5160,53	105,17	29077,42	592,6	5,63458
349	СЦМ-203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3		4,772	2130,23	10165	10769,24	51391	5,05544
Полы. Тип VII.										
350	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (12474 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7642 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		3,1156	406,17	1265	3996,73	12452	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	141,56	7,93	1122,57	81,79	11578,19	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	4,95	20,00 10,58	99,00 52,37	142,95 103,49	707,60 512,28	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	35,32	0,5	17,66	1,36	48,04	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	10,9	2,41	26,27	10,89	118,7	4,51867
351	СЦМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3		6,356	508,54	3232	4556,14	28959	8,95926
352	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (426 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ	100 м2 стяжки		3,1156	20,6	64	162,59	507	7,93998

		СП, (261 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	3,35	7,93	26,57	81,79	274	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	1,47	20,00	29,40	142,95	210,14	7,1475
					10,58	15,55	103,49	152,13		
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	16,26	0,5	8,13	1,36	22,11	2,72
353	СЦМ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3		3,178	508,54	1616	4556,14	14479	8,95926
354	ИТЕР1.15-01-045-01	Облицовка полов керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (132199 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (69575 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		3,1156	84809,58	264233	100962,96	314560	1,11427
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	443,325	1381,22	9,62	13287,34	99,09	136865,09	10,3004
	1. 110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0,9	2,8	3,82	10,7	14,67	41,08	3,84031
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	3,58	89,99	322,16	380,48	1362,12	4,22803
							98,40	352,27		
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,5	14,02	20	280,4	142,95	2004,16	7,1475
							103,49	1450,93		
	4. 331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	42,875	133,58	30,4	4060,83	167,37	22357,28	5,50559
							98,40	13144,27		
	5. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	1,4	75,4	105,56	440,77	617,08	5,84576
	6. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,015	0,04673	25456	1189,56	47885,57	2237,69	1,88111
	7. 101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM"	кг	28,57	89,01	70,26	6253,84	295,54	26306,02	4,20638
	8. 101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0,02	0,06231	12178,64	758,85	29666,52	1848,52	2,43595
	9. 101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	317,8	748,79	237965,46	380,44	120903,83	0,508073
	10. 411-0001	Вода	м3	0,5	1,558	2,41	3,75	10,89	16,97	4,51867
Полы. Тип VIII.										
355	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (47366 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (29018 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		11,83	406,17	4805	3996,73	47281	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	537,51	7,93	4262,45	81,79	43962,94	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	18,78	20,00	375,60	142,95	2684,60	7,1475
						10,58	198,69	103,49	1943,54	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	134,12	0,5	67,06	1,36	182,4	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	41,41	2,41	99,8	10,89	450,95	4,51867
356	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		24,13	465,84	11241	4268,64	103002	9,16332
357	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3;	100 м2 стяжки		11,83	29,93	354	236,67	2800	7,93998

		ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (2388 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1463 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,575	18,63	7,93	147,74	81,79	1523,75	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,6825	8,07	20,00	161,40	142,95	1153,61	7,1475
						10,58	85,38	103,49	835,16	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	7,54	89,2	0,5	44,6	1,36	121,31	2,72
358	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		18,1	465,84	8432	4268,64	77262	9,16332
359	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: полимерцементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (47366 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (29018 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		11,83	406,17	4805	3996,73	47281	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	537,51	7,93	4262,45	81,79	43962,94	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	18,78	20,00	375,60	142,95	2684,60	7,1475
						10,58	198,69	103,49	1943,54	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	134,12	0,5	67,06	1,36	182,4	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	41,41	2,41	99,8	10,89	450,95	4,51867
360	ТССЦ-113-0378	Полимерцементный состав	м3		24,13	335,32	8091	516,97	12474	1,54172
361	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: полимерцементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (-1617 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (-991 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки		-11,83	20,6	-244	162,59	-1923	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	-12,72	7,93	-100,87	81,79	-1040,37	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	-5,59	20,00	-111,80	142,95	-799,09	7,1475
						10,58	-59,14	103,49	-578,51	
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	-61,75	0,5	-30,87	1,36	-83,98	2,72
362	ТССЦ-113-0378	Полимерцементный состав	м3		-12,07	335,32	-4047	516,97	-6240	1,54172
363	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (51893 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ	100 м2 покрытия		11,83	832,08	9844	5936,66	70231	6,93113

		СП, (31791 руб.): 75%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	48,76	576,83	8,3	4787,69	85,71	49440,1	10,3265
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4375	5,18	20,00 10,58	103,60 54,80	142,95 103,49	740,48 536,08	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,625	7,39	75,40 10,58	557,21 78,19	440,77	3257,29	5,84576
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0,5915	7400	4377,1	28319,48	16750,97	3,82696
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	5,915	3	17,75	6,89	40,75	2,29667
364	СЦМ-101-0563	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х	м2		1207	61	73627	298,29	360036	4,89
Ступени										
365	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1682 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1030 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		0,42	406,17	171	3996,73	1679	9,84825
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365	19,08	7,93	151,3	81,79	1560,55	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,5875	0,67	20,00 10,58	13,40 7,09	142,95 103,49	95,78 69,34	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	11,3375	4,76	0,5	2,38	1,36	6,47	2,72
	3. 411-0001	Вода	м3	3,5	1,47	2,41	3,54	10,89	16,01	4,51867
366	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		0,8568	465,84	399	4268,64	3657	9,16332
367	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 (1-й уровень) НР, (57 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (35 руб.): 75%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки		0,42	20,6	9	162,59	68	7,93998
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	1,075	0,45	7,93	3,57	81,79	36,81	10,314
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4725	0,2	20,00 10,58	4,00 2,12	142,95 103,49	28,59 20,70	7,1475
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	5,22	2,19	0,5	1,1	1,36	2,98	2,72
368	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		0,4284	465,84	200	4268,64	1829	9,16332
369	ИТЕР1.15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (17821 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9379 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,42	84809,58	35620	100962,96	42404	1,11427

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	443,325	186,2	9,62	1791,24	99,09	18450,56	10,3004
	1. 110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0,9	0,38	3,82	1,45	14,67	5,57	3,84031
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,48	89,99	43,2	380,48 98,40	182,63 47,23	4,22803
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,5	1,89	20	37,8	142,95 103,49	270,18 195,60	7,1475
	4. 331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	42,875	18,01	30,4	547,5	167,37 98,40	3014,33 1772,18	5,50559
	5. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	0,19	75,4	14,33	440,77	83,75	5,84576
	6. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,015	0,0063	25456	160,37	47885,57	301,68	1,88111
	7. 101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM"	кг	28,57	12	70,26	843,12	295,54	3546,48	4,20638
	8. 101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0,02	0,0084	12178,64	102,3	29666,52	249,2	2,43595
	9. 101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	42,84	748,79	32078,16	380,44	16298,05	0,508073
	10. 411-0001	Вода	м3	0,5	0,21	2,41	0,51	10,89	2,29	4,51867
Перегородки, повесной потолок										
370	ТЕР10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР. (36098 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (19363 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок за вычетом проемов		1,6	9473,6	15158	47591,76	76147	4,86934
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	240,672	385,08	9,07	3492,68	93,55	36024,23	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,8	1,28	111,99 13,50	143,35 17,28	510,05 132,05	652,86 169,02	4,55442
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	5,625	9	19,2	172,8	3,82	34,38	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,2125	1,94	75,40 10,58	146,28 20,53	440,77	855,09	5,84576
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0,001	0,0016	22288,5	35,66	48380,89	77,41	2,17067
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,031	0,0496	2326,12	115,38	3485,02	172,86	1,49821
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	2,016	72,77	146,7	102,69	207,02	1,41116
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	12,64	20	252,8	53,66	678,26	2,683
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,32	282	90,24	1417,79	453,69	5,02762
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,006	0,0096	34592,73	332,09	118874,11	1141,19	3,43639
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,048	15954,09	765,8	67199,66	3225,58	4,21206
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,124	0,1984	15954,09	3165,29	67850,6	13461,56	4,25287
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	2,56	10	25,6	20,88	53,45	2,088
	13. 104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	5,15	8,24	471,74	3887,14	1939,81	15984,03	4,11203

	14. 113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,052	0,0832	24259,49	2018,39	32051,7	2666,7	1,3212
	15. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,8	1,28	7,2	9,22	8,67	11,1	1,20417
	16. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	16	22,4	358,4	27,99	447,84	1,24955
371	СЦМ-101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2		336	34,78	11686	73,64	24743	2,11731
372	ТЕР10-04-011-04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i> <i>сооружений работы, аналогичные</i> <i>технологическим процессам в новом</i> <i>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (327406 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (175625 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 перегородок за вычетом проемов		10,2	10743,14	109580	58238,4	594032	5,24791
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	342,2055	3490,5	9,07	31658,84	93,55	326536,28	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,325	13,52	111,99 13,50	1514,10 182,52	510,05 132,05	6895,88 1785,32	4,55442
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	9,75	99,45	19,2	1909,44	3,82	379,9	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,9875	20,27	75,40 10,58	1528,36 214,46	440,77	8934,41	5,84576
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0,001	0,0102	22288,5	227,34	48380,89	493,49	2,17067
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,031	0,3162	2326,12	735,52	3485,02	1101,96	1,49821
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	12,85	72,77	935,09	102,69	1319,57	1,41116
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	80,58	20	1611,6	53,66	4323,92	2,683
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,2	2,04	282	575,28	1417,79	2892,29	5,02762
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,0104	0,1061	34592,73	3670,29	118874,11	12612,54	3,43639
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,306	15954,09	4881,95	67199,66	20563,1	4,21206
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,124	1,265	15954,09	20181,92	67850,6	85831,01	4,25287
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	16,32	10	163,2	20,88	340,76	2,088
	13. 104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	5,15	52,53	471,74	24780,5	1939,81	101898,22	4,11203
	14. 113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,052	0,5304	24259,49	12867,23	32051,7	17000,22	1,3212
	15. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,8	8,16	7,2	58,75	8,67	70,75	1,20417
	16. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	102	22,4	2284,8	27,99	2854,98	1,24955
373	СЦМ-101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2		4284	34,78	148998	73,64	315474	2,11731
374	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и</i> <i>сооружений работы, аналогичные</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		0,597	1884,09	1125	17107,74	10213	9,1371

		технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9313 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6136 руб.): 80%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	165,5885	98,86	8,53	843,28	88	8699,68	10,3165
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	5,1375	3,07	86,40 13,50	265,25 41,45	473,45 132,05	1453,49 405,39	5,47975
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0023	0,001373	6400,66	8,79	20140	27,65	3,14655
	3. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,016	0,009552	769,53	7,35	3375,61	32,24	4,38659
	4. 411-0001	Вода	м3	0,3	0,1791	2,41	0,43	10,89	1,95	4,51867
375	СЦМ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3		1,373	465,84	640	4268,64	5861	9,16332
376	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		3,009	1105,54	3327	4892,8	14722	4,42571
377	ИТЕР1.15-01-051-04	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (582574 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (306601 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		29,663	8348,51	247642	39330,49	1166660	4,52731
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	227,746	6755,63	9,4	63502,92	96,87	654417,88	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,575	17,06	20	341,2	142,95 103,49	2438,73 1765,54	7,1475
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,9375	176,12	19,2	3381,5	3,82	672,78	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,675	20,02	75,4	1509,51	440,77	8824,22	5,84576
	4. 101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	3115	38,97	121391,55	85,85	267422,75	2,20298
	5. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	0,76	22,54	86,9	1958,73	105,67	2381,8	1,216
	6. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,2	5,933	8,5	50,43	101,79	603,92	11,9753
	7. 101-1667	Шпатлевка масляно-клееная	т	0,0027	0,08009	2863,9	229,37	8366,57	670,08	2,92139
	8. 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,006	0,178	34592,73	6157,51	118874,11	21159,59	3,43639
	9. 101-1850	Резина губчатая	кг	7,4	219,5	20	4390	30,82	6764,99	1,541
	10. 101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7,6	225,4	7,5	1690,5	29,89	6737,21	3,98533
	11. 201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (профили стальные оцинкованные направляющие и стоечные)	т	0,154	4,568	9424,71	43052,08	42599,69	194595,38	4,52
Проемы										
378	ИТЕР1.10-01-034-08	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и	100 м2 проемов		4,2303	4151,07	17560	20069,81	84901	4,61123

		сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (49485 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (26544 руб.): 63%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	117,691	497,87	9,4	4679,98	96,87	48228,67	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,825	16,18	20	323,6	142,95 103,49	2312,93 1674,47	7,1475
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,4625	40,03	1,4	56,04	4,79	191,74	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14,5875	61,71	2,08	128,36	5,13	316,57	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,5125	19,09	75,4	1439,39	440,77	8414,3	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	113,9	63,73	7258,85	147,8	16834,42	2,31916
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41,66	176,2	20,77	3659,67	48,5	8545,7	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	44,08	0,34	14,99	1,33	58,63	3,91176
379	СЦМ-203-0096	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточной створкой	м2		4,2303	483,31	2045	3833,69	16218	7,93216
380	ИТЕР1.10-01-033-06	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4516 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2423 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		4,1769	14404,38	60166	35416,77	147932	2,45076
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	11,6265	48,56	8,97	435,58	92,44	4488,89	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,42	20	8,4	142,95 103,49	60,04 43,47	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,125	0,52	75,4	39,21	440,77	229,2	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	19,76	63,73	1259,3	147,8	2920,53	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	188	307,37	57785,56	729,96	137232,48	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	18,8	0,34	6,39	1,33	25	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	2,7	11,28	57,05	643,52	266,42	3005,22	4,66994
381	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (85 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (46 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		0,0534	23666,56	1264	58034,58	3099	2,44503
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	0,9	8,97	8,07	92,44	83,2	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,01	20	0,2	142,95 103,49	1,43 1,03	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	75,4	0,75	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	7,77	0,4149	63,73	26,44	147,8	61,32	2,31916

		баллончике емкостью 0,75 л								
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	3,952	307,37	1214,73	729,96	2884,8	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,3738	0,34	0,13	1,33	0,5	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,2371	57,05	13,53	266,42	63,17	4,66994
382	ИТЕР1.15-01-026-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (64148 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (33760 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	1 м2 проема		423,03	361,14	152772	852,47	360621	2,31249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,7825	754,05	9,29	7005,12	95,77	72215,37	10,3089
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,175	74,03	1,4	103,64	4,79	354,6	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,05	21,15	0,95	20,09	3,83	81	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	279,2	98,93	27621,26	195,71	54642,23	1,97827
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	888,4	98,93	87889,41	195,71	173868,76	1,97827
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,1	888,4	33,39	29663,68	66,03	58661,05	1,97754
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	6768	0,07	473,76	0,12	812,16	1,71429
383	ИТЕР1.10-01-034-07	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1453 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (779 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов		0,0875	5669,37	496	27405,81	2398	4,60897
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	168,3025	14,73	9,4	138,46	96,87	1426,9	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,825	0,33	20	6,6	142,95	47,17	7,1475
								103,49	34,15	
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,2625	1,16	1,4	1,62	4,79	5,56	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,425	1,79	2,08	3,72	5,13	9,18	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,5125	0,39	75,4	29,41	440,77	171,9	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37,55	3,286	63,73	209,42	147,8	485,67	2,31916
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	58,33	5,104	20,77	106,01	48,5	247,54	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,58	1,276	0,34	0,43	1,33	1,7	3,91176
384	СЦМ-203-0097	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные	м2		8,75	597,82	5231	3833,69	33545	6,41278

385	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (138 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (74 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		0,0875	23666,56	2071	58034,58	5078	2,44503
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	1,48	8,97	13,28	92,44	136,81	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,02	20	0,4	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02	75,4	1,51	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,6799	63,73	43,33	147,8	100,49	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	6,475	307,37	1990,22	729,96	4726,49	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,6125	0,34	0,21	1,33	0,81	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,3885	57,05	22,16	266,42	103,5	4,66994
386	ИТЕР1.15-01-026-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1327 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (698 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема		8,75	361,14	3160	852,47	7459	2,31249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,7825	15,6	9,29	144,92	95,77	1494,01	10,3089
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,175	1,53	1,4	2,14	4,79	7,33	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,05	0,44	0,95	0,42	3,83	1,69	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	5,775	98,93	571,32	195,71	1130,23	1,97827
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	18,38	98,93	1818,33	195,71	3597,15	1,97827
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50x50 мм	м	2,1	18,38	33,39	613,71	66,03	1213,63	1,97754
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	16	140	0,07	9,8	0,12	16,8	1,71429
387	ИТЕР1.10-01-034-06	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4232 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2270 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		0,4508	4442,43	2003	18919,64	8529	4,06338

		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	93,8975	42,33	9,4	397,9	96,87	4100,51	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,7125	1,67	20	33,4	142,95 103,49	238,73 172,83	7,1475
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,3625	5,12	1,4	7,17	4,79	24,52	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	17,5	7,89	2,08	16,41	5,13	40,48	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,375	1,97	75,4	148,54	440,77	868,32	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32,34	14,58	63,73	929,18	147,8	2154,92	2,31916
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	49,98	22,53	20,77	467,95	48,5	1092,71	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	12,5	5,635	0,34	1,92	1,33	7,49	3,91176
388	СЦМ-203-0095	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой	м2		45,08	454,68	20497	3833,69	172823	8,43162
389	ИТЕР1.10-01-033-06	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (366 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (197 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов		0,3384	14404,38	4874	35416,77	11985	2,45076
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	11,6265	3,93	8,97	35,25	92,44	363,29	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,03	20	0,6	142,95 103,49	4,29 3,10	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,125	0,04	75,4	3,02	440,77	17,63	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	1,601	63,73	102,03	147,8	236,63	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	15,23	307,37	4681,25	729,96	11117,29	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	1,523	0,34	0,52	1,33	2,03	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	2,7	0,9137	57,05	52,13	266,42	243,43	4,66994
390	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (178 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (95 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов		0,1124	23666,56	2660	58034,58	6523	2,44503
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	1,9	8,97	17,04	92,44	175,64	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,02	20	0,4	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02	75,4	1,51	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,8733	63,73	55,66	147,8	129,07	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	8,318	307,37	2556,7	729,96	6071,81	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,7868	0,34	0,27	1,33	1,05	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#,	л	4,44	0,4991	57,05	28,47	266,42	132,97	4,66994

		бесцветный								
391	ИТЕР1.15-01-026-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6835 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3597 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема		45,08	361,14	16280	852,47	38429	2,31249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,7825	80,36	9,29	746,54	95,77	7696,08	10,3089
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,175	7,89	1,4	11,05	4,79	37,79	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,05	2,25	0,95	2,14	3,83	8,62	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	29,75	98,93	2943,17	195,71	5822,37	1,97827
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	94,67	98,93	9365,7	195,71	18527,87	1,97827
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,1	94,67	33,39	3161,03	66,03	6251,06	1,97754
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	721,3	0,07	50,49	0,12	86,56	1,71429
392	ИТЕР1.10-01-034-05	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2489 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1335 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		0,1964	5276,88	1036	23414,51	4599	4,23173
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	127,8915	25,12	9,4	236,13	96,87	2433,37	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,7125	0,73	20	14,6	142,95 103,49	104,35 75,55	7,1475
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,2625	2,6	1,4	3,64	4,79	12,45	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,425	4,01	2,08	8,34	5,13	20,57	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,375	0,86	75,4	64,84	440,77	379,06	5,84576
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37,55	7,375	63,73	470,01	147,8	1090,03	2,31916
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	58,33	11,46	20,77	238,02	48,5	555,81	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,58	2,864	0,34	0,97	1,33	3,81	3,91176
393	СЦМ-203-0092	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой	м2		19,64	580,98	11410	3833,69	75294	6,59866
394	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	100 м2 проемов		0,1964	23666,56	4648	58034,58	11398	2,44503

		строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (309 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (166 руб.): 63%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	3,32	8,97	29,78	92,44	306,9	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,03	20	0,6	142,95 103,49	4,29 3,10	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,04	75,4	3,02	440,77	17,63	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	1,526	63,73	97,25	147,8	225,54	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	14,53	307,37	4466,09	729,96	10606,32	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1,375	0,34	0,47	1,33	1,83	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,872	57,05	49,75	266,42	232,32	4,66994
395	ИТЕР1.15-01-026-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2978 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1568 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	1 м2 проема		19,64	361,14	7093	852,47	16743	2,31249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,7825	35,01	9,29	325,24	95,77	3352,91	10,3089
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,175	3,44	1,4	4,82	4,79	16,48	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,05	0,98	0,95	0,93	3,83	3,75	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	12,96	98,93	1282,13	195,71	2536,4	1,97827
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	41,24	98,93	4079,87	195,71	8071,08	1,97827
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,1	41,24	33,39	1377	66,03	2723,08	1,97754
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	314,2	0,07	21,99	0,12	37,7	1,71429
396	ИТЕР1.10-01-034-03	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1091 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (585 руб.): 63%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 проемов		0,0738	5697,83	420	25998,01	1919	4,35052
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	149,845	11,06	9,4	103,96	96,87	1071,38	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,6	0,27	20	5,4	142,95 103,49	38,60 27,94	7,1475
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,075	1,04	1,4	1,46	4,79	4,98	3,42143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	21,675	1,6	2,08	3,33	5,13	8,21	2,46635
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,25	0,31	75,4	23,37	440,77	136,64	5,84576

	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	39,87	2,942	63,73	187,49	147,8	434,83	2,31916
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61,91	4,569	20,77	94,9	48,5	221,6	2,3351
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	15,47	1,142	0,34	0,39	1,33	1,52	3,91176
397	ИТЕР1.10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (116 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (62 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		0,0738	23666,56	1747	58034,58	4283	2,44503
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	1,25	8,97	11,21	92,44	115,55	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,175	0,01	20	0,2	142,95 103,49	1,43 1,03	7,1475
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	75,4	0,75	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,5734	63,73	36,54	147,8	84,75	2,31916
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	5,461	307,37	1678,55	729,96	3986,31	2,37486
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,5166	0,34	0,18	1,33	0,69	3,91176
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,3277	57,05	18,7	266,42	87,31	4,66994
398	ИТЕР1.15-01-026-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1119 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (589 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема		7,38	361,14	2665	852,47	6291	2,31249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,7825	13,15	9,29	122,16	95,77	1259,38	10,3089
	1. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,175	1,29	1,4	1,81	4,79	6,18	3,42143
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,05	0,37	0,95	0,35	3,83	1,42	4,03158
	3. 101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	0,66	4,871	98,93	481,89	195,71	953,3	1,97827
	4. 101-3136-33	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер шириной 250 мм	м	2,1	15,5	98,93	1533,42	195,71	3033,51	1,97827
	5. 101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	2,1	15,5	33,39	517,55	66,03	1023,47	1,97754
	6. 101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	118,1	0,07	8,27	0,12	14,17	1,71429
399	СЦМ-203-0083	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные	м2		7,38	456,36	3368	3833,69	28293	8,40058
400	ИТЕР1.09-04-014-01	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	1 м2 проема		10,21	113,03	1154	712,61	7276	6,09384

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3915 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3715 руб.): 85%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	5,1405	52,48	9,51	499,24	97,98	5141,99	10,2996
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	1,53	5,13	7,85	13,74	21,02	2,67836
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,3375	3,45	2,08	7,18	5,13	17,7	2,46635
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1875	1,91	75,4	144,01	440,77	841,87	5,84576
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,3625	3,7	8,1	29,97	32,06	118,62	3,95802
	5. 101-1515	Электроды	т	0,001	0,01021	13521,39	138,05	34363,18	350,85	2,54139
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0,1	1,021	63,73	65,07	147,8	150,9	2,31916
	7. 204-0064	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях, поставляемые отдельно	т	0,0022	0,02246	11680	262,33	28057,31	630,17	2,40217
401	СЦМ-201-9316	Блоки дверные металлические	м2		10,21	2395,65	24460	6540,12	66775	2,73
402	СЦМ-101-9411	Скобяные изделия	компл		4	82,4	330	426,83	1707	5,17998
403	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (25732 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (13803 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов		2,1084	1993,65	4203	17741,53	37406	8,90291
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	132,25	278,84	8,97	2501,19	92,44	25775,97	10,3055
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,875	10,28	75,40 10,58	775,11 108,76	440,77	4531,12	5,84576
	2. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	227,7	2,79	635,28	25,57	5822,29	9,16487
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0101	0,02134	5160,53	110,13	29077,42	620,51	5,63458
	4. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,1687	1078,11	181,88	3897,11	657,44	3,61476
404	СЦМ-203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2		81,85	240,3	19669	1379,24	112891	5,73966
405	СЦМ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2		36,29	216,27	7848	1379,24	50053	6,3774
406	СЦМ-203-0200	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, пл.2.42 м2; ДГ 24-10, пл.2.30 м2; ДГ 24-12, пл.2.77 м2	м2		92,7	216,27	20048	1379,24	127856	6,3774
407	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл		111	93,54	10383	193,26	21452	2,06607
408	СЦМ-203-0475	Наличник Н-1, размер 13х20 мм	м		1139	5,92	6743	23,32	26561	3,93919
409	ТЕР10-01-039-04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 проемов		0,4527	1718,14	778	15207,08	6884	8,86352

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4856 руб.): 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2605 руб.): 63%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	113,505	51,38	9,18	471,67	94,66	4863,63	10,3115
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,8	2,17	75,40	163,62	440,77	956,47	5,84576
					10,58		22,96			
	2. 101-1705	Память пропитанная	кг	74	33,5	2,79	93,47	25,57	856,6	9,16487
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0063	0,002834	5160,53	14,62	29077,42	82,41	5,63458
	4. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,07	0,03169	1078,11	34,17	3897,11	123,5	3,61476
410	СЦМ-203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2	м2		45,27	221,08	10008	1379,24	62438	6,23865
411	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл		14	93,54	1310	193,26	2706	2,06607
412	СЦМ-203-0475	Наличник Н-1, размер 13х20 мм	м		175,3	5,92	1038	23,32	4088	3,93919
413	П2.	Возврат (металл)	т		7,976	3173	25308	14820	118204	4,67066
414	С310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,050 час; класс груза 1 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т		603,4576	11,75	7091	58,68	35411	4,99404
Итого прямые затраты по разделу							3835107		14827523	3,86626
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							382027		3925968	10,2767
материалы							3346857		10467805	3,12765
эксплуатация машин и механизмов							116144		525896	4,52797
Накладные расходы							407964		3582697	8,78189
Сметная прибыль							246362		2191718	8,89633
Итого по разделу 6 Основные помещения										
Стены (ремонтно-строительные)							161		833	5,17391
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							78 385,00		710 680,00	9,06653
Проемы (ремонтно-строительные)							6 009,00		32 252,00	5,36728
Теплоизоляционные работы							333 547,00		1 581 845,00	4,7425
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							811		4 675,00	5,76449
Полы (ремонтно-строительные)							31 019,00		310 938,00	10,0241
Деревянные конструкции							618 443,00		2 934 800,00	4,74547
Перекрытия (ремонтно-строительные)							3 733,00		27 677,00	7,41414
Строительные металлические конструкции							685 798,00		3 235 266,00	4,71752
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							69 494,00		307 119,00	4,41936
Отделочные работы							1 227 158,00		5 439 047,00	4,43223
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							253 154,00		1 746 343,00	6,89834
Полы							1 127 178,00		3 817 865,00	3,3871
Конструкции из кирпича и блоков							47 452,00		417 187,00	8,79177
Перевозка грузов автомобильным транспортом							7 091,00		35 411,00	4,99379
Итого							4 489 433,00		20 601 938,00	4,58898
Итого по разделу 6 Основные помещения							4 489 433,00		20 601 938,00	4,58898
Раздел 7. Отделочные работы										
Подвал										

415	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (33215 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (21884 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности		13,4723	251	3382	2499,63	33676	9,98212
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	24,38	328,45	9,51	3124,54	97,98	32181,53	10,2996
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,25	3,37	75,40 10,58	254,10 35,65	440,77	1485,39	5,84576
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	1,347	3	4,04	6,89	9,28	2,29667
416	П2.Цена постав.	Пенетрон	т		1,078	45370	48909	190170	205003	4,19154
417	ТЕР15-02-015-06	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (40136 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (21123 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		4,9225	2109,97	10386	17087,72	84114	7,98291
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	89,6425	441,27	9,4	4147,94	96,87	42745,82	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,325	1,6	20,00 10,58	32,00 16,93	142,95 103,49	228,72 165,58	7,1475
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	м-час	5,95	29,29	15,30 10,06	448,14 294,66	113,63 98,40	3328,22 2882,14	7,4268
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0001	0,0005907	5160	3,05	26466,1	15,63	5,12909
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,28	25,99	79,27	2060,23	167,74	4359,56	2,11606
	5. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,11	0,5415	427,02	231,23	3111,8	1685,04	7,28725
	6. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1,71	8,417	411,49	3463,51	3772,12	31749,93	9,16698
418	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8134 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4281 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,9225	276,57	1361	2151,8	10592	7,55077
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	18,975	93,4	9,51	888,51	97,98	9151,33	10,2996
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	142,95 103,49	8,58 6,21	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,25	75,40 10,58	18,85 2,65	440,77	110,19	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,002166	8,5	0,02	101,79	0,22	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,1575	2863,9	451,06	8366,57	1317,73	2,92139

	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,7384	3	2,22	6,89	5,09	2,29667
419	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (25063 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (13191 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,9225	804,1	3958	6335,14	31185	7,64547
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	61,985	305,12	8,97	2736,93	92,44	28205,29	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,025	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	142,95 103,49	17,15 12,42	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2	0,98	75,40 10,58	73,89 10,37	440,77	431,95	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,004135	8,5	0,04	101,79	0,42	11,9753
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,055	0,2707	4210,63	1139,82	9296,19	2516,48	2,20779
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	1,526	3	4,58	6,89	10,51	2,29667
420	СЦМ-101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая	кг		339,7	24,9	8459	80,84	27461	3,24659
421	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (121898 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (64153 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		13,4723	2305,44	31060	17259,26	232522	7,32954
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	98,716	1329,93	9,4	12501,34	96,87	128830,32	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,05	14,15	20,00 10,58	283,00 149,71	142,95 103,49	2022,74 1464,38	7,1475
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	м-час	6,8125	91,78	15,30 10,06	1404,23 923,31	113,63 98,40	10428,96 9031,15	7,4268
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0001	0,001617	5160	8,34	26466,1	42,8	5,12909
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,006	0,08083	2326,12	188,02	3485,02	281,69	1,49821
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	74,64	79,27	5916,71	167,74	12520,11	2,11606
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	25,19	427,02	10756,63	3111,8	78386,24	7,28725
422	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (40804 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (21475 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		10,0676	672,85	6774	5123,1	51577	7,36851
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	49,335	496,69	8,97	4455,31	92,44	45914,02	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,025	0,25	20,00	5,00	142,95	35,74	7,1475

						10,58	2,65	103,49	25,87	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	1,89	75,40 10,58	142,51 20,00	440,77	833,06	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,008457	8,5	0,07	101,79	0,86	11,9753
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,5134	4210,63	2161,74	9296,19	4772,66	2,20779
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	3,121	3	9,36	6,89	21,5	2,29667
423	СЦМ-101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая	кг		634,3	24,9	15794	80,84	51277	3,24659
Потолки										
424	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (50488 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (26571 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		30,5545	276,57	8451	2151,8	65747	7,55077
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	18,975	579,77	9,51	5515,35	97,98	56805,86	10,2996
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,38	20,00 10,58	7,60 4,02	142,95 103,49	54,32 39,33	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	1,53	75,40 10,58	115,36 16,19	440,77	674,38	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,01344	8,5	0,11	101,79	1,37	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,9777	2863,9	2800,04	8366,57	8180	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	4,583	3	13,75	6,89	31,58	2,29667
425	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (32084 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (16885 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		30,5545	192,6	5885	1440,48	44013	7,24716
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	12,7765	390,38	8,97	3501,71	92,44	36086,73	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,38	20,00 10,58	7,60 4,02	142,95 103,49	54,32 39,33	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	1,53	75,40 10,58	115,36 16,19	440,77	674,38	5,84576
	3. 101-0488	Купорос медный марки А	т	0,0006	0,01833	7480,6	137,12	70646,18	1294,94	9,44392
	4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	1,5	45,83	3,52	161,32	8,11	371,68	2,30398
	5. 101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0,025	0,7639	766	585,15	3462,32	2644,87	4,52
	6. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	0,01222	100,61	1,23	204,45	2,5	2,0321
	7. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0001	0,002444	8,5	0,02	101,79	0,25	11,9753
	8. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0021	0,06416	4210,63	270,15	9296,19	596,44	2,20779
	9. 101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,3055	3	0,92	6,89	2,1	2,29667
	10. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0017	0,05194	15881,25	824,87	32727,84	1699,88	2,06078

	11. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т		0,0003055	14348,8	4,38	36308,73	11,09	2,53044
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,9	27,5	10	275	20,88	574,2	2,088
426	ИТЕР1.15-01-053-02	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (18790 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9889 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 потолков		1,8447	12616,41	23273	48361,35	89212	3,75964
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	117,99	217,66	9,4	2046	96,87	21084,72	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,45	0,83	20	16,6	142,95 103,49	118,65 85,90	7,1475
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,025	5,58	19,2	107,14	3,82	21,32	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,525	0,97	75,4	73,14	440,77	427,55	5,84576
	4. 101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	102	188,2	71,2	13399,84	248,17	46705,59	3,48553
	5. 101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2,16	3,985	20,54	81,85	3,61	14,39	0,175755
	6. 101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	8,1	14,94	20,54	306,87	3,61	53,93	0,175755
	7. 201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	206,6	7,45	1539,17	9,48	1958,57	1,27248
	8. 201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	175,2	10	1752	11,96	2095,39	1,196
	9. 201-4087-33	Подвес с зажимом и тягой	шт.	80	147,6	5,2	767,52	7,87	1161,61	1,51346
	10. 201-4151-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	95	175,2	9,94	1741,49	48,61	8516,47	4,89034
	11. 201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	190	350,5	4,12	1444,06	20,15	7062,58	4,89078
Стены										
427	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенные стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (465530 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (245002 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		51,4508	2305,44	118617	17259,26	888003	7,32954
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	98,716	5079,02	9,4	47742,79	96,87	492004,67	10,3053
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,05	54,02	20,00 10,58	1080,40 571,53	142,95 103,49	7722,16 5590,53	7,1475
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	м-час	6,8125	350,51	15,30 10,06	5362,80 3526,13	113,63 98,40	39828,45 34490,18	7,4268
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0001	0,006174	5160	31,86	26466,1	163,4	5,12909
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,006	0,3087	2326,12	718,07	3485,02	1075,83	1,49821
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	285	79,27	22591,95	167,74	47805,9	2,11606
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	96,21	427,02	41083,59	3111,8	299386,28	7,28725
428	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		51,4508	672,85	34619	5123,1	263587	7,36851

		технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (208528 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (109746 руб.): 55%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	49,335	2538,33	8,97	22768,82	92,44	234643,23	10,3055
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,025	1,29	20,00 10,58	25,80 13,65	142,95 103,49	184,41 133,50	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	9,65	75,40 10,58	727,61 102,10	440,77	4253,43	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,04322	8,5	0,37	101,79	4,4	11,9753
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,051	2,624	4210,63	11048,69	9296,19	24393,2	2,20779
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	15,95	3	47,85	6,89	109,9	2,29667
429	СЦМ-101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная "Гайтор-Хайд" белая	кг		3241	24,9	80701	80,84	262002	3,24659
430	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (39513 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (20795 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		2,5353	1725,26	4374	17671,79	44803	10,245
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	183,6205	465,53	9,18	4273,57	94,66	44067,07	10,3115
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,1	0,25	89,99 10,06	22,50 2,52	380,48 98,40	95,12 24,60	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,3375	0,86	20,00 10,58	17,20 9,10	142,95 103,49	122,94 89,00	7,1475
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	м-час	1,625	4,12	12,39 10,58	51,05 43,59	117,17 98,40	482,74 405,41	9,45682
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	1,268	3	3,8	6,89	8,74	2,29667
	5. 411-0001	Вода	м3	0,93	2,358	2,41	5,68	10,89	25,68	4,51867
431	СЦМ-101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	м2		253,5	90,9	23043	345,98	87706	3,80616
432	СЦМ-101-9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т		0,9507	13398	12737	69401,64	65980	5,18
433	СЦМ-402-9111-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0,1268	8892,41	1128	44106,35	5593	4,96
434	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6024 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3170 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		1,3423	645,72	867	5406,93	7258	8,16121
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	53,9925	72,47	9,07	657,3	93,55	6779,57	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,02	20,00	0,40	142,95	2,86	7,1475

						10,58	0,21	103,49	2,07	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	0,0005369	100,61	0,05	204,45	0,11	2,0321
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0097	0,01302	4210,63	54,82	9296,19	121,04	2,20779
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01342	3	0,04	6,89	0,09	2,29667
	6. 101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0,0029	0,003893	30704,65	119,53	43985,79	171,24	1,43254
	7. 101-1829	Бумага ролевая	т	0,0071	0,00953	3500	33,36	18400,33	175,36	5,25724
	8. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,01342	2,41	0,03	10,89	0,15	4,51867
435	СЦМ-101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100м2		1,544	262	405	3845,74	5938	14,6784
Наружная отделка										
436	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (96685 руб.): 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (63701 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		21,0148	644,37	13541	5387	113207	8,17628
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	50,025	1051,27	8,62	9061,95	89,11	93678,67	10,3376
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0875	1,84	75,40 10,58	138,74 19,47	440,77	811,02	5,84576
	2. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	71,45	60,75	4340,59	261,97	18717,76	4,31226
437	СЦМ-103-9231	Детали лесов стальные	т		0,7355	6029,1	4434	27251,53	20044	4,52
438	СЦМ-102-9084	Детали деревянные лесов	м3		0,1891	1086,86	206	4912,61	929	4,52
439	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (155884 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (82040 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		21,0148	1669,42	35083	14425,91	303158	8,55828
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	81,512	1712,96	9,62	16478,68	99,09	169737,21	10,3004
	1. 030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	м-час	1,125	23,64	3,28	77,54	12,14	286,99	3,70122
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	м-час	3,475	73,03	21,20 10,06	1548,24 734,68	129,53 98,40	9459,58 7186,15	6,10991
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	39,72	427,02	16961,23	3111,8	123600,7	7,28725
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	7,355	2,41	17,73	10,89	80,1	4,51867
440	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (28899 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		21,0148	706,78	14853	2788,86	58607	3,75772

		СП, (15209 руб.): 55%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	16,5485	347,76	9,07	3154,18	93,55	32532,95	10,3142
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,3	6,3	1,7	10,71	4,58	28,85	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,15	3,15	75,40 10,58	237,51 33,33	440,77	1388,43	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0047	0,09877	100,61	9,94	204,45	20,19	2,0321
	4. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,01	0,2101	2200,23	462,27	27574,32	5793,36	12,5325
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	8,616	3	25,85	6,89	59,36	2,29667
	6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,015	0,3152	17621,81	5554,39	24627,15	7762,48	1,39754
	7. 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,012	0,2522	21402,2	5397,63	43695,04	11019,89	2,04161
441	СЦМ-101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т		1,24	14971,99	18565	31240,08	38738	2,08657
442	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 НР, (51877 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (44921 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен		1,8756	4844,29	9086	41064,35	77020	8,47686
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	397,65	745,83	8,3	6190,39	85,71	63925,09	10,3265
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1	1,88	111,99 10,58	210,54 19,89	510,05 132,05	958,89 248,25	4,55442
	2. 402-9078	Раствор цементно-известковый	м3	2,4	4,501	595,99	2682,55	2693,87	12125,11	4,51999
	3. 411-1002	Вода	м3	0,59	1,107	2,41	2,67	10,89	12,06	4,51867
443	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		9,753	1105,54	10782	4892,8	47719	4,42571
444	ИТЕР1.15-01-045-01	Облицовка цоколя керамогранитными плитками толщиной до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (79585 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (41884 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		1,8756	84809,58	159069	100962,96	189366	1,11427
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	443,325	831,5	9,62	7999,03	99,09	82393,34	10,3004
	1. 110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0,9	1,69	3,82	6,46	14,67	24,79	3,84031
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	2,16	89,99	194,38	380,48 98,40	821,84 212,54	4,22803
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,5	8,44	20	168,8	142,95 103,49	1206,50 873,46	7,1475
	4. 331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	42,875	80,42	30,4	2444,77	167,37 98,40	13459,90 7913,33	5,50559
	5. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	0,84	75,4	63,34	440,77	370,25	5,84576
	6. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,015	0,02813	25456	716,08	47885,57	1347,02	1,88111
	7. 101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM"	кг	28,57	53,59	70,26	3765,23	295,54	15837,99	4,20638
	8. 101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0,02	0,03751	12178,64	456,82	29666,52	1112,79	2,43595
	9. 101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	191,3	748,79	143243,53	380,44	72778,17	0,508073
	10. 411-0001	Вода	м3	0,5	0,9378	2,41	2,26	10,89	10,21	4,51867

445	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (отмостка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4439 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2720 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия		1,0441	626,48	654	4947,39	5166	8,00363
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	46,4945	48,54	7,93	384,92	81,79	3970,09	10,314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	1,5	1,57	89,99 10,06	141,28 15,79	380,48 98,40	597,35 154,49	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,0375	1,08	20,00 10,58	21,60 11,43	142,95 103,49	154,39 111,77	7,1475
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	1,0125	1,06	90,00 10,06	95,40 10,66	376,01 98,40	398,57 104,30	4,17789
	4. 111301	Вибраторы поверхностные	м-час	4,95	5,17	0,5	2,59	1,36	7,03	2,72
	5. 411-0001	Вода	м3	3,5	3,654	2,41	8,81	10,89	39,79	4,51867
446	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		3,195	647,85	2070	4117,16	13154	6,35511
447	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3		3,195	78,25	250	307,23	982	3,92626
Итого прямые затраты по разделу							712776		3425339	4,80563
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							163652		1681816	10,2768
материалы							539389		1696984	3,14612
эксплуатация машин и механизмов							15760		103620	6,57487
Накладные расходы							172802		1507577	8,7243
Сметная прибыль							94071		828640	8,80867
Итого по разделу 7 Отделочные работы										
Конструкции из кирпича и блоков							95 088,00		588 344,00	6,18736
Отделочные работы							851 203,00		4 925 214,00	5,78618
Стены (ремонтно-строительные)							29 556,00		221 537,00	7,4955
Полы							3 802,00		26 461,00	6,95976
Итого							979 649,00		5 761 556,00	5,88125
Итого по разделу 7 Отделочные работы							979 649,00		5 761 556,00	5,88125
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							5244391		21463709	4,0927
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							618338		6355649	10,2786
материалы							4477640		14477508	3,23329
эксплуатация машин и механизмов							167363		809539	4,83702
Накладные расходы							658569		5777977	8,77353
Сметная прибыль							389757		3464079	8,88779
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							23 606,00		189 323,00	8,02012
Прочие ремонтно-строительные работы							1 448,00		14 608,00	10,0884
Теплоизоляционные работы							389 049,00		2 072 417,00	5,32688
Кровли							293 784,00		1 170 119,00	3,98292
Полы							1 143 486,00		3 954 888,00	3,45862
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							326 767,00		2 197 514,00	6,72502
Деревянные конструкции							738 702,00		3 587 367,00	4,85631
Отделочные работы							2 107 019,00		10 446 736,00	4,95806

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5 573,00		19 575,00	3,51247
Строительные металлические конструкции	721 148,00		3 408 432,00	4,7264
Земляные работы, выполняемые ручным способом	4 664,00		43 936,00	9,42024
Конструкции из кирпича и блоков	225 203,00		1 455 391,00	6,46257
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	35 371,00		187 894,00	5,31209
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	72 869,00		317 441,00	4,35632
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.	13 115,00		73 019,00	5,56759
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	108 834,00		904 459,00	8,31045
Проемы (ремонтно-строительные)	7 424,00		39 850,00	5,36773
Стены (ремонтно-строительные)	31 219,00		238 477,00	7,63884
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	1 593,00		10 293,00	6,46139
Полы (ремонтно-строительные)	31 019,00		310 938,00	10,0241
Перекрытия (ремонтно-строительные)	3 733,00		27 677,00	7,41414
Перевозка грузов автомобильным транспортом	7 091,00		35 411,00	4,99379
Итого	6 292 717,00		30 705 765,00	4,87957
В том числе возврат материалов	54087		252587	
НДС 18%	1 132 689,00		5 527 038,00	4,87957
ВСЕГО по смете	7 425 406,00		36 232 803,00	4,87957

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02
(локальная смета)
на отопление и вентиляция, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 4986,094тыс.руб.
строительных работ _____ 3971,938тыс.руб.
монтажных работ _____ 42,182тыс.руб.
оборудования _____ 211,383тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 646,424тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 6823,32чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Кoeffициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Отопление										
Система отопления										
1	ТЕРp65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг НР, (11326 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (8142 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.		1,78	908,3	1617	9235,71	16440	10,1681
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	110	195,8	7,85	1537,03	81,05	15869,59	10,3248
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,24	3,99	20,00 10,58	79,80 42,21	142,95 103,49	570,37 412,93	7,1475
2	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	100 квт радиаторов и конвекторов		2,416	1440,87	3481	15915,35	38451	11,4346

		НР, (21801 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (14203 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	87,055	210,32	8,97	1886,57	92,44	19441,98	10,3055
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,175	0,42	111,99 13,50	47,04 5,67	510,05 132,05	214,22 55,46	4,55442
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	3,225	7,79	20,00 10,58	155,80 82,42	142,95 103,49	1113,58 806,19	7,1475
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,2625	0,63	19,2	12,1	3,82	2,41	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,175	10,09	75,40 10,58	760,79 106,75	440,77	4447,37	5,84576
	5. 300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,78	1,884	149,51	281,68	3111,41	5861,9	20,8107
	6. 300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,77	1,86	155,1	288,49	3771,21	7014,45	24,3147
	7. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0,0505	0,122	396,03	48,32	2886,45	352,15	7,28846
3	ТССЦ-300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт		241,6	352,98	85280	1662,15	401575	4,70891
4	ТЕР18-03-004-08	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (61 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (40 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м труб нитки регистра		0,02	10616,11	212	57377,51	1148	5,38946
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	29,9575	0,6	9,07	5,44	93,55	56,13	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,025		86,40 13,50		494,72 153,32		5,72593
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,15		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,8375	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,05	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0,0009	0,0000188	25121,25	0,47	54371,33	1,02	2,16436
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,0000054	25226,77	0,14	29384,67	0,16	1,16482
	7. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,0000026	15500,35	0,04	39251,7	0,1	2,53231
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,11	0,0022	36,85	0,08	99,44	0,22	2,69851
	9. 300-0589	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм	м	100	2	100,89	201,78	516,2	1032,4	5,11646
	10. 300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,335	0,0067	149,51	1	3111,41	20,85	20,8107
	11. 300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,335	0,0067	155,1	1,04	3771,21	25,27	24,3147
	12. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0,0067	0,000134	396,03	0,05	2886,45	0,39	7,28846
5	ТССЦ-300-4406-33	Головка термостатическая	шт.		177	168,93	29900	238	42126	1,4089
6	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i>	1 комплект		177	2,44	433	16,46	2913	6,4469

		НР, (2778 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1810 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	0,138	24,43	10,21	249,43	105,01	2565,39	10,285
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00354	25226,77	89,3	29384,67	104,02	1,16482
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00177	15500,35	27,44	39251,7	69,48	2,53231
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	1,77	36,85	65,22	99,44	176,01	2,69851
7	ТССЦ-300-5115-33	Кран Маевского 1/2"	шт.		177	38,59	6830	76	13452	1,96942
8	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (87170 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (56791 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт		509	44,63	22715	255,61	130103	5,53726
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	860,46	9,07	7804,37	93,55	80496,03	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	222,69	8,1	1803,79	32,06	7139,44	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	6,36	75,40 10,58	479,54 67,29	440,77	2803,3	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,07126	9600,99	684,17	28938,14	2062,13	3,01408
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,5599	15139,94	8476,85	55316,94	30971,95	3,65371
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	1,018	3408,78	3470,14	6511,02	6628,22	1,91007
9	ТССЦ-300-4540-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 15 мм	шт.		177	20,64	3654	48,82	8641	2,36484
10	ТССЦ-300-4534-33	Вентили верхние муфтовые 15ч8п2, диаметром 15 мм	шт.		177	31,86	5640	70,83	12537	2,22282
11	ТССЦ-300-3240-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 15 мм	шт.		36	63,57	2289	296,87	10687	4,66997
12	ТССЦ-300-3241-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 20 мм	шт.		58	95,35	5530	445,28	25826	4,66995
13	ТССЦ-300-3242-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 25 мм	шт.		2	138,86	278	627,65	1255	4,52002
14	ТССЦ-300-4220-33	Клапаны балансировочные, диаметром 15 мм	шт.		58	27,31	1584	158,4	9187	5,80016
15	ТССЦ-300-4222-33	Клапаны балансировочные, диаметром 25 мм	шт.		1	59,9	60	202,26	202	3,37662
16	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1541 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1004 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт		9	43,67	393	265,78	2392	5,91769
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	15,21	9,07	137,95	93,55	1422,9	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	3,94	8,1	31,91	32,06	126,32	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,23	75,40 10,58	17,34 2,43	440,77	101,38	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00126	9600,99	12,1	28938,14	36,46	3,01408
	4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0011	0,0099	13398,39	132,64	59558,64	589,63	4,44521
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,018	3408,78	61,36	6511,02	117,2	1,91007
17	ТССЦ-300-3243-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 32 мм	шт.		4	214,41	858	1001,29	4005	4,66998
18	ТССЦ-300-3245-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 50 мм	шт.		4	492,38	1970	2299,41	9198	4,66999

19	ТССЦ-300-4224-33	Клапаны балансировочные, диаметром 50 мм	шт.		1	118,84	119	356,95	357	3,00361
20	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1027 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (669 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт		3	83,16	249	520,79	1562	6,1024
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,3465	10,04	9,07	91,06	93,55	939,24	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,0125	0,04	86,40 13,50	3,46 0,54	494,72 153,32	19,79 6,13	5,72593
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	510,05 132,05	20,40 5,28	4,55442
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,7875	2,36	8,1	19,12	32,06	75,66	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00099	9600,99	9,51	28938,14	28,65	3,01408
	6. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0021	0,00621	13398,39	83,2	59558,64	369,86	4,44521
	7. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,002	0,006	5582,5	33,5	13026,43	78,16	2,33344
21	ТССЦ-300-3246-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 65 мм	шт.		3	1187,43	3562	3367,8	10103	2,83621
22	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2053 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1338 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт.		10	37	370	271,2	2712	7,2226
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,909	19,09	9,51	181,6	97,98	1870,44	10,2996
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,25	111,99 13,50	28,00 3,38	510,05 132,05	127,51 33,01	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0875	0,88	75,40 10,58	66,35 9,31	440,77	387,88	5,84576
	3. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0007	25226,77	17,66	29384,67	20,57	1,16482
	4. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0004	15500,35	6,2	39251,7	15,7	2,53231
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,4	36,85	14,74	99,44	39,78	2,69851
	6. 101-9896	Прокладки из паронита	т.шт	0,001	0,01	5582,66	55,83	25233,62	252,34	4,52
23	ТССЦ-300-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм	шт.		10	59,97	600	113,92	1139	1,89962
24	СЦМ-300-0961	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт		10	21,5	215	44,7	447	2,07907
25	ТЕРp65-09-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм <i>НР, (15898 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (9852 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов		2,124	848,85	1803	8096,4	17197	9,53808

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	77,8	165,25	9,62	1589,71	99,09	16374,62	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,45	20,00 10,58	9,00 4,76	142,95 103,49	64,33 46,57	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	9,73	8,1	78,81	32,06	311,94	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	6,52	1,2	7,82	2,92	19,04	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,45	75,40 10,58	33,93 4,76	440,77	198,35	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	1,083	6,64	7,19	16,96	18,37	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0002336	25226,77	5,89	29384,67	6,86	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0001062	15500,35	1,65	39251,7	4,17	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0008496	9639,4	8,19	31865,43	27,07	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,004036	9600,99	38,75	28938,14	116,79	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,4885	37,93	18,53	96,91	47,34	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,1062	36,85	3,91	99,44	10,56	2,69851
26	ТССЦ-300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м		212,4	41,42	8798	147,18	31261	3,55336
27	ТЕРp65-09-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм НР, (92207 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (57141 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ов		11,16	926,77	10343	8899,03	99313	9,6022
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,9	958,64	9,62	9222,12	99,09	94991,64	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	2,34	20,00 10,58	46,80 24,76	142,95 103,49	334,50 242,17	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	51,11	8,1	413,99	32,06	1638,59	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	34,26	1,2	41,11	2,92	100,04	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	2,34	75,40 10,58	176,44 24,76	440,77	1031,4	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	5,692	6,64	37,79	16,96	96,54	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,001228	25226,77	30,98	29384,67	36,08	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000558	15500,35	8,65	39251,7	21,9	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,004464	9639,4	43,03	31865,43	142,25	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,0212	9600,99	203,54	28938,14	613,49	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	2,567	37,93	97,37	96,91	248,77	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,558	36,85	20,56	99,44	55,49	2,69851
28	ТССЦ-300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м		1116	48,03	53601	193,67	216136	4,03227
29	ТЕРp65-09-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм НР, (6784 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (4204 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ов		0,744	1012,67	753	9783,9	7279	9,66149
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	70,55	9,62	678,69	99,09	6990,8	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,16	20,00 10,58	3,20 1,69	142,95 103,49	22,87 16,56	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	3,41	8,1	27,62	32,06	109,32	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	2,28	1,2	2,74	2,92	6,66	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	440,77	70,52	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,3794	6,64	2,52	16,96	6,43	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00008184	25226,77	2,06	29384,67	2,4	1,16482

	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000372	15500,35	0,58	39251,7	1,46	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0002976	9639,4	2,87	31865,43	9,48	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,001414	9600,99	13,58	28938,14	40,92	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,1711	37,93	6,49	96,91	16,58	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0372	36,85	1,37	99,44	3,7	2,69851
30	ТССЦ-300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м		74,4	48,47	3606	310,03	23066	6,39633
31	ТЕРp65-09-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм НР, (8363 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (5183 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ов		0,756	1207,67	913	11792,46	8915	9,76464
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	115,1	87,02	9,62	837,13	99,09	8622,81	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,16	20,00	3,20	142,95	22,87	7,1475
					10,58	1,69	103,49	16,56		
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	3,46	8,1	28,03	32,06	110,93	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	2,32	1,2	2,78	2,92	6,77	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,16	75,40	12,06	440,77	70,52	5,84576
					10,58	1,69				
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,3856	6,64	2,56	16,96	6,54	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00008316	25226,77	2,1	29384,67	2,44	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000378	15500,35	0,59	39251,7	1,48	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0003024	9639,4	2,92	31865,43	9,64	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,001436	9600,99	13,79	28938,14	41,56	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,1739	37,93	6,6	96,91	16,85	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0378	36,85	1,39	99,44	3,76	2,69851
32	ТССЦ-300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м		75,6	58,16	4397	405,91	30687	6,9792
33	ТЕРp65-09-05	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм НР, (5461 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (3384 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ов		0,468	1268,28	594	12416,73	5811	9,79021
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	121,4	56,82	9,62	546,61	99,09	5630,29	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,1	20,00	2,00	142,95	14,30	7,1475
					10,58	1,06	103,49	10,35		
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	2,14	8,1	17,33	32,06	68,61	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	1,44	1,2	1,73	2,92	4,2	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,1	75,40	7,54	440,77	44,08	5,84576
					10,58	1,06				
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,2387	6,64	1,59	16,96	4,05	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00005148	25226,77	1,3	29384,67	1,51	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000234	15500,35	0,36	39251,7	0,92	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0001872	9639,4	1,8	31865,43	5,97	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,0008892	9600,99	8,54	28938,14	25,73	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,1076	37,93	4,08	96,91	10,43	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0234	36,85	0,86	99,44	2,33	2,69851
34	ТССЦ-300-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм	м		46,8	67,41	3155	519,64	24319	7,70865
35	ТЕРp65-09-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровод		0,588	1549,73	911	14323,43	8422	9,24253

		НР, (7627 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (4727 руб.): 60% от ФОТ	ов							
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	134,9	79,32	9,62	763,06	99,09	7859,82	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,3	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90	142,95 103,49	25,73 18,63	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	16,1	9,47	8,1	76,71	32,06	303,61	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	4,3	2,53	1,2	3,04	2,92	7,39	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	440,77	79,34	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,97	0,5704	6,64	3,79	16,96	9,67	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т		0,00002352	25226,77	0,59	29384,67	0,69	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,00001176	15500,35	0,18	39251,7	0,46	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,0002352	9639,4	2,27	31865,43	7,49	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,006	0,003528	9600,99	33,87	28938,14	102,09	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,47	0,2764	37,93	10,48	96,91	26,79	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,01176	36,85	0,43	99,44	1,17	2,69851
36	ТССЦ-300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м		58,8	81,95	4819	658,3	38708	8,03295
37	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена : трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (15434 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (10855 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10 м трубопровод ов		44,16	163,79	7233	1007,09	44473	6,02219
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	4,048	178,76	9,91	1771,51	102,05	18242,46	10,2977
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	0,4875	21,53	2,16	46,5	4,2	90,43	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	13,8	75,40 10,58	1040,52 146,00	440,77	6082,63	5,84576
	3. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	0,143	6,315	231,8	1463,82	432,36	2730,35	1,86523
	4. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	15	662,4	2,67	1768,61	21,39	14168,74	8,01124
	5. 104-9410	Клипсы (зажимы)	шт	30	1325	0,8	1060	2,25	2981,25	2,8125
	6. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	1,457	56,72	82,64	121,74	177,38	2,14633
38	ТССЦ-104-2402-33	Трубки из вспененного полиэтилена диаметром 28-76 мм	м		441,6	8	3533	36,16	15968	4,52
39	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (10698 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7524 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,634	3745,87	2375	22443,22	14229	6,05829
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	170,798	108,29	9,77	1057,99	116,77	12645,02	11,9519
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	10,4125	6,6	19,2	126,72	3,82	25,21	0,198958
	2. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	7,1625	4,54	2,16	9,81	4,2	19,07	1,94444
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,35	0,86	75,40 10,58	64,84 9,10	440,77	379,06	5,84576
	4. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,0116	0,007329	3900	28,58	21682,75	158,91	5,55968
	5. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	0,0005	0,000298	17028,44	5,07	33210,95	9,9	1,95032

	6. 101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм	т	0,0428	0,02712	14811,72	401,69	35018,7	949,71	2,36426
	7. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,0017	0,001078	9140	9,85	41312,8	44,54	4,52
40	СЦМ-104-0166	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,3мм криволинейные	м2		77,35	78,45	6068	234,44	18134	2,9884
41	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (10730 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5647 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,6182	769,04	1244	7613,7	12320	9,8452
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	81,719	132,24	8,85	1170,32	91,33	12077,48	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,4855	3	1,46	6,89	3,35	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	4,369	15,5	67,72	48,12	210,24	3,10452
42	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,03981	11610,98	462	54223,28	2159	4,67
43	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (11825 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7704 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а		15,84	127,37	2018	837,99	13274	6,71116
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	91,26	11,63	1061,35	119,65	10919,26	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	29,7	29,67	881,2	71	2108,7	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000792	25226,77	19,98	29384,67	23,27	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0003168	15500,35	4,91	39251,7	12,43	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,3168	36,85	11,67	99,44	31,5	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	1	15,84	2,41	38,17	11,25	178,2	4,66805
44	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (851 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (555 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а		1,14	134,12	153	869,49	991	6,59037
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	6,57	11,63	76,41	119,65	786,1	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	2,14	29,67	63,49	71	151,94	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000057	25226,77	1,44	29384,67	1,67	1,16482

	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000228	15500,35	0,35	39251,7	0,89	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0228	36,85	0,84	99,44	2,27	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	3,8	4,332	2,41	10,44	11,25	48,74	4,66805
45	П1	Возврат (металлолом)	т		14,24	513,92	7318	2400	34176	4,66999
Система теплоснабжения П1										
46	ТЕРp65-09-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм НР, (10637 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (6592 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровод ов		0,82	1549,73	1271	14323,43	11745	9,24253
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	134,9	110,62	9,62	1064,16	99,09	10961,34	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,3	0,25	20,00 10,58	5,00 2,65	142,95 103,49	35,74 25,87	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	16,1	13,2	8,1	106,92	32,06	423,19	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	4,3	3,53	1,2	4,24	2,92	10,31	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3	0,25	75,40 10,58	18,85 2,65	440,77	110,19	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,97	0,7954	6,64	5,28	16,96	13,49	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т		0,0000328	25226,77	0,83	29384,67	0,96	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000164	15500,35	0,25	39251,7	0,64	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000328	9639,4	3,16	31865,43	10,45	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,006	0,00492	9600,99	47,24	28938,14	142,38	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,47	0,3854	37,93	14,62	96,91	37,35	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0164	36,85	0,6	99,44	1,63	2,69851
47	ТССЦ-300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	м		82	81,95	6720	658,3	53981	8,03295
48	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (410 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (267 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		2	37	74	271,2	542	7,2226
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,909	3,82	9,51	36,34	97,98	374,28	10,2996
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0875	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	440,77	79,34	5,84576
	3. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00014	25226,77	3,53	29384,67	4,11	1,16482
	4. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00008	15500,35	1,24	39251,7	3,14	2,53231
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,08	36,85	2,95	99,44	7,96	2,69851
	6. 101-9896	Прокладки из паронита	т.шт	0,001	0,002	5582,66	11,17	25233,62	50,47	4,52
49	ТССЦ-300-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.		2	59,97	120	113,92	228	1,89962
50	СЦМ-300-0961	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт		2	21,5	43	44,7	89	2,07907
51	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена : трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	10 м трубопровод ов		8,2	163,79	1343	1007,09	8258	6,02219

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2865 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2015 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	4,048	33,19	9,91	328,91	102,05	3387,04	10,2977
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	0,4875	4	2,16	8,64	4,2	16,8	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	2,56	75,40	193,02	440,77	1128,37	5,84576
						10,58	27,08			
	3. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	0,143	1,173	231,8	271,9	432,36	507,16	1,86523
	4. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3750 мм	м	15	123	2,67	328,41	21,39	2630,97	8,01124
	5. 104-9410	Клипсы (зажимы)	шт	30	246	0,8	196,8	2,25	553,5	2,8125
	6. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,2706	56,72	15,35	121,74	32,94	2,14633
52	СЦМ-104-9400-3	Трубки из вспененного полиэтилена	м		90,2	8	722	37,36	3370	4,67
53	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (973 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (512 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1467	769,04	113	7613,7	1117	9,8452
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	81,719	11,99	8,85	106,11	91,33	1095,05	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00		142,95		7,1475
						10,58		103,49		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,04401	3	0,13	6,89	0,3	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,3961	15,5	6,14	48,12	19,06	3,10452
54	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,003609	11610,98	42	54223,28	196	4,67
55	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (612 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (399 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		0,82	127,37	104	837,99	687	6,71116
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	4,72	11,63	54,89	119,65	564,75	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	1,54	29,67	45,69	71	109,34	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000041	25226,77	1,03	29384,67	1,2	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000164	15500,35	0,25	39251,7	0,64	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0164	36,85	0,6	99,44	1,63	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	1	0,82	2,41	1,98	11,25	9,23	4,66805
56	П1	Возврат (металлолом)	т		0,328	513,92	169	2400	787	4,66999
ИТП										
57	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	шт.		1	16,88	17	120,3	120	7,12678

		НР, (70 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (56 руб.): 60% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	1,03	1,03	8,74	9	90,22	92,93	10,3227
	1. 101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,302	0,302	25,44	7,68	89,85	27,13	3,53184
	2. 101-9892	Прокладки паронитовые	кг	0,002	0,002	26,12	0,05	118,06	0,24	4,51991
58	ТССП-300-5020-33	Теплосчетчик	шт.		1	976,57	977	4414,1	4414	4,52
59	ТЕР18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1085 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (707 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		2	929,51	1859	5413,83	10828	5,79464
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	4,485	8,97	9,29	83,33	111,19	997,37	11,9688
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,75	3,5	8,1	28,35	32,06	112,21	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	4. 101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0,003	0,006	7320	43,92	16938,56	101,63	2,31401
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,001	0,002	9600,99	19,2	28938,14	57,88	3,01408
	6. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,002	0,00404	15139,94	61,17	55316,94	223,48	3,65371
	7. 300-0259	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	шт	1	2	784,51	1569,02	4591,66	9183,32	5,8529
	8. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,004	0,008	5582,5	44,66	13026,43	104,21	2,33344
60	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (423 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (276 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров		0,2	333,68	67	2703,35	541	8,18916
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17,296	3,46	9,29	32,14	111,19	384,72	11,9688
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,275	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	510,05 132,05	30,60 7,92	4,55442
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	9,1375	1,83	8,1	14,82	32,06	58,67	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,6625	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	440,77	57,3	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,00038	9600,99	3,65	28938,14	11	3,01408
61	СПМ-300-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм	шт		2	690,4	1381	1214,9	2430	1,7597
62	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений	1 шт		13	44,63	580	255,61	3323	5,53726

		работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2226 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1451 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	21,98	9,07	199,36	93,55	2056,23	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	5,69	8,1	46,09	32,06	182,42	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	440,77	70,52	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00182	9600,99	17,47	28938,14	52,67	3,01408
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0143	15139,94	216,5	55316,94	791,03	3,65371
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,026	3408,78	88,63	6511,02	169,29	1,91007
63	ТССЦ-300-3242-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 diam. 25 мм	шт.		13	138,86	1805	627,65	8159	4,52002
64	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1028 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (670 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт		6	43,67	262	265,78	1595	5,91769
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	10,14	9,07	91,97	93,55	948,6	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	2,63	8,1	21,3	32,06	84,32	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00084	9600,99	8,06	28938,14	24,31	3,01408
	4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0011	0,0066	13398,39	88,43	59558,64	393,09	4,44521
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,012	3408,78	40,91	6511,02	78,13	1,91007
65	ТССЦ-300-3245-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 diam. 50 мм	шт.		2	492,38	985	2299,41	4599	4,66999
66	ТССЦ-300-4223-33	Клапаны балансировочные, диаметром 40 мм	шт.		2	96,31	193	315,9	632	3,28006
67	ТССЦ-300-4224-33	Клапаны балансировочные, диаметром 50 мм	шт.		2	118,84	238	356,95	714	3,00361
68	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2394 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1560 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт		7	83,16	582	520,79	3646	6,1024
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,3465	23,43	9,07	212,51	93,55	2191,88	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,0125	0,09	86,40 13,50	7,78 1,22	494,72 153,32	44,52 13,80	5,72593
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	510,05 132,05	45,90 11,88	4,55442
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,7875	5,51	8,1	44,63	32,06	176,65	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	440,77	79,34	5,84576

	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00231	9600,99	22,18	28938,14	66,85	3,01408
	6. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0021	0,01449	13398,39	194,14	59558,64	863	4,44521
	7. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,002	0,014	5582,5	78,16	13026,43	182,37	2,33344
69	ТССЦ-300-3246-33	Кран шаровой муфтовый RSP1142 диам. 65 мм	шт.		6	1187,43	7125	3367,8	20207	2,83621
70	ТССЦ-300-4233-33	Клапаны балансировочные, диаметром 65 мм	шт.		1	271,98	272	1708,39	1708	6,28132
71	ТЕРм12-13-001-01	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом. Диаметр условного прохода, мм: 50 НР, (8110 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (6471 руб.): 60% от ФОТ	шт.		9	214	1926	1556,59	14009	7,27379
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	12	108	9,62	1038,96	99,09	10701,72	10,3004
	1. 021313	Краны на железнодорожном ходу 25 т	м-час	0,03	0,27	184,40 25,10	49,79 6,78	897,51 285,06	242,33 76,97	4,86719
	2. 031892	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	м-час	1,13	10,17	2,89	29,39	7,83	79,63	2,70934
	3. 040501	Установки для сварки аргонодуговой	м-час	0,58	5,22	14,06	73,39	60,61	316,38	4,31081
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,29	11,61	8,1	94,04	32,06	372,22	3,95802
	5. 041803	Дефектоскопы ультразвуковые	м-час	0,44	3,96	7,5	29,7	23,11	91,52	3,08133
	6. 132602	Платформы широкой колеи 63 т	м-час	0,03	0,27	10,68 2,11	2,88 0,57	51,08 23,96	13,79 6,47	4,78277
	7. 330400	Машины электрозачистные	м-час	0,86	7,74	10,67	82,59	32,94	254,96	3,08716
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,23	11,07	6,64	73,5	16,96	187,75	2,55422
	9. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0108	2173,44	23,47	2419,18	26,13	1,11307
	10. 101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,18	68,04	12,25	307,54	55,36	4,51999
	11. 101-1997	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,648	7,56	4,9	34,17	22,14	4,51984
	12. 101-2111	Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм	кг	0,005	0,045	17,7	0,8	80	3,6	4,51977
	13. 101-9521	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,78	7,02	15,08	105,86	68,16	478,48	4,51989
	14. 101-9525	Электроды МР-3	кг	0,001	0,009	11,96	0,11	54,06	0,49	4,52007
	15. 201-9290	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0,002	0,018	10314,86	185,67	46623,17	839,22	4,52
	16. 500-9618	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,09	0,81	5,88	4,76	26,58	21,53	4,52041
	17. 542-0007	Аргон газообразный, сорт высший	м3	0,24	2,16	18,79	40,59	84,93	183,45	4,51996
	18. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,662	5,958	8,38	49,93	9,97	59,4	1,18974
	19. 542-9002	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,018	728,99	13,12	3295,03	59,31	4,51999
72	ТССЦ-300-4654-33	Краны запорные под манометр	шт.		9	856,02	7704	992,43	8932	1,15935
73	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (196 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (128 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 комплект		7	3,54	25	27,79	195	7,60748
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,253	1,77	9,91	17,54	102,05	180,63	10,2977
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00014	25226,77	3,53	29384,67	4,11	1,16482
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00007	15500,35	1,09	39251,7	2,75	2,53231
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,07	36,85	2,58	99,44	6,96	2,69851
74	ТССЦ-300-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		7	130,01	910	272,55	1908	2,09638
75	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрессовке прямых и угловых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в	1 комплект		6	5,39	32	43,91	263	7,81414

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (261 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (170 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,3565	2,14	9,4	20,12	112,48	240,71	11,966
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00012	25226,77	3,03	29384,67	3,53	1,16482
	2. 101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0,0001	0,00066	9155,3	6,04	16693,69	11,02	1,82339
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00006	15500,35	0,93	39251,7	2,36	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,06	36,85	2,21	99,44	5,97	2,69851
76	ТССЦ-300-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	комплект		6	330,11	1981	414,26	2486	1,25492
77	ТЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2518 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1640 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а		0,216	1172,92	253	12004,6	2593	10,2734
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	91,7125	19,81	9,77	193,54	116,77	2313,21	11,9519
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,3375	0,07	86,40 13,50	6,05 0,95	494,72 153,32	34,63 10,73	5,72593
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,125	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	43,65	9,43	1,2	11,32	2,92	27,54	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,75	0,38	75,40 10,58	28,65 4,02	440,77	167,49	5,84576
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,67	0,1447	6,64	0,96	16,96	2,45	2,55422
	6. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0005	0,000108	9639,4	1,04	31865,43	3,44	3,30575
	7. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0251	0,005422	2,02	0,01	11,73	0,06	5,80693
	8. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,61	0,1318	37,93	5	96,91	12,77	2,55497
	9. 411-0001	Вода	м3	7,03	1,518	2,41	3,66	11,25	17,08	4,66805
78	ТССЦ-300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 76 мм	м		21,6	98,25	2122	882,13	19054	8,97842
79	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена : трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (755 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (531 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10 м трубопровод ов		2,16	163,79	354	1007,09	2175	6,02219
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	4,048	8,74	9,91	86,61	102,05	891,92	10,2977
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	0,4875	1,05	2,16	2,27	4,2	4,41	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,3125	0,68	75,40 10,58	51,27 7,19	440,77	299,72	5,84576
	3. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	0,143	0,3089	231,8	71,6	432,36	133,56	1,86523
	4. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	15	32,4	2,67	86,51	21,39	693,04	8,01124
	5. 104-9410	Клипсы (зажимы)	шт	30	64,8	0,8	51,84	2,25	145,8	2,8125
	6. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,07128	56,72	4,04	121,74	8,68	2,14633

80	ТССЦ-104-2402-33	Трубки из вспененного полиэтилена диаметром 76 мм	м		23,76	8	190	36,16	859	4,52
81	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (877 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (617 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,052	3745,87	195	22443,22	1167	6,05829
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	170,798	8,88	9,77	86,76	116,77	1036,92	11,9519
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	10,4125	0,54	19,2	10,37	3,82	2,06	0,198958
	2. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	7,1625	0,37	2,16	0,8	4,2	1,55	1,94444
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,35	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	4. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,0116	0,0006011	3900	2,34	21682,75	13,03	5,55968
	5. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	0,0005	0,00002444	17028,44	0,42	33210,95	0,81	1,95032
	6. 101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм	т	0,0428	0,002224	14811,72	32,94	35018,7	77,88	2,36426
	7. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,0017	0,0000884	9140	0,81	41312,8	3,65	4,52
82	СЦМ-104-0166	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,3мм криволинейные	м2		6,344	78,45	498	234,44	1487	2,9884
83	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т НР, (432 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (410 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций		0,0756	1319,42	100	9779,25	739	7,41178
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	80,22	6,06	9,07	54,96	93,55	566,91	10,3142
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,11	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	4,29	0,32	6,9	2,21	19,55	6,26	2,83333
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	2,32	0,18	1,2	0,22	2,92	0,53	2,43333
	4. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	18,91	1,43	12,31	17,6	62,51	89,39	5,07799
	5. 041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	1,19	0,09	6,7	0,6	36,43	3,28	5,43731
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,16	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	7. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,00000756	75827,8	0,57	82941,28	0,63	1,09381
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,95	0,1474	6,64	0,98	16,96	2,5	2,55422
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т		2,268E-06	6066,49	0,01	17145,8	0,04	2,82631
	10. 101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0,0019	0,0001467	5322,46	0,78	24074,15	3,53	4,52312
	11. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,014	0,001058	13521,39	14,31	34363,18	36,36	2,54139
	12. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005	0,000378	11461,18	4,33	40748,42	15,4	3,55534
	13. 101-1805	Гвозди строительные	т		7,56E-07	5160,53		29077,42	0,02	5,63458
	14. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,001	0,00007787	1522,51	0,12	6616,52	0,52	4,3458
	15. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,00002344	26200	0,61	38090,56	0,89	1,45384
	16. 113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	0,00004536	2200	0,1	49336,98	2,24	22,4259
	17. 537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10м	0,0187	0,001414	49,63	0,07	224,33	0,32	4,52005

	18. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,0446	8,38	0,37	9,97	0,44	1,18974
84	ТССЦ-512-3401-33	Швеллер перфорированный стальной типа: 50х50 У1 1000х50х50 мм	м		30	24,56	737	53,7	1611	2,18648
85	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (345 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (181 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,052	769,04	40	7613,7	396	9,8452
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	81,719	4,25	8,85	37,61	91,33	388,15	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0156	3	0,05	6,89	0,11	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,1404	15,5	2,18	48,12	6,76	3,10452
86	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,001279	11610,98	15	54223,28	69	4,67
87	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (161 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (105 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а		0,216	134,12	29	869,49	188	6,59037
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	1,24	11,63	14,42	119,65	148,37	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	0,4	29,67	11,87	71	28,4	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,0000108	25226,77	0,27	29384,67	0,32	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00000432	15500,35	0,07	39251,7	0,17	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,00432	36,85	0,16	99,44	0,43	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	3,8	0,8208	2,41	1,98	11,25	9,23	4,66805
Итого прямые затраты по разделу							346111		1615343	4,66712
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							34660		358971	10,3569
материалы							303019		1222204	4,03342
эксплуатация машин и механизмов							8656		35814	4,13748
Накладные расходы							38055		350013	9,19756
Сметная прибыль							23806		225526	9,47349
Итого по разделу 1 Отопление										
Итого Строительные работы							395871		2148700	5,42778
Итого Монтажные работы							12101		42182	3,48583
Итого							407 972,00		2 190 882,0 0	5,37018
Итого по разделу 1 Отопление							407 972,00		2 190 882,0 0	5,37018
Раздел 2. Вентиляция										
III										

88	ТЕР20-06-002-03	Установка приточных установок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8063 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5253 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 камера		1	1316,93	1317	9853,16	9853	7,40231
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	77,8435	77,84	9,18	714,57	94,66	7368,33	10,3115
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,725	0,73	111,99 13,50	81,75 9,86	510,05 132,05	372,34 96,40	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	23,3	23,3	3,12	72,7	6,86	159,84	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,3375	3,34	8,1	27,05	32,06	107,08	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,1	1,1	75,40 10,58	82,94 11,64	440,77	484,85	5,84576
	5. 101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	0,0008	0,00083	18120	15,04	81902,4	67,98	4,52
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,00029	25226,77	7,32	29384,67	8,52	1,16482
	7. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5	2,53231
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0005	0,00054	9600,99	5,18	28938,14	15,63	3,01408
	9. 101-1669	Очес льняной	кг	0,15	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92	2,69851
	10. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	4,42	12,2	53,92	61,41	271,43	5,03361
	11. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0088	0,0088	11461,18	100,86	40748,42	358,59	3,55534
	12. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0058	0,00576	9000,93	51,85	31908,71	183,79	3,54505
	13. 101-9919	Шайбы	т	0,001	0,001	7904,43	7,9	35728,02	35,73	4,52
	14. 300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт	3	3	28,25	84,75	127,69	383,07	4,52
	15. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,009	438,74	3,95	1983,1	17,85	4,51999
89	ТССП-300-0003	Приточная установка Venta 60-35	комплект		1	67245,81	67246	161389,93	161390	2,4
90	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5834 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3801 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,389	1811,39	705	15965,91	6211	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	59,49	8,74	519,94	90,22	5367,19	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,18	111,99 13,50	20,16 2,43	510,05 132,05	91,81 23,77	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,19	6,66	1,27	17,63	3,35	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,75	8,1	6,08	32,06	24,05	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,28	75,40 10,58	21,11 2,96	440,77	123,42	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0003268	47200	15,43	220424	72,03	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,001996	16978,62	33,89	84213,96	168,09	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001517	9600,99	1,46	28938,14	4,39	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	2,949	12,2	35,98	61,41	181,1	5,03361

	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,004279	11461,18	49,04	40748,42	174,36	3,55534
91	ТССЦ-300-2330-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		38,9	122,52	4766	443,04	17234	3,61606
92	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		29,5	11,84	349	58,73	1733	4,9603
93	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2820 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1837 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,25	1452,9	363	12353,15	3088	8,40754
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	115,069	28,77	8,74	251,45	90,22	2595,63	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,35	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	510,05 132,05	45,90 11,88	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	3,14	3,12	9,8	6,86	21,54	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25	0,06	6,66	0,4	17,63	1,06	2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,41	8,1	3,32	32,06	13,14	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5375	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	440,77	57,3	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,000275	47200	12,98	220424	60,62	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0027	0,0006725	16978,62	11,42	84213,96	56,63	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,0000825	9600,99	0,79	28938,14	2,39	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	2,478	12,2	30,23	61,41	152,17	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,002	11461,18	22,92	40748,42	81,5	3,55534
94	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		25	128,11	3203	443,04	11076	3,45828
95	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		13	11,84	154	58,73	763	4,9603
96	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (966 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (629 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,051	2257,64	115	20002,25	1020	8,764
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	9,84	8,74	86	90,22	887,76	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,11	8,1	0,89	32,06	3,53	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00004539	47200	2,14	220424	10,01	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002555	16978,62	4,34	84213,96	21,52	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002295	9600,99	0,22	28938,14	0,66	3,01408

	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,408	12,2	4,98	61,41	25,06	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000765	11461,18	8,77	40748,42	31,17	3,55534
97	ТССЦ-300-1789	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм	м2		5,1	92,4	471	431,51	2201	4,67013
98	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
99	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1425 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (928 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0753	2255,75	170	19991,22	1505	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	14,54	8,74	127,08	90,22	1311,8	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,04	6,66	0,27	17,63	0,71	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,17	8,1	1,38	32,06	5,45	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00006702	47200	3,16	220424	14,77	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003773	16978,62	6,41	84213,96	31,77	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003388	9600,99	0,33	28938,14	0,98	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,6024	12,2	7,35	61,41	36,99	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00113	11461,18	12,95	40748,42	46,05	3,55534
100	ТССЦ-300-2850-33	Заглушки питомерных лючков, СТД-8281	шт		2	3,16	6	14,28	29	4,51899
101	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		7,53	114,74	864	535,84	4035	4,67004
102	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		16	11,84	189	58,73	940	4,9603
103	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 300х250 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (808 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (526 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		6	100,5	603	693,92	4164	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	8,07	8,97	72,39	92,44	745,99	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,9	8,1	7,29	32,06	28,85	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	2,03	19,2	38,98	3,82	7,75	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00048	5960	2,86	20839,15	10	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00258	5620,22	14,5	27876,29	71,92	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00018	9600,99	1,73	28938,14	5,21	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,48	957,81	459,75	6792,62	3260,46	7,09182

104	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (493 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (321 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		4	30,02	120	197,24	789	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	4,92	8,97	44,13	92,44	454,8	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	1,35	19,2	25,92	3,82	5,16	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00004	5960	0,24	20839,15	0,83	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00172	5620,22	9,67	27876,29	47,95	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,08	454,6	36,37	3224,51	257,96	7,09307
105	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200?200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	35,13	35	228,87	229	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200?200 мм	м2	0,04	0,04	354,93	14,2	2402,96	96,12	6,77024
106	ТЕР20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (937 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (610 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 клапан		2	181,06	362	1046,25	2092	5,65227
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	4,623	9,25	9,07	83,9	93,55	865,34	10,3142
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	1,2625	2,53	3,12	7,89	6,86	17,36	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0001	0,00026	47200	12,27	220424	57,31	4,67
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	12,2	3,9	61,41	19,65	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00036	11461,18	4,13	40748,42	14,67	3,55534

	6. 103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,39	0,78	15,39	12	51,16	39,9	3,32424
	7. 201-9070	Трос	м	9,3	18,6	12,7	236,22	57,4	1067,64	4,51969
107	ТССЦ-300-4948-33	Клоп-1-НО-МВ диаметром 250 мм	шт.		1	1876,55	1877	8126	8126	4,33029
108	ТССЦ-300-4949-33	Клоп-1-НО-МВ-400х300	шт.		1	2044,27	2044	10123	10123	4,95189
109	ТЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (141 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (92 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		1	23,69	24	180,06	180	7,46328
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,403	1,4	8,97	12,56	92,44	129,42	10,3055
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,3375	0,34	3,12	1,06	6,86	2,33	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	12,2	6,83	61,41	34,39	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	11461,18	2,29	40748,42	8,15	3,55534
110	ТССЦ-300-0404	Клапаны вентиляционные с ручным приводом Р250Р	шт.		1	3005,45	3005	12539,76	12540	4,17234
111	ТЕР20-02-005-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (157 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (102 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		1	28	28	207,26	207	7,25359
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,564	1,56	8,97	13,99	92,44	144,21	10,3055
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,375	0,38	3,12	1,19	6,86	2,61	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	12,2	8,42	61,41	42,37	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,0003	11461,18	3,44	40748,42	12,22	3,55534
112	ТССЦ-300-2804-33	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 300х400	шт.		1	225,6	226	1019,71	1020	4,51999
113	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (206 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (134 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	38,51	39	239,66	240	6,26631
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	2,047	2,05	8,97	18,39	92,44	189,5	10,3055
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных)	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,4375	0,44	19,2	8,45	3,82	1,68	0,198958
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	9600,99	1,06	28938,14	3,18	3,01408
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004	0,0004	11461,18	4,58	40748,42	16,3	3,55534
	8. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	438,74	0,13	1983,1	0,59	4,51999
114	СЦМ-300-9390	Решетки жалюзийные	шт		1	27,91	28	138,43	138	4,95987
115	ТЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности воздуховода теплоизоляцией КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (419 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (295 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,041	5880,78	241	23821,5	977	3,88553
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	123,257	5,05	9,51	48,04	97,98	494,8	10,2996
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	2,0875	0,09	19,2	1,73	3,82	0,34	0,198958
	2. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	7,05	0,29	2,16	0,63	4,2	1,22	1,94444
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,003	0,0001246	14514,5	1,81	37993,39	4,73	2,61762
	5. 101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	113	4,633	5,29	24,51	14	64,86	2,6465
	6. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,0003	0,00001394	9140	0,13	41312,8	0,58	4,52
	7. 516-0609	Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	4,42	0,1812	46,8	8,48	211,54	38,33	4,52009
	8. 517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	33,47	1,372	56,72	77,82	121,74	167,03	2,14633
	9. 517-0302	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,188	0,007708	56,72	0,44	121,74	0,94	2,14633
	10. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,6	1,542	56,72	87,46	121,74	187,72	2,14633
116	СЦМ-104-0167	Тепловая изоляция КИМ-АЛ30	м2		4,756	98,01	466	281,15	1337	2,86858
П2, П3										
117	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов канальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2564 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1671 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		2	229,2	458	1616,96	3234	6,89042
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	23,85	9,62	229,44	99,09	2363,3	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	5,93	3,12	18,5	6,86	40,68	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,43	75,40 10,58	32,42 4,55	440,77	189,53	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,24	12,2	2,93	61,41	14,74	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00006	11461,18	0,69	40748,42	2,44	3,55534

	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0188	9000,93	169,22	31908,71	599,88	3,54505
118	ТССЦ-300-0087	Вентиляторы канальные IRE500x300	комплект		2	2993,99	5988	47874,31	95749	15,9902
119	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1800 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1173 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,12	1811,39	217	15965,91	1916	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	18,35	8,74	160,38	90,22	1655,54	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	510,05 132,05	30,60 7,92	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,06	6,66	0,4	17,63	1,06	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,23	8,1	1,86	32,06	7,37	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001008	47200	4,76	220424	22,22	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0006156	16978,62	10,45	84213,96	51,84	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000468	9600,99	0,45	28938,14	1,35	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,9096	12,2	11,1	61,41	55,86	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,00132	11461,18	15,13	40748,42	53,79	3,55534
120	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		12	122,52	1470	443,04	5316	3,61606
121	ТЕР20-02-005-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (387 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (252 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт.		1	66,76	67	502,78	503	7,38777
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	3,8525	3,85	8,97	34,53	92,44	355,89	10,3055
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,6875	0,69	3,12	2,15	6,86	4,73	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,63	1,63	12,2	19,89	61,41	100,1	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006	0,0006	11461,18	6,88	40748,42	24,45	3,55534
122	СЦМ-300-9130-12	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах АРН 900x400	шт		1	430,29	430	1944,91	1945	4,52
123	ТЕР20-02-005-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>	1 шт.		1	38,11	38	271,96	272	6,97936

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (195 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (127 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,9435	1,94	8,97	17,4	92,44	179,33	10,3055
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,4625	0,46	3,12	1,44	6,86	3,16	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,03	1,03	12,2	12,57	61,41	63,25	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,0005	11461,18	5,73	40748,42	20,37	3,55534
124	СЦМ-300-9130-9	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах АРН 600х500	шт		1	354,93	355	1604,28	1604	4,51999
125	ТЕР20-02-005-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (313 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (204 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		2	28	56	207,26	415	7,25359
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,564	3,13	8,97	28,08	92,44	289,34	10,3055
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,375	0,75	3,12	2,34	6,86	5,15	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	1,38	12,2	16,84	61,41	84,75	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,0006	11461,18	6,88	40748,42	24,45	3,55534
126	СЦМ-300-9130-6	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах АМР 250х500	шт		2	277,13	554	1252,63	2505	4,52001
127	ТЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности воздуховода теплоизоляцией КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (511 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (359 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,05	5880,78	294	23821,5	1191	3,88553
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	123,257	6,16	9,51	58,6	97,98	603,56	10,2996
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	2,0875	0,1	19,2	1,92	3,82	0,38	0,198958
	2. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	м-час	7,05	0,35	2,16	0,76	4,2	1,47	1,94444
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,003	0,000152	14514,5	2,21	37993,39	5,78	2,61762
	5. 101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	113	5,65	5,29	29,89	14	79,1	2,6465
	6. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,0003	0,000017	9140	0,16	41312,8	0,7	4,52
	7. 516-0609	Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	4,42	0,221	46,8	10,34	211,54	46,75	4,52009
	8. 517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	33,47	1,674	56,72	94,95	121,74	203,79	2,14633
	9. 517-0302	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,188	0,0094	56,72	0,53	121,74	1,14	2,14633

	10. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,6	1,88	56,72	106,63	121,74	228,87	2,14633
128	СЦМ-104-0167	Тепловая изоляция KIM-AL30	м2		5,8	98,01	568	281,15	1631	2,86858
Система В1										
129	ТЕР20-06-002-03	Установка вытяжных установок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8063 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5253 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 камера		1	1316,93	1317	9853,16	9853	7,40231
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	77,8435	77,84	9,18	714,57	94,66	7368,33	10,3115
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,725	0,73	111,99 13,50	81,75 9,86	510,05 132,05	372,34 96,40	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	23,3	23,3	3,12	72,7	6,86	159,84	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,3375	3,34	8,1	27,05	32,06	107,08	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,1	1,1	75,40 10,58	82,94 11,64	440,77	484,85	5,84576
	5. 101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	0,0008	0,00083	18120	15,04	81902,4	67,98	4,52
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,00029	25226,77	7,32	29384,67	8,52	1,16482
	7. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5	2,53231
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0005	0,00054	9600,99	5,18	28938,14	15,63	3,01408
	9. 101-1669	Очес льняной	кг	0,15	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92	2,69851
	10. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	4,42	12,2	53,92	61,41	271,43	5,03361
	11. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0088	0,0088	11461,18	100,86	40748,42	358,59	3,55534
	12. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0058	0,00576	9000,93	51,85	31908,71	183,79	3,54505
	13. 101-9919	Шайбы	т	0,001	0,001	7904,43	7,9	35728,02	35,73	4,52
	14. 300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт	3	3	28,25	84,75	127,69	383,07	4,52
	15. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,009	438,74	3,95	1983,1	17,85	4,51999
130	П1.Цена постав.	Вытяжная установка Venta 50-30	комплект		1	20830,4	20830	49992,97	49993	2,4
131	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1500 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (977 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздухопровода		0,1	1811,39	181	15965,91	1597	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	15,29	8,74	133,63	90,22	1379,46	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,05	6,66	0,33	17,63	0,88	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,000084	47200	3,96	220424	18,52	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,000513	16978,62	8,71	84213,96	43,2	4,96

	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000039	9600,99	0,37	28938,14	1,13	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,758	12,2	9,25	61,41	46,55	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,0011	11461,18	12,61	40748,42	44,82	3,55534
132	ТССЦ-300-2850-33	Заглушки питомертразных лючков, СТД-8281	шт		1	3,16	3	14,28	14	4,51899
133	ТССЦ-300-2330-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		10	122,52	1225	443,04	4430	3,61606
134	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		8	11,84	95	58,73	470	4,9603
135	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1369 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (892 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,079	2037,7	161	18204,53	1438	8,83951
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	13,96	8,74	122,01	90,22	1259,47	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5375	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	510,05 132,05	20,40 5,28	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,04	6,66	0,27	17,63	0,71	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,16	8,1	1,3	32,06	5,13	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00007031	47200	3,32	220424	15,5	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003958	16978,62	6,72	84213,96	33,33	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003239	9600,99	0,31	28938,14	0,94	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,632	12,2	7,71	61,41	38,81	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,000869	11461,18	9,96	40748,42	35,41	3,55534
136	ТССЦ-300-1789-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм	м2		7,9	110,37	872	515,43	4072	4,67002
137	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		8	11,84	95	58,73	470	4,9603
138	ТЕР20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4798 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3126 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,32	1811,39	580	15965,91	5109	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	48,94	8,74	427,74	90,22	4415,37	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,15	111,99 13,50	16,80 2,03	510,05 132,05	76,51 19,81	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,16	6,66	1,07	17,63	2,82	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,62	8,1	5,02	32,06	19,88	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,23	75,40 10,58	17,34 2,43	440,77	101,38	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0002688	47200	12,69	220424	59,25	4,67

	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,001642	16978,62	27,88	84213,96	138,28	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001248	9600,99	1,2	28938,14	3,61	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	2,426	12,2	29,6	61,41	148,98	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,00352	11461,18	40,34	40748,42	143,43	3,55534
139	ТССЦ-300-1790	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм	м2		32	83,04	2657	387,8	12410	4,66996
140	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		25	11,84	296	58,73	1468	4,9603
141	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (956 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (623 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,0505	2255,75	114	19991,22	1010	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	9,75	8,74	85,22	90,22	879,65	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,11	8,1	0,89	32,06	3,53	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00004495	47200	2,12	220424	9,91	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,000253	16978,62	4,3	84213,96	21,31	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002273	9600,99	0,22	28938,14	0,66	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,404	12,2	4,93	61,41	24,81	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0007575	11461,18	8,68	40748,42	30,87	3,55534
142	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		5,05	114,74	579	535,84	2706	4,67004
143	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		14	11,84	166	58,73	822	4,9603
144	ТССЦ-300-1119	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт.		3	74,87	225	434,89	1305	5,8086
145	ТССЦ-300-2700-33	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт.		2	99,91	200	529,66	1059	5,30137
146	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (862 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (562 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		7	30,02	210	197,24	1381	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	8,61	8,97	77,23	92,44	795,91	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	2,36	19,2	45,31	3,82	9,02	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00007	5960	0,42	20839,15	1,46	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и	т	0,0004	0,00301	5620,22	16,92	27876,29	83,91	4,96

		термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм								
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,14	454,6	63,64	3224,51	451,43	7,09307
147	ТЕР20-02-009-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (88 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (57 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	13,68	14	102,81	103	7,39771
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,851	0,85	9,18	7,8	94,66	80,46	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,175	0,18	3,12	0,56	6,86	1,23	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,0875	0,09	8,1	0,73	32,06	2,89	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00027	11461,18	3,09	40748,42	11	3,55534
148	ТССЦ-300-0280	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.		1	241,3	241	967,61	968	4,01
149	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
150	ТЕР20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (468 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (305 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 клапан		1	181,06	181	1046,25	1046	5,65227
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	4,623	4,62	9,07	41,9	93,55	432,2	10,3142
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	1,2625	1,26	3,12	3,93	6,86	8,64	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0001	0,00013	47200	6,14	220424	28,66	4,67
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,16	12,2	1,95	61,41	9,83	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33	3,55534
	6. 103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,39	0,39	15,39	6	51,16	19,95	3,32424
	7. 201-9070	Трос	м	9,3	9,3	12,7	118,11	57,4	533,82	4,51969
151	ТССЦ-300-4948-33	Клоп-1-НО-МВ диаметром 100 мм	шт.		1	1876,55	1877	8126	8126	4,33029
Система В2										
152	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов канальных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1283 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (836 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		1	229,2	229	1616,96	1617	6,89042

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	11,93	9,62	114,77	99,09	1182,14	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	2,96	3,12	9,24	6,86	20,31	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,12	12,2	1,46	61,41	7,37	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00003	11461,18	0,34	40748,42	1,22	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0094	9000,93	84,61	31908,71	299,94	3,54505
153	ТССЦ-300-0087	Вентиляторы канальные СК315В	комплект		1	2993,99	2994	7285,22	7285	2,43328
154	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6514 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4244 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,3759	2037,7	766	18204,53	6843	8,83951
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	66,44	8,74	580,69	90,22	5994,22	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5375	0,2	111,99 13,50	22,40 2,70	510,05 132,05	102,01 26,41	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,18	6,66	1,2	17,63	3,17	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,76	8,1	6,16	32,06	24,37	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,29	75,40 10,58	21,87 3,07	440,77	127,82	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0003346	47200	15,79	220424	73,75	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001883	16978,62	31,97	84213,96	158,57	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001541	9600,99	1,48	28938,14	4,46	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	3,007	12,2	36,69	61,41	184,66	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,004135	11461,18	47,39	40748,42	168,49	3,55534
155	ТССЦ-300-1789-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм	м2		37,59	110,37	4149	515,43	19375	4,67002
156	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		38	11,84	450	58,73	2232	4,9603
157	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200?400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (404 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (263 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		3	100,5	301	693,92	2082	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	4,04	8,97	36,24	92,44	373,46	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,45	8,1	3,65	32,06	14,43	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	1,01	19,2	19,39	3,82	3,86	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00024	5960	1,43	20839,15	5	3,4965

	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	5620,22	7,25	27876,29	35,96	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00009	9600,99	0,86	28938,14	2,6	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,24	957,81	229,87	6792,62	1630,23	7,09182
158	ТЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (76 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (49 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	12,34	12	91,05	91	7,24955
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,736	0,74	9,18	6,79	94,66	70,05	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,15	0,15	3,12	0,47	6,86	1,03	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,075	0,08	8,1	0,65	32,06	2,56	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	9600,99	0,48	28938,14	1,45	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00027	11461,18	3,09	40748,42	11	3,55534
159	ТССЦ-300-0279	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.		1	190,38	190	763,41	763	4,00998
160	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
Система В3										
161	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов канальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1283 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (836 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилятор		1	229,2	229	1616,96	1617	6,89042
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	11,93	9,62	114,77	99,09	1182,14	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	2,96	3,12	9,24	6,86	20,31	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,12	12,2	1,46	61,41	7,37	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00003	11461,18	0,34	40748,42	1,22	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0094	9000,93	84,61	31908,71	299,94	3,54505
162	ТССЦ-300-0086	Вентиляторы канальные СК100С	комплект		1	2722,68	2723	3828,46	3828	1,40614
163	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (117 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 клапан		1	17,73	18	139,18	139	7,7345

		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,1845	1,18	8,85	10,44	91,33	107,77	10,3198
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,325	0,33	3,12	1,03	6,86	2,26	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	12,2	3	61,41	15,11	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	11461,18	2,29	40748,42	8,15	3,55534
164	ТССЦ-300-2071	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения	шт		1	479,72	480	2240,29	2240	4,66996
165	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (417 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (272 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,022	2255,75	50	19991,22	440	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	4,25	8,74	37,15	90,22	383,44	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,05	8,1	0,41	32,06	1,6	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00001958	47200	0,92	220424	4,32	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001102	16978,62	1,87	84213,96	9,28	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000099	9600,99	0,1	28938,14	0,29	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,176	12,2	2,15	61,41	10,81	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00033	11461,18	3,78	40748,42	13,45	3,55534
166	ТССЦ-300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2		0,1	92,26	9	430,85	43	4,66995
167	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		2,2	114,74	252	535,84	1179	4,67004
168	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		7	11,84	83	58,73	411	4,9603
169	ТЕР20-02-003-03	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200?200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	27,28	27	174,82	175	6,51668
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96

		периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм								
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	9600,99	0,48	28938,14	1,45	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00002	11461,18	0,23	40748,42	0,82	3,55534
	7. 300-0604	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	86,62	3,46	614,28	24,57	7,09166
170	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
171	ТЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (76 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (49 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	12,34	12	91,05	91	7,24955
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,736	0,74	9,18	6,79	94,66	70,05	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,15	0,15	3,12	0,47	6,86	1,03	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,075	0,08	8,1	0,65	32,06	2,56	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	9600,99	0,48	28938,14	1,45	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00027	11461,18	3,09	40748,42	11	3,55534
172	ТССЦ-300-0279	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.		1	190,38	190	763,41	763	4,00998
173	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
Система В4, В5, В6										
174	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов канальных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3848 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2507 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		3	229,2	688	1616,96	4851	6,89042

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	35,78	9,62	344,2	99,09	3545,44	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,08	111,99 13,50	8,96 1,08	510,05 132,05	40,80 10,56	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	8,89	3,12	27,74	6,86	60,99	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,64	75,40 10,58	48,26 6,77	440,77	282,09	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,36	12,2	4,39	61,41	22,11	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00009	11461,18	1,03	40748,42	3,67	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0282	9000,93	253,83	31908,71	899,83	3,54505
175	ТССЦ-300-0063	Вентиляторы канальные СК250С	комплект		3	2479,62	7439	6504,66	19514	2,62325
176	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4420 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2880 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздухопрово в		0,2551	2037,7	520	18204,53	4644	8,83951
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	45,09	8,74	394,09	90,22	4068,02	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5375	0,14	111,99 13,50	15,68 1,89	510,05 132,05	71,41 18,49	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,12	6,66	0,8	17,63	2,12	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,52	8,1	4,21	32,06	16,67	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	440,77	88,15	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,000227	47200	10,71	220424	50,04	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001278	16978,62	21,7	84213,96	107,63	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001046	9600,99	1	28938,14	3,03	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,041	12,2	24,9	61,41	125,34	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,002806	11461,18	32,16	40748,42	114,34	3,55534
177	ТССЦ-300-1789-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм	м2		25,51	110,37	2816	515,43	13149	4,67002
178	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		32	11,84	379	58,73	1879	4,9603
179	ТССЦ-300-2700-33	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт.		1	99,91	100	529,66	530	5,30137
В7										
180	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1283 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (836 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		1	229,2	229	1616,96	1617	6,89042
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	11,93	9,62	114,77	99,09	1182,14	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442

	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	2,96	3,12	9,24	6,86	20,31	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,12	12,2	1,46	61,41	7,37	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00003	11461,18	0,34	40748,42	1,22	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0094	9000,93	84,61	31908,71	299,94	3,54505
181	ТССЦ-300-0062	Вентиляторы осевые 125 ЛД	комплект		1	950,52	951	4296,35	4296	4,52
182	ТЕР20-02-003-03	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200?200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	27,28	27	174,82	175	6,51668
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	9600,99	0,48	28938,14	1,45	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00002	11461,18	0,23	40748,42	0,82	3,55534
	7. 300-0604	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	86,62	3,46	614,28	24,57	7,09166
В8,9										
183	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2564 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1671 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		2	229,2	458	1616,96	3234	6,89042
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	23,85	9,62	229,44	99,09	2363,3	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	5,93	3,12	18,5	6,86	40,68	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	0,43	75,40 10,58	32,42 4,55	440,77	189,53	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,24	12,2	2,93	61,41	14,74	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00006	11461,18	0,69	40748,42	2,44	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0188	9000,93	169,22	31908,71	599,88	3,54505
184	ТССЦ-300-0062	Вентиляторы осевые 100 ЛД	комплект		2	950,52	1901	4296,35	8593	4,52
185	ТЕР20-02-003-03	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150	1 решетка		2	27,28	55	174,82	350	6,51668

		размер 200х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,0001	9600,99	0,96	28938,14	2,89	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00004	11461,18	0,46	40748,42	1,63	3,55534
	7. 300-0604	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	86,62	6,93	614,28	49,14	7,09166
В10, В15										
186	ТЕР20-03-002-03	Установка вентиляторов канальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (7695 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5013 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор		6	229,2	1375	1616,96	9702	6,89042
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	11,9255	71,55	9,62	688,31	99,09	7089,89	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,15	111,99 13,50	16,80 2,03	510,05 132,05	76,51 19,81	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	2,9625	17,78	3,12	55,47	6,86	121,97	2,19872
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2125	1,28	75,40 10,58	96,51 13,54	440,77	564,19	5,84576
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,72	12,2	8,78	61,41	44,22	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33	3,55534
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0094	0,0564	9000,93	507,65	31908,71	1799,65	3,54505
187	ТССЦ-300-0086	Вентиляторы канальные СК125А	комплект		6	2722,68	16336	3642,61	21856	1,33788
Система ВЕ0.1										
188	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1070 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (697 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,0565	2255,75	127	19991,22	1130	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	10,91	8,74	95,35	90,22	984,3	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	0,65	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	510,05 132,05	20,40 5,28	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,13	8,1	1,05	32,06	4,17	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00005029	47200	2,37	220424	11,09	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002831	16978,62	4,81	84213,96	23,84	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002543	9600,99	0,24	28938,14	0,74	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,452	12,2	5,51	61,41	27,76	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0008475	11461,18	9,71	40748,42	34,53	3,55534
189	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		5,65	114,74	648	535,84	3027	4,67004
190	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		9	11,84	107	58,73	529	4,9603
191	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) размер 250x250 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	35,13	35	228,87	229	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200?200 мм	м2	0,04	0,04	354,93	14,2	2402,96	96,12	6,77024
192	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) размер 250x100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
193	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали	1 зонт		1	9,2	9	67,94	68	7,27839

		круглого сечения диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (55 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,5405	0,54	9,18	4,96	94,66	51,12	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,1125	0,11	3,12	0,34	6,86	0,75	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,0625	0,06	8,1	0,49	32,06	1,92	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00004	9600,99	0,38	28938,14	1,16	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33	3,55534
194	ТССЦ-300-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.		1	148,39	148	595,02	595	4,0099
195	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
Система ВЕ1.1										
196	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1560 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1017 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,0824	2255,75	186	19991,22	1647	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	15,91	8,74	139,05	90,22	1435,4	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,04	6,66	0,27	17,63	0,71	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,18	8,1	1,46	32,06	5,77	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00007334	47200	3,46	220424	16,17	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0004128	16978,62	7,01	84213,96	34,76	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003708	9600,99	0,36	28938,14	1,07	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,6592	12,2	8,04	61,41	40,48	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,001236	11461,18	14,17	40748,42	50,37	3,55534
197	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		8,24	114,74	945	535,84	4415	4,67004
198	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		21	11,84	249	58,73	1233	4,9603
199	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044

		СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
200	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:125 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (55 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	9,2	9	67,94	68	7,27839
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,5405	0,54	9,18	4,96	94,66	51,12	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,1125	0,11	3,12	0,34	6,86	0,75	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,0625	0,06	8,1	0,49	32,06	1,92	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00004	9600,99	0,38	28938,14	1,16	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33	3,55534
201	ТССЦ-300-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм	шт.		1	148,39	148	595,02	595	4,0099
202	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		4	11,84	47	58,73	235	4,9603
ВЕ1.15										
203	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (112 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (73 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,00589	2255,75	13	19991,22	118	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	1,14	8,74	9,96	90,22	102,85	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875		6,66		17,63		2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,01	8,1	0,08	32,06	0,32	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	5,242E-06	47200	0,25	220424	1,16	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,00002951	16978,62	0,5	84213,96	2,49	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000265	9600,99	0,03	28938,14	0,08	3,01408

	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,04712	12,2	0,57	61,41	2,89	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00008835	11461,18	1,01	40748,42	3,6	3,55534
204	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		0,589	114,74	68	535,84	316	4,67004
205	ТЕР20-02-005-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (141 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (92 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		1	23,65	24	179,97	180	7,4704
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,403	1,4	8,97	12,56	92,44	129,42	10,3055
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,325	0,33	3,12	1,03	6,86	2,26	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	12,2	6,83	61,41	34,39	5,03361
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	11461,18	2,29	40748,42	8,15	3,55534
206	ТССЦ-300-2800-33	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 150х150	шт.		1	200,07	200	904,32	904	4,52002
207	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:125 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (55 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	9,2	9	67,94	68	7,27839
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,5405	0,54	9,18	4,96	94,66	51,12	10,3115
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,1125	0,11	3,12	0,34	6,86	0,75	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,0625	0,06	8,1	0,49	32,06	1,92	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00004	9600,99	0,38	28938,14	1,16	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33	3,55534
208	ТССЦ-300-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 125 мм	шт.		1	148,39	148	595,02	595	4,0099
Система №1										
209	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (135 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховода в		0,012	1452,9	17	12353,15	148	8,40754
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	115,069	1,38	8,74	12,06	90,22	124,5	10,3227

	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,35		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,15	3,12	0,47	6,86	1,03	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,02	8,1	0,16	32,06	0,64	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000132	47200	0,62	220424	2,91	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0027	0,00003228	16978,62	0,55	84213,96	2,72	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000396	9600,99	0,04	28938,14	0,11	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	0,1189	12,2	1,45	61,41	7,3	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
210	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,2	128,11	154	443,04	532	3,45828
211	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
212	ТЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (258 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	35,82	36	285,59	286	7,87756
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2	0,2	8,1	1,62	32,06	6,41	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00014	9600,99	1,34	28938,14	4,05	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,00054	11461,18	6,19	40748,42	22	3,55534
213	ТССЦ-300-0292	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм	шт.		1	552,95	553	2217,38	2217	4,01006
214	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
215	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1020 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (665 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,0589	2037,7	120	18204,53	1072	8,83951
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	10,41	8,74	90,98	90,22	939,19	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5375	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,12	8,1	0,97	32,06	3,85	3,95802

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00005242	47200	2,47	220424	11,55	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002951	16978,62	5,01	84213,96	24,85	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002415	9600,99	0,23	28938,14	0,7	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,4712	12,2	5,75	61,41	28,94	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,0006479	11461,18	7,43	40748,42	26,4	3,55534
216	ТССЦ-300-1789-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм	м2		5,89	110,37	650	515,43	3036	4,67002
217	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		7	11,84	83	58,73	411	4,9603
218	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4889 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3185 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,2582	2255,75	582	19991,22	5162	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	49,84	8,74	435,6	90,22	4496,56	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,17	111,99 13,50	19,04 2,30	510,05 132,05	86,71 22,45	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,13	6,66	0,87	17,63	2,29	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,58	8,1	4,7	32,06	18,59	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,25	75,40 10,58	18,85 2,65	440,77	110,19	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0002298	47200	10,85	220424	50,65	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001294	16978,62	21,97	84213,96	108,97	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001162	9600,99	1,12	28938,14	3,36	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,066	12,2	25,21	61,41	126,87	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,003873	11461,18	44,39	40748,42	157,82	3,55534
219	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		25,82	114,74	2963	535,84	13835	4,67004
220	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		49	11,84	580	58,73	2878	4,9603
221	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 300х150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (808 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (526 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		6	100,5	603	693,92	4164	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	8,07	8,97	72,39	92,44	745,99	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,9	8,1	7,29	32,06	28,85	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	2,03	19,2	38,98	3,82	7,75	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00048	5960	2,86	20839,15	10	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и	т	0,0004	0,00258	5620,22	14,5	27876,29	71,92	4,96

		периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм								
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00018	9600,99	1,73	28938,14	5,21	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,48	957,81	459,75	6792,62	3260,46	7,09182
222	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
223	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5117 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3599 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,2381	12021,94	2862	55945,03	13321	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	67,88	8,62	585,13	89,11	6048,79	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,5	1,7	0,85	4,58	2,29	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	19,31	3,7	71,45	14,09	272,08	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	19,31	2,7	52,14	7,7	148,69	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	0,7	75,40 10,58	52,78 7,41	440,77	308,54	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,01524	3900	59,44	21682,75	330,45	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	2,381	3	7,14	6,89	16,41	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	28,81	43,92	1265,34	94,84	2732,34	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	1,429	516,1	737,51	2332,77	3333,53	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,003095	9980	30,89	41446,61	128,28	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,002381	2,41	0,01	11,25	0,03	4,66805
224	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный "Е130"	кг		171,4	39,3	6736	60,71	10406	1,54478
Система № 2										
225	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной	100 м2		0,012	1452,9	17	12353,15	148	8,40754

		стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (135 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	поверхности воздуховодо в							
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	115,069	1,38	8,74	12,06	90,22	124,5	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,35		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,15	3,12	0,47	6,86	1,03	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,02	8,1	0,16	32,06	0,64	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000132	47200	0,62	220424	2,91	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0027	0,00003228	16978,62	0,55	84213,96	2,72	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000396	9600,99	0,04	28938,14	0,11	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	0,1189	12,2	1,45	61,41	7,3	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
226	ТССП-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,2	128,11	154	443,04	532	3,45828
227	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
228	ТЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (258 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	35,82	36	285,59	286	7,87756
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2	0,2	8,1	1,62	32,06	6,41	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00014	9600,99	1,34	28938,14	4,05	3,01408
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,00054	11461,18	6,19	40748,42	22	3,55534
229	ТССП-300-0292	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм	шт.		1	552,95	553	2217,38	2217	4,01006
230	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
231	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,0589	2037,7	120	18204,53	1072	8,83951

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1020 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (665 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	10,41	8,74	90,98	90,22	939,19	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5375	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,12	8,1	0,97	32,06	3,85	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00005242	47200	2,47	220424	11,55	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002951	16978,62	5,01	84213,96	24,85	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002415	9600,99	0,23	28938,14	0,7	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,4712	12,2	5,75	61,41	28,94	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,0006479	11461,18	7,43	40748,42	26,4	3,55534
232	ТССЦ-300-1789-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм	м2		5,89	110,37	650	515,43	3036	4,67002
233	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		7	11,84	83	58,73	411	4,9603
234	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6350 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4137 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,3354	2255,75	757	19991,22	6705	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	64,75	8,74	565,92	90,22	5841,75	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,22	111,99 13,50	24,64 2,97	510,05 132,05	112,21 29,05	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,16	6,66	1,07	17,63	2,82	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,75	8,1	6,08	32,06	24,05	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,33	75,40 10,58	24,88 3,49	440,77	145,45	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0002985	47200	14,09	220424	65,8	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,00168	16978,62	28,52	84213,96	141,48	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001509	9600,99	1,45	28938,14	4,37	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,683	12,2	32,73	61,41	164,76	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,005031	11461,18	57,66	40748,42	205,01	3,55534
235	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		33,54	114,74	3848	535,84	17972	4,67004
236	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		59	11,84	699	58,73	3465	4,9603
237	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 300x150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	1 решетка		6	100,5	603	693,92	4164	6,94835

		НР, (808 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (526 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	8,07	8,97	72,39	92,44	745,99	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,9	8,1	7,29	32,06	28,85	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	2,03	19,2	38,98	3,82	7,75	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00048	5960	2,86	20839,15	10	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00258	5620,22	14,5	27876,29	71,92	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00018	9600,99	1,73	28938,14	5,21	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,48	957,81	459,75	6792,62	3260,46	7,09182
238	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
239	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5496 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3865 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,2557	12021,94	3074	55945,03	14305	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	72,9	8,62	628,4	89,11	6496,12	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,54	1,7	0,92	4,58	2,47	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	20,73	3,7	76,7	14,09	292,09	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	20,73	2,7	55,97	7,7	159,62	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	0,75	75,40 10,58	56,55 7,94	440,77	330,58	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,01636	3900	63,8	21682,75	354,73	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	2,557	3	7,67	6,89	17,62	2,29667

	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	30,94	43,92	1358,88	94,84	2934,35	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	1,534	516,1	791,7	2332,77	3578,47	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,003324	9980	33,17	41446,61	137,77	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,002557	2,41	0,01	11,25	0,03	4,66805
240	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный "Е130"	кг		184,1	39,3	7235	60,71	11177	1,54478
241	ТЕР20-02-004-15	Установка клапанов огнезадерживающих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1405 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (915 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 клапан		3	181,06	543	1046,25	3139	5,65227
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	4,623	13,87	9,07	125,8	93,55	1297,54	10,3142
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	1,2625	3,79	3,12	11,82	6,86	26	2,19872
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	3. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0001	0,00039	47200	18,41	220424	85,97	4,67
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,48	12,2	5,86	61,41	29,48	5,03361
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00054	11461,18	6,19	40748,42	22	3,55534
	6. 103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,39	1,17	15,39	18,01	51,16	59,86	3,32424
	7. 201-9070	Трос	м	9,3	27,9	12,7	354,33	57,4	1601,46	4,51969
242	ТССЦ-300-4948-33	Клоп-1-НО-МВ диаметром 100 мм	шт.		3	1876,55	5630	8126	24378	4,33029
Система № 3										
243	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздухопроводов		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361

		прессованная)								
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
244	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
245	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
246	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
247	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
248	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
249	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (1485 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (967 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,099	1811,39	179	15965,91	1581	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	15,14	8,74	132,32	90,22	1365,93	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,05	6,66	0,33	17,63	0,88	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,00008316	47200	3,93	220424	18,33	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0005079	16978,62	8,62	84213,96	42,77	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003861	9600,99	0,37	28938,14	1,12	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,7504	12,2	9,15	61,41	46,08	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001089	11461,18	12,48	40748,42	44,38	3,55534
250	ТССЦ-300-2330-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		9,9	122,52	1213	443,04	4386	3,61606

251	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		9	11,84	107	58,73	529	4,9603
252	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2426 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1580 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов		0,14	2079,8	291	18349,27	2569	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	24,74	8,74	216,23	90,22	2232,04	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,28	8,1	2,27	32,06	8,98	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001246	47200	5,88	220424	27,46	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0007014	16978,62	11,91	84213,96	59,07	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000574	9600,99	0,55	28938,14	1,66	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,12	12,2	13,66	61,41	68,78	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0021	11461,18	24,07	40748,42	85,57	3,55534
253	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		14	101,18	1417	314,42	4402	3,1075
254	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		14	11,84	166	58,73	822	4,9603
255	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (370 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (241 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0196	2255,75	44	19991,22	392	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	3,78	8,74	33,04	90,22	341,03	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,04	8,1	0,32	32,06	1,28	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00001744	47200	0,82	220424	3,84	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0000982	16978,62	1,67	84213,96	8,27	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000882	9600,99	0,08	28938,14	0,26	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,1568	12,2	1,91	61,41	9,63	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000294	11461,18	3,37	40748,42	11,98	3,55534
256	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		1,96	114,74	225	535,84	1050	4,67004

257	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		5	11,84	59	58,73	294	4,9603
258	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
259	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: шелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки шелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
260	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5902 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4151 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,2746	12021,94	3301	55945,03	15363	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	78,29	8,62	674,86	89,11	6976,42	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,58	1,7	0,99	4,58	2,66	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	22,27	3,7	82,4	14,09	313,78	3,80811

	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	22,27	2,7	60,13	7,7	171,48	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	0,81	75,40 10,58	61,07 8,57	440,77	357,02	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,01757	3900	68,52	21682,75	380,97	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	2,746	3	8,24	6,89	18,92	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	33,23	43,92	1459,46	94,84	3151,53	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	1,648	516,1	850,53	2332,77	3844,41	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,00357	9980	35,63	41446,61	147,96	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,002746	2,41	0,01	11,25	0,03	4,66805
261	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		197,7	39,3	7770	60,71	12002	1,54478
Система № 4										
262	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
263	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
264	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
265	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
266	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
267	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
268	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2924 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1905 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,195	1811,39	353	15965,91	3113	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	29,82	8,74	260,63	90,22	2690,36	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	510,05 132,05	45,90 11,88	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,1	6,66	0,67	17,63	1,76	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	440,77	61,71	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001638	47200	7,73	220424	36,11	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,001	16978,62	16,98	84213,96	84,21	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00007605	9600,99	0,73	28938,14	2,2	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,478	12,2	18,03	61,41	90,76	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,002145	11461,18	24,58	40748,42	87,41	3,55534
269	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		19,5	122,52	2389	443,04	8639	3,61606
270	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		17	11,84	201	58,73	998	4,9603
271	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2426 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1580 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,14	2079,8	291	18349,27	2569	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	24,74	8,74	216,23	90,22	2232,04	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,28	8,1	2,27	32,06	8,98	3,95802

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001246	47200	5,88	220424	27,46	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0007014	16978,62	11,91	84213,96	59,07	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000574	9600,99	0,55	28938,14	1,66	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,12	12,2	13,66	61,41	68,78	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0021	11461,18	24,07	40748,42	85,57	3,55534
272	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		14	101,18	1417	314,42	4402	3,1075
273	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		14	11,84	166	58,73	822	4,9603
274	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (833 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (543 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,044	2255,75	99	19991,22	880	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	8,49	8,74	74,2	90,22	765,97	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,1	8,1	0,81	32,06	3,21	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00003916	47200	1,85	220424	8,63	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002204	16978,62	3,74	84213,96	18,56	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000198	9600,99	0,19	28938,14	0,57	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,352	12,2	4,29	61,41	21,62	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00066	11461,18	7,56	40748,42	26,89	3,55534
275	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		4,4	114,74	505	535,84	2358	4,67004
276	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		14	11,84	166	58,73	822	4,9603
277	ТССЦ-300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2		0,1	92,26	9	430,85	43	4,66995
278	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576

	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
279	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	34,09	68	222,9	446	6,6369
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,024	850,55	20,41	6031,93	144,77	7,0918
280	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
281	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8152 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5733 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,3793	12021,94	4560	55945,03	21220	4,50263

		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	108,14	8,62	932,17	89,11	9636,36	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,8	1,7	1,36	4,58	3,66	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	30,76	3,7	113,81	14,09	433,41	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	30,76	2,7	83,05	7,7	236,85	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,11	75,40 10,58	83,69 11,74	440,77	489,25	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02428	3900	94,69	21682,75	526,46	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	3,793	3	11,38	6,89	26,13	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	45,9	43,92	2015,93	94,84	4353,16	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,276	516,1	1174,64	2332,77	5309,38	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,004931	9980	49,21	41446,61	204,37	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,003793	2,41	0,01	11,25	0,04	4,66805
282	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		0,3793	39,3	15	60,71	23	1,54478
Система № 5										
283	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,0000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
284	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
285	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
286	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в</i>	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
287	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
288	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
289	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1485 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (967 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,099	1811,39	179	15965,91	1581	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	15,14	8,74	132,32	90,22	1365,93	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,05	111,99 13,50	5,60 0,68	510,05 132,05	25,50 6,60	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,05	6,66	0,33	17,63	0,88	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,00008316	47200	3,93	220424	18,33	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0005079	16978,62	8,62	84213,96	42,77	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00003861	9600,99	0,37	28938,14	1,12	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,7504	12,2	9,15	61,41	46,08	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001089	11461,18	12,48	40748,42	44,38	3,55534
290	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		9,9	122,52	1213	443,04	4386	3,61606
291	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		9	11,84	107	58,73	529	4,9603
292	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2339 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1524 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,135	2079,8	281	18349,27	2477	8,71508

		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	23,86	8,74	208,54	90,22	2152,65	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,27	8,1	2,19	32,06	8,66	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001202	47200	5,67	220424	26,5	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0006764	16978,62	11,48	84213,96	56,96	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00005535	9600,99	0,53	28938,14	1,6	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,08	12,2	13,18	61,41	66,32	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,002025	11461,18	23,21	40748,42	82,52	3,55534
293	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		13,5	101,18	1366	314,42	4245	3,1075
294	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		13	11,84	154	58,73	763	4,9603
295	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4042 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2634 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,2135	2255,75	482	19991,22	4268	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	41,21	8,74	360,18	90,22	3717,97	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,14	111,99 13,50	15,68 1,89	510,05 132,05	71,41 18,49	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,1	6,66	0,67	17,63	1,76	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,48	8,1	3,89	32,06	15,39	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00019	47200	8,97	220424	41,88	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,00107	16978,62	18,17	84213,96	90,11	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00009608	9600,99	0,92	28938,14	2,78	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,708	12,2	20,84	61,41	104,89	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,003203	11461,18	36,71	40748,42	130,52	3,55534
296	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		21,35	114,74	2450	535,84	11440	4,67004
297	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		44	11,84	521	58,73	2584	4,9603
298	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055

	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40	2,26	440,77	13,22	5,84576
						10,58	0,32			
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
299	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) размер 250х250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	35,13	35	228,87	229	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200?200 мм	м2	0,04	0,04	354,93	14,2	2402,96	96,12	6,77024
300	ТЕР20-02-003-07	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200?200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	70,85	71	484,4	484	6,89637
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00001	9600,99	0,1	28938,14	0,29	3,01408
	7. 300-0599	Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	1179,04	47,16	8361,48	334,46	7,09177
301	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044

		работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
302	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9962 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7007 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,4635	12021,94	5572	55945,03	25931	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	132,15	8,62	1139,13	89,11	11775,89	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,97	1,7	1,65	4,58	4,44	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	37,58	3,7	139,05	14,09	529,5	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	37,58	2,7	101,47	7,7	289,37	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,36	75,40 10,58	102,54 14,39	440,77	599,45	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02966	3900	115,67	21682,75	643,11	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,635	3	13,91	6,89	31,94	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	56,08	43,92	2463,03	94,84	5318,63	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,781	516,1	1435,27	2332,77	6487,43	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,006026	9980	60,14	41446,61	249,76	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,004635	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
303	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		333,7	39,3	13114	60,71	20259	1,54478
Система № 6										
304	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227

	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
305	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
306	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
307	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
308	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
309	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
310	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4319 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2814 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,288	1811,39	522	15965,91	4598	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	44,04	8,74	384,91	90,22	3973,29	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	0,475	0,14	111,99 13,50	15,68 1,89	510,05 132,05	71,41 18,49	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,14	6,66	0,93	17,63	2,47	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,55	8,1	4,46	32,06	17,63	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0002419	47200	11,42	220424	53,32	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,001477	16978,62	25,08	84213,96	124,38	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001123	9600,99	1,08	28938,14	3,25	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	2,183	12,2	26,63	61,41	134,06	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,003168	11461,18	36,31	40748,42	129,09	3,55534
311	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		28,8	122,52	3529	443,04	12760	3,61606
312	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		24	11,84	284	58,73	1410	4,9603
313	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (866 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (564 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,05	2079,8	104	18349,27	917	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	176,7435	8,84	8,74	77,26	90,22	797,54	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,1	8,1	0,81	32,06	3,21	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000445	47200	2,1	220424	9,81	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002505	16978,62	4,25	84213,96	21,1	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000205	9600,99	0,2	28938,14	0,59	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,4	12,2	4,88	61,41	24,56	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00075	11461,18	8,6	40748,42	30,56	3,55534
314	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		5	101,18	506	314,42	1572	3,1075
315	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		5	11,84	59	58,73	294	4,9603
316	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4192 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2731 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,2214	2255,75	499	19991,22	4426	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	193,039	42,74	8,74	373,55	90,22	3856	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных	м-час	0,65	0,14	111,99 13,50	15,68 1,89	510,05 132,05	71,41 18,49	4,55442

		трубопроводов) 10 т								
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,11	6,66	0,73	17,63	1,94	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,5	8,1	4,05	32,06	16,03	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,22	75,40 10,58	16,59 2,33	440,77	96,97	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,000197	47200	9,3	220424	43,42	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001109	16978,62	18,83	84213,96	93,39	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00009963	9600,99	0,96	28938,14	2,88	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,771	12,2	21,61	61,41	108,76	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,003321	11461,18	38,06	40748,42	135,33	3,55534
317	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		22,14	114,74	2540	535,84	11863	4,67004
318	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		61	11,84	722	58,73	3583	4,9603
319	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	34,09	34	222,9	223	6,6369
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,012	850,55	10,21	6031,93	72,38	7,0918
320	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 300х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408

	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
321	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (616 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (401 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		5	30,02	150	197,24	986	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	6,15	8,97	55,17	92,44	568,51	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	1,69	19,2	32,45	3,82	6,46	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00005	5960	0,3	20839,15	1,04	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00215	5620,22	12,08	27876,29	59,93	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,1	454,6	45,46	3224,51	322,45	7,09307
322	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (10875 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7649 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,506	12021,94	6083	55945,03	28308	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	144,26	8,62	1243,52	89,11	12855,01	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	1,06	1,7	1,8	4,58	4,85	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	41,03	3,7	151,81	14,09	578,11	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	41,03	2,7	110,78	7,7	315,93	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,49	75,40 10,58	112,35 15,76	440,77	656,75	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,03238	3900	126,28	21682,75	702,09	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	5,06	3	15,18	6,89	34,86	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	61,23	43,92	2689,22	94,84	5807,05	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	3,036	516,1	1566,88	2332,77	7082,29	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,006578	9980	65,65	41446,61	272,64	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,00506	2,41	0,01	11,25	0,06	4,66805
323	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		364,3	39,3	14317	60,71	22117	1,54478
Система № 7										
324	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений</i>	100 м2 поверхности воздуховодов		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669

		работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
325	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
326	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
327	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
328	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
329	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
330	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,299	1811,39	542	15965,91	4774	8,71081

		НР, (4483 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2921 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	45,73	8,74	399,68	90,22	4125,76	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,14	111,99 13,50	15,68 1,89	510,05 132,05	71,41 18,49	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,15	6,66	1	17,63	2,64	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,58	8,1	4,7	32,06	18,59	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0002512	47200	11,86	220424	55,37	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,001534	16978,62	26,05	84213,96	129,18	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001166	9600,99	1,12	28938,14	3,37	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	2,266	12,2	27,65	61,41	139,16	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,003289	11461,18	37,7	40748,42	134,02	3,55534
331	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		29,9	122,52	3663	443,04	13247	3,61606
332	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		25	11,84	296	58,73	1468	4,9603
333	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2426 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1580 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,14	2079,8	291	18349,27	2569	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	24,74	8,74	216,23	90,22	2232,04	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,28	8,1	2,27	32,06	8,98	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001246	47200	5,88	220424	27,46	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0007014	16978,62	11,91	84213,96	59,07	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000574	9600,99	0,55	28938,14	1,66	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,12	12,2	13,66	61,41	68,78	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0021	11461,18	24,07	40748,42	85,57	3,55534
334	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		14	101,18	1417	314,42	4402	3,1075
335	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		14	11,84	166	58,73	822	4,9603
336	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,0196	2255,75	44	19991,22	392	8,7662

		НР, (370 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (241 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	3,78	8,74	33,04	90,22	341,03	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,04	8,1	0,32	32,06	1,28	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00001744	47200	0,82	220424	3,84	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0000982	16978,62	1,67	84213,96	8,27	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000882	9600,99	0,08	28938,14	0,26	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,1568	12,2	1,91	61,41	9,63	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000294	11461,18	3,37	40748,42	11,98	3,55534
337	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		1,96	114,74	225	535,84	1050	4,67004
338	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		5	11,84	59	58,73	294	4,9603
339	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
340	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 300х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	100,5	100	693,92	694	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965

	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,08	957,81	76,62	6792,62	543,41	7,09182
341	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
342	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9908 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6969 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,461	12021,94	5542	55945,03	25791	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	131,43	8,62	1132,93	89,11	11711,73	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,97	1,7	1,65	4,58	4,44	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	37,38	3,7	138,31	14,09	526,68	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	37,38	2,7	100,93	7,7	287,83	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,35	75,40	101,79	440,77	595,04	5,84576
						10,58	14,28			
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,0295	3900	115,05	21682,75	639,64	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,61	3	13,83	6,89	31,76	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	55,78	43,92	2449,86	94,84	5290,18	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,766	516,1	1427,53	2332,77	6452,44	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,005993	9980	59,81	41446,61	248,39	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,00461	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
343	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		331,9	39,3	13044	60,71	20150	1,54478

Система № 8

344	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,0000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
345	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
346	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
347	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
348	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
349	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
350	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:	100 м2 поверхности		0,139	1811,39	252	15965,91	2219	8,71081

		0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (2085 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1358 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	воздуховодо в							
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	21,26	8,74	185,81	90,22	1918,08	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,27	8,1	2,19	32,06	8,66	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001168	47200	5,51	220424	25,75	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0007131	16978,62	12,11	84213,96	60,05	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00005421	9600,99	0,52	28938,14	1,57	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,054	12,2	12,86	61,41	64,73	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001529	11461,18	17,52	40748,42	62,3	3,55534
351	ТССЦ-300-2330-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		13,9	122,52	1703	443,04	6158	3,61606
352	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		12	11,84	142	58,73	705	4,9603
353	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (2252 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1467 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,13	2079,8	270	18349,27	2385	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	22,98	8,74	200,85	90,22	2073,26	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,06	6,66	0,4	17,63	1,06	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,26	8,1	2,11	32,06	8,34	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001157	47200	5,46	220424	25,5	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0006513	16978,62	11,06	84213,96	54,85	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000533	9600,99	0,51	28938,14	1,54	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,04	12,2	12,69	61,41	63,87	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00195	11461,18	22,35	40748,42	79,46	3,55534
354	ТССЦ-300-2270-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		13	101,18	1315	314,42	4087	3,1075
355	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		13	11,84	154	58,73	763	4,9603
356	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:	100 м2 поверхности		0,1696	2255,75	383	19991,22	3391	8,7662

		0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3212 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2093 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	воздуховодо в							
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	32,74	8,74	286,15	90,22	2953,8	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,11	111,99 13,50	12,32 1,49	510,05 132,05	56,11 14,53	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,08	6,66	0,53	17,63	1,41	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,17	75,40 10,58	12,82 1,80	440,77	74,93	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001509	47200	7,12	220424	33,26	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0008497	16978,62	14,43	84213,96	71,56	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00007632	9600,99	0,73	28938,14	2,21	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,357	12,2	16,56	61,41	83,33	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,002544	11461,18	29,16	40748,42	103,66	3,55534
357	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		16,96	114,74	1946	535,84	9088	4,67004
358	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		27	11,84	320	58,73	1586	4,9603
359	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	34,09	34	222,9	223	6,6369
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,012	850,55	10,21	6031,93	72,38	7,0918
360	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055

	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40	2,26	440,77	13,22	5,84576
						10,58	0,32			
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
361	ТЕР20-02-003-06	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 2 размер 100?400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	83,4	167	573,36	1147	6,92647
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40	2,26	440,77	13,22	5,84576
						10,58	0,32			
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00002	9600,99	0,19	28938,14	0,58	3,01408
	7. 300-0598	Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,08	1492,63	119,41	10585,41	846,83	7,09178
362	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) размер 300х100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (246 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (160 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	35,13	70	228,87	458	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	2,46	8,97	22,07	92,44	227,4	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40	2,26	440,77	13,22	5,84576
						10,58	0,32			
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00002	5960	0,12	20839,15	0,42	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200?200 мм	м2	0,04	0,08	354,93	28,39	2402,96	192,24	6,77024
363	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,4043	12021,94	4860	55945,03	22619	4,50263

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8690 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6112 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	115,27	8,62	993,63	89,11	10271,71	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,85	1,7	1,45	4,58	3,89	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	32,78	3,7	121,29	14,09	461,87	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	32,78	2,7	88,51	7,7	252,41	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,19	75,40 10,58	89,73 12,59	440,77	524,52	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02588	3900	100,93	21682,75	561,15	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,043	3	12,13	6,89	27,86	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	48,92	43,92	2148,57	94,84	4639,57	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,426	516,1	1252,06	2332,77	5659,3	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,005256	9980	52,45	41446,61	217,84	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,004043	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
364	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		291,1	39,3	11440	60,71	17673	1,54478
Система № 9										
365	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
366	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
367	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603

368	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
369	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
370	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
371	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2054 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1338 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,137	1811,39	248	15965,91	2187	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	20,95	8,74	183,1	90,22	1890,11	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,26	8,1	2,11	32,06	8,34	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001151	47200	5,43	220424	25,37	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0007028	16978,62	11,93	84213,96	59,19	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00005343	9600,99	0,51	28938,14	1,55	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,038	12,2	12,66	61,41	63,74	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001507	11461,18	17,27	40748,42	61,41	3,55534
372	ТССЦ-300-2330-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		13,7	122,52	1679	443,04	6070	3,61606
373	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		12	11,84	142	58,73	705	4,9603
374	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,13	2079,8	270	18349,27	2385	8,71508

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2252 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1467 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	22,98	8,74	200,85	90,22	2073,26	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,06	6,66	0,4	17,63	1,06	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,26	8,1	2,11	32,06	8,34	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001157	47200	5,46	220424	25,5	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0006513	16978,62	11,06	84213,96	54,85	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000533	9600,99	0,51	28938,14	1,54	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,04	12,2	12,69	61,41	63,87	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00195	11461,18	22,35	40748,42	79,46	3,55534
375	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		13	101,18	1315	314,42	4087	3,1075
376	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		13	11,84	154	58,73	763	4,9603
377	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1950 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1271 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,103	2255,75	232	19991,22	2059	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	19,88	8,74	173,75	90,22	1793,57	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,05	6,66	0,33	17,63	0,88	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,23	8,1	1,86	32,06	7,37	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00009167	47200	4,33	220424	20,21	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,000516	16978,62	8,76	84213,96	43,45	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00004635	9600,99	0,45	28938,14	1,34	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,824	12,2	10,05	61,41	50,6	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,001545	11461,18	17,71	40748,42	62,96	3,55534
378	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		10,3	114,74	1182	535,84	5519	4,67004
379	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		20	11,84	237	58,73	1175	4,9603
380	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений	1 решетка		1	34,09	34	222,9	223	6,6369

		работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,012	850,55	10,21	6031,93	72,38	7,0918
381	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
382	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200?200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (246 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (160 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	35,13	70	228,87	458	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	2,46	8,97	22,07	92,44	227,4	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00002	5960	0,12	20839,15	0,42	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер	м2	0,04	0,08	354,93	28,39	2402,96	192,24	6,77024

		200?200 мм								
383	ТЕР20-02-003-05	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100?200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	62,88	126	427,84	856	6,86975
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00002	9600,99	0,19	28938,14	0,58	3,01408
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	1959,39	78,38	13895,62	555,82	7,09181
384	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8135 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (5722 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,3785	12021,94	4550	55945,03	21175	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	107,91	8,62	930,18	89,11	9615,86	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,79	1,7	1,34	4,58	3,62	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	30,69	3,7	113,55	14,09	432,42	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	30,69	2,7	82,86	7,7	236,31	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,11	75,40 10,58	83,69 11,74	440,77	489,25	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02422	3900	94,46	21682,75	525,16	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	3,785	3	11,36	6,89	26,08	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	45,8	43,92	2011,54	94,84	4343,67	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,271	516,1	1172,06	2332,77	5297,72	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,004921	9980	49,11	41446,61	203,96	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,003785	2,41	0,01	11,25	0,04	4,66805
385	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		272,5	39,3	10709	60,71	16543	1,54478
Система № 10										
386	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 поверхности воздуховодов		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
387	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
388	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
389	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
390	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
391	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
392	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,29	2079,8	603	18349,27	5321	8,71508

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (5025 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3274 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	51,26	8,74	448,01	90,22	4624,68	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,15	111,99 13,50	16,80 2,03	510,05 132,05	76,51 19,81	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,14	6,66	0,93	17,63	2,47	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,59	8,1	4,78	32,06	18,92	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,22	75,40 10,58	16,59 2,33	440,77	96,97	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0002581	47200	12,18	220424	56,89	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001453	16978,62	24,67	84213,96	122,36	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001189	9600,99	1,14	28938,14	3,44	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,32	12,2	28,3	61,41	142,47	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00435	11461,18	49,86	40748,42	177,26	3,55534
393	ТССЦ-300-2270-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		29	101,18	2934	314,42	9118	3,1075
394	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		29	11,84	343	58,73	1703	4,9603
395	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
396	ТЕР20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	35,13	35	228,87	229	6,60261
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965

	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200?200 мм	м2	0,04	0,04	354,93	14,2	2402,96	96,12	6,77024
397	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (8737 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6145 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,4065	12021,94	4887	55945,03	22742	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	115,9	8,62	999,06	89,11	10327,85	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,85	1,7	1,45	4,58	3,89	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	32,96	3,7	121,95	14,09	464,41	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	32,96	2,7	88,99	7,7	253,79	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,19	75,40 10,58	89,73 12,59	440,77	524,52	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02602	3900	101,48	21682,75	564,19	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,065	3	12,2	6,89	28,01	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	49,19	43,92	2160,42	94,84	4665,18	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,439	516,1	1258,77	2332,77	5689,63	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,005284	9980	52,73	41446,61	219	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,004065	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
398	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		292,7	39,3	11503	60,71	17770	1,54478
Система № 11										
399	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576

	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
400	ТССЦ-300-2340-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
401	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
402	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
403	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
404	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
405	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2054 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1338 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховода в		0,137	1811,39	248	15965,91	2187	8,71081
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	20,95	8,74	183,1	90,22	1890,11	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,26	8,1	2,11	32,06	8,34	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001151	47200	5,43	220424	25,37	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0007028	16978,62	11,93	84213,96	59,19	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00005343	9600,99	0,51	28938,14	1,55	3,01408

	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,038	12,2	12,66	61,41	63,74	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001507	11461,18	17,27	40748,42	61,41	3,55534
406	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		13,7	122,52	1679	443,04	6070	3,61606
407	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		12	11,84	142	58,73	705	4,9603
408	ТЕР20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4505 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2935 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховода		0,26	2079,8	541	18349,27	4771	8,71508
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	176,7435	45,95	8,74	401,6	90,22	4145,61	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,5125	0,13	111,99 13,50	14,56 1,76	510,05 132,05	66,31 17,17	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,13	6,66	0,87	17,63	2,29	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,025	0,53	8,1	4,29	32,06	16,99	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7625	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	440,77	88,15	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0002314	47200	10,92	220424	51,01	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001303	16978,62	22,12	84213,96	109,73	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001066	9600,99	1,02	28938,14	3,08	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,08	12,2	25,38	61,41	127,73	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0039	11461,18	44,7	40748,42	158,92	3,55534
409	ТССЦ-300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		26	101,18	2631	314,42	8175	3,1075
410	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		26	11,84	308	58,73	1527	4,9603
411	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
412	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных:	1 решетка		1	34,09	34	222,9	223	6,6369

		регулирующих (РР) размер 400х400 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,012	850,55	10,21	6031,93	72,38	7,0918
413	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (8877 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6243 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,413	12021,94	4965	55945,03	23105	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	117,75	8,62	1015,01	89,11	10492,7	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,87	1,7	1,48	4,58	3,98	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	33,49	3,7	123,91	14,09	471,87	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	33,49	2,7	90,42	7,7	257,87	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,21	75,40 10,58	91,23 12,80	440,77	533,33	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,064	0,02643	3900	103,08	21682,75	573,08	5,55968
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,13	3	12,39	6,89	28,46	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	49,97	43,92	2194,68	94,84	4739,15	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,478	516,1	1278,9	2332,77	5780,6	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,005369	9980	53,58	41446,61	222,53	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,00413	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
414	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		297,4	39,3	11688	60,71	18055	1,54478
Система № 12										
415	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в</i>	100 м2 поверхности воздуховода в		0,016	1228,37	20	10237,05	164	8,24669

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (146 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	93,012	1,49	8,74	13,02	90,22	134,43	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,3875	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	12,5625	0,2	3,12	0,62	6,86	1,37	2,19872
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,25		6,66		17,63		2,64715
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,6375	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96	3,95802
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5625	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	6. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0011	0,0000176	47200	0,83	220424	3,88	4,67
	7. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0024	0,0000384	16978,62	0,65	84213,96	3,23	4,96
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000528	9600,99	0,05	28938,14	0,15	3,01408
	9. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,1454	12,2	1,77	61,41	8,93	5,03361
	10. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000096	11461,18	1,1	40748,42	3,91	3,55534
416	ТССЦ-300-2340-33	Вохдуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1700 до 4000мм	м2		1,6	128,11	205	443,04	709	3,45828
417	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		2	11,84	24	58,73	117	4,9603
418	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (259 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	39,67	40	300,68	301	7,47846
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6105	2,61	8,85	23,1	91,33	238,37	10,3198
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,5375	0,54	3,12	1,68	6,86	3,7	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2375	0,24	8,1	1,94	32,06	7,69	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00016	9600,99	1,54	28938,14	4,63	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
419	ТССЦ-300-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.		1	819,03	819	3284,34	3284	4,01003
420	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		6	11,84	71	58,73	352	4,9603
421	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2219 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,148	1811,39	268	15965,91	2363	8,71081

		СП, (1446 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	152,927	22,63	8,74	197,79	90,22	2041,68	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,475	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	510,05 132,05	35,70 9,24	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,07	6,66	0,47	17,63	1,23	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,925	0,28	8,1	2,27	32,06	8,98	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7125	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,0001243	47200	5,87	220424	27,4	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0007592	16978,62	12,89	84213,96	63,94	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00005772	9600,99	0,55	28938,14	1,67	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,122	12,2	13,69	61,41	68,9	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001628	11461,18	18,66	40748,42	66,34	3,55534
422	ТССЦ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		14,8	122,52	1813	443,04	6557	3,61606
423	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		13	11,84	154	58,73	763	4,9603
424	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (6570 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4280 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,347	2255,75	783	19991,22	6937	8,7662
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	193,039	66,98	8,74	585,41	90,22	6042,94	10,3227
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,65	0,23	111,99 13,50	25,76 3,11	510,05 132,05	117,31 30,37	4,55442
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,4875	0,17	6,66	1,13	17,63	3	2,64715
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,2375	0,78	8,1	6,32	32,06	25,01	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,975	0,34	75,40 10,58	25,64 3,60	440,77	149,86	5,84576
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0003088	47200	14,58	220424	68,07	4,67
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,001738	16978,62	29,51	84213,96	146,36	4,96
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0001561	9600,99	1,5	28938,14	4,52	3,01408
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	2,776	12,2	33,87	61,41	170,47	5,03361
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,005205	11461,18	59,66	40748,42	212,1	3,55534
425	ТССЦ-300-1786-33	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2		34,7	114,74	3981	535,84	18594	4,67004
426	СЦМ-300-9240	Крепления	кг		64	11,84	758	58,73	3759	4,9603
427	ТЕР20-02-003-09	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 решетка		1	34,09	34	222,9	223	6,6369

		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,012	0,012	850,55	10,21	6031,93	72,38	7,0918
428	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 400х300 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (134 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	100,5	100	693,92	694	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	1,35	8,97	12,11	92,44	124,79	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,15	8,1	1,22	32,06	4,81	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00008	5960	0,48	20839,15	1,67	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	9600,99	0,29	28938,14	0,87	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,08	957,81	76,62	6792,62	543,41	7,09182
429	ТЕР20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 250х250 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (270 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (176 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		2	100,5	201	693,92	1388	6,94835
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,3455	2,69	8,97	24,13	92,44	248,66	10,3055
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,15	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62	3,95802
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,68	19,2	13,06	3,82	2,6	0,198958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	5960	0,95	20839,15	3,33	3,4965
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	5620,22	4,83	27876,29	23,97	4,96
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	9600,99	0,58	28938,14	1,74	3,01408
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	957,81	153,25	6792,62	1086,82	7,09182
430	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) размер 250х100 мм	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
431	ТЕР20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150?150 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (123 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (80 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка		1	30,02	30	197,24	197	6,68044
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,2305	1,23	8,97	11,03	92,44	113,7	10,3055
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,3375	0,34	19,2	6,53	3,82	1,3	0,198958
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т		0,00001	5960	0,06	20839,15	0,21	3,4965
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	5620,22	2,42	27876,29	11,99	4,96
	5. 300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150?150 мм	м2	0,02	0,02	454,6	9,09	3224,51	64,49	7,09307
432	ТЕР26-02-007-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой Е 130 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9769 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6870 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,4545	12021,94	5464	55945,03	25427	4,50263
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	285,108	129,58	8,62	1116,98	89,11	11546,87	10,3376
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	0,95	1,7	1,62	4,58	4,35	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	м-час	81,0875	36,85	3,7	136,35	14,09	519,22	3,80811
	3. 340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	м-час	81,0875	36,85	2,7	99,5	7,7	283,75	2,85185
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,9375	1,34	75,40 10,58	101,04 14,18	440,77	590,63	5,84576
	5. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной	т	0,064	0,02909	3900	113,45	21682,75	630,75	5,55968

		точности 0,7?20-50 мм								
	6. 101-1757	Ветошь	кг	10	4,545	3	13,64	6,89	31,32	2,29667
	7. 101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	121	54,99	43,92	2415,16	94,84	5215,25	2,15938
	8. 104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	6	2,727	516,1	1407,4	2332,77	6361,46	4,52
	9. 113-0158	Растворитель марки № 646	т	0,013	0,005909	9980	58,97	41446,61	244,91	4,15297
	10. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,004545	2,41	0,01	11,25	0,05	4,66805
433	СЦМ-113-0501	Состав огнезащитный Е130	кг		327,2	39,3	12859	60,71	19864	1,54478
Теплоизоляционные работы										
434	ТЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности воздуховода теплоизоляцией КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4655 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3274 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,4556	5880,78	2679	23821,5	10853	3,88553
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	123,257	56,16	9,51	534,25	97,98	5502,56	10,2996
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	2,0875	0,95	19,2	18,24	3,82	3,63	0,198958
	2. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	м-час	7,05	3,21	2,16	6,93	4,2	13,48	1,94444
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,875	0,4	75,40 10,58	30,16 4,23	440,77	176,31	5,84576
	4. 101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,003	0,001385	14514,5	20,1	37993,39	52,62	2,61762
	5. 101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	113	51,48	5,29	272,33	14	720,72	2,6465
	6. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,0003	0,0001549	9140	1,42	41312,8	6,4	4,52
	7. 516-0609	Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	4,42	2,014	46,8	94,26	211,54	426,04	4,52009
	8. 517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	33,47	15,25	56,72	864,98	121,74	1856,54	2,14633
	9. 517-0302	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,188	0,08565	56,72	4,86	121,74	10,43	2,14633
	10. 517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,6	17,13	56,72	971,61	121,74	2085,41	2,14633
435	ТССЦ-104-3403-33	Тепловая изоляция типа Кайфлекс"	м2		52,85	9,51	503	42,99	2272	4,5205
Итого прямые затраты по разделу							457039		1563742	3,42146
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							27838		287453	10,3259
материалы							334765		1040236	3,10736
эксплуатация машин и механизмов							6423		25288	3,9371
Накладные расходы							32264		281823	8,73491
Сметная прибыль							21541		189056	8,77657
Итого по разделу 2 Вентиляция										
Итого Строительные работы							422768		1823238	4,31262
Итого Оборудование							88076		211383	2,40001
Итого							510 844,00		2 034 621,00	3,98286
Итого по разделу 2 Вентиляция							510 844,00		2 034 621,00	3,98286
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							803150		3179085	3,95827
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							62498		646424	10,3431
материалы							637784		2262440	3,54735
эксплуатация машин и механизмов							15079		61102	4,05213
Накладные расходы							70319		631835	8,98527
Сметная прибыль							45348		414583	9,14226
Итого по смете:										

Итого Строительные работы	818640		3971938	4,85187
Итого Монтажные работы	12101		42182	3,48583
Итого Оборудование	88076		211383	2,40001
Итого	918 817,00		4 225 503,00	4,59885
В том числе возврат материалов	7487		34963	
НДС 18%	165 387,00		760 591,00	4,59886
ВСЕГО по смете	1 084 204,00		4 986 094,00	4,59885

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-03
(локальная смета)
На водоснабжение и канализация, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1224,246тыс.руб.
строительных работ _____ 1023,674тыс.руб.
монтажных работ _____ 13,823тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 167,963тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1710,64чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный										
1	ТЕРp65-09-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм НР, (18712 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (11596 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		2,5	848,85	2122	8096,4	20241	9,53808
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	77,8	194,5	9,62	1871,09	99,09	19273,01	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,53	20,00 10,58	10,60 5,61	142,95 103,49	75,76 54,85	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	11,45	8,1	92,75	32,06	367,09	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	7,68	1,2	9,22	2,92	22,43	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,53	75,40 10,58	39,96 5,61	440,77	233,61	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	1,275	6,64	8,47	16,96	21,62	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,000275	25226,77	6,94	29384,67	8,08	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000125	15500,35	1,94	39251,7	4,91	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,001	9639,4	9,64	31865,43	31,87	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,00475	9600,99	45,6	28938,14	137,46	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,575	37,93	21,81	96,91	55,72	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,125	36,85	4,61	99,44	12,43	2,69851
2	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		125	7,99	999	36,11	4514	4,5194
3	ТССЦ-300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из	м		250	41,42	10355	147,18	36795	3,55336

		стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм								
4	ТЕРp65-09-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм <i>НР, (2974 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1843 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов		0,36	926,77	334	8899,03	3204	9,6022
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,9	30,92	9,62	297,45	99,09	3063,86	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	142,95 103,49	11,44 8,28	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	1,65	8,1	13,37	32,06	52,9	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	1,11	1,2	1,33	2,92	3,24	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,1836	6,64	1,22	16,96	3,11	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0000396	25226,77	1	29384,67	1,16	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000018	15500,35	0,28	39251,7	0,71	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000144	9639,4	1,39	31865,43	4,59	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,000684	9600,99	6,57	28938,14	19,79	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,0828	37,93	3,14	96,91	8,02	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,018	36,85	0,66	99,44	1,79	2,69851
5	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		18	7,99	144	36,11	650	4,5194
6	ТССЦ-300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м		36	48,03	1729	193,67	6972	4,03227
7	ТЕРp65-09-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм <i>НР, (6383 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3956 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов		0,7	1012,67	709	9783,9	6849	9,66149
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	66,38	9,62	638,58	99,09	6577,59	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,15	20,00 10,58	3,00 1,59	142,95 103,49	21,44 15,52	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	3,21	8,1	26	32,06	102,91	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	2,15	1,2	2,58	2,92	6,28	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,357	6,64	2,37	16,96	6,05	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,000077	25226,77	1,94	29384,67	2,26	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000035	15500,35	0,54	39251,7	1,37	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,00028	9639,4	2,7	31865,43	8,92	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,00133	9600,99	12,77	28938,14	38,49	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,161	37,93	6,11	96,91	15,6	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,035	36,85	1,29	99,44	3,48	2,69851
8	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		35	7,99	280	36,11	1264	4,5194
9	ТССЦ-300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м		70	48,47	3393	310,03	21702	6,39633
10	ТЕРp65-09-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм <i>НР, (995 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (617 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопроводов		0,09	1207,67	109	11792,46	1061	9,76464

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	115,1	10,36	9,62	99,66	99,09	1026,57	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	0,41	8,1	3,32	32,06	13,14	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	0,28	1,2	0,34	2,92	0,82	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,0459	6,64	0,3	16,96	0,78	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0000099	25226,77	0,25	29384,67	0,29	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000045	15500,35	0,07	39251,7	0,18	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000036	9639,4	0,35	31865,43	1,15	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,000171	9600,99	1,64	28938,14	4,95	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,0207	37,93	0,79	96,91	2,01	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0045	36,85	0,17	99,44	0,45	2,69851
11	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		4	7,99	32	36,11	144	4,5194
12	ТССЦ-300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м		9	58,16	523	405,91	3653	6,9792
13	ТЕРр65-09-05	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм НР, (3151 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (1952 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		0,27	1268,28	342	12416,73	3353	9,79021
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	121,4	32,78	9,62	315,34	99,09	3248,17	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	142,95 103,49	8,58 6,21	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	1,24	8,1	10,04	32,06	39,75	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	0,83	1,2	1	2,92	2,42	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,1377	6,64	0,91	16,96	2,34	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0000297	25226,77	0,75	29384,67	0,87	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,0000135	15500,35	0,21	39251,7	0,53	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000108	9639,4	1,04	31865,43	3,44	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,000513	9600,99	4,93	28938,14	14,85	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,0621	37,93	2,36	96,91	6,02	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0135	36,85	0,5	99,44	1,34	2,69851
14	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		13	7,99	104	36,11	469	4,5194
15	ТССЦ-300-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм	м		27	67,41	1820	519,64	14030	7,70865
16	ТЕРр65-09-07	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 65 мм НР, (686 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (425 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		0,045	1941,32	87	17219,16	775	8,86982
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	158,5	7,13	9,62	68,59	99,09	706,51	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,36	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	25,9	1,17	8,1	9,48	32,06	37,51	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	8,9	0,4	1,2	0,48	2,92	1,17	2,43333

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,36	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	2,52	0,1134	6,64	0,75	16,96	1,92	2,55422
	6. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,001	0,000045	9639,4	0,43	31865,43	1,43	3,30575
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,006	0,00027	9600,99	2,59	28938,14	7,81	3,01408
	8. 101-1602	Ацетилен	м3	2,05	0,09225	37,93	3,5	96,91	8,94	2,55497
17	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		2	7,99	16	36,11	72	4,5194
18	ТССЦ-300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм	м		4,5	98,25	442	882,13	3970	8,97842
19	ТССЦ-300-2671	Переходы 108-89 мм	шт.		1	130,69	131	513,27	513	3,92739
20	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР. (21750 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП. (14170 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт		127	44,63	5668	255,61	32462	5,53726
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	214,69	9,07	1947,24	93,55	20084,25	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	55,56	8,1	450,04	32,06	1781,25	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	1,59	75,40 10,58	119,89 16,82	440,77	700,82	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,01778	9600,99	170,71	28938,14	514,52	3,01408
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,1397	15139,94	2115,05	55316,94	7727,78	3,65371
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,254	3408,78	865,83	6511,02	1653,8	1,91007
21	СЦМ-300-0961	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт		8	21,5	172	44,7	358	2,07907
22	СЦМ-300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт		6	14,83	89	74,21	445	5,00405
23	ТССЦ-300-4540-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 15 мм	шт.		72	20,64	1486	48,82	3515	2,36484
24	ТССЦ-300-4541-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 20 мм	шт.		5	23,11	116	54,58	273	2,36158
25	ТССЦ-300-4545-33	Вентили запорные муфтовые 15ч9р2, диаметром 25 мм	шт.		7	52,97	371	124,89	874	2,35789
26	ТССЦ-300-4332-33	Клапаны обратные 16с48нж подъемные фланцевые, диаметром 15 мм	шт.		4	676,06	2704	1284,91	5140	1,90058
27	ТССЦ-300-4333-33	Клапаны обратные 16с48нж подъемные фланцевые, диаметром 25 мм	шт.		3	1010,21	3031	1919,99	5760	1,90059
28	ТССЦ-300-0467	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.		36	55,02	1981	256,94	9250	4,66994
29	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт		3	43,67	131	265,78	797	5,91769

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (513 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (334 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	5,07	9,07	45,98	93,55	474,3	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	1,31	8,1	10,61	32,06	42	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00042	9600,99	4,03	28938,14	12,15	3,01408
	4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0011	0,0033	13398,39	44,21	59558,64	196,54	4,44521
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,006	3408,78	20,45	6511,02	39,07	1,91007
30	СЦМ-300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт		2	22,85	46	173,45	347	7,59081
31	ТССЦ-300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.		1	447,23	447	921,63	922	2,06075
32	ТССЦ-300-4543-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 40 мм	шт.		2	74,95	150	176,72	353	2,35782
33	ТЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (297 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (193 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 кран		8	4,35	35	36,16	289	8,08673
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,345	2,76	9,62	26,55	99,09	273,49	10,3004
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00016	25226,77	4,04	29384,67	4,7	1,16482
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00008	15500,35	1,24	39251,7	3,14	2,53231
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,08	36,85	2,95	99,44	7,96	2,69851
34	ТССЦ-300-4545-33	Вентили запорные муфтовые 15ч9р2, диаметром 25 мм	шт.		8	52,97	424	124,89	999	2,35789
35	СЦМ-300-9630-1	Рукава поливочные диаметром 25 мм	м		160	37,55	6008	100,28	16045	2,67057
36	СЦМ-300-9631	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм	шт		16	3,79	61	17,13	274	4,51979
37	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1026 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (668 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 шт		3	83,16	249	520,52	1562	6,09955
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,3465	10,04	9,07	91,06	93,55	939,24	10,3142
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического	м-час	0,0125	0,04	86,40 13,50	3,46 0,54	473,45 132,05	18,94 5,28	5,47975

		оборудования) 8 т								
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	510,05 132,05	20,40 5,28	4,55442
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,7875	2,36	8,1	19,12	32,06	75,66	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00099	9600,99	9,51	28938,14	28,65	3,01408
	6. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0021	0,00621	13398,39	83,2	59558,64	369,86	4,44521
	7. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,002	0,006	5582,5	33,5	13026,43	78,16	2,33344
38	СЦМ-300-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт		6	30,63	184	235,14	1411	7,67679
39	ТССЦ-300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.		3	621,07	1863	1492,59	4478	2,40326
40	ТЕР16-06-005-03	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (203 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (132 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 счетчик (водомер)		1	48,97	49	318,24	318	6,3671
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	1,932	1,93	9,4	18,14	96,87	186,96	10,3053
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,6875	0,69	8,1	5,59	32,06	22,12	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0005	0,00046	9600,99	4,42	28938,14	13,31	3,01408
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	12,2	0,98	61,41	4,91	5,03361
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0013	0,00134	13398,39	17,95	59558,64	79,81	4,44521
41	СЦМ-300-0967	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт		2	27,96	56	220,83	442	7,89807
42	ТССЦ-300-1653	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 65 мм	шт.		1	1506	1506	8577,36	8577	5,69546
43	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (28 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 комплект		1	3,54	4	27,79	28	7,60748
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,253	0,25	9,91	2,48	102,05	25,51	10,2977
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00002	25226,77	0,5	29384,67	0,59	1,16482
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,00001	15500,35	0,16	39251,7	0,39	2,53231

	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,01	36,85	0,37	99,44	0,99	2,69851
44	ТССЦ-300-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-4У-16 с трехходовым краном 1П18нкРу16	комплект		1	221,03	221	572,34	572	2,58942
45	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (183 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (119 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров		0,1	333,68	33	2436,64	244	7,36608
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17,296	1,73	9,29	16,07	95,77	165,68	10,3089
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,275	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	510,05 132,05	15,30 3,96	4,55442
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	9,1375	0,91	8,1	7,37	32,06	29,17	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,6625	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	440,77	30,85	5,84576
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0019	0,00019	9600,99	1,82	28938,14	5,5	3,01408
46	ТССЦ-300-5818-33	Фильтр магнито-механический ФМФ-80	шт.		1	2601,26	2601	12147,88	12148	4,67
47	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (171 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (111 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт		1	43,67	44	265,78	266	5,91769
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	1,69	9,07	15,33	93,55	158,1	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	0,44	8,1	3,56	32,06	14,11	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00014	9600,99	1,34	28938,14	4,05	3,01408
	4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0011	0,0011	13398,39	14,74	59558,64	65,51	4,44521
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,002	3408,78	6,82	6511,02	13,02	1,91007
48	ТССЦ-300-4543-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 40 мм	шт.		1	74,95	75	176,72	177	2,35782
49	ТЕР16-06-005-02	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (147 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 счетчик (водомер)		1	38,12	38	245,48	245	6,30813
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	1,403	1,4	9,4	13,16	96,87	135,62	10,3053
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	0,44	8,1	3,56	32,06	14,11	3,95802

	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,025	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00018	9600,99	1,73	28938,14	5,21	3,01408
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	12,2	0,61	61,41	3,07	5,03361
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0013	0,00128	13398,39	17,15	59558,64	76,24	4,44521
50	СЦМ-300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт		2	22,85	46	173,45	347	7,59081
51	ТССЦ-300-1652	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 50 мм	шт.		1	1364,4	1364	6079,97	6080	4,45615
52	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3047 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1604 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4596	769,04	353	7613,7	3499	9,8452
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	81,719	37,56	8,85	332,41	91,33	3430,35	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	142,95 103,49	1,43 1,03	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,1379	3	0,41	6,89	0,95	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	1,241	15,5	19,24	48,12	59,72	3,10452
53	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,01131	11610,98	131	52481,63	594	4,52
54	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (333 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (175 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,088	458,93	40	4413,44	388	9,52877
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	46,6785	4,11	8,85	36,37	91,33	375,37	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0264	3	0,08	6,89	0,18	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,2376	15,5	3,68	48,12	11,43	3,10452
55	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,002165	11610,98	25	52481,63	114	4,52
56	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (209 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,412	398,93	164	1176,33	485	2,78863

		СП, (164 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.час	6,1065	2,52	10,64	26,81	109,45	275,81	10,2867
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125	0,01	89,99	0,90	380,48	3,80	4,22803
						10,06	0,10	98,40	0,98	
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,58	6,82	3,96	16,92	9,81	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576
						10,58	0,11			
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,004944	26200	129,53	38090,56	188,32	1,45384
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,000824	3960	3,26	8436,43	6,95	2,13041
57	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка металлических поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (145 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (113 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,206	151,02	31	1453,49	299	9,68209
		Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	8,5445	1,76	10,5	18,48	107,97	190,03	10,2829
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99		380,48		4,22803
						10,06		98,40		
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,29	6,82	1,98	16,92	4,91	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40		440,77		5,84576
						10,58				
	5. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,0055	0,001133	2429,2	2,75	7625,81	8,64	3,13923
	6. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0165	0,003399	2200,23	7,48	27574,32	93,73	12,5325
58	ТЕР13-03-001-02	Огрунтовка металлических поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (145 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (113 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,206	141,4	29	1261,05	260	8,90249
		Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	8,5445	1,76	10,5	18,48	107,97	190,03	10,2829
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,0125		89,99		380,48		4,22803
						10,06		98,40		
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,0125		1,7		4,58		2,69412
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	1,4	0,29	6,82	1,98	16,92	4,91	2,48094
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125		75,40		440,77		5,84576
						10,58				
	5. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,0086	0,001782	2429,2	4,33	7625,81	13,59	3,13923
	6. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0086	0,001782	2200,23	3,92	27574,32	49,14	12,5325
59	ТЕР26-01-007-02	Изоляция трубопроводов шнурами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в</i>	1 м3 изоляции		0,2	704,5	141	6637,27	1327	9,36231

		новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1056 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (743 руб.): 70%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	62,054	12,41	9,77	121,25	100,57	1248,07	10,2938
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	м-час	0,3	0,06	2,16	0,13	4,2	0,25	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5875	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	440,77	52,89	5,84576
	3. 101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	0,0016	0,00031	13026,22	4,04	29851,95	9,25	2,29168
	4. 101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм	т	0,0008	0,000166	14811,72	2,46	35018,7	5,81	2,36426
	5. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т		0,000008	9140	0,07	41312,8	0,33	4,52
	6. 104-9226	Нить стеклянная комплексная	кг	0,06	0,012	57	0,68	257,64	3,09	4,52
	7. 517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,36	0,072	56,72	4,08	121,74	8,77	2,14633
60	ТССЦ-104-2226-33	Нить стеклянная комплексная крученая	кг		79	57	4503	266,19	21029	4,67
61	ТЕР26-01-054-02	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1800 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1266 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,44	1404,34	618	9311,4	4097	6,46842
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	54,28	23,88	8,62	205,85	89,11	2127,95	10,3376
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	м-час	1,575	0,69	2,16	1,49	4,2	2,9	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5875	0,26	75,40 10,58	19,60 2,75	440,77	114,6	5,84576
	3. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,0473	0,02081	3900	81,16	21682,75	451,22	5,55968
	4. 101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,18	0,0792	3912,69	309,89	17685,36	1400,68	4,52
62	ТССЦ-104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В	1000 м2		0,0506	20361,6	1030	41912,61	2121	2,05841
63	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2398 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1686 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	1 м3 изоляции		1,3	848,82	1103	4216,33	5481	4,77353
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	21,6775	28,18	9,77	275,32	100,57	2834,06	10,2938
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	м-час	0,7875	1,02	2,16	2,2	4,2	4,28	1,94444
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8	1,04	75,40 10,58	78,42 11,00	440,77	458,4	5,84576
	3. 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7?20-50 мм	т	0,0106	0,01378	3900	53,74	21682,75	298,79	5,55968
	4. 101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	0,0005	0,000689	14514,5	10	37993,39	26,18	2,61762
	5. 101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного	т	0,001	0,001313	13026,22	17,1	29851,95	39,2	2,29168

		назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм								
	6. 101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм	т	0,0265	0,03445	14811,72	510,26	35018,7	1206,39	2,36426
	7. 101-9225	Винты самонарезающие оцинкованные	т		0,000052	9140	0,48	41312,8	2,15	4,52
	8. 104-9212	Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм	м2	2,204	2,865	37,7	108,01	170,4	488,2	4,51989
	9. 517-0301	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	1,014	56,72	57,51	121,74	123,44	2,14633
64	ТССЦ-104-0005	Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125	м3		2,002	591,81	1185	2763,75	5533	4,67
65	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (2628 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1712 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода		3,52	127,37	448	837,99	2950	6,71116
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	20,28	11,63	235,86	119,65	2426,5	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	6,6	29,67	195,82	71	468,6	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000176	25226,77	4,44	29384,67	5,17	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000704	15500,35	1,09	39251,7	2,76	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0704	36,85	2,59	99,44	7	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	1	3,52	2,41	8,48	11,25	39,6	4,66805
66	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (557 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (363 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода		0,745	134,12	100	869,49	648	6,59037
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	4,29	11,63	49,89	119,65	513,3	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	1,4	29,67	41,54	71	99,4	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00003725	25226,77	0,94	29384,67	1,09	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000149	15500,35	0,23	39251,7	0,58	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0149	36,85	0,55	99,44	1,48	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	3,8	2,831	2,41	6,82	11,25	31,85	4,66805
67	П1	Возврат (металлолом)	т		1,063	513,92	546	2400	2551	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							65371		296605	4,53726
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							6804		70050	10,2954
материалы							57328		221418	3,8623
эксплуатация машин и механизмов							1257		5235	4,16468
Накладные расходы							7605		69537	9,14359
Сметная прибыль							4696		44172	9,4063
Итого по разделу 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)							29 063,00		183 523,00	6,31466
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							37 544,00		166 567,00	4,43658

Отделочные работы						1 137,00		9 754,00	8,57872	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						325		1 933,00	5,94769	
Теплоизоляционные работы						9 603,00		48 537,00	5,05436	
Итого						77 672,00		410 314,00	5,28265	
Итого по разделу 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный						77 672,00		410 314,00	5,28265	
Раздел 2. Горячее водоснабжение										
68	ТЕРп65-09-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15 мм НР, (3892 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (2412 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		0,52	848,85	441	8096,4	4210	9,53808
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	77,8	40,46	9,62	389,23	99,09	4009,18	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,11	20,00 10,58	2,20 1,16	142,95 103,49	15,72 11,38	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	2,38	8,1	19,28	32,06	76,3	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	1,6	1,2	1,92	2,92	4,67	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,2652	6,64	1,76	16,96	4,5	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0000572	25226,77	1,44	29384,67	1,68	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000026	15500,35	0,4	39251,7	1,02	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000208	9639,4	2,01	31865,43	6,63	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,000988	9600,99	9,49	28938,14	28,59	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,1196	37,93	4,54	96,91	11,59	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,026	36,85	0,96	99,44	2,59	2,69851
69	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		26	7,99	208	36,11	939	4,5194
70	ТССЦ-300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м		52	41,42	2154	147,18	7653	3,55336
71	ТЕРп65-09-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм НР, (124 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (77 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		0,015	926,77	14	8899,03	133	9,6022
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,9	1,29	9,62	12,41	99,09	127,83	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	0,07	8,1	0,57	32,06	2,24	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	0,05	1,2	0,06	2,92	0,15	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21		75,40 10,58		440,77		5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,00765	6,64	0,05	16,96	0,13	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00000165	25226,77	0,04	29384,67	0,05	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,00000075	15500,35	0,01	39251,7	0,03	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000006	9639,4	0,06	31865,43	0,19	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,0000285	9600,99	0,27	28938,14	0,82	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,00345	37,93	0,13	96,91	0,33	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,00075	36,85	0,03	99,44	0,07	2,69851
72	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		1	7,99	8	36,11	36	4,5194
73	ТССЦ-300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м		1,5	48,03	72	193,67	291	4,03227

74	ТЕРp65-09-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм НР, (365 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (226 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопроводов		0,04	1012,67	41	9783,9	391	9,66149
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	94,83	3,79	9,62	36,46	99,09	375,55	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,21	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	142,95 103,49	1,43 1,03	7,1475
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,58	0,18	8,1	1,46	32,06	5,77	3,95802
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,07	0,12	1,2	0,14	2,92	0,35	2,43333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	5. 101-0324	Кислород	м3	0,51	0,0204	6,64	0,14	16,96	0,35	2,55422
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0001	0,0000044	25226,77	0,11	29384,67	0,13	1,16482
	7. 101-0628	Олифа	т		0,000002	15500,35	0,03	39251,7	0,08	2,53231
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000016	9639,4	0,15	31865,43	0,51	3,30575
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,0019	0,000076	9600,99	0,73	28938,14	2,2	3,01408
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,23	0,0092	37,93	0,35	96,91	0,89	2,55497
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,002	36,85	0,07	99,44	0,2	2,69851
75	СЦМ-101-9690	Хомуты для крепления труб	шт		2	7,99	16	36,11	72	4,5194
76	ТССЦ-300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м		4	48,47	194	310,03	1240	6,39633
77	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1884 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1228 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт		11	44,63	491	255,61	2812	5,53726
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,6905	18,6	9,07	168,7	93,55	1740,03	10,3142
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,4375	4,81	8,1	38,96	32,06	154,21	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0125	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	440,77	61,71	5,84576
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00154	9600,99	14,79	28938,14	44,56	3,01408
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0121	15139,94	183,19	55316,94	669,34	3,65371
	5. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,022	3408,78	74,99	6511,02	143,24	1,91007
78	ТССЦ-300-4540-33	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр, диаметром 15 мм	шт.		10	20,64	206	48,82	488	2,36484
79	ТССЦ-300-4545-33	Вентили запорные муфтовые 15ч9р2, диаметром 25 мм	шт.		1	52,97	53	124,89	125	2,35789
80	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1382 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ	10 шт		1,6	94,18	151	828,2	1325	8,661

		СП, (900 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	8,05	12,88	9,62	123,91	99,09	1276,28	10,3004
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,125	0,2	19,2	3,84	3,82	0,76	0,198958
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,000416	25226,77	10,49	29384,67	12,22	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,000208	15500,35	3,22	39251,7	8,16	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,208	36,85	7,66	99,44	20,68	2,69851
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,00016	9700	1,55	43844	7,02	4,52
81	СЦМ-300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛ	компл		2	396,3	793	1345,73	2691	3,39574
82	ТССЦ-300-0630	Смесители для моек СМ-М-Ц с фарфоровым корпусом	комплект		12	97,62	1171	236,61	2839	2,42368
83	СЦМ-300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-Ц настольные, с верхней камерой смешения, центральные	компл		2	86,12	172	208,14	416	2,41686
84	СЦМ-101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт		3,2	1,58	5	7,14	23	4,51899
85	ТЕР19-01-002-02	Установка водонагревателей: емкостных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1616 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1053 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 прибор		2	424,46	849	2292,8	4586	5,28621
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7,5095	15,02	9,62	144,49	99,09	1488,33	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,025	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	142,95 103,49	7,15 5,17	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	0,38	75,40 10,58	28,65 4,02	440,77	167,49	5,84576
	3. 101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	0,0023	0,0046	6240	28,7	19110,17	87,91	3,06253
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00014	25226,77	3,53	29384,67	4,11	1,16482
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,02	36,85	0,74	99,44	1,99	2,69851
	6. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,037	0,074	15,5	1,15	48,12	3,56	3,10452
	7. 101-9252	Сталь оцинкованная толщиной 1,6 мм	кг	2,8	5,6	8,79	49,22	39,73	222,49	4,51991
	8. 204-9295	Отвод гофрированный стальной	шт	2	4	62,25	249	281,37	1125,48	4,52
	9. 204-9296	Труба соединительная	шт	2	4	24,7	98,8	111,64	446,56	4,51984
	10. 204-9305	Прочистка для газохода	шт	1	2	6,13	12,26	27,71	55,42	4,52039
	11. 300-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл	1	2	74,87	149,74	338,41	676,82	4,51997
	12. 300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт	1	2	29,61	59,22	98,74	197,48	3,33468
	13. 300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт	1	2	8	16	36,16	72,32	4,52
	14. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,005	0,01	438,74	4,39	1983,1	19,83	4,51999
	15. 404-9001	Кирпич	т.шт	0,002	0,004	606,28	2,43	2740,39	10,96	4,52001
86	СЦМ-300-9602	Аппараты водонагревательные накопительные GORENJE	шт		2	1349,21	2698	9162,71	18325	6,79117
87	СЦМ-300-9520	Шиберы	шт		2	74,87	150	338,41	677	4,51997
88	СЦМ-204-9297	Подставка под водонагреватель	шт		2	92	184	415,84	832	4,52
89	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0414	769,04	32	7613,7	315	9,8452

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (274 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (144 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	81,719	3,38	8,85	29,91	91,33	308,7	10,3198
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,0125		20,00 10,58		142,95 103,49		7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0375		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,01242	3	0,04	6,89	0,09	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,1118	15,5	1,73	48,12	5,38	3,10452
90	СЦМ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т		0,001018	11610,98	12	52481,63	53	4,52
91	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (265 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (173 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода		0,355	127,37	45	837,99	297	6,71116
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	5,7615	2,05	11,63	23,84	119,65	245,28	10,288
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	м-час	1,875	0,67	29,67	19,88	71	47,57	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,00001775	25226,77	0,45	29384,67	0,52	1,16482
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000071	15500,35	0,11	39251,7	0,28	2,53231
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0071	36,85	0,26	99,44	0,71	2,69851
	5. 411-0001	Вода	м3	1	0,355	2,41	0,86	11,25	3,99	4,66805
92	П1	Возврат (металлолом)	т		0,047	513,92	24	2400	113	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							10184		50882	4,99627
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							931		9587	10,2975
материалы							9119		40715	4,46485
эксплуатация машин и механизмов							137		596	4,35036
Накладные расходы							1075		9802	9,11814
Сметная прибыль							663		6212	9,36953
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)							3 863,00		22 061,00	5,71085
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							7 966,00		44 049,00	5,52963
Отделочные работы							93		786	8,45161
Итого							11 922,00		66 896,00	5,61114
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение							11 922,00		66 896,00	5,61114
Раздел 3. Канализация бытовая										
93	ТЕРр65-07-01	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм <i>НР, (9094 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (5636 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопровода с фасонными частями		0,41	2473,79	1014	23637,58	9691	9,55521
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	220,8	90,53	10,06	910,73	103,53	9372,57	10,2913
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,5	0,21	20,00	4,20	142,95	30,02	7,1475

	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,21	10,58 75,40 10,58	2,22 15,83 2,22	103,49 440,77	21,73 92,56	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,008	0,00328	22002,26	72,17	44139,86	144,78	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,022	0,00902	1309,96	11,82	6053,07	54,6	4,62081
94	ТССЦ-300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм	м		40,92	70,49	2884	419,89	17182	5,95673
95	ТССЦ-103-5240-33	Ревизии чугунные диаметром 50 мм	шт.		3	28,47	85	168,28	505	5,91078
96	ТССЦ-103-5195-33	Тройники прямые чугунные 90 град. размером 50х50 мм	шт.		5	20,78	104	97,04	485	4,66987
97	ТССЦ-103-5201-33	Тройники косые чугунные 45 град. размером 50х50 мм	шт.		1	26,36	26	123,1	123	4,66995
98	ТССЦ-103-5187-33	Отвод чугунный диаметром 50 мм 135 град.	шт.		4	10,67	43	49,83	199	4,6701
99	ТССЦ-103-5150-33	Патрубки чугунные диаметром 50 мм, длиной 250 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i>	шт.		2	27,2	54	127,02	254	4,66985
100	ТЕРр65-07-02	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм <i>НР, (18797 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (11648 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м трубопровода с фасонными частями		0,8	2663,02	2130	25236,09	20189	9,47649
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	233,5	186,8	10,06	1879,21	103,53	19339,4	10,2913
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,9	0,72	20,00 10,58	14,40 7,62	142,95 103,49	102,92 74,51	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,9	0,72	75,40 10,58	54,29 7,62	440,77	317,35	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,009	0,0072	22002,26	158,42	44139,86	317,81	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,023	0,0184	1309,96	24,1	6053,07	111,38	4,62081
101	ТССЦ-300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м		79,84	106,27	8485	983,75	78543	9,25708
102	ТССЦ-103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.		4	65,88	264	411,36	1645	6,24408
103	ТССЦ-103-5197-33	Тройники прямые чугунные 90 град. размером 100х100 мм	шт.		3	52,79	158	246,53	740	4,67001
104	ТССЦ-103-5202-33	Тройники косые чугунные 45 град. размером 100х50 мм	шт.		5	38,52	193	179,89	899	4,67004
105	ТССЦ-103-5203-33	Тройники косые чугунные 45 град. размером 100х100 мм	шт.		14	36,97	518	172,65	2417	4,67
106	ТССЦ-103-5223-33	Крестовина прямая чугунная размером 100х50 мм	шт.		3	55,2	166	257,78	773	4,66993
107	ТССЦ-103-5224-33	Крестовина прямая чугунная размером 100х100 мм	шт.		3	58,68	176	274,03	822	4,6699
108	ТССЦ-103-5181-33	Колено чугунное диаметром 100 мм	шт.		2	30,08	60	140,47	281	4,66988
109	ТССЦ-103-5188-33	Отвод чугунный диаметром 100 мм 135 град.	шт.		14	21,96	307	102,55	1436	4,66985
110	ТССЦ-103-5154-33	Патрубки чугунные диаметром 100 мм, длиной 250 мм	шт.		7	59,57	417	278,19	1947	4,66997
111	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>НР, (4857 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (3492 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопровода с фасонными частями		1,16	584,56	678	6026,36	6991	10,3092
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	68,8	79,81	8,45	674,39	87,26	6964,22	10,3266
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,16	0,19	20,00	3,80	142,95	27,16	7,1475

112	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (9473 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (6172 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		1,16	10,58 930,9	2,01 1080	103,49 8010,02	19,66 9292	8,41949
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	73,876	85,7	9,91	849,29	102,05	8745,69	10,2977
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,0125	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	473,45 132,05	4,73 1,32	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0125	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	440,77	70,52	5,84576
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	1,74	112,62	195,96	214,82	373,79	1,90748
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0012	0,001392	13398,39	18,65	59558,64	82,91	4,44521
	6. 411-0001	Вода	м3	0,39	0,4524	2,41	1,09	11,25	5,09	4,66805
113	ТССЦ-530-2006	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т). наружный диаметр 50 мм	10 м		11,58	274,1	3174	531,21	6151	1,93802
114	ТССЦ-103-3405-33	Тройник ПНД, 50/50 мм, угол 45 град.	шт		13	7,86	102	25,54	332	3,24994
115	ТССЦ-103-5273-33	Тройники ПНД размером 50х50х90 град.	шт.		36	8,63	311	40,3	1451	4,66976
116	ТССЦ-103-1427-33	Отвод диаметром 50 мм (угол 90 град.)	шт		22	3,44	76	9,61	211	2,79149
117	ТССЦ-103-1420-33	Отвод диаметром 50 мм (угол 45 град.)	шт		8	2,66	21	19,28	154	7,23751
118	ТССЦ-103-3400-33	Патрубок ПНД диаметром 50 мм	шт		25	8,22	205	49,86	1247	6,06916
119	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР, (1924 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1383 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями		0,37	727,19	269	7489,02	2771	10,2986
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	85,3	31,56	8,45	266,68	87,26	2753,93	10,3266
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,32	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	142,95 103,49	17,15 12,42	7,1475
120	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3056 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1991 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		0,39	1219,79	476	8422,23	3285	6,63409
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	70,84	27,63	9,91	273,81	102,05	2819,64	10,2977
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,05	0,02	86,40 13,50	1,73 0,27	473,45 132,05	9,47 2,64	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	510,05 132,05	5,10 1,32	4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,11	75,40	8,29	440,77	48,48	5,84576

						10,58	1,16			
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1,56	112,62	175,69	214,82	335,12	1,90748
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0027	0,001037	13398,39	13,89	59558,64	61,76	4,44521
	6. 411-0001	Вода	м3	1,57	0,6123	2,41	1,48	11,25	6,89	4,66805
121	ТССЦ-530-2008	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т). наружный диаметр 110 мм	10 м		3,892	1498,53	5832	2515,7	9791	1,67878
122	ТССЦ-103-5278-33	Тройники ПНД размером 110х50х90 град.	шт.		4	16,64	67	77,71	311	4,67007
123	ТССЦ-103-5280-33	Тройники ПНД размером 110х110х90 град.	шт.		30	59,54	1786	278,05	8342	4,66997
124	ТССЦ-103-3406-33	Тройник ПНД, 110/50 мм, угол 45 град	шт		2	11,67	23	50,45	101	4,3232
125	ТССЦ-103-3407-33	Тройник ПНД, 110/110 мм, угол 45 град	шт		3	16,91	51	65,33	196	3,86312
126	ТССЦ-103-1431-33	Отвод диаметром 110 мм (угол 90 град.)	шт		11	25,62	282	71,62	788	2,79593
127	ТССЦ-103-1424-33	Отвод диаметром 110 мм (угол 45 град.)	шт		31	19,46	603	54,41	1687	2,79547
128	ТССЦ-103-5300-33	Патрубок ПНД диаметром 110 мм	шт.		8	22,55	180	105,31	842	4,67007
129	ТЕРp65-06-24	Смена санитарных приборов: умывальников НР, (6553 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (4061 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов		0,34	2510,78	854	21189,53	7204	8,43942
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	212	72,08	9,07	653,77	93,55	6743,08	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,24	20,00	4,80	142,95	34,31	7,1475
						10,58	2,54	103,49	24,84	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7	0,24	75,40	18,10	440,77	105,78	5,84576
						10,58	2,54			
	3. 101-0311	Каболка	т	0,007	0,00238	22002,26	52,37	44139,86	105,05	2,00615
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,01	0,0034	25226,77	85,77	29384,67	99,91	1,16482
	5. 101-0628	Олифа	т	0,0004	0,000136	15500,35	2,11	39251,7	5,34	2,53231
	6. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,007	0,00238	11921,23	28,37	34512,52	82,14	2,89505
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,4	0,136	36,85	5,01	99,44	13,52	2,69851
	8. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,008	0,00272	1309,96	3,56	6053,07	16,46	4,62081
130	ТССЦ-300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект		34	452,09	15371	796,61	27085	1,76206
131	ТЕРp65-06-12	Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" НР, (11612 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (7196 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов		0,31	4157,22	1289	39847	12353	9,58501
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	412,7	127,94	9,07	1160,42	93,55	11968,79	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,75	0,23	20,00	4,60	142,95	32,88	7,1475
						10,58	2,43	103,49	23,80	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,75	0,23	75,40	17,34	440,77	101,38	5,84576
						10,58	2,43			
	3. 101-0311	Каболка	т	0,0035	0,001085	22002,26	23,87	44139,86	47,89	2,00615
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0,0026	0,000806	25226,77	20,33	29384,67	23,68	1,16482
	5. 101-0628	Олифа	т	0,0012	0,000372	15500,35	5,77	39251,7	14,6	2,53231
	6. 101-0812	Проволока	т	0,005	0,00155	13026,22	20,19	29851,95	46,27	2,29168
	7. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0043	0,001333	11921,23	15,89	34512,52	46,01	2,89505
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	1,05	0,3255	36,85	11,99	99,44	32,37	2,69851
	9. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,02	0,0062	1309,96	8,12	6053,07	37,53	4,62081
132	ТССЦ-300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект		31	314,2	9740	2247,59	69675	7,15337

133	ТЕРp65-06-01	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм НР, (524 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (325 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов		0,06	1087,66	65	9627,67	578	8,85173
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	96	5,76	9,07	52,24	93,55	538,85	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,33	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	142,95 103,49	2,86 2,07	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,33	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,007	0,00042	22002,26	9,24	44139,86	18,54	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,024	0,00144	1309,96	1,89	6053,07	8,72	4,62081
134	ТССЦ-300-0634	Трапы (в экспортном исполнении) Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110мм	комплект		6	260,89	1565	618,77	3713	2,37175
135	ТЕРp65-06-02	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм НР, (1063 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (659 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов		0,05	2481,75	124	22940,96	1147	9,24386
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	234	11,7	9,07	106,12	93,55	1094,54	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,56	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	142,95 103,49	4,29 3,10	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,56	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,012	0,0006	22002,26	13,2	44139,86	26,48	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,032	0,0016	1309,96	2,1	6053,07	9,68	4,62081
136	ТССЦ-300-0636	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект		5	306,14	1531	653,35	3267	2,13414
137	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (274 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (178 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 комплектов		0,2	272,28	54	1800,47	360	6,40902
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	12,5235	2,5	9,62	24,05	99,09	247,73	10,3004
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,2875	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	142,95 103,49	8,58 6,21	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,775	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	440,77	70,52	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,0007	0,00014	22002,26	3,08	44139,86	6,18	2,00615
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0014	0,00028	25226,77	7,06	29384,67	8,23	1,16482
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0007	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5	2,53231
	6. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002	0,0004	1310,1	0,52	5622,2	2,25	4,29143
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,000006	9600,99	0,06	28938,14	0,17	3,01408
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,6	0,12	36,85	4,42	99,44	11,93	2,69851
	9. 300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0,0001	0,00002	10280	0,21	55316,94	1,11	5,38103
138	ТССЦ-300-0543	Поддоны душевые эмалированные чугунные ПДЧМ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	комплект		2	1145,79	2292	3933,79	7868	3,43325

139	ТЕРм07-04-028-04	Насос погружной, масса 0,11 т НР, (1695 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1352 руб.): 60% от ФОТ	шт.		1	581,5	582	3794,31	3794	6,52504
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	21,4	21,4	10,06	215,28	103,53	2215,54	10,2913
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,29	0,29	134,65 13,50	39,05 3,92	583,46 132,05	169,20 38,29	4,33316
	2. 030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,84	0,84	6,9	5,8	19,55	16,42	2,83333
	3. 031894	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	м-час	9,05	9,05	5,03	45,52	15,45	139,82	3,07157
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,29	0,29	75,40 10,58	21,87 3,07	440,77	127,82	5,84576
	5. 201-9180	Подкладки металлические	кг	20	20	12,44	248,8	56,23	1124,6	4,5201
	6. 411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,5	0,5	0,4	0,2	1,81	0,91	4,525
140	ТССЦ-300-1494	Насосы Насосы погружной КР 150-А1	комплект		1	2455,31	2455	5696,69	5697	2,32015
141	ТССЦ-300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	м		20	49,84	997	64,27	1285	1,28953
142	ТЕР16-02-006-01	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (209 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (136 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		0,04	530,89	21	5111,49	204	9,62847
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	47,7365	1,91	9,77	18,66	100,57	192,09	10,2938
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,15	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	473,45 132,05	4,73 1,32	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0875		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,35	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0002	0,0000088	25226,77	0,22	29384,67	0,26	1,16482
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002	0,0000096	15500,35	0,15	39251,7	0,38	2,53231
	6. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0063	0,000252	2,02		11,73		5,80693
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,002	36,85	0,07	99,44	0,2	2,69851
	8. 411-0001	Вода	м3	1,76	0,0704	2,41	0,17	11,25	0,79	4,66805
143	ТССЦ-300-1595	Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 40 мм	м		4	79,75	319	360,47	1442	4,52
144	ТССЦ-300-4322-33	Клапаны обратные 16кч11р, диаметром 32 мм	шт.		1	49,59	50	99,7	100	2,01029
145	ТССЦ-300-4751-33	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем 31ч6бр, диаметром 32 мм	шт.		1	278,23	278	1257,6	1258	4,51997
146	П1	Возврат (металлолом)	т		2,708	513,92	1392	2400	6499	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							71279		345603	4,84859
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							7122		73226	10,2817

материалы						63897		271034	4,24173	
эксплуатация машин и механизмов						298		1574	5,28188	
Накладные расходы						7304		69130	9,46468	
Сметная прибыль						4447		44228	9,94558	
Итого по разделу 3 Канализация бытовая										
Итого Строительные работы						78690		445138	5,65686	
Итого Монтажные работы						4340		13823	3,18502	
Итого						83 030,00		458 961,00	5,52765	
Итого по разделу 3 Канализация бытовая						83 030,00		458 961,00	5,52765	
Раздел 4. Канализация производственная										
147	ТЕРp65-07-02	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм НР, (10338 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (6407 руб.): 60% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями		0,44	2663,02	1172	25236,09	11104	9,47649
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	233,5	102,74	10,06	1033,56	103,53	10636,67	10,2913
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,9	0,4	20,00 10,58	8,00 4,23	142,95 103,49	57,18 41,40	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,9	0,4	75,40 10,58	30,16 4,23	440,77	176,31	5,84576
	3. 101-0311	Каболка	т	0,009	0,00396	22002,26	87,13	44139,86	174,79	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,023	0,01012	1309,96	13,26	6053,07	61,26	4,62081
148	ТССЦ-300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм	м		43,91	106,27	4666	983,75	43196	9,25708
149	ТССЦ-103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.		1	65,88	66	411,36	411	6,24408
150	ТССЦ-103-5196-33	Тройники прямые чугунные 90 град. размером 100х50 мм	шт.		1	33,68	34	157,28	157	4,66983
151	ТССЦ-103-5203-33	Тройники косые чугунные 45 град. размером 100х100 мм	шт.		5	36,97	185	172,65	863	4,67
152	ТССЦ-103-5181-33	Колено чугунное диаметром 100 мм	шт.		1	30,08	30	140,47	140	4,66988
153	ТССЦ-103-5188-33	Отвод чугунный диаметром 100 мм 135 град.	шт.		4	21,96	88	102,55	410	4,66985
154	ТССЦ-103-5154-33	Патрубки чугунные диаметром 100 мм, длиной 250 мм	шт.		4	59,57	238	278,19	1113	4,66997
155	ТЕРp65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР, (293 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (211 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями		0,07	584,56	41	6026,36	422	10,3092
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	68,8	4,82	8,45	40,73	87,26	420,59	10,3266
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,16	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	142,95 103,49	1,43 1,03	7,1475
156	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (572 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (373 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		0,07	930,9	65	8010,02	561	8,41949
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	73,876	5,17	9,91	51,23	102,05	527,6	10,2977
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,0125		86,40 13,50		473,45 132,05		5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других	м-час	0,0125		111,99		510,05		4,55442

		видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т				13,50		132,05		
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1375	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,105	112,62	11,83	214,82	22,56	1,90748
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0012	0,000084	13398,39	1,13	59558,64	5	4,44521
	6. 411-0001	Вода	м3	0,39	0,0273	2,41	0,07	11,25	0,31	4,66805
157	ТССЦ-530-2006	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т). наружный диаметр 50 мм	10 м		0,6986	274,1	191	531,21	371	1,93802
158	ТССЦ-103-5273-33	Тройники ПНД размером 50х50х90 град.	шт.		10	8,63	86	40,3	403	4,66976
159	ТССЦ-103-1427-33	Отвод диаметром 50 мм (угол 90 град.)	шт		3	3,44	10	9,61	29	2,79149
160	ТССЦ-103-3400-33	Патрубок ПНД диаметром 50 мм	шт		1	8,22	8	49,86	50	6,06916
161	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР, (572 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (412 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями		0,11	727,19	80	7489,02	824	10,2986
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	85,3	9,38	8,45	79,26	87,26	818,5	10,3266
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,32	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	142,95 103,49	5,72 4,14	7,1475
162	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1097 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (715 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода		0,14	1219,79	171	8422,23	1179	6,63409
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	70,84	9,92	9,91	98,31	102,05	1012,34	10,2977
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,05	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	473,45 132,05	4,73 1,32	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,025		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,275	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0,56	112,62	63,07	214,82	120,3	1,90748
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0027	0,0003724	13398,39	4,99	59558,64	22,18	4,44521
	6. 411-0001	Вода	м3	1,57	0,2198	2,41	0,53	11,25	2,47	4,66805
163	ТССЦ-530-2008	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т). наружный диаметр 110 мм	10 м		1,397	1498,53	2093	2515,7	3514	1,67878
164	ТССЦ-103-5278-33	Тройники ПНД размером 110х50х90 град.	шт.		2	16,64	33	77,71	155	4,67007
165	ТССЦ-103-3407-33	Тройник ПНД, 110/110 мм, угол 45 град	шт		4	16,91	68	65,33	261	3,86312
166	ТССЦ-103-5307-33	Крестовина ПНД размером 108х108х108х108х60 град.	шт.		1	35,65	36	166,49	166	4,67013
167	ТССЦ-103-1424-33	Отвод диаметром 110 мм (угол 45 град.)	шт		9	19,46	175	54,41	490	2,79547
168	ТССЦ-103-5300-33	Патрубок ПНД диаметром 110 мм	шт.		2	22,55	45	105,31	211	4,67007
169	ТЕРр65-06-02	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм НР, (1063 руб.): 103%*0,94 от ФОТ	100 приборов		0,05	2481,75	124	22940,96	1147	9,24386

		СП, (659 руб.): 60% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	234	11,7	9,07	106,12	93,55	1094,54	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,56	0,03	20,00	0,60	142,95	4,29	7,1475
						10,58	0,32	103,49	3,10	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,56	0,03	75,40	2,26	440,77	13,22	5,84576
						10,58	0,32			
	3. 101-0311	Каболка	т	0,012	0,0006	22002,26	13,2	44139,86	26,48	2,00615
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,032	0,0016	1309,96	2,1	6053,07	9,68	4,62081
170	ТССЦ-300-0636	Трапы (в экспортном исполнении)Т-100М чугунные эмалированные прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект		5	306,14	1531	653,35	3267	2,13414
171	ТЕРр65-06-19	Смена санитарных приборов: раковин НР, (522 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП, (323 руб.): 60% от ФОТ	100 приборов		0,03	2231,91	67	19327,07	580	8,65943
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	191,3	5,74	9,07	52,06	93,55	536,98	10,3142
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7	0,02	20,00	0,40	142,95	2,86	7,1475
						10,58	0,21	103,49	2,07	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,7	0,02	75,40	1,51	440,77	8,82	5,84576
						10,58	0,21			
	3. 101-0136	Дюбели	т	0,008	0,00024	24202,49	5,81	52382,8	12,57	2,16436
	4. 101-0311	Каболка	т	0,006	0,00018	22002,26	3,96	44139,86	7,95	2,00615
	5. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,007	0,00021	11921,23	2,5	34512,52	7,25	2,89505
	6. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,016	0,00048	1309,96	0,63	6053,07	2,91	4,62081
172	ТССЦ-300-0581	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.		3	335,33	1006	1565,99	4698	4,67004
173	П1	Возврат (металлолом)	т		0,8531	513,92	438	2400	2047	4,66999
Итого прямые затраты по разделу							12747		77769	6,10096
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							1470		15100	10,2721
материалы							11237		62428	5,55558
эксплуатация машин и механизмов							49		293	5,97959
Накладные расходы							1517		14457	9,52999
Сметная прибыль							905		9098	10,053
Итого по разделу 4 Канализация производственная										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)							11 269,00		86 492,00	7,67522
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							2 450,00		5 185,00	2,11633
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							270		2 733,00	10,1222
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1 180,00		6 914,00	5,85932
Итого							15 169,00		101 324,00	6,67968
Итого по разделу 4 Канализация производственная							15 169,00		101 324,00	6,67968
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							159581		770859	4,83052
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							16327		167963	10,2874
материалы							141581		595595	4,20674
эксплуатация машин и механизмов							1741		7698	4,4216
Накладные расходы							17499		162928	9,3107
Сметная прибыль							10711		103710	9,68257
Итого по смете:										
Итого Строительные работы							183451		1023674	5,58009

Итого Монтажные работы	4340		13823	3,18502
Итого	187 791,00		1 037 497,00	5,52474
В том числе возврат материалов	2401		11211	
НДС 18%	33 802,00		186 749,00	5,52479
ВСЕГО по смете	221 593,00		1 224 246,00	5,52475

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04-04
(локальная смета)

На внутренние сети электроснабжения, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3751,477тыс.руб.
монтажных работ _____ 3044,575тыс.руб.
оборудования _____ 134,643тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 612,041тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 5824,75чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Аппараты низкого напряжения										
1	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 НР, (3126 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2275 руб.): 65% от ФОТ	шт.		14	179,89	2518	929,68	13016	5,16805
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,32	32,48	9,91	321,88	102,05	3314,58	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,1	1,4	134,65 13,50	188,51 18,90	583,46 132,05	816,84 184,87	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,77	10,78	8,1	87,32	32,06	345,61	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,1	1,4	95,53	133,74	501,93	702,7	5,25416
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	2,1	14,13	29,67	34,15	71,72	2,41684
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,17	2,38	8,93	21,25	31,75	75,57	3,55543
	6. 101-9852	Краска	кг	0,03	0,42	68,04	28,58	307,54	129,17	4,51999
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,21	7963,71	1672,38	35995,97	7559,15	4,52
2	ТЕРм08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 НР, (2679 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1950 руб.): 65% от ФОТ	шт.		12	139,66	1676	747,77	8973	5,35422
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,32	27,84	9,91	275,89	102,05	2841,07	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,1	1,2	134,65 13,50	161,58 16,20	583,46 132,05	700,15 158,46	4,33316

	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,55	6,6	8,1	53,46	32,06	211,6	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,1	1,2	95,53	114,64	501,93	602,32	5,25416
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,3	3,6	14,13	50,87	34,15	122,94	2,41684
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,17	2,04	8,93	18,22	31,75	64,77	3,55543
	6. 101-9852	Краска	кг	0,03	0,36	68,04	24,49	307,54	110,71	4,51999
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,01	0,12	7963,71	955,65	35995,97	4319,52	4,52
3	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>НР, (31584 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (22989 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		231	100,87	23301	391,23	90374	3,87856
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,56	360,36	9,51	3428,1	97,98	35308,07	10,2996
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,002	0,46	134,65 13,50	61,94 6,21	583,46 132,05	268,39 60,74	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,13	30,03	8,1	243,24	32,06	962,76	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,04	9,24	19,2	177,41	3,82	35,3	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,002	0,46	95,53	43,94	501,93	230,89	5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	16,17	14,13	228,48	34,15	552,21	2,41684
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,231	18,67	4,31	94,46	21,82	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	11,32	8,93	101,09	31,75	359,41	3,55543
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	281,8	2,82	794,68	13,17	3711,31	4,67021
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	3,234	17,8	57,57	34	109,96	1,91011
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	281,8	26,08	7349,34	4,85	1366,73	0,185966
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	1,386	35,2	48,79	84,21	116,72	2,39233
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	8,316	68,04	565,82	307,54	2557,5	4,51999
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,231	7963,71	1839,62	35995,97	8315,07	4,52
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	1409	4,58	6453,22	21,39	30138,51	4,67031
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	231	2,28	526,68	10,31	2381,61	4,52193
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	4,62	140,8	650,5	657,54	3037,83	4,67003
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,231	81,2	18,76	379,2	87,6	4,66995
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	1,386	44,44	61,59	200,87	278,41	4,52003
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	2,772	94,6	262,23	188,85	523,49	1,9963
4	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>НР, (4276 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3112 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		21	123,77	2599	525,88	11043	4,24885
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,32	48,72	9,51	463,47	97,98	4773,59	10,2996
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,005	0,11	134,65 13,50	14,81 1,49	583,46 132,05	64,18 14,53	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,13	2,73	8,1	22,11	32,06	87,52	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,04	0,84	19,2	16,13	3,82	3,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	м-час	0,2	4,2	1,11	4,66	2,91	12,22	2,62162

	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,005	0,11	95,53	10,51	501,93	55,21	5,25416
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	1,47	14,13	20,77	34,15	50,2	2,41684
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,084	18,67	1,57	94,46	7,93	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	7,98	8,93	71,26	31,75	253,37	3,55543
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	25,62	2,82	72,25	13,17	337,42	4,67021
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,294	17,8	5,23	34	10	1,91011
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	25,62	26,08	668,17	4,85	124,26	0,185966
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,294	35,2	10,35	84,21	24,76	2,39233
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,987	68,04	67,16	307,54	303,54	4,51999
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,042	7963,71	334,48	35995,97	1511,83	4,52
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	128,1	4,58	586,7	21,39	2740,06	4,67031
	16. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	21	2,28	47,88	10,31	216,51	4,52193
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,42	140,8	59,14	657,54	276,17	4,67003
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,042	81,2	3,41	379,2	15,93	4,66995
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,189	44,44	8,4	200,87	37,96	4,52003
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,756	94,6	71,52	188,85	142,77	1,9963
5	ТЕРм08-01-026-01	Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с: выключателем НР, (7149 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (5204 руб.): 65% от ФОТ	шт.		2	648,68	1297	5646,96	11294	8,70531
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,8	77,6	9,62	746,51	99,09	7689,38	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2	2,4	134,65	323,16	583,46	1400,30	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,46	4,92	8,1	39,85	32,06	157,74	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,47	0,94	95,53	89,8	501,93	471,81	5,25416
	4. 101-0006	Асбест хризотилковый марки М-6-40	т	0,03	0,06	4570,94	274,26	20660,65	1239,64	4,52
	5. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,0002	0,0004	2500	1	11300	4,52	4,52
	6. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,002	0,004	5099,14	20,4	19265,45	77,06	3,77818
	7. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,8	1,6	14,13	22,61	34,15	54,64	2,41684
	8. 101-9852	Краска	кг	0,3	0,6	68,04	40,82	307,54	184,52	4,51999
	9. 542-0032	Смазка № 9	т	0,0002	0,00034	20353,75	6,92	42034,18	14,29	2,06518
6	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР, (321 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (234 руб.): 65% от ФОТ	шт.		4	11,21	45	100,58	402	8,97235
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,87	3,48	9,91	34,49	102,05	355,13	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,04	134,65	5,39	583,46	23,34	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,04	95,53	3,82	501,93	20,08	5,25416
	3. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т		0,00012	9140	1,1	31650,68	3,8	3,46288
7	ТЕРм08-01-006-03	Трансформатор тока, напряжение, кВ: 150 НР, (16354 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (11904 руб.): 65% от ФОТ	компл. (3 фазы)		6	2399,52	14397	7268,2	43609	3,02902
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,3	157,8	9,62	1518,04	99,09	15636,4	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	3,38	20,28	134,65	2730,70	583,46	11832,57	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,86	5,16	8,1	41,8	32,06	165,43	3,95802

	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,69	10,14	95,53	968,67	501,93	5089,57	5,25416
	4. 101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10м2	0,201	1,206	78,16	94,26	161,01	194,18	2,06001
	5. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,02	0,12	4940,27	592,83	24430,45	2931,65	4,94516
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	6,3	14,13	89,02	34,15	215,15	2,41684
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	7,61	45,66	8,93	407,74	31,75	1449,71	3,55543
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	3,9	23,4	2,82	65,99	13,17	308,18	4,67021
	9. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	3,9	23,4	26,08	610,27	4,85	113,49	0,185966
	10. 101-9852	Краска	кг	1,8	10,8	68,04	734,83	307,54	3321,43	4,51999
	11. 500-9597	Шлифовальная бумага	кг	4	24	258,41	6201,84	84,05	2017,2	0,325258
	12. 542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,0016	0,00936	17290,81	161,84	35708,64	334,23	2,06518
8	ТЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное (ограничитель перенапряжений) НР, (399 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СИ, (291 руб.): 65% от ФОТ	шт.		2	70,29	141	324,05	648	4,61019
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2,25	4,5	9,62	43,29	99,09	445,91	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,002		134,65		583,46		4,33316
						13,50		132,05		
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,002		95,53		501,93		5,25416
	3. 101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм	т	0,002	0,004	6141,3	24,57	32539,5	130,16	5,29847
	4. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,11	0,22	8,93	1,96	31,75	6,99	3,55543
	5. 101-9940	Шплинт проволоочный	кг	0,4	0,8	13,91	11,13	62,87	50,3	4,51977
	6. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,08	0,16	355,25	56,84	65,18	10,43	0,183476
Оборудование и материалы, не вошедшие в позиции раздела										
9	П1.Цена постав.	Щит распределительный ЩРН-12з-1 38УХЛ3	шт		7	362,94	2541	1694,92	11864	4,66997
10	П2.Цена постав.	Щит распределительный ЩРВ-12з-1 38УХЛ3	шт		5	381,08	1905	1779,66	8898	4,67004
11	П3.Цена постав.	Щит распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3	шт		7	399,23	2795	1864,41	13051	4,67001
12	П4.Цена постав.	Щит для автоматического переключения питания ЩАП-23м/25А (АВР)	шт		1	11815	11815	28356	28356	2,4
13	П5.Цена постав.	Щит распределительный ЩРН-36(3)	шт		2	391,97	784	1830,51	3661	4,67003
14	П6.Цена постав.	Щит распределительный ЩРН-12(3)	шт		2	391,97	784	1830,51	3661	4,67003
15	П7.Цена постав.	Щит распределительный ЩРН-24(3)	шт		3	391,97	1176	1830,51	5492	4,67003
16	СЦМ-545-0038	Выключатели автоматические ВА47-29 I-6,10,16А	шт		170	88,29	15009	186,68	31736	2,1144
17	СЦМ-545-0172	Выключатели автоматические ВА47-29, ВА47-100, DS204М, АП503МТ I-20,25,32,40,50А	шт		36	144,45	5200	305,43	10995	2,11443
18	П8.Цена постав.	Дифференциальный автомат АД12	шт		34	82,16	2793	350	11900	4,25998
19	СЦМ-545-0043	Выключатели автоматические ВА88-32 I-25,32,40,80А	шт		8	151,98	1216	321,34	2571	2,11436
20	СЦМ-545-0044	Выключатели автоматические ВА88-32 У3 I-100,125,160А	шт		3	183,92	552	388,88	1167	2,1144
21	СЦМ-545-0048	Выключатели автоматические с независимым расцепителем ВА88-32I-16А	шт		1	735,17	735	3322,97	3323	4,52
22	П9.Цена постав.	ВРУ 1	компл.		1	30650,42	30650	73561,02	73561	2,4
23	П10.Цена постав.	ВРУ 2	компл.		1	13636,02	13636	32726,44	32726	2,4
24	П11.Цена постав.	Счетчик Меркурий -230АР-01	шт		4	784,26	3137	3662,5	14650	4,67001
25	П12.Цена постав.	Трансформатор тока ТТИ-0,66	шт		6	635,14	3811	2966,1	17797	4,66999
26	П13.Цена постав.	Ограничитель перенапряжений СПСЗ-1	шт		2	167,52	335	1852,88	3706	11,0606
Итого прямые затраты по разделу							144848		458474	3,16521
В том числе (справочно):										

фонд оплаты труда (ФОТ)						7181		73783	10,2748	
материалы						76378		229207	3,00096	
эксплуатация машин и механизмов						5538		24260	4,38064	
Накладные расходы						6822		65888	9,65816	
Сметная прибыль						4668		47959	10,274	
Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения										
Итого Монтажные работы						100237		437678	4,36643	
Итого Оборудование						56101		134643	2,40001	
Итого						156 338,00		572 321,00	3,66079	
Итого по разделу 1 Аппараты низкого напряжения						156 338,00		572 321,00	3,66079	
Раздел 2. Светотехнические изделия										
27	ТЕРм08-03-594-06	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1 НР, (2896 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2108 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,2	7992,61	1599	24345,57	4869	3,04601
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	111	22,2	9,91	220	102,05	2265,51	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,59	0,32	134,65 13,50	43,09 4,32	583,46 132,05	186,71 42,26	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	41,2	8,24	31,14 11,60	256,59 95,58	147,93 113,47	1218,94 934,99	4,75048
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,59	0,32	95,53	30,57	501,93	160,62	5,25416
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,00063	2326,12	1,47	3485,02	2,2	1,49821
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	40,8	10,12	412,9	17,21	702,17	1,70059
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,408	1451	592,01	579,95	236,62	0,39969
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,618	35,27	21,8	159,42	98,52	4,51999
28	ТЕРм08-03-594-07	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 НР, (28591 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (20811 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		1,45	9156,48	13277	31899,22	46254	3,48379
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	148	214,6	9,91	2126,69	102,05	21899,93	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	2,74	3,97	134,65 13,50	534,56 53,60	583,46 132,05	2316,34 524,24	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	58,3	84,54	31,14 11,60	2632,58 980,66	147,93 113,47	12506,00 9592,75	4,75048
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	2,74	3,97	95,53	379,25	501,93	1992,66	5,25416
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,004567	2326,12	10,62	3485,02	15,92	1,49821
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	295,8	10,12	2993,5	17,21	5090,72	1,70059
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	2,958	1451	4292,06	579,95	1715,49	0,39969
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	4,481	35,27	158,04	159,42	714,36	4,51999
29	ТЕРм08-03-594-08	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 НР, (59293 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (43159 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		2,48	10071,51	24977	38267,67	94904	3,7996
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	185	458,8	9,91	4546,71	102,05	46820,54	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	4,27	10,59	134,65 13,50	1425,94 142,97	583,46 132,05	6178,84 1398,41	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	64,6	160,21	31,14 11,60	4988,94 1858,44	147,93 113,47	23699,87 18179,03	4,75048

	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	4,27	10,59	95,53	1011,66	501,93	5315,44	5,25416
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,007812	2326,12	18,17	3485,02	27,23	1,49821
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	505,9	10,12	5119,71	17,21	8706,54	1,70059
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	5,059	1451	7340,61	579,95	2933,97	0,39969
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	7,663	35,27	270,27	159,42	1221,64	4,51999
30	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) <i>НР, (2742 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2061 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		16	21,01	336	203,71	3259	9,69586
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2	32	9,62	307,84	99,09	3170,88	10,3004
	1. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,005	0,08	64,22	5,14	539,49	43,16	8,40065
	2. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,015	0,24	94,6	22,7	188,85	45,32	1,9963
31	ТЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый <i>НР, (10628 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (7736 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.		0,85	5977,92	5081	18334,78	15585	3,06708
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	88,3	75,05	9,91	743,75	102,05	7658,85	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,36	1,16	134,65	156,19	583,46	676,81	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	42,4	36,04	31,14	1122,29	147,93	5331,40	4,75048
					11,60	418,06	113,47	4089,46		
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	25,6	21,76	19,2	417,79	3,82	83,12	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,36	1,16	95,53	110,81	501,93	582,24	5,25416
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0031	0,002601	9140	23,77	31650,68	82,32	3,46288
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	4,08	3,468	17,8	61,73	34	117,91	1,91011
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	2,04	1,734	641,98	1113,19	290,17	503,15	0,451992
	8. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,867	1451	1258,02	579,95	502,82	0,39969
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,2635	94,6	24,93	188,85	49,76	1,9963
32	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>НР, (1441 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1049 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.		0,4	766,96	307	4508,04	1803	5,8778
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	39,5	15,8	9,91	156,58	102,05	1612,39	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,03	0,01	134,65	1,35	583,46	5,83	4,33316
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	6,4	2,56	19,2	49,15	3,82	9,78	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,03	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,000064	29442,4	1,88	43505,46	2,78	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,00012	12281,5	1,47	35555,52	4,27	2,89505
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,408	17,8	7,26	34	13,87	1,91011
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,412	452,53	186,44	336,86	138,79	0,744393
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,044	94,6	4,16	188,85	8,31	1,9963
33	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>НР, (3234 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2354 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.		1,1	952,74	1048	3436,29	3780	3,60674

		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	32,2	35,42	9,91	351,01	102,05	3614,61	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04	0,04	134,65 13,50	5,39 0,54	583,46 132,05	23,34 5,28	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04	0,04	95,53	3,82	501,93	20,08	5,25416
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,003465	2326,12	8,06	3485,02	12,08	1,49821
	4. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	102	112,2	5,93	665,35	0,94	105,47	0,158516
34	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР, (689 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (501 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,23	958,69	220	3497,52	804	3,64823
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	32,8	7,54	9,91	74,72	102,05	769,46	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	583,46 132,05	5,83 1,32	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,0007245	2326,12	1,69	3485,02	2,52	1,49821
	4. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	102	23,46	5,93	139,12	0,94	22,05	0,158516
35	ТЕРм08-03-603-01	Ящик с разделительным трансформатором НР, (265 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (193 руб.): 65% от ФОТ	шт.		2	24,48	49	169,99	340	6,94404
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,43	2,86	9,91	28,34	102,05	291,86	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,02	0,04	134,65 13,50	5,39 0,54	583,46 132,05	23,34 5,28	4,33316
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,26	0,52	19,2	9,98	3,82	1,99	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,02	0,04	95,53	3,82	501,93	20,08	5,25416
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,08	17,8	1,42	34	2,72	1,91011
36	ТЕРм10-08-019-01	Коробка разветвительная на стене НР, (19211 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (15328 руб.): 60% от ФОТ	шт.		508	5,27	2677	51,12	25969	9,70019
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	0,5	254	9,77	2481,58	100,57	25544,78	10,2938
	1. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,0254	2326,12	59,08	3485,02	88,52	1,49821
	2. 101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т		0,00508	13026,22	66,17	29851,95	151,65	2,29168
	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т		0,00508	12281,5	62,39	35555,52	180,62	2,89505
37	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР, (237 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (172 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		0,06	805,92	48	4896,48	294	6,07564
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	43,2	2,59	9,91	25,67	102,05	264,31	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04		134,65 13,50		583,46 132,05		4,33316
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	6,4	0,38	19,2	7,3	3,82	1,45	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04		95,53		501,93		5,25416
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000096	29442,4	0,28	43505,46	0,42	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000018	12281,5	0,22	35555,52	0,64	2,89505
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0612	17,8	1,09	34	2,08	1,91011
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0618	452,53	27,97	336,86	20,82	0,744393
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0066	94,6	0,62	188,85	1,25	1,9963
38	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке НР, (4033 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2935 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.		1,16	1065,41	1236	4165,34	4832	3,90961
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	38,1	44,2	9,91	438,02	102,05	4510,61	10,2977

	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04	0,05	134,65 13,50	6,73 0,68	583,46 132,05	29,17 6,60	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04	0,05	95,53	4,78	501,93	25,1	5,25416
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,003654	2326,12	8,5	3485,02	12,73	1,49821
	4. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1,5	1,74	8,93	15,54	31,75	55,25	3,55543
	5. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	102	118,3	5,93	701,52	0,94	111,2	0,158516
	6. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,4872	94,6	46,09	188,85	92,01	1,9963
39	ТЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 <i>НР, (272 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (198 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		1	311,02	311	703,84	704	2,26301
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	3,17	3,17	9,29	29,45	95,77	303,59	10,3089
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,006	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	583,46 132,05	5,83 1,32	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,13	0,13	8,1	1,05	32,06	4,17	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,04	0,04	19,2	0,77	3,82	0,15	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,006	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,08	0,08	14,13	1,13	34,15	2,73	2,41684
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,002	0,002	18,67	0,04	94,46	0,19	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,373	0,373	8,93	3,33	31,75	11,84	3,55543
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	13,17	16,07	4,67021
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	34	0,48	1,91011
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	4,85	5,92	0,185966
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,012	0,012	35,2	0,42	84,21	1,01	2,39233
	12. 101-9852	Краска	кг	0,039	0,039	68,04	2,65	307,54	11,99	4,51999
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,003	0,003	7963,71	23,89	35995,97	107,99	4,52
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	10,31	10,31	4,52193
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,031	0,031	140,8	4,36	657,54	20,38	4,67003
	16. 500-9502	Бирки-оконцеватели	100шт	6,1	6,1	32,2	196,42	31,67	193,19	0,98354
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	81,2	0,08	379,2	0,38	4,66995
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	44,44	0,53	200,87	2,41	4,52003
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,024	0,024	94,6	2,27	188,85	4,53	1,9963
40	ТЕРм08-03-591-03	Выключатель: блокировочный <i>НР, (70 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (51 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.		0,01	1229,29	12	8716,13	87	7,09038
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	76	0,76	9,91	7,53	102,05	77,56	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,1		134,65 13,50		583,46 132,05		4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	4,64	0,05	8,1	0,41	32,06	1,6	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,1		95,53		501,93		5,25416
	4. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,014	0,00014	4940,27	0,69	24430,45	3,42	4,94516
	5. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0027	0,000027	8965,5	0,24	26629,87	0,72	2,97026
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,024	0,00024	14,13		34,15	0,01	2,41684
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3,54	0,0354	8,93	0,32	31,75	1,12	3,55543

	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	9,76	0,0976	2,82	0,28	13,17	1,29	4,67021
	9. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	9,76	0,0976	26,08	2,55	4,85	0,47	0,185966
Материалы, не вошедшие в позиции раздела										
41	СЦМ-546-3199-33	Светильник потолочный ARS/R 418	шт		248	349,46	86666	489,55	121408	1,40088
42	СЦМ-546-3232-33	Светильник потолочный типа: ЛПО72 1x36	шт		20	455,53	9111	639,99	12800	1,40493
43	СЦМ-546-3220-33	Светильник потолочный АОТ.ОПЛ 236	шт		91	356,16	32411	498,94	45404	1,40089
44	СЦМ-546-3211-33	Светильник потолочный ARCTIC236	шт		35	453,3	15866	637,46	22311	1,40627
45	СЦМ-546-3216-33	Светильник потолочный с металлической решеткой PRS/S SPORT	шт		19	261,26	4964	365,99	6954	1,40087
46	ТССЦ-546-3353-33	Световые указатели ЛБО41-2Х8-981/БС981 ("Выход")	шт		16	98,25	1572	248,03	3968	2,52448
47	СЦМ-546-3080-33	Светильник подвесной с отражателем типа: НСП02-100-001	шт		55	84,85	4667	171,79	9448	2,02463
48	СЦМ-546-3072-33	Светильник настенный одноламповый типа НПБ-1101	шт		5	46,89	234	94,94	475	2,02474
49	СЦМ-546-3069-33	Светильник настенный типа: НПБ-1401	шт		25	82,62	2066	167,26	4182	2,02445
50	СЦМ-546-3005-33	Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа: Б 220-230-60	10шт		8	18,98	152	40,1	321	2,11275
51	СЦМ-546-3007-33	Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа: Б 220-230-100	10шт		0,5	20,1	10	42,46	21	2,11244
52	СЦМ-546-0110	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 18	10шт		99,2	60,27	5979	120,39	11943	1,99751
53	СЦМ-546-3046-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 36	10шт		29	88,2	2558	176,19	5110	1,99762
54	СЦМ-546-0102	Лампы люминисцентные компактные с цоколем 8 Вт	10шт		2,8	106,39	298	212,52	595	1,99756
55	ТССЦ-546-3490-33	Стартеры для люминисцентных ламп 80С-220	10 шт		130	23,91	3108	42,17	5482	1,7637
56	ТССЦ-549-3171-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт		23	15,63	359	23,21	534	1,48496
57	ТССЦ-549-3152-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-86-10/220	шт		110	11,16	1228	16,58	1824	1,48566
58	ТССЦ-549-3124-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-76-10/220 1-клав.	шт		40	10,05	402	15,22	609	1,51443
59	ТССЦ-514-3127-33	Ящики с разделительными трансформаторами типа: ЩТП-0,25	шт.		2	669,9	1340	1638,59	3277	2,44602
60	ТССЦ-512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт		0,254	3237,83	822	15120,67	3841	4,67
61	ТССЦ-512-3048-33	Коробка разветвительная КР-63-5 У5	шт		508	90,44	45944	78	39624	0,86245
62	ТССЦ-549-3055-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-649	шт.		116	13,4	1554	28,98	3362	2,16269
63	ТССЦ-549-3019-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-003/7	шт.		6	13,4	80	21,74	130	1,62239
64	ТССЦ-512-3053-33	Коробка мет. IP54	шт.		7	6,7	47	31,29	219	4,67015
65	ТССЦ-545-3120	Пускатели электромагнитные переверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп КМИ-10960	шт.		1	1632,78	1633	7625,08	7625	4,67
66	ТССЦ-545-7039	Выключатели кнопочные блокировочные ВКИ-211	шт.		1	66,77	67	311,82	312	4,67006
Итого прямые затраты по разделу							274316		515263	1,87836
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							15114		153744	10,1723

материалы						249559		336015	1,34644	
эксплуатация машин и механизмов						13215		60438	4,57344	
Накладные расходы						13976		133601	9,55932	
Сметная прибыль						9699		98656	10,1718	
Итого по разделу 2 Светотехнические изделия										
Электромонтажные работы на других объектах						291 018,00		678 950,00	2,33302	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования						819		8 062,00	9,84371	
Монтаж оборудования						6 154,00		60 508,00	9,8323	
Итого						297 991,00		747 520,00	2,50853	
Итого по разделу 2 Светотехнические изделия						297 991,00		747 520,00	2,50853	
Раздел 3. Провода и кабели										
67	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 НР, (4352 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (3167 руб.): 65% от ФОТ	100 м		1,6	1652,18	2643	6697,77	10716	4,0539
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	30,8	49,28	9,4	463,23	96,87	4773,75	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,47	0,75	134,65 13,50	100,99 10,13	583,46 132,05	437,60 99,04	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	6,42	10,27	8,1	83,19	32,06	329,26	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	6,18	9,89	2,08	20,57	5,13	50,74	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,47	0,75	95,53	71,65	501,93	376,45	5,25416
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,00336	12095,66	40,64	27050,59	90,89	2,23639
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	1,68	14,13	23,74	34,15	57,37	2,41684
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,82	1,312	17,8	23,35	34	44,61	1,91011
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	1,088	68,04	74,03	307,54	334,6	4,51999
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	1,04	826	859,04	3733,52	3882,86	4,52
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	1,632	19,66	32,09	33,83	55,21	1,72075
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	6,56	79	518,24	2,42	15,88	0,030632 9
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	12,8	2,28	29,18	10,31	131,97	4,52193
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,128	1913	244,86	844,27	108,07	0,441333
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,048	434,85	20,87	519,37	24,93	1,19437
68	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 НР, (247579 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (180209 руб.): 65% от ФОТ	100 м		119,5	1893,13	226229	2966,35	354479	1,5669
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	2844,1	9,4	26734,54	96,87	275507,97	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,11	13,15	134,65 13,50	1770,65 177,53	583,46 132,05	7672,50 1736,46	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,7	322,65	8,1	2613,47	32,06	10344,16	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	4,84	578,38	2,08	1203,03	5,13	2967,09	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,11	13,15	95,53	1256,22	501,93	6600,38	5,25416
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,251	12095,66	3036,01	27050,59	6789,7	2,23639
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	114,7	14,13	1620,71	34,15	3917,01	2,41684
	7. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	13,4	1601	2,82	4514,82	13,17	21085,17	4,67021
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	13,4	1601	26,08	41754,08	4,85	7764,85	0,185966
	9. 113-9042	Клей БМК-5к	кг	0,2	23,9	25,49	609,21	115,21	2753,52	4,51981
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1	119,5	19,66	2349,37	33,83	4042,69	1,72075

	11. 500-9031	Скобы	10шт	6,7	800,7	79	63255,3	2,42	1937,69	0,030632 9
	12. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	18	2151	5,93	12755,43	0,94	2021,94	0,158516
	13. 500-9070	Патрубки	10шт	1,8	215,1	274,18	58976,12	5	1075,5	0,018236 2
69	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 НР, (363 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (264 руб.): 65% от ФОТ	100 м		0,12	4464,15	536	8784,59	1054	1,96781
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	34,7	4,16	9,4	39,1	96,87	402,98	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,22	0,03	134,65 13,50	4,04 0,41	583,46 132,05	17,50 3,96	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	17,9	2,15	8,1	17,42	32,06	68,93	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	4,44	0,53	2,08	1,1	5,13	2,72	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,22	0,03	95,53	2,87	501,93	15,06	5,25416
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0022	0,0002616	9140	2,39	31650,68	8,28	3,46288
	6. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,003	0,00036	12095,66	4,35	27050,59	9,74	2,23639
	7. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0515	0,00618	4940,27	30,53	24430,45	150,98	4,94516
	8. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,126	14,13	1,78	34,15	4,3	2,41684
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	21,8	2,616	2,82	7,38	13,17	34,45	4,67021
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	21,8	2,616	26,08	68,23	4,85	12,69	0,185966
	11. 103-9160	Муфты соединительные	шт	10	1,2	58,06	69,67	262,43	314,92	4,51998
	12. 500-9031	Скобы	10шт	25	3	79	237	2,42	7,26	0,030632 9
	13. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	10	1,2	5,93	7,12	0,94	1,13	0,158516
	14. 500-9070	Патрубки	10шт	1	0,12	274,18	32,9	5	0,6	0,018236 2
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	5	0,6	2,28	1,37	10,31	6,19	4,52193
70	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 НР, (1249 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (909 руб.): 65% от ФОТ	100 м		0,75	1992,04	1494	6415,12	4811	3,22038
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	19	14,25	9,4	133,95	96,87	1380,4	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,19	0,14	134,65 13,50	18,85 1,89	583,46 132,05	81,68 18,49	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,36	2,52	8,1	20,41	32,06	80,79	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,19	0,14	95,53	13,37	501,93	70,27	5,25416
	4. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,003	5099,14	15,3	19265,45	57,8	3,77818
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,55	0,4125	14,13	5,83	34,15	14,09	2,41684
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	8,2	6,15	2,82	17,34	13,17	81	4,67021
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	8,2	6,15	26,08	160,39	4,85	29,83	0,185966
	8. 101-9373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	т	0,081	0,06075	6026,8	366,13	27241,14	1654,9	4,52
	9. 101-9852	Краска	кг	2	1,5	68,04	102,06	307,54	461,31	4,51999
	10. 500-9031	Скобы	10шт	1,5	1,125	79	88,88	2,42	2,72	0,030632 9
	11. 500-9105	Держатель светильника	10шт	13,4	10,05	52,27	525,31	88,94	893,85	1,70155
71	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой	100 м		2,3	2360,31	5429	8155,74	18758	3,45537

		стали, сечение, мм2: 160 <i>НР, (4306 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3134 руб.): 65% от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	21,3	48,99	9,4	460,51	96,87	4745,66	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,25	0,57	134,65 13,50	76,75 7,70	583,46 132,05	332,57 75,27	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,36	7,73	8,1	62,61	32,06	247,82	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,25	0,57	95,53	54,45	501,93	286,1	5,25416
	4. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,0092	5099,14	46,91	19265,45	177,24	3,77818
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,3	2,99	14,13	42,25	34,15	102,11	2,41684
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	8,2	18,86	2,82	53,19	13,17	248,39	4,67021
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	8,2	18,86	26,08	491,87	4,85	91,47	0,185966
	8. 101-9373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	т	0,13	0,299	6026,8	1802,01	27241,14	8145,1	4,52
	9. 101-9852	Краска	кг	2,3	5,29	68,04	359,93	307,54	1626,89	4,51999
	10. 500-9031	Скобы	10шт	1,5	3,45	79	272,55	2,42	8,35	0,030632 9
	11. 500-9105	Держатель светильника	10шт	13,4	30,82	52,27	1610,96	88,94	2741,13	1,70155
72	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 <i>НР, (7883 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (5738 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		4,5	1512,42	6806	4334,85	19507	2,86617
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,1	90,45	9,4	850,23	96,87	8761,89	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,11	0,5	134,65 13,50	67,33 6,75	583,46 132,05	291,73 66,03	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,36	15,12	8,1	122,47	32,06	484,75	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,11	0,5	95,53	47,77	501,93	250,97	5,25416
	4. 101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	т	0,004	0,018	5230,99	94,16	23644,07	425,59	4,52
	5. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,018	5099,14	91,78	19265,45	346,78	3,77818
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,9	4,05	14,13	57,23	34,15	138,31	2,41684
	7. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	8,2	36,9	2,82	104,06	13,17	485,97	4,67021
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	8,2	36,9	26,08	962,35	4,85	178,97	0,185966
	9. 101-9852	Краска	кг	2	9	68,04	612,36	307,54	2767,86	4,51999
	10. 500-9031	Скобы	10шт	1,5	6,75	79	533,25	2,42	16,34	0,030632 9
	11. 500-9105	Держатель светильника	10шт	13,4	60,3	52,27	3151,88	88,94	5363,08	1,70155
73	ТЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 12 <i>НР, (728 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (530 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		0,39	2039,41	795	6741,62	2629	3,30567
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	21,3	8,31	9,4	78,11	96,87	804,99	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,19	0,07	134,65 13,50	9,43 0,95	583,46 132,05	40,84 9,24	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,36	1,31	8,1	10,61	32,06	42	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,19	0,07	95,53	6,69	501,93	35,14	5,25416
	4. 101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0,092	0,03588	5230,99	187,69	23644,07	848,35	4,52

	5. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,00156	5099,14	7,95	19265,45	30,05	3,77818
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,9	0,351	14,13	4,96	34,15	11,99	2,41684
	7. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	8,2	3,198	2,82	9,02	13,17	42,12	4,67021
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	8,2	3,198	26,08	83,4	4,85	15,51	0,185966
	9. 101-9852	Краска	кг	2,4	0,936	68,04	63,69	307,54	287,86	4,51999
	10. 500-9031	Скобы	10шт	1,5	0,585	79	46,22	2,42	1,42	0,030632 9
	11. 500-9105	Держатель светильника	10шт	13,4	5,226	52,27	273,16	88,94	464,8	1,70155
74	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 НР, (3846 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2800 руб.): 65% от ФОТ	100 м		1,13	1142,4	1291	5583,25	6309	4,8873
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,6	42,49	9,4	399,41	96,87	4116,01	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,28	1,45	134,65 13,50	195,24 19,58	583,46 132,05	846,02 191,47	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,47	2,79	8,1	22,6	32,06	89,45	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,28	1,45	95,53	138,52	501,93	727,8	5,25416
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	7,729	14,13	109,21	34,15	263,95	2,41684
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	14,12	2,82	39,82	13,17	185,96	4,67021
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,452	17,8	8,05	34	15,37	1,91011
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	14,12	26,08	368,25	4,85	68,48	0,185966
75	ТЕРм08-02-396-01	Лоток на конструкциях НР, (415 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (302 руб.): 65% от ФОТ	100 м		0,12	1357,32	163	6156,56	739	4,53582
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,6	4,51	9,4	42,39	96,87	436,88	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,75	0,21	134,65 13,50	28,28 2,84	583,46 132,05	122,53 27,73	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,17	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	2,47	0,3	2,08	0,62	5,13	1,54	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,75	0,21	95,53	20,06	501,93	105,41	5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	0,8208	14,13	11,6	34,15	28,03	2,41684
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,8	0,096	8,93	0,86	31,75	3,05	3,55543
	7. 101-9031	Скобы	10шт	1,1	0,132	79	10,43	2,42	0,32	0,030632 9
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	1,5	2,82	4,23	13,17	19,76	4,67021
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,048	17,8	0,85	34	1,63	1,91011
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	1,5	26,08	39,12	4,85	7,28	0,185966
76	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 НР, (69955 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (50919 руб.): 65% от ФОТ	100 м		119,5	475,74	56851	878,32	104959	1,84622
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,74	805,43	9,4	7571,04	96,87	78022	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,02	2,39	134,65 13,50	321,81 32,27	583,46 132,05	1394,47 315,60	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,02	2,39	95,53	228,32	501,93	1199,61	5,25416
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,0717	2020	144,83	9130,4	654,65	4,52
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	2,39	68,04	162,62	307,54	735,02	4,51999
	5. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,31	37,05	641,98	23785,36	290,17	10750,8	0,451992
	6. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	95,6	18,48	1766,69	21,14	2020,98	1,14394
	7. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	12,2	1458	5,93	8645,94	0,94	1370,52	0,158516

	8. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,05	5,975	1913	11430,18	844,27	5044,51	0,441333
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,239	140,8	33,65	657,54	157,15	4,67003
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	19,12	94,6	1808,75	188,85	3610,81	1,9963
77	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 <i>НР, (2333 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1698 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		11,71	321,57	3766	389,1	4556	1,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	2,29	26,82	9,4	252,11	96,87	2598,05	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,12	134,65	16,16	583,46	70,02	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,12	13,50	1,62	132,05	15,85	
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,007026	2020	14,19	501,93	60,23	5,25416
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,2342	95,53	11,46	307,54	64,15	4,52
	5. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,31	3,63	68,04	15,94	132,05	72,03	4,51999
	6. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	12,2	142,9	2330,39	290,17	1053,32	0,451992	
	7. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,2342	5,93	847,4	0,94	134,33	0,158516
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,874	140,8	32,98	657,54	154	4,67003
78	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 <i>НР, (345 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (251 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		1,13	100,47	114	531,69	601	5,29203
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	3,52	3,98	9,4	37,41	96,87	385,54	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,01	134,65	1,35	583,46	5,83	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,01	13,50	0,14	132,05	1,32	
	3. 101-9852	Краска	кг	0,05	0,0565	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	4. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,0226	68,04	3,84	307,54	17,38	4,51999
	5. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,05	0,0565	20,55	0,46	28,32	0,64	1,3781
	6. 500-9623	Лента K226	100м	0,05	0,0565	140,8	7,96	657,54	37,15	4,67003
	7. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,26	0,2938	294,35	16,63	236,72	13,37	0,804213
	8. 500-9826	Сжимы соединительные	100шт	0,1	0,113	50,75	14,91	170,41	50,07	3,35783
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,1808	98,8	11,16	446,58	50,46	4,52004
79	ТЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 <i>НР, (18 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		0,12	83,17	10	353,45	42	4,24973
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	1,68	0,2	9,4	1,88	96,87	19,37	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01		134,65		583,46		4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01		13,50		132,05		
	3. 101-9852	Краска	кг	0,05	0,006	95,53		501,93		5,25416
	4. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,0024	68,04	0,41	307,54	1,85	4,51999
	5. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,05	0,006	20,55	0,05	28,32	0,07	1,3781
	6. 500-9623	Лента K226	100м	0,05	0,006	140,8	0,84	657,54	3,95	4,67003
	7. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,26	0,0312	294,35	1,77	236,72	1,42	0,804213
	8. 500-9826	Сжимы соединительные	100шт	0,1	0,012	50,75	1,58	170,41	5,32	3,35783
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом	кг	0,16	0,0192	98,8	1,19	446,58	5,36	4,52004
						94,6	1,82	188,85	3,63	1,9963

		компандине марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно								
Материалы, не вошедшие в позиции раздела										
80	ТССЦ-103-0038	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм	м		135	26,79	3617	76,03	10264	2,838
81	ТССЦ-103-0039	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м		25	34,7	868	98,47	2462	2,83775
82	ТССЦ-103-1353-33	Трубы гофрированные диаметром 20 мм	м		11950	4,37	52223	23,72	283454	5,42779
83	ТССЦ-529-3005-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 18мм	м		12	13,03	156	19,66	236	1,50883
84	ТССЦ-512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16x15 мм	м		85	18,98	1613	25,89	2201	1,36407
85	ТССЦ-512-3111-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x15 мм	м		28	43,54	1219	59,43	1664	1,36495
86	ТССЦ-512-3322-33	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей типа: НЛ20-П2 УЗ 2120x200x70 мм	шт		6	222,18	1333	487,45	2925	2,19394
87	ТССЦ-501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		9,3	7173,46	66713	16354,18	152094	2,27982
88	ТССЦ-501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,8	10867,19	8694	23800,53	19040	2,19013
89	ТССЦ-501-3088-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000м		0,3	13797,98	4139	29861,45	8958	2,16419
90	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м		0,29	7448,12	2160	34782,72	10087	4,67
91	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м		2	10909,24	21818	50946,15	101892	4,67
92	ТССЦ-501-3262-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 6	1000 м		0,03	23796,91	714	111131,57	3334	4,67
93	ТССЦ-501-3228-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0,105	11555,69	1213	28592,45	3002	2,47432
94	ТССЦ-501-3229-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,006	15645,4	94	41905,22	251	2,67844
95	ТССЦ-501-3230	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м		0,44	18862,02	8299	64156,18	28229	3,40134
96	ТССЦ-501-3231-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной	1000 м		0,02	27254,69	545	90785,41	1816	3,331

		изоляция и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2								
97	ТССЦ-501-3232-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м		0,06	43333,29	2600	144029,04	8642	3,32375
98	ТССЦ-501-3234-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м		0,14	112411,76	15738	351399,17	49196	3,126
99	ТССЦ-501-3235-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000 м		0,08	157188,68	12575	356025,11	28482	2,26495
100	ТССЦ-507-0258	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2	1000 м		0,1	49475,51	4948	156505,56	15651	3,16329
101	ТССЦ-507-0251	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0,2	4589,9	918	15161,84	3032	3,30331
Итого прямые затраты по разделу							518324		1266072	2,44263
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							37327		384514	10,3012
материалы							472615		848356	1,79503
эксплуатация машин и механизмов							8645		35760	4,1365
Накладные расходы							35461		343371	9,68306
Сметная прибыль							24263		249934	10,301
Итого по разделу 3 Провода и кабели										
Итого Поз. 67-101							518 324,00		1 266 072,00	2,44263
Накладные расходы 95% ФОТ							35 461,00		343 371,00	9,68306
Сметная прибыль 65% ФОТ							24 263,00		249 934,00	10,301
Итого с накладными и см. прибылью							578 048,00		1 859 377,00	3,21665
Итого по разделу 3 Провода и кабели							578 048,00		1 859 377,00	3,21665
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							937488		2239809	2,38916
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							59622		612041	10,2654
материалы							798552		1413578	1,77018
эксплуатация машин и механизмов							27398		120458	4,3966
Накладные расходы							56259		542860	9,6493
Сметная прибыль							38630		396549	10,2653
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы							976276		3044575	3,11856
Итого Оборудование							56101		134643	2,40001
Итого							1 032 377,00		3 179 218,00	3,07951
НДС 18%							185 828,00		572 259,00	3,07951
ВСЕГО по смете							1 218 205,00		3 751 477,00	3,07951

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-05
(локальная смета)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 981,155тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 207,549тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1787,44чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей НР, (6072 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (4845 руб.): 60% от ФОТ	шт.		2	405,4	811	4111,69	8223	10,1423
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	39	78	10,06	784,68	103,53	8075,34	10,2913
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,16	0,32	19,2	6,14	3,82	1,22	0,198958
	2. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,02	12,45	0,25	54,55	1,09	4,38153
	3. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,4	0,8	8,13	6,5	47,28	37,82	5,8155
	4. 522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,2	64,22	12,84	539,49	107,9	8,40065
2	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении НР, (596 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (476 руб.): 60% от ФОТ	шт.		8	11,88	95	105,64	845	8,89226
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1	8	9,62	76,96	99,09	792,72	10,3004
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,06	0,48	19,2	9,22	3,82	1,83	0,198958
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,00008	2326,12	0,19	3485,02	0,28	1,49821
	3. 101-0329	Клей 88-СА	кг	0,005	0,04	26,6	1,06	93,41	3,74	3,51165
	4. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,0002	0,0016	12,45	0,02	54,55	0,09	4,38153
	5. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,1	0,8	8,13	6,5	47,28	37,82	5,8155
	6. 522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,002	0,016	64,22	1,03	539,49	8,63	8,40065
3	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении НР, (30552 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (24376 руб.): 60% от ФОТ	шт.		205	24,74	5072	213,37	43741	8,62449
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2	410	9,62	3944,2	99,09	40626,9	10,3004
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,16	32,8	19,2	629,76	3,82	125,3	0,198958
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,00205	2326,12	4,77	3485,02	7,14	1,49821
	3. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,0005	0,1025	12,45	1,28	54,55	5,59	4,38153
	4. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,25	51,25	8,13	416,66	47,28	2423,1	5,8155
	5. 522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,005	1,025	64,22	65,83	539,49	552,98	8,40065
4	ТЕРм08-01-081-02	Извещатели ПС ручные НР, (1152 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (839 руб.): 65% от ФОТ	шт.		11	42,38	466	161,21	1773	3,80392
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,13	12,43	9,62	119,58	99,09	1231,69	10,3004

	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04	0,44	134,65 13,50	59,25 5,94	583,46 132,05	256,72 58,10	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04	0,44	95,53	42,03	501,93	220,85	5,25416
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,06	0,66	8,93	5,89	31,75	20,96	3,55543
	4. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,06	0,66	355,25	234,47	65,18	43,02	0,183476
5	ТЕРм10-08-002-06	Бокс <i>НР, (26 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (21 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		1	6,41	6	41,85	42	6,52886
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,35	0,35	9,62	3,37	99,09	34,68	10,3004
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,12	0,12	8,1	0,97	32,06	3,85	3,95802
	2. 101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58.5 мм	т		0,00002	18920	0,38	44752,58	0,9	2,36536
	3. 101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т		0,00001	9600	0,1	28938,14	0,29	3,01439
	4. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,0015	0,0015	282	0,42	1417,79	2,13	5,02762
6	ТЕРм10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля <i>НР, (395 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (315 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		1	57,16	57	548,52	549	9,59622
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	5	5	10,21	51,05	105,01	525,05	10,285
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,13	0,13	19,2	2,5	3,82	0,5	0,198958
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,00002	2326,12	0,05	3485,02	0,07	1,49821
	3. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,0016	0,0016	12,45	0,02	54,55	0,09	4,38153
	4. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10шт	0,3	0,3	8,13	2,44	47,28	14,18	5,8155
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,016	0,016	64,22	1,03	539,49	8,63	8,40065
7	ТЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели <i>НР, (1725 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1256 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт.		0,19	1819,85	346	12452,47	2366	6,84258
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	98,2	18,66	9,91	184,92	102,05	1904,25	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,12	0,21	134,65 13,50	28,28 2,84	583,46 132,05	122,53 27,73	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	25,6	4,86	8,1	39,37	32,06	155,81	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,12	0,21	95,53	20,06	501,93	105,41	5,25416
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	4,08	0,7752	17,8	13,8	87,04	67,47	4,88989
	5. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,21	0,0399	94,6	3,77	188,85	7,54	1,9963
8	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвленная на стене <i>НР, (757 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (604 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		20	5,27	105	51,12	1022	9,70019
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	0,5	10	9,77	97,7	100,57	1005,7	10,2938
	1. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,001	2326,12	2,33	3485,02	3,49	1,49821
	2. 101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т		0,0002	13026,22	2,61	29851,95	5,97	2,29168
	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т		0,0002	12281,5	2,46	35555,52	7,11	2,89505
9	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>НР, (137 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (99 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		1	100,87	101	269,48	269	2,67156
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	1,56	1,56	9,51	14,84	97,98	152,85	10,2996

	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,002		134,65 13,50		583,46 132,05		4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,13	0,13	8,1	1,05	32,06	4,17	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,04	0,04	19,2	0,77	3,82	0,15	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,002		95,53		501,93		5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	34,15	2,39	2,41684
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,001	18,67	0,02	94,46	0,09	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,049	8,93	0,44	31,75	1,56	3,55543
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	13,34	16,27	4,7305
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	87,04	1,22	4,88989
	10. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,006	35,2	0,21	84,21	0,51	2,39233
	11. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,51	70,21	2,5131
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	10,78	10,78	4,72807
	13. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	231,01	4,62	1,6407
	14. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,001	81,2	0,08	223,65	0,22	2,75431
	15. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,012	94,6	1,14	188,85	2,27	1,9963
10	ТЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой НР, (890 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (616 руб.): 65% от ФОТ	коробка		4	66,48	266	375,29	1501	5,64516
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	2	8	9,62	76,96	99,09	792,72	10,3004
	1. 170300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	м-час	0,34	1,36	110,86 11,60	150,77 15,78	468,23 113,47	636,79 154,32	4,22362
	2. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,08	12,45	1	54,55	4,36	4,38153
	3. 101-2073	Нитки суровые	кг	0,004	0,016	151,9	2,43	406,48	6,5	2,67597
	4. 113-0079	Лак БТ-577	т		0,00008	9365,32	0,75	33148,52	2,65	3,5395
	5. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0,02	0,08	118	9,44	114,79	9,18	0,972797
	6. 522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,02	0,08	67,19	5,38	559,97	44,8	8,33413
	7. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,103	0,412	8,38	3,45	9,97	4,11	1,18974
11	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя НР, (156 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (125 руб.): 60% от ФОТ	шт.		6	6,41	38	41,85	251	6,52886
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,35	2,1	9,62	20,2	99,09	208,09	10,3004
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,12	0,72	8,1	5,83	32,06	23,08	3,95802
	2. 101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58.5 мм	т		0,00012	18920	2,27	44752,58	5,37	2,36536
	3. 101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т		0,00006	9600	0,58	28938,14	1,74	3,01439
	4. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,0015	0,009	282	2,54	1417,79	12,76	5,02762
12	ТЕРм10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 НР, (428 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (322 руб.): 65% от ФОТ	шт.		1	64,89	65	579,76	580	8,9345
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	5	5	9,62	48,1	99,09	495,45	10,3004
	1. 101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т		0,00001	51909,22	0,52	107783,4	1,08	2,07638
	2. 101-2073	Нитки суровые	кг	0,008	0,008	151,9	1,22	406,48	3,25	2,67597
	3. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,2	0,2	30,37	6,07	83,74	16,75	2,75733
	4. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,05	0,05	35,27	1,76	166,83	8,34	4,73008
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки	кг	0,1	0,1	64,22	6,42	539,49	53,95	8,40065

		ПОС40								
	6. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,005	0,005	94,6	0,47	188,85	0,94	1,9963
13	ТЕРм10-02-016-01	Прибор управления оповещения о пожаре с усилительным устройством <i>НР, (203 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (162 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт		1	61,11	61	405,97	406	6,64327
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	2,29	2,29	11,08	25,37	113,88	260,79	10,278
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,09	0,09	89,99	8,10	380,48	34,24	4,22803
						10,06	0,91	98,40	8,86	
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0001	0,0001	2326,12	0,23	3485,02	0,35	1,49821
	3. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,004	0,004	282	1,13	1417,79	5,67	5,02762
	4. 101-1959	Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180	т		0,00001	15295,94	0,15	27548,13	0,28	1,80101
	5. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,01	12,45	0,12	54,55	0,55	4,38153
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,59	0,59	8,93	5,27	31,75	18,73	3,55543
	7. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,5	0,5	8,13	4,07	47,28	23,64	5,8155
	8. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,05	0,05	30,37	1,52	83,74	4,19	2,75733
	9. 500-9032	Скобы двухлапковые	10шт	1	1	8,2	8,2	4,66	4,66	0,568293
	10. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,01	35,27	0,35	166,83	1,67	4,73008
	11. 500-9598	Шлифовальная бумага	шт	0,5	0,5	2,11	1,06	84,05	42,03	39,8341
	12. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,01	0,01	64,22	0,64	539,49	5,39	8,40065
	13. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,02	94,6	1,89	188,85	3,78	1,9963
14	ТЕРм10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля <i>НР, (395 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (315 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		1	57,16	57	548,52	549	9,59622
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	5	5	10,21	51,05	105,01	525,05	10,285
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,13	0,13	19,2	2,5	3,82	0,5	0,198958
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,00002	2326,12	0,05	3485,02	0,07	1,49821
	3. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,0016	0,0016	12,45	0,02	54,55	0,09	4,38153
	4. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,3	0,3	8,13	2,44	47,28	14,18	5,8155
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,016	0,016	64,22	1,03	539,49	8,63	8,40065
15	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 <i>НР, (5026 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3658 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		48	27,88	1338	158,6	7613	5,68867
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,13	54,24	9,62	521,79	99,09	5374,64	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,04	1,92	134,65	258,53	583,46	1120,24	4,33316
						13,50	25,92	132,05	253,54	
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,04	1,92	95,53	183,42	501,93	963,71	5,25416
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,06	2,88	8,93	25,72	31,75	91,44	3,55543
	4. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,02	0,96	355,25	341,04	65,18	62,57	0,183476
16	ТЕРм10-04-111-11	Микрофонная консоль <i>НР, (276 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (207 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		1	47,73	48	388,97	389	8,14938
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	3	3	10,35	31,05	106,49	319,47	10,2889
	1. 101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т		0,00001	51909,22	0,52	107783,4	1,08	2,07638

	2. 101-2073	Нитки суровые	кг	0,007	0,007	151,9	1,06	406,48	2,85	2,67597
	3. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,05	0,05	30,37	1,52	83,74	4,19	2,75733
	4. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,04	0,04	35,27	1,41	166,83	6,67	4,73008
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,1	64,22	6,42	539,49	53,95	8,40065
	6. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,004	0,004	94,6	0,38	188,85	0,76	1,9963
17	ТЕРм10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 <i>НР, (3856 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2898 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		9	64,89	584	579,76	5218	8,9345
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	5	45	9,62	432,9	99,09	4459,05	10,3004
	1. 101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т		0,00009	51909,22	4,67	107783,4	9,7	2,07638
	2. 101-2073	Нитки суровые	кг	0,008	0,072	151,9	10,94	406,48	29,27	2,67597
	3. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,2	1,8	30,37	54,67	83,74	150,73	2,75733
	4. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,05	0,45	35,27	15,87	166,83	75,07	4,73008
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,9	64,22	57,8	539,49	485,54	8,40065
	6. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,005	0,045	94,6	4,26	188,85	8,5	1,9963
18	ТЕРм10-02-016-03	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до: 25 <i>НР, (4786 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3818 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 номер		16	98,03	1568	561,27	8980	5,72549
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	3,38	54,08	11,08	599,21	113,88	6158,63	10,278
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,13	2,08	89,99	187,18	380,48	791,40	4,22803
						10,06	20,92	98,40	204,67	
	2. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0001	0,0016	2326,12	3,72	3485,02	5,58	1,49821
	3. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,005	0,08	282	22,56	1417,79	113,42	5,02762
	4. 101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180	т		0,00032	15295,94	4,89	27548,13	8,82	1,80101
	5. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,32	12,45	3,98	54,55	17,46	4,38153
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,67	10,72	8,93	95,73	31,75	340,36	3,55543
	7. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,4	6,4	8,13	52,03	47,28	302,59	5,8155
	8. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,3	4,8	30,37	145,78	83,74	401,95	2,75733
	9. 500-9032	Скобы двухлапковые	10шт	1	16	8,2	131,2	4,66	74,56	0,568293
	10. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,16	35,27	5,64	166,83	26,69	4,73008
	11. 500-9598	Шлифовальная бумага	шт	0,02	0,32	2,11	0,68	84,05	26,9	39,8341
	12. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,03	0,48	64,22	30,83	539,49	258,96	8,40065
	13. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,15	2,4	94,6	227,04	188,85	453,24	1,9963
19	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 <i>НР, (69446 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (50549 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		15,2	1500,51	22808	7247,16	110157	4,8298
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,6	571,52	9,4	5372,29	96,87	55363,14	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,28	19,46	134,65	2620,29	583,46	11354,13	4,33316
						13,50	262,71	132,05	2569,69	
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	11,5	174,8	31,14	5443,27	147,93	25858,16	4,75048
						11,60	2027,68	113,47	19834,56	

	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,47	37,54	8,1	304,07	32,06	1203,53	3,95802
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,28	19,46	95,53	1859,01	501,93	9767,56	5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	104	14,13	1469,52	34,15	3551,6	2,41684
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	190	2,82	535,8	13,34	2534,6	4,7305
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	6,08	17,8	108,22	87,04	529,2	4,88989
20	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 НР, (3673 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2673 руб.): 65% от ФОТ	100 м		1	2385,14	2385	5216,55	5217	2,1871
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	23,8	9,4	223,72	96,87	2305,51	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,11	0,11	134,65 13,50	14,81 1,49	583,46 132,05	64,18 14,53	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	15,8	15,8	31,14 11,60	492,01 183,28	147,93 113,47	2337,29 1792,83	4,75048
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,7	2,7	8,1	21,87	32,06	86,56	3,95802
	4. 331451	Перфораторы электрические	м-час	4,84	4,84	2,08	10,07	5,13	24,83	2,46635
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,11	0,11	95,53	10,51	501,93	55,21	5,25416
	6. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0021	12095,66	25,4	27050,59	56,81	2,23639
	7. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	0,96	14,13	13,56	34,15	32,78	2,41684
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	13,4	13,4	2,82	37,79	13,34	178,76	4,7305
	9. 500-9030	Заглушки	10шт	1	1	19,66	19,66	33,83	33,83	1,72075
	10. 500-9031	Скобы	10шт	6,7	6,7	79	529,3	2,34	15,68	0,029620 3
	11. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	18	18	5,93	106,74	0,91	16,38	0,153457
	12. 500-9070	Патрубки	10шт	1,8	1,8	274,18	493,52	4,85	8,73	0,017689 1
21	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 НР, (21194 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (15426 руб.): 65% от ФОТ	100 м		7	4464,15	31249	6058,16	42407	1,35707
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	34,7	242,9	9,4	2283,26	96,87	23529,72	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,22	1,54	134,65 13,50	207,36 20,79	583,46 132,05	898,53 203,36	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	17,9	125,3	8,1	1014,93	32,06	4017,12	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	4,44	31,08	2,08	64,65	5,13	159,44	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,22	1,54	95,53	147,12	501,93	772,97	5,25416
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0022	0,01526	9140	139,48	31650,68	482,99	3,46288
	6. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,003	0,021	12095,66	254,01	27050,59	568,06	2,23639
	7. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0515	0,3605	4940,27	1780,97	24430,45	8807,18	4,94516
	8. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	7,35	14,13	103,86	34,15	251	2,41684
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	21,8	152,6	2,82	430,33	13,34	2035,68	4,7305
	10. 500-9031	Скобы	10шт	25	175	79	13825	2,34	409,5	0,029620 3
	11. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	10	70	5,93	415,1	0,91	63,7	0,153457
	12. 500-9070	Патрубки	10шт	1	7	274,18	1919,26	4,85	33,95	0,017689 1
	13. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	5	35	2,28	79,8	10,78	377,3	4,72807

22	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 НР, (21853 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (15907 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля		15,1	682,19	10301	2660,27	40170	3,8996
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	12,4	187,24	9,62	1801,25	99,09	18553,61	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,39	5,89	134,65 13,50	793,09 79,52	583,46 132,05	3436,58 777,77	4,33316
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	м-час	3	45,3	2,37	107,36	4,16	188,45	1,75527
	3. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	м-час	3	45,3	131,44 11,60	5954,23 525,48	215,64 113,47	9768,49 5140,19	1,6406
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,39	5,89	95,53	562,67	501,93	2956,37	5,25416
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т		0,000604	12095,66	7,31	27050,59	16,34	2,23639
	6. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	0,01208	40112,8	484,56	78504,58	948,34	1,9571
	7. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,000906	8965,5	8,12	26629,87	24,13	2,97026
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,0083	0,1256	20,55	2,58	27,48	3,45	1,33723
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,0041	0,06191	140,8	8,72	231,01	14,3	1,6407
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,0096	0,145	294,35	42,68	229,6	33,29	0,780024
	11. 522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,5	7,55	67,19	507,28	559,97	4227,77	8,33413
23	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 НР, (3405 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2478 руб.): 65% от ФОТ	100 м		7	462,47	3237	655,19	4586	1,41672
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	5,61	39,27	9,4	369,14	96,87	3804,08	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,07	134,65 13,50	9,43 0,95	583,46 132,05	40,84 9,24	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,07	95,53	6,69	501,93	35,14	5,25416
	3. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	5,6	18,48	103,49	21,14	118,38	1,14394
	4. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	12,2	85,4	5,93	506,42	0,91	77,71	0,153457
	5. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,05	0,35	1913	669,55	844,27	295,49	0,441333
	6. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,014	140,8	1,97	231,01	3,23	1,6407
	7. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,12	94,6	105,95	188,85	211,51	1,9963
Материалы, не учтенные в позициях сметы										
24	П1.Цена постав.	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	шт		2	740,69	1481	3347,93	6696	4,52002
25	ТССЦ-511-3129-33	Извещатель тепловой максимальный ИП-101-3А	шт.		8	16,28	130	94,14	753	5,78256
26	ТССЦ-511-3138-33	Извещатель дымовой автономный ИП-212-45	шт.		205	139,47	28591	291,5	59758	2,09006
27	ТССЦ-511-3141-33	Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР-3СУ	шт.		11	48,87	538	202,37	2226	4,14099
28	ТССЦ-511-0005	Боксы под АКБ 2x17 Ач-12В	шт.		1	288,37	288	1185	1185	4,1093
29	П2. Цена постав.	Источник резервного питания РИП-12 исп.01	шт		1	537,58	538	2429,85	2430	4,51998
30	П3.Цена постав.	Аккумуляторная батарея 12в 18Ач	шт		3	185,5	557	838,47	2515	4,52005
31	П4.Цена постав.	Световое табло Молния -12в ВЫХОД	шт		19	25,88	492	116,95	2222	4,51893
32	ТССЦ-512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.		20	5,94	119	27,74	555	4,67003
33	ТССЦ-545-0001	Выключатели автоматические ИЭК 1-п	шт.		1	357,28	357	864,41	864	2,41942
34	ТССЦ-512-0007	Коробка распределительная марки КРТП-10х2	шт.		4	41,31	165	81	324	1,96078
35	П5.Цена постав.	Кронштейн для установки ИП212-3СУ пластиковый	шт		6	5,05	30	22,82	137	4,51881
36	П6.Цена постав.	Устройство коммутационное УК-ВК исп.02	шт.		2	110,93	222	266,24	532	2,40007

37	П7.Цена постав.	Прибор управления оповещения о пожаре "Тромбон-ПУ-4"	шт.		1	4600,67	4601	20795,03	20795	4,52
38	П8.Цена постав.	Усилитель трансляционный "Тромбон УМ4-640"	шт.		1	5679,84	5680	25672,88	25673	4,52
39	П9.Цена постав.	Блок резервного питания и коммутации "Тромбон БП-21"	шт.		1	2768,4	2768	12513,15	12513	4,51999
40	П10.Цена постав.	Оповещатель речевой "Глагол Н-10"	шт.		48	107,29	5150	484,93	23277	4,51981
41	П11.Цена постав.	Микрофонная консоль "СМ-10"	шт.		1	691,9	692	3231,15	3231	4,66997
42	ТССЦ-549-5036	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	шт.		1	661,63	662	871,88	872	1,31778
43	П12.Цена постав.	Устройство селекторное "Тромбон-УС-16"	шт.		1	3345,27	3345	15622,42	15622	4,67
44	ТССЦ-512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м		1500	17,86	26790	19,66	29490	1,10078
45	ТССЦ-512-3112-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х16 мм	м		20	54,71	1094	74,66	1493	1,36465
46	ТССЦ-530-0102	Трубы ПВХ, наружным диаметром 16 мм	10 м		10	29,42	294	76,19	762	2,58973
47	ТССЦ-529-3000-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 8мм	м		700	9,79	6853	15,37	10759	1,56997
48	ТССЦ-506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 2х0,5	1000 м		1,5	2697,52	4046	2055	3083	0,761811
49	ТССЦ-508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2	1000 м		0,7	2241,37	1569	10960,3	7672	4,89
50	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м		0,01	7448,12	74	20880	209	2,80339
Итого прямые затраты по разделу							178190		522502	2,93227
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							20308		207549	10,2201
материалы							139779		268407	1,92022
эксплуатация машин и механизмов							21278		77594	3,64668
Накладные расходы							18431		176999	9,60333
Сметная прибыль							12916		131986	10,2188
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Монтаж оборудования							15 815,00		143 603,00	9,08018
Электромонтажные работы на других объектах							94 676,00		435 055,00	4,5952
Прокладка и монтаж сетей связи							584		3 331,00	5,70377
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							1 501,00		14 174,00	9,44304
Материалы для монтажных работ							96 961,00		235 324,00	2,427
Итого							209 537,00		831 487,00	3,96821
Итого по разделу 1 Новый Раздел							209 537,00		831 487,00	3,96821
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							178190		522502	2,93227
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							20308		207549	10,2201
материалы							139779		268407	1,92022
эксплуатация машин и механизмов							21278		77594	3,64668
Накладные расходы							18431		176999	9,60333
Сметная прибыль							12916		131986	10,2188
Итого по смете:										
Монтаж оборудования							15 815,00		143 603,00	9,08018
Электромонтажные работы на других объектах							94 676,00		435 055,00	4,5952
Прокладка и монтаж сетей связи							584		3 331,00	5,70377

Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	1 501,00		14 174,00	9,44304
Материалы для монтажных работ	96 961,00		235 324,00	2,427
Итого	209 537,00		831 487,00	3,96821
НДС 18%	37 717,00		149 668,00	3,96818
ВСЕГО по смете	247 254,00		981 155,00	3,96821

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06-06
(локальная смета)
На сети связи, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 261,048тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 52,422тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 413,31чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР, (10987 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (8766 руб.): 60% от ФОТ	шт.		3	473,6	1421	4870,08	14610	10,2831
		Инженеры I категории	чел.час	16	48			159,14	7638,72	
		Инженеры II категории	чел.час	16	48			145,24	6971,52	
2	ТЕРм10-02-016-03	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до: 25 НР, (4786 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (3818 руб.): 60% от ФОТ	1 номер		16	98,03	1568	573,3	9173	5,84821
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	3,38	54,08	11,08	599,21	113,88	6158,63	10,278
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,13	2,08	89,99 10,06	187,18 20,92	380,48 98,40	791,40 204,67	4,22803
	2. 101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т		0,00016	13641,4	2,18	61659,13	9,87	4,52
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0001	0,0016	2326,12	3,72	3485,02	5,58	1,49821
	4. 101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т		0,00032	18120	5,8	81902,4	26,21	4,52
	5. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,005	0,08	282	22,56	1417,79	113,42	5,02762
	6. 101-1959	Краски водоземлюльсионные ВЭАК-1180	т		0,00032	15295,94	4,89	27548,13	8,82	1,80101
	7. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,32	12,45	3,98	54,55	17,46	4,38153
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,67	10,72	8,93	95,73	31,75	340,36	3,55543
	9. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,4	6,4	8,13	52,03	47,28	302,59	5,8155
	10. 110-0113	Скрепсы 10х2	кг	0,02	0,32	15,19	4,86	68,66	21,97	4,52008
	11. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,3	4,8	30,37	145,78	83,74	401,95	2,75733
	12. 113-0379	Спирт этиловый ректификованный	кг	0,004	0,064	15	0,96	67,8	4,34	4,52

		технический, сорт I								
	13. 500-9032	Скобы двухлапковые	10шт	1	16	8,2	131,2	4,66	74,56	0,568293
	14. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,16	35,27	5,64	159,42	25,51	4,51999
	15. 500-9598	Шлифовальная бумага	шт	0,02	0,32	2,11	0,68	84,05	26,9	39,8341
	16. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,03	0,48	64,22	30,83	539,49	258,96	8,40065
	17. 542-0055	Вазелин технический	кг	0,01	0,16	44,44	7,11	200,87	32,14	4,52003
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,15	2,4	94,6	227,04	188,85	453,24	1,9963
	19. 550-0122	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,16	137,11	21,94	619,74	99,16	4,52002
3	ТЕРм10-02-040-01	Устройство: мини АТС НР, (6838 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (5456 руб.): 60% от ФОТ	устройство		1	1165,34	1165	10085,58	10086	8,65462
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	88,3	88,3	9,62	849,45	99,09	8749,65	10,3004
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	3,49	3,49	89,99	314,07	380,48	1327,88	4,22803
						10,06	35,11	98,40	343,42	
	2. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,1	0,1	17,8	1,78	80,46	8,05	4,52022
4	ТЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный НР, (536 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (428 руб.): 60% от ФОТ	шт.		1	91,78	92	737,03	737	8,0304
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7,2	7,2	9,62	69,26	99,09	713,45	10,3004
	1. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,01	12,45	0,12	54,55	0,55	4,38153
	2. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,2	0,2	8,13	1,63	47,28	9,46	5,8155
	3. 102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,001	0,001	729,31	0,73	3177,19	3,18	4,35643
	4. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0,01	0,01	118	1,18	114,79	1,15	0,972797
	5. 500-9031	Скобы	10шт	0,2	0,2	79	15,8	2,42	0,48	0,0306329
	6. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	0,01	0,01	452,53	4,53	336,86	3,37	0,744393
	7. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,01	0,01	64,22	0,64	539,49	5,39	8,40065
5	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 НР, (10965 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (7981 руб.): 65% от ФОТ	100 м		2,4	1500,51	3601	8710,65	20906	5,80513
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37,6	90,24	9,4	848,26	96,87	8741,55	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,28	3,07	134,65	413,38	583,46	1791,22	4,33316
						13,50	41,45	132,05	405,39	
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	11,5	27,6	31,14	859,46	147,93	4082,87	4,75048
						11,60	320,16	113,47	3131,77	
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,47	5,93	8,1	48,03	32,06	190,12	3,95802
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,28	3,07	95,53	293,28	501,93	1540,93	5,25416
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	16,42	14,13	232,01	34,15	560,74	2,41684
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	30	2,82	84,6	12,75	382,5	4,52128
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,96	17,8	17,09	80,46	77,24	4,52022
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	30	26,08	782,4	117,88	3536,4	4,51994
6	ТЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) НР, (348 руб.): 100%*0,94 от ФОТ	100 шт.		0,64	57,92	37	584,47	374	10,091

		СП, (241 руб.): 65% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	6,18	3,96	9,07	35,92	93,55	370,46	10,3142
	1. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0002	0,000128	9140	1,17	31650,68	4,05	3,46288
7	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 <i>НР, (4244 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3089 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		9,15	149,05	1364	741,49	6785	4,97477
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	3,52	32,21	9,4	302,77	96,87	3120,18	10,3053
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,09	134,65	12,12	583,46	52,51	4,33316
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	1,56	14,27	31,14	444,37	147,93	2110,96	4,75048
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,09	95,53	8,6	501,93	45,17	5,25416
	4. 101-9852	Краска	кг	0,05	0,4575	68,04	31,13	307,54	140,7	4,51999
	5. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,183	20,55	3,76	28,32	5,18	1,3781
	6. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,05	0,4575	140,8	64,42	238,17	108,96	1,69155
	7. 500-9623	Лента К226	100м	0,05	0,4575	294,35	134,67	236,72	108,3	0,804213
	8. 500-9719	Полоски и пражки для крепления проводов	100шт	0,26	2,379	50,75	120,73	170,41	405,41	3,35783
	9. 500-9826	Сжимы соединительные	100шт	0,1	0,915	98,8	90,4	446,58	408,62	4,52004
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,464	94,6	138,49	188,85	276,48	1,9963
8	ТЕРм10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (панелькоммутационная, панель-органайзер, организатор) <i>НР, (1285 руб.): 92%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (966 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		3	64,89	195	579,39	1738	8,9288
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	5	15	9,62	144,3	99,09	1486,35	10,3004
	1. 101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т		0,00003	51909,22	1,56	107783,4	3,23	2,07638
	2. 101-2073	Нитки суровые	кг	0,008	0,024	151,9	3,65	406,48	9,76	2,67597
	3. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт	0,2	0,6	30,37	18,22	83,74	50,24	2,75733
	4. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,05	0,15	35,27	5,29	159,42	23,91	4,51999
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,3	64,22	19,27	539,49	161,85	8,40065
	6. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,005	0,015	94,6	1,42	188,85	2,83	1,9963
9	ТЕРм10-08-019-01	Коробка настенная для розетки информационной <i>НР, (908 руб.): 80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (724 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		24	5,27	126	51,12	1227	9,70019
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	0,5	12	9,77	117,24	100,57	1206,84	10,2938
	1. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т		0,0012	2326,12	2,79	3485,02	4,18	1,49821
	2. 101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т		0,00024	13026,22	3,13	29851,95	7,16	2,29168
	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т		0,00024	12281,5	2,95	35555,52	8,53	2,89505
10	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и	шт.		1	179,89	180	929,68	930	5,16805

		ширина, мм, до: 600х600 <i>НР, (223 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (163 руб.): 65% от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,32	2,32	9,91	22,99	102,05	236,76	10,2977
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,1	0,1	134,65 13,50	13,47 1,35	583,46 132,05	58,35 13,21	4,33316
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,77	0,77	8,1	6,24	32,06	24,69	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,1	0,1	95,53	9,55	501,93	50,19	5,25416
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	14,13	2,12	34,15	5,12	2,41684
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,17	0,17	8,93	1,52	31,75	5,4	3,55543
	6. 101-9852	Краска	кг	0,03	0,03	68,04	2,04	307,54	9,23	4,51999
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,015	7963,71	119,46	35995,97	539,94	4,52
11	ТЕРм10-06-034-05	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая <i>НР, (634 руб.): 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (438 руб.): 65% от ФОТ</i>	бокс		1	354,65	355	1781,41	1781	5,02301
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6	6	9,62	57,72	99,09	594,54	10,3004
	1. 170300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	м-час	0,7	0,7	110,86 11,60	77,60 8,12	468,23 113,47	327,76 79,43	4,22362
	2. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,0018	0,0018	2500	4,5	11300	20,34	4,52
	3. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,01	12,45	0,12	54,55	0,55	4,38153
	4. 113-0079	Лак БТ-577	т		0,00003	9365,32	0,28	33148,52	0,99	3,5395
	5. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0,02	0,02	118	2,36	114,79	2,3	0,972797
	6. 500-9134	Гильзы бумажные	т.шт	0,105	0,105	302,76	31,79	400,76	42,08	1,32369
	7. 511-0004	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502	шт	1	1	174,26	174,26	787,66	787,66	4,52003
	8. 522-0093	Припой оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	кг	0,015	0,015	62,84	0,94	284,04	4,26	4,52005
	9. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,093	0,093	8,38	0,78	9,97	0,93	1,18974
12	ТЕРм08-01-066-01	Разрядник, напряжение, кВ, до: 10 <i>НР, (557 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (406 руб.): 65% от ФОТ</i>	компл. (3 фазы)		2	59,96	120	439,04	878	7,32221
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	3	6	9,62	57,72	99,09	594,54	10,3004
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,11	0,22	134,65 13,50	29,62 2,97	583,46 132,05	128,36 29,05	4,33316
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,11	0,22	95,53	21,02	501,93	110,42	5,25416
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,76	8,93	6,79	31,75	24,13	3,55543
	4. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	2	2,28	4,56	10,31	20,62	4,52193
Материалы, не вошедшие в позиции раздела										
13	П1.Цена постав.	Сплиттер ADSL с телефонным кабелем 12 см	шт		2	27,96	56	126,38	253	4,52003
14	П2.Цена постав.	Маршрутизатор ADSL2/ADSL2+ с расширенными функциями QoS	шт		1	288,64	289	1304,65	1305	4,51999
15	П3.Цена постав.	Коммутатор с 16 портами 10/100 Base-TX	шт		1	1347,75	1348	6294	6294	4,67001
16	П4.Цена постав.	Гибридная мини АТС	шт		1	5065,58	5066	22896,41	22896	4,52
17	П5.Цена постав.	Системный телефон	шт		1	524,65	525	2371,41	2371	4,51998
18	П6.Цена постав.	Плнтус 32х12,5 без перегородки Legrand	м		240	12,66	3038	57,24	13738	4,52133

19	П7.Цена постав.	Заглушка торцевая 32x12,5 Legrand	шт		20	5,59	112	25,27	505	4,52057
20	П8.Цена постав.	Внутренний/наружный угол 32x12,5 Legrand	шт		18	12,17	219	55,01	990	4,52013
21	П9.Цена постав.	Плоский угол 32x12,5 Legrand	шт		19	16,28	309	73,6	1398	4,52088
22	П10.Цена постав.	Т-образное ответвление с разделителем 32x12,5 Legrand	шт		7	16,28	114	73,6	515	4,52088
23	П11.Цена постав.	УТР кабель 4 пары кат.5е	м		915	2,88	2635	13,01	11904	4,51736
24	П12.Цена постав.	Панель 19 дюймов, 24xRJ45, UTP, 1U, кат.5е	шт		1	559,1	559	2527,15	2527	4,52003
25	П13.Цена постав.	Настенная коробка 1М для информационной розетки	шт		9	15,3	138	69,14	622	4,51895
26	П14.Цена постав.	Модуль 1xRJ45, UTP, кат.5е	шт		15	12,34	185	55,75	836	4,51783
27	П15.Цена постав.	Настенная коробка 2М для информационной розетки	шт		15	17,76	266	80,28	1204	4,52027
28	П16.Цена постав.	Коммутационный шнур EUROLAN 5е UTP 1,0 м	шт		15	18,09	271	81,77	1227	4,52018
29	П17.Цена постав.	Коммутационный шнур EUROLAN 5е UTP 0,5 м	шт		15	15,38	231	69,51	1043	4,51951
30	П18.Цена постав.	Шкаф настенный разборный 600x500 ШРН-Э-9.500	шт		1	1189,29	1189	5554	5554	4,67001
31	П19.Цена постав.	Панель-органайзер, 19 дюймов, 1U, черного цвета	шт		1	114,39	114	517,03	517	4,51989
32	П20.Цена постав.	Организатор, 1U, пять колец	шт		1	114,39	114	517,03	517	4,51989
33	П21.Цена постав.	Бокс телефонный на 50 пар (5 плитов), 250x140, В=190 мм	шт		1	38,25	38	172,88	173	4,51974
34	П22.Цена постав.	Плинт LSA-PLUS 2/10, с норм. замкнут. контакт.	шт		1	9,49	9	42,88	43	4,51844
35	П23.Цена постав.	Магазин защиты на 10 пар	шт		1	19,45	19	87,89	88	4,51877
36	П24.Цена постав.	Разрядник FC-9060	шт		2	8,23	16	37,23	74	4,52369
37	П25.Цена постав.	Разъем телефонный RJ1 п	шт		10	5,79	58	27,03	270	4,66839
38	П26.Цена постав.	Разъем со вставкой под витую пару,RJ145 п	шт		10	6,21	62	29	290	4,66989
39	П27.Цена постав.	Колпачки на коннектор RJ145 черные	шт		20	0,69	14	3,2	64	4,63768
Итого прямые затраты по разделу							27218		146443	5,38037
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							5122		52422	10,2347
материалы							19953		87222	4,37137
эксплуатация машин и механизмов							2740		12637	4,61204
Накладные расходы							4400		42309	9,61568
Сметная прибыль							3174		32475	10,2316
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Монтаж оборудования							8 728,00		79 079,00	9,06038
Электромонтажные работы на других объектах							25 083,00		134 344,00	5,35598
Прокладка и монтаж сетей связи							560		3 815,00	6,8125
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							421		3 989,00	9,47506
Итого							34 792,00		221 227,00	6,35856
Итого по разделу 1 Новый Раздел							34 792,00		221 227,00	6,35856
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							27218		146443	5,38037
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							5122		52422	10,2347
материалы							19953		87222	4,37137
эксплуатация машин и механизмов							2740		12637	4,61204

Накладные расходы	4400		42309	9,61568
Сметная прибыль	3174		32475	10,2316
Итого по смете:				
Монтаж оборудования	8 728,00		79 079,00	9,06038
Электромонтажные работы на других объектах	25 083,00		134 344,00	5,35598
Прокладка и монтаж сетей связи	560		3 815,00	6,8125
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	421		3 989,00	9,47506
Итого	34 792,00		221 227,00	6,35856
НДС 18%	6 263,00		39 821,00	6,35814
ВСЕГО по смете	41 055,00		261 048,00	6,35849

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-07
(локальная смета)
На технологическое оборудование, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2499,483тыс.руб.
строительных работ _____ 90,979тыс.руб.
монтажных работ _____ 83,099тыс.руб.
оборудования _____ 1944,128тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 47,141тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 416,06чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм08-03-602-02	Электроплита НР, (1017 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (740 руб.): 65% от ФОТ	шт.		4	30,98	124	295,25	1181	9,53034
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,39	9,56	9,91	94,74	118,49	1132,76	11,9566
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,04	134,65 13,50	5,39 0,54	604,73 153,32	24,19 6,13	4,49113
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,26	1,04	19,2	19,97	3,82	3,97	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,04	95,53	3,82	501,93	20,08	5,25416
2	ТЕРм08-03-602-01	Электрополотенце НР, (256 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (187 руб.): 65% от ФОТ	шт.		2	19,93	40	157,55	315	7,90517
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,2	2,4	9,91	23,78	118,49	284,38	11,9566
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	604,73 153,32	12,09 3,07	4,49113
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,26	0,52	19,2	9,98	3,82	1,99	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,02	95,53	1,91	501,93	10,04	5,25416
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,041	0,082	17,8	1,46	80,46	6,6	4,52022
3	ТЕР19-01-002-02	Установка водонагревателей: емкостных	1 прибор		17	412,11	7006	2283,05	38812	5,5399

		НР, (13875 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9040 руб.): 83%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,53	111,01	9,62	1067,92	115,05	12771,7	11,9595
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,02	0,34	20,00 10,58	6,80 3,60	159,62 120,16	54,27 40,85	7,981
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,15	2,55	75,40 10,58	192,27 26,98	440,77	1123,96	5,84576
	3. 101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	0,0023	0,0391	6240	243,98	19110,17	747,21	3,06253
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0001	0,00119	25226,77	30,02	29384,67	34,97	1,16482
	5. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,17	36,85	6,26	99,44	16,9	2,69851
	6. 101-1825	Олифа натуральная	кг	0,037	0,629	15,5	9,75	48,12	30,27	3,10452
	7. 101-9252	Сталь оцинкованная толщиной 1,6 мм	кг	2,8	47,6	8,79	418,4	39,73	1891,15	4,51991
	8. 204-9295	Отвод гофрированный стальной	шт	2	34	62,25	2116,5	281,37	9566,58	4,52
	9. 204-9296	Труба соединительная	шт	2	34	24,7	839,8	111,64	3795,76	4,51984
	10. 204-9305	Прочистка для газохода	шт	1	17	6,13	104,21	27,71	471,07	4,52039
	11. 300-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл	1	17	74,87	1272,79	338,41	5752,97	4,51997
	12. 300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт	1	17	29,61	503,37	98,74	1678,58	3,33468
	13. 300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт	1	17	8	136	36,16	614,72	4,52
	14. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,005	0,085	438,74	37,29	1983,1	168,56	4,51999
	15. 404-9001	Кирпич	т.шт	0,002	0,034	606,28	20,61	2740,39	93,17	4,52001
4	ТЕР17-01-001-02	Установка ванн моечных НР, (4151 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (2704 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 комплектов		1,5	368,11	552	3111,67	4668	8,4531
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,65	32,47	9,62	312,36	115,05	3735,67	11,9595
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,11	0,17	111,99 13,50	19,04 2,30	531,32 153,32	90,32 26,06	4,74435
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4	0,6	20,00 10,58	12,00 6,35	159,62 120,16	95,77 72,10	7,981
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,76	1,14	75,40 10,58	85,96 12,06	440,77	502,48	5,84576
	4. 101-0311	Каболка	т	0,0007	0,00105	22002,26	23,1	44139,86	46,35	2,00615
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0013	0,00195	25226,77	49,19	29384,67	57,3	1,16482
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0006	0,0009	15500,35	13,95	39251,7	35,33	2,53231
	7. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002	0,003	1310,1	3,93	5622,2	16,87	4,29143
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,6	0,9	36,85	33,17	99,44	89,5	2,69851
5	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм НР, (688 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (448 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		2	43,18	86	379,3	759	8,78416
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,98	5,96	8,85	52,75	106,04	632	11,9819
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,01	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	531,32 153,32	10,63 3,07	4,74435
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,62	1,24	3,12	3,87	6,86	8,51	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,19	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03	0,06	75,40	4,52	440,77	26,45	5,84576

						10,58	0,63			
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00038	9600,99	3,65	28938,14	11	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00142	11461,18	16,27	40748,42	57,86	3,55534
6	СЦМ-300-0294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт		2	1156,92	2314	4639,27	9279	4,01002
7	ТЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм НР, (421 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (274 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 зонт		1	49,73	50	451,92	452	9,08747
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	3,65	3,65	8,85	32,3	106,04	387,05	11,9819
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,01	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53	4,74435
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,76	0,76	3,12	2,37	6,86	5,21	2,19872
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,2	0,2	8,1	1,62	32,06	6,41	3,95802
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,0002	9600,99	1,92	28938,14	5,79	3,01408
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007	0,00071	11461,18	8,14	40748,42	28,93	3,55534
8	СЦМ-300-0295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт		1	1348,73	1349	5408,46	5408	4,01004
9	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,1 НР, (21090 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (16827 руб.): 60% от ФОТ	шт.		10	556,78	5568	4148,6	41486	7,45106
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	25,1	251	9,18	2304,18	109,9	27584,9	11,9717
	1. 020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	м-час	0,18	1,8	73,12 13,50	131,62 24,30	333,44 153,32	600,19 275,98	4,56018
	2. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,12	1,2	134,65 13,50	161,58 16,20	604,73 153,32	725,68 183,98	4,49113
	3. 030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	м-час	0,05	0,5	6,9	3,45	19,55	9,78	2,83333
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,05	30,5	8,1	247,05	32,06	977,83	3,95802
	5. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	0,18	1,8	1,2	2,16	2,92	5,26	2,43333
	6. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	2,88	28,8	5,13	147,74	13,74	395,71	2,67836
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,5	75,40 10,58	37,70 5,29	440,77	220,39	5,84576
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,44	14,4	6,64	95,62	16,96	244,22	2,55422
	9. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0035	0,0352	13520	475,9	61110,4	2151,09	4,52
	10. 201-9180	Подкладки металлические	кг	15,2	152	12,44	1890,88	56,23	8546,96	4,5201
	11. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,24	2,4	8,38	20,11	9,97	23,93	1,18974
Итого прямые затраты по разделу							17089		102360	5,98982
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							3945		47141	11,9496
материалы							12090		50872	4,20778
эксплуатация машин и механизмов							1111		4959	4,46355
Накладные расходы							3884		41498	10,6843
Сметная прибыль							2713		30220	11,139
Итого по разделу 1 Монтажные работы										
Итого Строительные работы							14479		90979	6,28351
Итого Монтажные работы							9207		83099	9,02563

Итого							23 686,00		174 078,00	7,3494
Итого по разделу 1 Монтажные работы							23 686,00		174 078,00	7,3494
Раздел 2. Оборудование										
10	П1.Цена постав.	Шкаф холодильный с остекленной дверью	шт.		1	14226,69	14227	34144,07	34144	2,4
11	П2.Цена постав.	Шкаф-витрина кондитерская	шт.		1	8932,2	8932	21437,29	21437	2,4
12	П3.Цена постав.	Жарочная поверхность комбинированная	шт.		1	22837,5	22838	54810	54810	2,4
13	П4.Цена постав.	Котел пищеварочный электрический	шт.		1	29894,07	29894	71745,76	71746	2,4
14	П5.Цена постав.	Плита электрическая 4-конфорочная	шт.		4	12605,93	50424	30254,24	121017	2,4
15	П6.Цена постав.	Мармит	шт.		1	21408,33	21408	51380	51380	2,4
16	П7.Цена постав.	Электрокипятильник URS 0030	шт.		1	2708,33	2708	6500	6500	2,4
17	П8.Цена постав.	Саладетт МЕРА-180	шт.		1	60788,75	60789	145893	145893	2,4
18	П9.Цена постав.	Весы электронные SW-5	шт.		1	1458,69	1459	3585	3585	2,45768
19	П10.Цена постав.	Овощерезка CL 30	шт.		1	14712,92	14713	35311,02	35311	2,4
20	П11.Цена постав.	Картофелеочистительная машина МОК-150	шт.		1	8644,07	8644	20745,76	20746	2,4
21	П12.Цена постав.	Сушилка для рук	шт.		1	1188,56	1189	2852,54	2853	2,4
22	П13.Цена постав.	Камера холодильная среднетемпературная КХС-3	шт.		1	14766,95	14767	35440,68	35441	2,4
23	П14.Цена постав.	Моноблок 220В, ММ-10А	шт.		1	10850,1	10850	26040,25	26040	2,4
24	П15.Цена постав.	Машина хлебoreзальная SM 302	шт.		1	8291,67	8292	19900	19900	2,4
25	П16.Цена постав.	Электросушитель ЭРА	шт.		1	880	880	2112	2112	2,4
26	П17.Цена постав.	Водонагреватель накопительный GORENJE 690x420x445	шт.		16	3647,08	58353	8753	140048	2,4
27	П18.Цена постав.	Водонагреватель накопительный GORENJE 1350x454x454	шт.		1	4832,5	4833	11598	11598	2,4
28	П19.Цена постав.	Ванна моечная 1-секционная с сифоном MB-1/530	шт.		14	3925,85	54962	9422,03	131908	2,4
29	П20.Цена постав.	Персональный компьютер	шт.		12	12192,28	146307	29261,47	351138	2,4
30	П21.Цена постав.	Холодильник бытовой	шт.		1	3531,08	3531	8474,58	8475	2,4
31	П22.Цена постав.	Швейная машина электрическая	шт.		6	2598,87	15593	6237,29	37424	2,4
32	П23.Цена постав.	Верстак слесарный 1220x700x1420	шт.		5	5597,36	27987	13433,66	67168	2,4
33	П24.Цена постав.	Тиски слесарные	шт.		8	1560	12480	3744	29952	2,4
34	П25.Цена постав.	Верстак столярный 1200x650x830	шт.		8	4735,42	37883	11365,4	90923	2,40008
35	П26.Цена постав.	Токарный станок Корвет 403	шт.		2	28870,24	57740	69288,57	138577	2,4
36	П27.Цена постав.	Деревообрабатывающий станок JWЛ-1220	шт.		3	6601,78	19805	15844,26	47533	2,4
37	П28.Цена постав.	Сейф ASM-63	шт.		1	5346,67	5347	12832	12832	2,4
38	П29.Цена постав.	Телевизор	шт.		1	2471,75	2472	5932,2	5932	2,4
39	П30.Цена постав.	Весы медицинские напольные РП-150МГ	шт.		1	2291,67	2292	5500	5500	2,4
40	П31.Цена постав.	Принтер	шт.		1	1765,54	1766	4237,29	4237	2,4
41	П32.Цена постав.	Ванна моечная одногнездная ВСМ-1/430/1010	шт.		1	3925,85	3926	9422,03	9422	2,4
42	П33.Цена постав.	Ноутбук	шт.		1	9887	9887	23728,81	23729	2,4
43	П34.Цена постав.	Домашний кинотеатр	шт.		1	7062,15	7062	16949,15	16949	2,4
44	П35.Цена постав.	Щит фанерный игровой (с кольцом и сеткой)	шт.		2	4045	8090	9708	19416	2,4
45	П36.Цена постав.	Мат	шт.		12	650	7800	1560	18720	2,4
46	П37.Цена постав.	Шведская стенка деревянная ГП-160	шт.		6	537,5	3225	1290	7740	2,4
47	П38.Цена постав.	Лампа бактерицидная	шт.		3	1476,69	4430	3544,07	10632	2,40001
48	П39.Цена постав.	Доска ученическая	шт.		22	1919,7	42233	4607,29	101360	2,40001
Итого прямые затраты по разделу							810018		1944128	2,4001
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)										
материалы										
эксплуатация машин и механизмов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Оборудование										
Итого Поз. 10-48							810 018,00		1 944 128,00	2,4001

Итого по разделу 2 Оборудование	810 018,00		1 944 128,00	2,4001
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты по смете	827107		2046488	2,47427
В том числе (справочно):				
фонд оплаты труда (ФОТ)	3945		47141	11,9496
материалы	12090		50872	4,20778
эксплуатация машин и механизмов	1111		4959	4,46355
Накладные расходы	3884		41498	10,6843
Сметная прибыль	2713		30220	11,139
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	14479		90979	6,28351
Итого Монтажные работы	9207		83099	9,02563
Итого Оборудование	810018		1944128	2,4001
Итого	833 704,00		2 118 206,00	2,54072
НДС 18%	150 067,00		381 277,00	2,54071
ВСЕГО по смете	983 771,00		2 499 483,00	2,54072

Средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-09
(локальная смета)
На благоустройство, средняя общеобразовательная школа № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1584,247тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 194,813тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1817,38чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Озеленение										
Планировка										
1	ТЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (84 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (44 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта		0,06359	763,88	49	4755,22	302	6,22511
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	м-час	12,443	0,79	61,39 13,50	48,50 10,67	382,16 132,05	301,91 104,32	6,22512
2	ТЕР01-01-030-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-1	1000 м3 грунта		0,06359	6366,6	405	39632,63	2520	6,22509

		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Добавить до 90м ПЗ=9; ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9; ТЗМ=9 НР, (700 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (370 руб.): 50%*0,85 от ФОТ								
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	м-час	103,707	6,59	61,39 13,50	404,56 88,97	382,16 132,05	2518,43 870,21	6,22512
Озеленение										
3	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (508 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (399 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2		12,2856	19,77	243	123,05	1512	6,22455
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других ви-дах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-час	0,322	3,96	61,39 13,50	243,10 53,46	382,16 132,05	1513,35 522,92	6,22512
4	ТЕР47-01-001-03	Разбивка участка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (9566 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7521 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2		12,2856	84,35	1036	828,49	10178	9,75482
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	8,763	107,66	8,85	952,79	91,33	9832,59	10,3198
	1. 101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0002	0,002457	30600	75,18	131830,79	323,91	4,3082
	2. 102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта	м3	0,001	0,01229	667,74	8,21	1799,9	22,12	2,69551
5	ТЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (4313 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3391 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2		12,2856	35,08	431	360,8	4433	10,2866
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,4965	55,24	7,8	430,87	80,24	4432,46	10,2872
6	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений,	100 м2		12,2856	1294,78	15907	7768,99	95447	5,83567

		<i>а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (44970 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (35361 руб.): 90%*0,85 от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	46	565,14	7,93	4481,56	81,79	46222,8	10,314
	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	184,3	62	11426,6	267,11	49228,37	4,30823
7	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (11459 руб.): 115%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (9010 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	100 м2		12,2856	428,92	5270	2313,54	28423	5,38653
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	6,8885	84,63	8,45	715,12	87,26	7384,81	10,3266
	1. 121601	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-час	3,151	38,71	110,00	4258,10	508,90	19699,52	4,62636
						11,60	449,04	113,47	4392,42	
	2. 411-0001	Вода	м3	10	122,9	2,41	296,19	10,89	1338,38	4,51867
8	СЦМ-414-9240	Семена многолетних трав	кг		24,57	53,47	1314	210	5160	3,92744
Итого прямые затраты по разделу							24655		147975	6,00183
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							7183		73763	10,2691
материалы							13119		56067	4,27373
эксплуатация машин и механизмов							4955		24035	4,85066
Накладные расходы							8240		71599	8,6892
Сметная прибыль							6425		56097	8,73105
Итого по разделу 1 Озеленение										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							599		4 020,00	6,71119
Озеленение. Защитные лесонасаждения							38 721,00		271 651,00	7,0156
Итого							39 320,00		275 671,00	7,01096
Итого по разделу 1 Озеленение							39 320,00		275 671,00	7,01096
Раздел 2. Проезд, площадка										
Проезд										
9	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (1408 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (745 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта		1,087	506,32	550	2748,55	2988	5,42845
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	14,4095	15,66	8,53	133,58	88	1378,08	10,3165
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	3,496	3,8	90,00	342,00	376,01	1428,84	4,17789
						10,06	38,23	98,40	373,92	
	2. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	14,007	15,23	4,91	74,78	11,85	180,48	2,41344
10	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м3 материала основания (в		1,0874	2622,14	2851	12808,28	13928	4,88442

		8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (4560 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3065 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	плотном теле)							
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	19,66	8,01	157,48	82,6	1623,92	10,3121
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	4,9335	5,36	89,99 10,06	482,35 53,92	380,48 98,40	2039,37 527,42	4,22803
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	2,0355	2,21	123,00 10,58	271,83 23,38	733,72 132,05	1621,52 291,83	5,9652
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	8,142	8,85	206,01 14,40	1823,19 127,44	915,86 140,85	8105,36 1246,52	4,44571
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,851	0,93	110,00 11,60	102,30 10,79	508,90 113,47	473,28 105,53	4,62636
	5. 411-0001	Вода	м3	5	5,437	2,41	13,1	10,89	59,21	4,51867
11	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		119,614	78,25	9360	307,23	36749	3,92626
12	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (7157 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (4811 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1,0874	4084,13	4441	20253,68	22024	4,95884
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	27,8185	30,25	8,08	244,42	83,34	2521,04	10,3144
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	2,829	3,08	89,99 10,06	277,17 30,98	380,48 98,40	1171,88 303,07	4,22803
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	м-час	2,9785	3,24	80,01 14,40	259,23 46,66	461,07 140,85	1493,87 456,35	5,76265
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	2,645	2,88	123,00 10,58	354,24 30,47	733,72 132,05	2113,11 380,30	5,9652
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	14,0415	15,27	206,01 14,40	3145,77 219,89	915,86 140,85	13985,18 2150,78	4,44571
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	1,196	1,3	110,00 11,60	143,00 15,08	508,90 113,47	661,57 147,51	4,62636
	6. 411-0001	Вода	м3	7	7,612	2,41	18,34	10,89	82,89	4,51867
13	СПМ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		137,0124	70,59	9672	858,96	117688	12,1683
14	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (4780 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3213 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия		0,5437	3386,2	1841	20043,49	10898	5,90228

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	44,045	23,95	9,62	230,4	99,09	2373,21	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0345	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55442
	2. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	1,61	0,88	17,2	15,14	53,5	47,08	3,11047
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	м-час	4,554	2,48	75,00 10,58	186,00 26,24	363,04 113,47	900,34 281,41	4,84053
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	м-час	13,2365	7,2	121,00 14,40	871,20 103,68	550,28 140,85	3962,02 1014,12	4,54777
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,4485	0,24	110,00 11,60	26,40 2,78	508,90 113,47	122,14 27,23	4,62636
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	м-час	3,6685	1,99	195,20 10,58	388,45 21,05	1493,59 140,85	2972,24 280,29	7,65159
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,046	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,003371	6400,66	21,58	20140	67,89	3,14655
	9. 101-9010	Битум	т	0,0108	0,005872	2429,2	14,26	10979,98	64,47	4,52
	10. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,08155	1019,63	83,15	4447,21	362,67	4,36159
15	СЦМ-410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т		52,52	392	20588	1771,84	93057	4,52
16	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Коэффициент кратности ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);</i> <i>8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>НР, (12 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия		0,5437	15,34	8	70,62	38	4,60244
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,1935	0,11	9,62	1,06	99,09	10,9	10,3004
	1. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	0,387	0,21	17,2	3,61	53,5	11,24	3,11047
	2. 101-9010	Битум	т	0,0028	0,001522	2429,2	3,7	10979,98	16,71	4,52
17	СЦМ-410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т		13,16	392	5159	1771,84	23317	4,52
18	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (4155 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2793 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня		0,447	4958,17	2216	36083,71	16129	7,22355
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	87,492	39,11	8,45	330,48	87,26	3412,74	10,3266
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,782	0,35	111,99 13,50	39,20 4,73	510,05 132,05	178,52 46,22	4,55442

	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,046	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,000447	5160,53	2,31	29077,42	13	5,63458
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,07599	631,03	47,95	2594,4	197,15	4,11137
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5,9	2,637	676,11	1782,9	4633,26	12217,91	6,85282
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,06	0,02682	438,67	11,77	3727,76	99,98	8,49787
19	СЦМ-413-9010	Камни бортовые	м		44,7	56,6	2530	203,39	9092	3,59346
Площадка										
20	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (10 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (6 руб.): 50%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 уплотненного грунта		0,008	506,32	4	2748,55	22	5,42845
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	14,4095	0,12	8,53	1,02	88	10,56	10,3165
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	3,496	0,03	90,00 10,06	2,70 0,30	376,01 98,40	11,28 2,95	4,17789
	2. 331101	Трамбовки пневматические	м-час	14,007	0,11	4,91	0,54	11,85	1,3	2,41344
21	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (17 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,004	2622,14	10	12808,28	51	4,88442
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	0,07	8,01	0,56	82,6	5,78	10,3121
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	4,9335	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	380,48 98,40	7,61 1,97	4,22803
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	2,0355	0,01	123,00 10,58	1,23 0,11	733,72 132,05	7,34 1,32	5,9652
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	8,142	0,03	206,01 14,40	6,18 0,43	915,86 140,85	27,48 4,23	4,44571
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,851		110,00 11,60		508,90 113,47		4,62636
	5. 411-0001	Вода	м3	5	0,02	2,41	0,05	10,89	0,22	4,51867
22	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		0,44	78,25	34	307,23	135	3,92626
23	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (26 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,004	4084,13	16	20253,68	81	4,95884

		СП, (18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	27,8185	0,11	8,08	0,89	83,34	9,17	10,3144
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	2,829	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	380,48 98,40	3,80 0,98	4,22803
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	м-час	2,9785	0,01	80,01 14,40	0,80 0,14	461,07 140,85	4,61 1,41	5,76265
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	2,645	0,01	123,00 10,58	1,23 0,11	733,72 132,05	7,34 1,32	5,9652
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	14,0415	0,06	206,01 14,40	12,36 0,86	915,86 140,85	54,95 8,45	4,44571
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	1,196		110,00 11,60		508,90 113,47		4,62636
	6. 411-0001	Вода	м3	7	0,028	2,41	0,07	10,89	0,3	4,51867
24	СЦМ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		0,504	70,59	36	858,96	433	12,1683
25	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (35 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия		0,004	3386,2	14	20043,49	80	5,90228
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	44,045	0,18	9,62	1,73	99,09	17,84	10,3004
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0345		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55442
	2. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	1,61	0,01	17,2	0,17	53,5	0,54	3,11047
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	м-час	4,554	0,02	75,00 10,58	1,50 0,21	363,04 113,47	7,26 2,27	4,84053
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	м-час	13,2365	0,05	121,00 14,40	6,05 0,72	550,28 140,85	27,51 7,04	4,54777
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,4485		110,00 11,60		508,90 113,47		4,62636
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	м-час	3,6685	0,01	195,20 10,58	1,95 0,11	1493,59 140,85	14,94 1,41	7,65159
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,046		75,40 10,58		440,77		5,84576
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,0000248	6400,66	0,16	20140	0,5	3,14655
	9. 101-9010	Битум	т	0,0108	0,0000432	2429,2	0,1	10979,98	0,47	4,52
	10. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,0006	1019,63	0,61	4447,21	2,67	4,36159
26	СЦМ-410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т		0,3864	392	151	1771,84	685	4,52
27	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент кратности ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4;	1000 м2 покрытия		0,004	30,08		138,46	1	4,60244

		ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 (1-й уровень); 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень) НР 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,3735		9,62		99,09		10,3004
	1. 120500	Гудронаторы ручные	м-час	0,747		17,2		53,5		3,11047
	2. 101-9010	Битум	т	0,0056	0,0000224	2429,2	0,05	10979,98	0,25	4,52
28	СЦМ-410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т		0,1936	392	76	1771,84	343	4,52
29	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (744 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (500 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня		0,08	4958,17	397	36083,71	2887	7,22355
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	87,492	7	8,45	59,15	87,26	610,82	10,3266
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,782	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	510,05 132,05	30,60 7,92	4,55442
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,046		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00008	5160,53	0,41	29077,42	2,33	5,63458
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0136	631,03	8,58	2594,4	35,28	4,11137
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5,9	0,472	676,11	319,12	4633,26	2186,9	6,85282
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,06	0,0048	438,67	2,11	3727,76	17,89	8,49787
30	СЦМ-413-9010	Камни бортовые	м		8	56,6	453	203,39	1627	3,59346
Итого прямые затраты по разделу							60407		352253	5,83133
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							1944		19651	10,1085
материалы							50390		298557	5,92493
эксплуатация машин и механизмов							8857		41724	4,71085
Накладные расходы							2679		22905	8,54983
Сметная прибыль							1769		15193	8,58847
Итого по разделу 2 Проезд, площадка										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							805		5 179,00	6,43354
Автомобильные дороги							64 050,00		385 172,00	6,01361
Итого							64 855,00		390 351,00	6,01883
Итого по разделу 2 Проезд, площадка							64 855,00		390 351,00	6,01883
Раздел 3. Ограждение										
31	ТЕР07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м оград		4,65	5131,29	23861	33287,05	154785	6,4696

		8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (111519 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (73261 руб.): 85%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	186,7715	868,49	9,51	8261,95	97,98	85094,65	10,2996
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	26,5535	123,47	111,99 13,50	13827,41 1666,85	510,05 132,05	62975,87 16304,21	4,55442
	2. 040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	м-час	8,6825	40,37	14	565,18	48,28	1949,06	3,44857
	3. 091500	Ямокопатели	м-час	0,598	2,78	6,51	18,1	14,16	39,36	2,17512
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,897	4,17	75,40 10,58	314,42 44,12	440,77	1838,01	5,84576
	5. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,002	0,0093	13026,22	121,14	27138,14	252,38	2,08335
	6. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,012	0,0558	9600,99	535,74	31198,22	1740,86	3,24948
	7. 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,0093	9924,92	92,3	34550,64	321,32	3,4812
	8. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,04185	438,74	18,36	1983,1	82,99	4,51999
	9. 404-9025	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	т.шт	0,021	0,09765	1105,54	107,96	4997,04	487,96	4,52
32	ТССЦ-448-5030-112	Столбы оград 2С 24к /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/	шт.		155	137,27	21277	620,46	96171	4,51988
33	СЦМ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3		6,417	647,85	4157	4117,16	26420	6,35511
34	ТССЦ-201-1206-33	Элементы ограждений Серия 3.017-1 ПМ 3 Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока), S = 2,75м x 2,06м=5,67 м2	шт		155	306,03	47434	1383,25	214404	4,52003
Итого прямые затраты по разделу							96729		491780	5,0841
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							9926		101399	10,2155
материалы							73744		339881	4,60893
эксплуатация машин и механизмов							14726		66805	4,53653
Накладные расходы							12904		111519	8,6422
Сметная прибыль							8437		73261	8,6833
Итого по разделу 3 Ограждение										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							113 913,00		650 140,00	5,70734
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							4 157,00		26 420,00	6,35554
Итого							118 070,00		676 560,00	5,73016
Итого по разделу 3 Ограждение							118 070,00		676 560,00	5,73016
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							181791		992008	5,45686
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							19053		194813	10,2248
материалы							137253		694505	5,06004
эксплуатация машин и механизмов							28538		132564	4,64517
Накладные расходы							23823		206022	8,64803
Сметная прибыль							16631		144552	8,69172
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1 404,00		9 199,00	6,55199
Озеленение. Защитные лесонасаждения							38 721,00		271 651,00	7,0156

Автомобильные дороги	64 050,00		385 172,00	6,01361
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	113 913,00		650 140,00	5,70734
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	4 157,00		26 420,00	6,35554
Итого	222 245,00		1 342 582,00	6,041
НДС 18%	40 004,00		241 665,00	6,04102
ВСЕГО по смете	262 249,00		1 584 247,00	6,041

Средняя общеобразовательная школа № 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-08

(локальная смета)

На внутримплощадочные сети 0,4 кВ, средняя общеобразовательная школа № 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

852,982тыс.руб.

строительных работ

284,659тыс.руб.

монтажных работ

438,207тыс.руб.

Средства на оплату труда

106,956тыс.руб.

Сметная трудоемкость

745,64чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэф фици ент удоро жани я
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 НР, (259 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (189 руб.): 65% от ФОТ	шт.		1	179,89	180	969,94	970	5,39185
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,32	2,32	9,91	22,99	118,49	274,9	11,9566
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,1	0,1	134,65 13,50	13,47 1,35	604,73 153,32	60,47 15,33	4,49113
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,77	0,77	8,1	6,24	32,06	24,69	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,1	0,1	95,53	9,55	501,93	50,19	5,25416
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	14,13	2,12	34,15	5,12	2,41684
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,17	0,17	8,93	1,52	31,75	5,4	3,55543
	6. 101-9852	Краска	кг	0,03	0,03	68,04	2,04	307,54	9,23	4,51999
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,015	7963,71	119,46	35995,97	539,94	4,52
2	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 НР, (237 руб.): 95%*0,94 от ФОТ	шт.		1	123,77	124	562,59	563	4,54545

		СП, (172 руб.): 65% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,32	2,32	9,51	22,07	113,76	263,92	11,9584
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,005	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	604,73 153,32	6,05 1,53	4,49113
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,13	0,13	8,1	1,05	32,06	4,17	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,04	0,04	19,2	0,77	3,82	0,15	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	м-час	0,2	0,2	1,11	0,22	2,91	0,58	2,62162
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,005	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	34,15	2,39	2,41684
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	31,75	12,07	3,55543
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	13,17	16,07	4,67021
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	34	0,48	1,91011
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	4,85	5,92	0,185966
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	84,21	1,18	2,39233
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	307,54	14,45	4,51999
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,002	7963,71	15,93	35995,97	71,99	4,52
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	21,39	130,48	4,67031
	16. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	10,31	10,31	4,52193
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	657,54	13,15	4,67003
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	379,2	0,76	4,66995
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	200,87	1,81	4,52003
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,85	6,8	1,9963
3	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР, (94 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (68 руб.): 65% от ФОТ	шт.		1	11,21	11	115,11	115	10,2685
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,87	0,87	9,91	8,62	118,49	103,09	11,9566
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	604,73 153,32	6,05 1,53	4,49113
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	3. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т		0,00003	9140	0,27	31650,68	0,95	3,46288
4	ТЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 НР, (357 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (260 руб.): 65% от ФОТ	шт.		1	216,36	216	1202,74	1203	5,55898
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,36	3,36	9,91	33,3	118,49	398,13	11,9566
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,01	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	604,73 153,32	6,05 1,53	4,49113
	2. 331451	Перфораторы электрические	м-час	0,51	0,51	2,08	1,06	5,13	2,62	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,01	0,01	95,53	0,96	501,93	5,02	5,25416
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,041	0,041	17,8	0,73	34	1,39	1,91011
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	0,2	68,04	13,61	307,54	61,51	4,51999
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,041	0,041	641,98	26,32	2901,75	118,97	4,52
	7. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	21	21	5,93	124,53	26,8	562,8	4,51939
	8. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	10,31	10,31	4,52193
	9. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	35,27	4,37	159,42	19,77	4,51999
	10. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	657,54	13,15	4,67003
	11. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом	кг	0,016	0,016	94,6	1,51	188,85	3,02	1,9963

		компандине марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно								
5	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ с помощью механизмов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (993 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (570 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах		0,215	1574,96	339	10129,24	2178	6,40072
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	40,135	8,63	9,18	79,22	109,9	948,44	11,9717
	1. 010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	м-час	2,36	0,51	74,61 13,50	38,05 6,89	394,99 153,32	201,44 78,19	5,29406
	2. 031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	м-час	3,24	0,7	83,76 11,60	58,63 8,12	348,05 131,74	243,64 92,22	4,15532
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,75	0,38	75,40 10,58	28,65 4,02	440,77	167,49	5,84576
	4. 101-1745	Бензин растворитель	т		0,0000043	6070,4	0,03	12821,54	0,06	2,11214
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,02	0,0043	3	0,01	6,89	0,03	2,29667
	6. 110-0181	Зажим К-СФ-1	шт	6	1,29	53,19	68,62	240,42	310,14	4,52002
	7. 542-9025-1	Смазка ЗЭС	кг	0,1	0,0215	10,87	0,23	49,13	1,06	4,51978
	8. 551-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	2,1	0,4515	77,07	34,8	348,36	157,28	4,52005
6	ТССЦ-507-3095-33	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей изолированной жилой марки СИП-2А сечением мм2: 3х25+1х35	1000 м		0,215	54931,41	11810	63113,76	13569	1,14896
7	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3417 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (1962 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	1 светильник		10	117,91	1179	689,16	6892	5,94554
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	2,6335	26,34	8,85	233,11	106,04	2793,09	11,9819
	1. 031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	м-час	0,8	8	83,76 11,60	670,08 92,80	348,05 131,74	2784,40 1053,92	4,15532
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,11	1,1	75,40 10,58	82,94 11,64	440,77	484,85	5,84576
	3. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,0001	0,0006	6070,4	3,64	12821,54	7,69	2,11214
	4. 542-9025-1	Смазка ЗЭС	кг	0,01	0,1	10,87	1,09	49,13	4,91	4,51978
8	ТССЦ-546-3288-33	Светильник консольный с зажигающим устройством, с защитным стеклом типа: ЖКУ35-250-023 У1	шт		10	1041,69	10417	1523,24	15232	1,46228
9	ТССЦ-546-0303	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150	10 шт.		1	1674,8	1675	3200,73	3201	1,91111
10	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		1,05	1588,59	1668	18973,43	19922	11,9436

		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (13483 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (7620 руб.): 45%*0,85 от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	203,665	213,85	7,8	1668,03	93,16	19922,27	11,9436
11	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (27034 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (18172 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)		6	2836,51	17019	14377,85	86267	5,09876
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	108,47	8,01	868,84	95,91	10403,36	11,9738
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	4,29	25,74	89,99 10,06	2316,34 258,94	396,33 114,25	10201,53 2940,80	4,40416
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	1,77	10,62	123,00 10,58	1306,26 112,36	754,99 153,32	8017,99 1628,26	6,13813
	3. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	м-час	7,08	42,48	206,01 14,40	8751,30 611,71	938,55 163,54	39869,60 6947,18	4,55585
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	0,74	4,44	110,00 11,60	488,40 51,50	527,17 131,74	2340,63 584,93	4,79245
	5. 411-0001	Вода	м3	5	30	2,41	72,3	10,89	326,7	4,51867
12	СЦМ-408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3		6	78,25	470	307,23	1843	3,92626
13	ТЕР22-01-001-01	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (1014 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (697 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1 км трубопровод а		0,02	6830,02	137	54834,34	1097	7,81449
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	416,898	8,34	9,18	76,56	109,9	916,57	11,9717
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,34	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53	4,74435
	2. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	м-час	1,74	0,03	27,11 11,60	0,81 0,35	194,82 131,74	5,84 3,95	7,18628
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	м-час	15	0,3	29,67	8,9	82,94	24,88	2,79542
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,51	0,01	75,40	0,75	440,77	4,41	5,84576

						10,58	0,11			
	5. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,06	0,0012	1019,63	1,22	4447,21	5,34	4,36159
	6. 103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	68	1,36	27,99	38,07	53,43	72,66	1,9089
	7. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,66	0,0132	438,67	5,79	3727,76	49,21	8,49787
	8. 411-0001	Вода	м3	15,72	0,3144	2,41	0,76	10,89	3,42	4,51867
14	ТССЦ-103-0678	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м		20,16	29,82	601	121,45	2448	4,07277
15	ТССЦ-103-0709	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 100 мм, наружный диаметр муфт 175 мм	шт.		7	12,47	87	47,31	331	3,79391
16	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (4815 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (3312 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1 км трубопровод а		0,08	9145,93	732	71268,8	5702	7,85623
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	405,95	32,48	10,35	336,17	123,64	4015,83	11,9459
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	м-час	11,17	0,89	27,11 11,60	24,13 10,32	194,82 131,74	173,39 117,25	7,18628
	2. 041401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	м-час	1,8	0,14	6,7	0,94	39,46	5,52	5,88955
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	м-час	12	0,96	29,67	28,48	82,94	79,62	2,79542
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	м-час	1,1	0,09	150,16 14,40	13,51 1,30	766,95 163,54	69,03 14,72	5,10755
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	17,6	1,41	133,97 13,50	188,90 19,04	582,68 153,32	821,58 216,18	4,34933
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	м-час	1,39	0,11	36,90 11,60	4,06 1,28	233,36 131,74	25,67 14,49	6,32412
	7. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	16,5	1,32	5,13	6,77	13,74	18,14	2,67836
	8. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,21	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,04	0,0032	13520	43,26	34363,18	109,96	2,54166
	10. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,18	0,0144	1019,63	14,68	4447,21	64,04	4,36159
	11. 411-0001	Вода	м3	15,7	1,256	2,41	3,03	10,89	13,68	4,51867
17	ТССЦ-103-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 2.8 мм	м		80,32	48,01	3856	175,11	14065	3,64737

18	ТЕРм08-02-148-04	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 НР, (3937 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (2866 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля		1	1583,01	1583	7007,33	7007	4,42659
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	28,8	28,8	9,62	277,06	115,05	3313,44	11,9595
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,63	1,63	134,65 13,50	219,48 22,01	604,73 153,32	985,71 249,91	4,49113
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	м-час	6,42	6,42	2,37	15,22	4,16	26,71	1,75527
	3. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	м-час	6,42	6,42	131,44 11,60	843,84 74,47	233,91 131,74	1501,70 845,77	1,7796
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,63	1,63	95,53	155,71	501,93	818,15	5,25416
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т		0,00004	12095,66	0,48	27050,59	1,08	2,23639
	6. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	0,0008	40112,8	32,09	78504,58	62,8	1,9571
	7. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,00006	8965,5	0,54	26629,87	1,6	2,97026
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,0083	0,00832	20,55	0,17	92,89	0,77	4,52019
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,0041	0,0041	140,8	0,58	636,42	2,61	4,52003
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,0096	0,0096	294,35	2,83	1330,46	12,77	4,51999
	11. 522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,5	0,5	67,19	33,6	559,97	279,99	8,33413
19	ТЕРм08-02-145-04	Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 6 НР, (9885 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (7195 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля		5,3	972,15	5152	4429,07	23474	4,55595
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	12,8	67,84	9,62	652,62	115,05	7804,99	11,9595
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,62	8,59	134,65 13,50	1156,64 115,97	604,73 153,32	5194,63 1317,02	4,49113
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	м-час	2,79	14,79	2,37	35,05	4,16	61,53	1,75527
	3. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	м-час	2,79	14,79	131,44 11,60	1944,00 171,56	233,91 131,74	3459,53 1948,43	1,7796
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,62	8,59	95,53	820,6	501,93	4311,58	5,25416
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т		0,000212	12095,66	2,56	27050,59	5,73	2,23639
	6. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	0,00424	40112,8	170,08	78504,58	332,86	1,9571
	7. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,000318	8965,5	2,85	26629,87	8,47	2,97026
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,0083	0,0441	20,55	0,91	92,89	4,1	4,52019
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,04	0,212	140,8	29,85	636,42	134,92	4,52003
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,096	0,5088	294,35	149,77	1330,46	676,94	4,51999
	11. 522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,5	2,65	67,19	178,05	559,97	1483,92	8,33413
20	ТЕРм08-02-146-05	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 НР, (7084 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (5156 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля		1,3	3854,77	5011	15557,22	20224	4,03584
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	30,4	39,52	9,62	380,18	115,05	4546,78	11,9595
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,73	2,25	134,65 13,50	302,96 30,38	604,73 153,32	1360,64 344,97	4,49113
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	м-час	6,96	9,05	2,37	21,45	4,16	37,65	1,75527
	3. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	м-час	6,96	9,05	131,44 11,60	1189,53 104,98	233,91 131,74	2116,89 1192,25	1,7796
	4. 031050	Вышки телескопические 25 м	м-час	9,28	12,06	142,70	1720,96	489,36	5901,68	3,42929

						13,50	162,81	153,32	1849,04	
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,73	2,25	95,53	214,94	501,93	1129,34	5,25416
	6. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0001	0,00013	12095,66	1,57	27050,59	3,52	2,23639
	7. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	0,00208	40112,8	83,43	78504,58	163,29	1,9571
	8. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0029	0,003744	8965,5	33,57	26629,87	99,7	2,97026
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	24,8	32,24	2,82	90,92	12,75	411,06	4,52128
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	24,8	32,24	26,08	840,82	117,88	3800,45	4,51994
	11. 500-9039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10шт	10,2	13,26	4,06	53,84	18,35	243,32	4,5197
	12. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,0208	0,02704	20,55	0,56	92,89	2,51	4,52019
	13. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,001	0,0013	140,8	0,18	636,42	0,83	4,52003
	14. 500-9623	Лента К226	100м	0,0245	0,03185	294,35	9,38	1330,46	42,38	4,51999
	15. 522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,5	0,65	67,19	43,67	559,97	363,98	8,33413
21	ТЕРм08-02-165-09	Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 240 НР, (9121 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (6639 руб.): 65% от ФОТ	шт.		4	1369,12	5476	5561,59	22246	4,06216
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,4	41,6	9,62	400,19	115,05	4786,08	11,9595
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,03	0,12	134,65 13,50	16,16 1,62	604,73 153,32	72,57 18,40	4,49113
	2. 031050	Вышки телескопические 25 м	м-час	8,82	35,28	142,70 13,50	5034,46 476,28	489,36 153,32	17264,62 5409,13	3,42929
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,03	0,12	95,53	11,46	501,93	60,23	5,25416
	4. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,0004	0,0016	2500	4	11300	18,08	4,52
	5. 101-0633	Парафин нефтяной твердый П-3	т		0,00004	32110	1,28	145137,2	5,81	4,52
	6. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,002	0,00816	20,55	0,17	92,89	0,76	4,52019
	7. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,01	0,04	140,8	5,63	636,42	25,46	4,52003
	8. 500-9623	Лента К226	100м	0,0024	0,0096	294,35	2,83	1330,46	12,77	4,51999
22	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля НР, (6622 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (4820 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля		5,3	1038,6	5505	5441,22	28838	5,23899
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,51	34,5	9,62	331,89	115,05	3969,23	11,9595
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	4,24	22,47	134,65 13,50	3025,59 303,35	604,73 153,32	13588,28 3445,10	4,49113
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	4,24	22,47	95,53	2146,56	501,93	11278,37	5,25416
23	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 НР, (330 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (241 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.		0,3	807,09	242	3888,81	1167	4,81831
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	10,7	3,21	9,4	30,17	112,48	361,06	11,966
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,19	0,06	134,65 13,50	8,08 0,81	604,73 153,32	36,28 9,20	4,49113
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,75	0,53	8,1	4,29	32,06	16,99	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,19	0,06	95,53	5,73	501,93	30,12	5,25416
	4. 101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0,116	0,0348	5248,02	182,63	20202	703,03	3,84945
	5. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,002	0,0006	8965,5	5,38	26629,87	15,98	2,97026
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,65	0,195	14,13	2,76	34,15	6,66	2,41684
24	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой	100 м		0,06	2360,31	142	11923,02	715	5,05146

		стали, сечение, мм2: 160 <i>НР, (130 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (95 руб.): 65% от ФОТ</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	21,3	1,28	9,4	12,03	112,48	143,97	11,966
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,25	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	604,73 153,32	12,09 3,07	4,49113
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,36	0,2	8,1	1,62	32,06	6,41	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,25	0,02	95,53	1,91	501,93	10,04	5,25416
	4. 101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0,004	0,00024	5099,14	1,22	19265,45	4,62	3,77818
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,3	0,078	14,13	1,1	34,15	2,66	2,41684
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	8,2	0,492	2,82	1,39	12,75	6,27	4,52128
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	8,2	0,492	26,08	12,83	117,88	58	4,51994
	8. 101-9373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	т	0,13	0,0078	6026,8	47,01	27241,14	212,48	4,52
	9. 101-9852	Краска	кг	2,3	0,138	68,04	9,39	307,54	42,44	4,51999
	10. 500-9031	Скобы	10шт	1,5	0,09	79	7,11	357,08	32,14	4,52
	11. 500-9105	Держатель светильника	10шт	13,4	0,804	52,27	42,03	236,26	189,95	4,51999
25	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям <i>НР, (280 руб.): 95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (204 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		0,06	3324,58	199	17041,02	1022	5,12577
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	46,6	2,8	9,4	26,32	112,48	314,94	11,966
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,03		134,65 13,50		604,73 153,32		4,49113
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	12,8	0,77	19,2	14,78	3,82	2,94	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,03		95,53		501,93		5,25416
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	2,04	0,1224	17,8	2,18	34	4,16	1,91011
	5. 500-9031	Скобы	10шт	20,4	1,224	79	96,7	357,08	437,07	4,52
	6. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	204	12,24	4,58	56,06	21,39	261,81	4,67031
26	СПМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	т.шт		6	1105,54	6633	4892,8	29357	4,42571
27	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15</i> <i>НР, (6107 руб.): 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3451 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,99	761,28	754	9113,96	9023	11,9719
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	101,775	100,76	7,48	753,68	89,55	9023,06	11,9719
28	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;</i> <i>3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1</i> <i>НР, (1281 руб.): 110%*0,94 от ФОТ</i>	100 отверстий		0,04	11009,09	440	47765,39	1911	4,33872

		СП, (867 руб.): 70% от ФОТ								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	212,982	8,52	9,51	81,05	113,76	969,24	11,9584
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	58,8472	2,35	90,00 10,06	211,50 23,64	391,86 114,25	920,87 268,49	4,354
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	117,6945	4,71	31,33	147,56	4,05	19,08	0,129269
29	ТЕР16-07-006-01	Заделка манжет при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (974 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (634 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт		4	21,19	85	235,52	942	11,0027
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,07	8,28	9,07	75,1	108,61	899,29	11,9746
	1. 101-0596	Мастика битумно-кукерсолная холодная	т	0,0005	0,00196	3180,72	6,23	14376,85	28,18	4,52
	2. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0006	0,00256	1310,1	3,35	5622,2	14,39	4,29143
	3. 101-1705	Память пропитанная	кг	0,0018	0,0072	2,79	0,02	25,57	0,18	9,16487
30	ТЕР06-01-001-20	Заделка манжет бетоном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (155 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП, (96 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,004	10060,01	40	70158,2	281	6,80505
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	388,102	1,55	8,62	13,36	103,46	160,36	12,0023
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	21,3	0,09	86,40 13,50	7,78 1,22	494,72 153,32	44,52 13,80	5,72593
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,39		111,99 13,50		531,32 153,32		4,74435
3	3. 030101	Автопогрузчики 5 т-автокран	м-час	0,27		89,99 10,06		396,33 114,25		4,40416
	4. 111100	Вибраторы глубинные	м-час	16,78	0,07	1,9	0,13	7,82	0,55	4,11579
	5. 331532	Пилы электрические цепные	м-час	0,74		3,27		12,66		3,87156
	6. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,65		75,40 10,58		440,77		5,84576
	7. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,025	0,0001	2791,33	0,28	11368,45	1,14	4,07277
	8. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,028	0,000112	6066,49	0,68	17145,8	1,92	2,82631
	9. 101-1668	Рогожа	м2	88,2	0,3528	10,08	3,56	20,45	7,21	2,02877
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,018	0,000072	5160,53	0,37	29077,42	2,09	5,63458
	11. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,22	0,00088	1166,12	1,03	4409,9	3,88	3,78169
	12. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44,8	0,1792	61,3	10,99	264,33	47,37	4,31207
	13. 411-0001	Вода	м3	0,283	0,001132	2,41		10,89	0,01	4,51867
31	ТССЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3		0,406	543,5	221	3310,22	1344	6,09056
Материалы, не учтенные в позициях раздела										

32	ТССЦ-514-3032-33	Щит учетно-распределительный ЩУРн 3/12	шт.		1	865,28	865	1104,59	1105	1,27657
33	СЦМ-545-0172	Выключатели автоматические ВА47-10 I-40А	шт		1	144,45	144	305,43	305	2,11443
34	ТССЦ-549-3215-33	Счетчик электрический."Меркурий-230АР-01" на 5(50) А	шт.		1	252,59	253	1141,71	1142	4,52001
35	ТССЦ-514-3014-33	Щит уличного освещения ЯУО 9601-3474	шт.		1	870,86	871	1111,72	1112	1,27658
36	ТССЦ-511-0030	Заземляющий проводник ЗП6	шт.		12	472,83	5674	472,83	5674	1
37	ТССЦ-546-3469-33	Кронштейн для установки светильников наружного освещения на ж/б опорах, однорожковый	шт.		10	166,36	1664	495,7	4957	2,97968
38	ТССЦ-507-3173-33	Зажим РС 1	шт		12	106,55	1279	481,61	5779	4,52004
39	ТССЦ-507-3151-33	Кронштейн САВ25	шт		1	8,42	8	38,05	38	4,519
40	ТССЦ-507-3152-33	Зажим анкерный (СИП 2А) РА 1000	шт		14	154,33	2161	697,57	9766	4,51999
41	ТССЦ-507-3320-33	Кронштейн промежуточной подвески ES35-1500	шт		1	52,52	53	237,39	237	4,51999
42	ТССЦ-510-3484-33	Зажимы прокалывающие РЗХ-95	100шт		0,04	1755,14	70	1113,97	45	0,634691
43	ТССЦ-507-3309-33	Ответвление с одновременным зажимом ЕР95-13	шт		30	39,25	1178	177,41	5322	4,52
44	ТССЦ-512-4019-33	Розетка переходная (адаптер) для заземления РМСС	шт.		8	168,96	1352	763,7	6110	4,52
45	ТССЦ-507-3337-33	Скрепки А 100	100шт		0,2	315,11	63	1424,3	285	4,52001
46	ТССЦ-300-0480	Лента крепежная F2007	м		20	3,66	73	16,54	331	4,52457
47	ТССЦ-507-3276-33	Наконечники герметичные СЕСТ6-35	шт		8	69,28	554	69,28	554	1
48	ТССЦ-507-0227	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2.5 мм2	1000 м		0,06	876,42	53	3961,42	238	4,52
49	ТССЦ-501-3039-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией,бронированные стальными лентами,в шланге из поливинилхлоридного пластика с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 185	1000 м		0,66	103180,61	68099	242519,41	160063	2,35044
50	СЦМ-510-3313-33	Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками под опрессовку для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке КВгп -185/240 напряжением 1кВ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	шт		4	729,19	2917	3295,94	13184	4,52
51	СЦМ-501-3273-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 4 и сечением 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15	1000м		0,04	112750,06	4510	509630,27	20385	4,52
52	ТССЦ-507-0475	Провода неизолированные медные гибкие марки МГ, сечением 25 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	1000 м		0,006	6998,33	42	31632,45	190	4,52

		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15							
Итого прямые затраты по разделу						173887		559971	3,22032
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)						9077		106956	11,7832
материалы						130664		331267	2,53526
эксплуатация машин и механизмов						36841		152374	4,13599
Накладные расходы						9411		97609	10,3718
Сметная прибыль						6101		65286	10,7009
Итого по разделу 1 Новый Раздел									
Итого Строительные работы						44751		284659	6,36095
Итого Монтажные работы						144648		438207	3,02947
Итого						189 399,00		722 866,00	3,81663
Итого по разделу 1 Новый Раздел						189 399,00		722 866,00	3,81663
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете						173887		559971	3,22032
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)						9077		106956	11,7832
материалы						130664		331267	2,53526
эксплуатация машин и механизмов						36841		152374	4,13599
Накладные расходы						9411		97609	10,3718
Сметная прибыль						6101		65286	10,7009
Итого по смете:									
Итого Строительные работы						44751		284659	6,36095
Итого Монтажные работы						144648		438207	3,02947
Итого						189 399,00		722 866,00	3,81663
НДС 18%						34 092,00		130 116,00	3,81661
ВСЕГО по смете						223 491,00		852 982,00	3,81663

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____,

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации
М.П.

_____ *подпись*

_____ *Фамилия И.О.*

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2009 г. в __: __ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Владимир

" __ " _____ 2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора учреждения **Марголиса Михаила Матвеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь статьями 763-768 ГК РФ с соблюдением требований ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира, путем проведения открытого аукциона, протокол _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на **выполнение капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира** в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.
- 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
- 1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. Цена муниципального Контракта

- 2.1. Цена Контракта на основании протокола аукциона от _____ № _____ составляет _____ и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №1).
- 2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком поэтапно, в пределах бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
- 2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по актам приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
- 2.4. Окончательный расчет между сторонами производится после сдачи-приемки всей работы на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей в 2010 году.
- 2.5. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
- 2.6. Непредвиденные затраты Подрядчика 1%, зимнее удорожание 1,41%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,2% от стоимости строительно-монтажных работ.
- 2.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случаях:
- изменения потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт;

- выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на 10% цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2) и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ – с момента заключения контракта

Окончание работ – до 1 июля 2010 года

3.2. При уменьшении или увеличении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

4. Журнал производства работ

4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой форме, утвержденной Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.

4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик должен сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5. Строительная площадка

5.1. Производство геодезических работ, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность Подрядчика.

5.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта руководствуется Решением от 17 июля 2003 г. N 187 "О "ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В Г. ВЛАДИМИРЕ"

6. Скрытые строительные работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения этой приемки.

6.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения

Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7. Порядок технической сдачи и приемки работ

7.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНИП, ТУ.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании предусмотренных календарным планом или технологией выполнения работ.

7.3. Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах, до 20 числа каждого месяца.

7.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 15 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом Заказчик вправе привлечь для устранения некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

8.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением сроков в соответствии с календарным планом работ, утвержденным Заказчиком, также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ, составляет не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию) и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, и сдать объект Заказчику в законченном объеме, позволяющем надлежащую эксплуатацию объекта.

8.2. Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по вопросам строительства данного объекта, в т.ч. дорожные знаки.

8.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для осуществления строительства объекта на строительной площадке, освещение, ограждение мест производства работ с начала строительства до подписания акта ввода его в эксплуатацию.

- 8.5. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.
- 8.6. Предъявлять к проверке до 20 числа следующего за отчетным месяцем акты выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, проверенные уполномоченным органом. В противном случае, Заказчик оставляет за собой право на рассмотрение данных документов в следующем месяце. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств.
- 8.7. Устранять замечания Заказчика по актам выполненных работ и справке в указанный Заказчиком срок.
- 8.8. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный бюджету, определенный по результату контрольных обмеров, проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, независимо от времени их проведения.
- 8.9. Вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество в 10-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта.
- 8.10. В ходе производства работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или другого имущества и обязан застраховать соответствующие риски. Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных средств. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая данные о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. Подрядчик информирует Заказчика о заключении договора страхования.
- 8.11. Оформить земельно-правовые документы на земельный участок на период строительства.
- 8.12. При взаиморасчетах с Заказчиком Подрядчик должен руководствоваться постановлениями губернатора Владимирской области, постановлениями главы города Владимира, распоряжениями администрации города Владимира, управления архитектуры и строительства, действующими на территории города Владимира на расчетный период.

Заказчик обязуется:

- 8.13. До начала работ обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, создать условия для выполнения работ (передать строительную площадку, обеспечить доступ на объект и другие).
- 8.14. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий данного Контракта, которые могут ухудшить результат работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
- 8.15. Заказчик обязуется передать строительную площадку Подрядчику, на период выполнения работ по настоящему Контракту, на основании Акта сдачи-приемки строительной площадки, подписанного сторонами, и являющегося неотъемлемой частью Контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

Заказчик вправе:

- 8.16. Не оплачивать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком и не согласованные с Заказчиком, вместо или сверх указанных в смете.
- 8.17. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Обеспечение материалами и оборудованием

- 9.1. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты,

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

9.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования и объекта строительства до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

9.4. Подрядчик направляет Заказчику следующую документацию на оборудование:

а) технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования, на русском языке при монтаже;

б) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;

в) товарно-транспортную накладную в 2 экземплярах;

г) акт сдачи-приема оборудования в 2-х экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

9.5. Для выполнения работ по монтажу, пусконаладочных работ оборудования представители Подрядчика, Заказчика и заинтересованных организаций, учреждений (эксплуатирующие организации, учреждения, при необходимости) заблаговременно до осуществления поставки осматривают помещение для монтажа оборудования в целях определения его соответствия/несоответствия установленным требованиям.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при письменном подтверждении таких обстоятельств), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

11.2. За нарушение установленных Контрактом календарных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены невыполненных работ за каждый день просрочки.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

11.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

12. Срок действия муниципального Контракта и его расторжение

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

12.2. Настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

- прекращение финансирования бюджетом работ на объекте;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему контракту своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту понимается:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушения Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных календарным планом работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по контракту более чем на 1 месяц;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, поставляемого оборудования, мебели, их монтажа и пусконаладке; выполнение работ с отступлением от требований проектной документации.

12.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае аннулирования лицензии либо допуска Подрядчика на осуществление определенного вида деятельности;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;
- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта и указанные нарушения и недостатки не были устранены. Датой расторжения настоящего Контракта является дата получения Подрядчиком письменного уведомления об этом.

12.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять фактически выполненные работы, поставленное и/или смонтированное Подрядчиком оборудование с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Дополнительные условия

14.1. Стороны, либо Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае утраты Подрядчиком права на выполнение работ по настоящему Контракту (изменение действующего законодательства, истечение срока действия и не продление действия документа, подтверждающего возможность Подрядчика выполнить виды работ, предусмотренные настоящим контрактом и т.п.).

Датой расторжения Контракта по данному основанию считается дата заключения Соглашения о расторжении Контракта, либо дата письменного уведомления, направленного Заказчиком в адрес Подрядчика.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

15.3. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

МБУ «Владстройзаказчик»

600017, г. Владимир,

ул. Горького, д. 40

тел. (4922) 35-51-32

ИНН 3328457139

КПП 332801001

Отделение по г. Владимиру

УФК по Владимирской области

Л/с 03283004000

БИК 041708001

Р/с 402048103000000040

ГРКЦ ГУ Банка России

по Владимирской области

Директор

МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

Подрядчик:

Подрядчик

Приложение № 1
к проекту Муниципального контракта
на выполнение подрядных работ
для муниципальных нужд г.Владимира
от «___» _____ 2009 г. № ___

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»

Подрядчик: _____

Составлен на основе: _____

И по результатам Протокола оценки и сопоставления заявок аукциона от _____

На объект: «Капитальный ремонт средней
общеобразовательной школы № 6 г.Владимира».

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
Договорной цены

№	№сметных расчетов	Наименование работ	В текущих ценах 2 кв. 2009 года				Всего. Т.р.
			Подрядных работ, в том числе:				
			СМР	Оборудования, мебели	Прочих затрат	Других затрат	
1	ОС 02-01	Капитальный ремонт школы	40028,76	2290,15			42318,91
2	04-01-08	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ	722,87				722,87
3	05-01-09	благоустройство	1342,58				1342,58
		Итого:	42094,21	2290,15			44384,36
		Врем. здания и сооружения 1.2%	505,14				505,14
		Итого:	42599,35	2290,15			44889,5
		Удорож. работ в зимнее время 1,41%	600,65				600,65
		Итого:	43200	2290,15			45490,15
		Непредвиденные затраты 1%	432	22,9			454,9
		Итого :	43632	2313,05			45945,05
		НДС 18 %	7853,76	416,35			8270,11
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2009 г.	51485,76	2729,4			54215,16
		Начальная максимальная цена торгов в ценах 2009-2010 гг.					57442,20
		К-т понижения по торгам	К=				

Приложение № 2
к проекту Муниципального контракта
на выполнение подрядных работ
для муниципальных нужд г.Владимира
от «___» _____ 2009 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

На объекте: «Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира».

№ сметы	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
	Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира	с момента заключения контракта	1 июля 2010	
	Итого			

Заказчик:

Подрядчик:

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно публикуются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3.

настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде

банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.