Объект: МДОУ № 24, г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 41-А

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт помещений (ремонт группы)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.5454
2.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.42672
3.	Разборка облицовки из МДФ стен и перегородок	100 м2	1.02825
4.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.17361
5.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.23147
6.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.15737
7.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.15737
8.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.08217
9.	Окрашивание стен водоэмульсионной краской ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.84398
10.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.05655
11.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.01035
12.	Эмаль ПФ-167	т	0.02334
13.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.1296
14.	Эмаль ПФ-167	т	0.00279
15.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.081
16.	Снятие наличников	100 м	0.245
17.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
18.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.09
19.	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	48.6
20.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	5
21.	С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	5
22.	С101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	1
23.	Е09-04-014-1 Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	2
24.	С201-0251 Двери стальные утепленные	шт.	1
25.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0294
26.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.147
27.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.2273
28.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.30414
29.	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее КН-2	100 м2	0.30414
30.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8 (коммерческий)	м2	31.0223
31.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.3088
32.	Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.1047
33.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (стыковая полоса и пороги)	м	10.5747
34.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.27177
35.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.19493
36.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.19493
37.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.2264
38.	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2	0.0219
39.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.01

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
40.	Прим. Демонтаж подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.72902
41.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.0729
42.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2	0.72902
43.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0.10935
44.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.72902
45.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.05176
46.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (ногомойка)	м3	0.1
47.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.02
48.	Демонтаж санитарных приборов моек	100 шт.	0.05
49.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.07
50.	Прим. Демонтаж каркаса под мойки из стали Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7	т	0.05
51.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.3
52.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.4
53.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	4
54.	Установка смесителей	10 шт.	0.7
55.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	6
56.	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	комплект	1
57.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (ногомоек)	10 компл.	0.1
58.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.2
59.	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	комплект	2
60.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	21
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.05
62.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.05
63.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
64.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
65.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.25
66.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.25
67.	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.	1.2
68.	Экран радиатора 1000 мм	шт.	12
69.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.26
70.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.04
71.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.23
72.	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.	23
73.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	9.384
74.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.48
75.	Зажимы	100 шт.	0.48
76.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.23
77.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.02346
78.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.337
79.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3.337

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №24 Н.И. Минеева

Составил: ведущий специалист Г.М. Зайцева