

Текущий ремонт системы канализации МОУ ДОД ДООПЦ "Дружба" \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 \_\_\_\_\_  
(локальная ресурсная смета)

на Текущий ремонт системы канализации \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Текущий ремонт системы канализации в МОУ ДОД ДООПЦ "Дружба" \_\_\_\_\_

Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_

Сметная стоимость 389.999 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Средства на оплату труда 64.710 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 года

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРр51-1-5 (=103)	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3	0.400000	5655.40	2262	48390.00	19356	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	207.640000			77.11	16011.12	
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040000			440.77	17.63	
	102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0.988000			2552.55	2521.92	
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 12-24 см	м3	0.144000			5225.00	752.40	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.001800			29077.42	52.34	
		Накладные расходы - 0.7500	РУБ				1215	12008	
		Сметная прибыль - 0.4500	РУБ				729	7205	
2	ТЕР22-01021-3 (= 39)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм в траншее внутри здания Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгп = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 км	0.070000	6611.89	463	43400.00	3038	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.120000			92.04	1667.76	
	1.1	Средний разряд работы 3.7							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.700000			123.73	334.08	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.030625			504.91	15.46	
	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.497250			484.47	1209.84	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.045500			440.77	20.06	
	042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) мпа (кгс/см2), высокое 10	маш.-ч	1.050000			82.57	86.70	

	(100) мпа (кгс/см <sup>2</sup> ) при работе от передвижных электростанций							
040102	Электростанции передвижные 4 квт	маш.-ч	0.121625			172.13	20.94	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1.260000			13.50	17.01	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м <sup>2</sup>	0.030800			15.69	0.48	
	Накладные расходы - 1.3000	РУБ				265	2603	
	Сметная прибыль - 0.7600	РУБ				155	1522	
3	103-1378-33 (= 39)	Трубы пвх диаметром 110 мм (от)	м	70.700000	34.50	2439	135.65	9590
4	ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м <sup>3</sup>	7.500000	42.98	322	389.87	2924
	1	Затраты труда	чел.-ч.	31.580000			83.08	2623.67
	1.1	Средний разряд работы 2.8						
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.500000			1.36	6.12
	101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.015000			15773.84	236.61
	102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	0.007500			2946.58	22.10
	411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2.625000			13.50	35.44
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				294	2913
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				170	1679
5	408-0122 (= 20)	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	2.330000	78.25	182	337.98	787
6	401-0063 (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 7,5 (м100)	м <sup>3</sup>	7.650000	597.85	4574	3763.21	28789
7	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м <sup>2</sup>	0.700000	10610.84	7428	43547.14	30483
	1	Затраты труда	чел.-ч.	96.430000			86.71	8361.45
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.580000			89.13	229.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.245000			440.77	107.99
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.315000			376.65	118.64
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.012500			138.92	279.58
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м <sup>2</sup>	71.400000			299.70	21398.58
	101-0631	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	2.142000			84.29	180.55
	411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2.695000			13.50	36.38
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				969	9536
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				559	5498
8	402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м <sup>3</sup>	0.910000	508.54	463	4123.24	3752
9	ТЕР1-01004-5 (= 1)	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2 (траншея 200 п.м.) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1000 м <sup>3</sup>	0.100000	5257.60	526	29730.00	2973
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.480000			77.11	114.12
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.350000			108.98	800.97
	060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м <sup>3</sup>	маш.-ч	7.345000			389.28	2859.26
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ				83	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - 0.4300	РУБ			42		393
10	ТЕР22-01021-3 (= 39)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгп = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 км	0.220000	6611.89	1455	43400.00	9548
	1	Затраты труда	чел.-ч.	56.940000			92.04	5240.76
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	8.470000			123.96	1049.95
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.096250			504.91	48.60
	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	7.848500			484.47	3802.36
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.143000			440.77	63.03
	042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) мпа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	3.300000			82.57	272.48
	040102	Электростанции передвижные 4 квт	маш.-ч	0.382250			172.13	65.80
	411-0001	Вода	м3	3.960000			13.50	53.46
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	0.096800			15.69	1.52
		Накладные расходы - 1.3000	РУБ				833	8178
		Сметная прибыль - 0.7600	РУБ				487	4781
11	103-1378-33 (= 39)	Трубы пвх диаметром 110 мм (от)	м	222.200000	34.50	7666	135.65	30141
12	ТЕР18-04001-16 (= 36)	Установка емкостей круглых и прямоугольных вместимостью: 8 м3 с врезкой труб в емкости Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгп = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 бак	2.000000	2877.67	5755	9274.50	18549
	1	Затраты труда	чел.-ч.	42.140000			87.77	3698.63
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.900000			52.88	47.59
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.175000			504.91	88.36
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.200000			468.31	93.66
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.525000			440.77	231.40
	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) мпа (кгс/см2)	маш.-ч	1.000000			71.00	71.00
	300-0025	Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3	шт.	2.000000			7127.00	14254.00
	101-1669	Очес льняной	кг	0.080000			99.44	7.96
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000160			29384.67	4.70
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000080			39176.14	3.13
	411-0001	Вода	м3	7.100000			13.50	95.85
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ				435	4309
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				268	2660
13	ТЕР1-01004-5 (= 1)	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (котлованы под емкости и систему очистки) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгп = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1000 м3	0.060000	5257.60	315	29750.00	1785

1	Затраты труда	чел.-ч.	0.890000			77.11	68.63
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.410000			108.98	480.58
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	4.407000			389.28	1715.56
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ				50	473
	Сметная прибыль - 0.4300	РУБ				25	237
14 ТЕРм37-01001-5 (= 78)	Масса оборудования, т: 1 Монтаж системы очистки "Топас"	шт.	1.000000	1510.91	1511	6246.00	6246
1	Затраты труда	чел.-ч.	36.100000			90.97	3284.02
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.690000			85.61	144.68
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.560000			403.01	225.69
021401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.580000			565.02	327.71
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.350000			32.06	139.46
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.260000			2.92	0.76
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4.320000			13.74	59.36
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.550000			440.77	242.42
101-0324	Кислород технический газобразный	м3	2.200000			16.96	37.31
101-1518	Электроды диаметром 4 мм э50а	т	0.005300			34363.18	182.12
101-1671	Закрепы металлические	кг	2.000000			74.20	148.40
105-0071	Шпалы неопределенные для железных дорог 1 тип	шт	2.000000			302.99	605.98
201-9180	Подкладки металлические	кг	22.800000			41.70	950.76
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.360000			9.97	3.59
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				38.56
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ				278	2743
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				208	2057
15 ТЕРм23-04008-1 (= 39)	Врезка труб в систему очистки Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 врезка	8.000000	229.41	1835	2067.50	16540
1	Затраты труда	чел.-ч.	154.960000			89.90	13930.90
1.1	Средний разряд работы 3.5						
401-0005	Бетон тяжелый, класс в 12,5 (м150)	м3	0.520000			3833.02	1993.17
408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	1.600000			337.98	540.77
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (пс-д20) марки 300	т	0.008000			5744.74	45.96
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.008000			3625.12	29.00
	Накладные расходы - 1.3000	РУБ				1827	18110
	Сметная прибыль - 0.7600	РУБ				1068	10588
16 ТЕРм37-01001-3 (= 78)	Масса оборудования, т: 0.1 Установка маслоуловителя	шт.	1.000000	524.23	524	3012.00	3012
1	Затраты труда	чел.-ч.	20.900000			90.97	1901.27
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			108.77	38.07
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.060000			403.01	24.18
021401	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0.240000			565.02	135.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.900000			32.06	92.97
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.170000			2.92	0.50
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.880000			13.74	39.57
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.050000			440.77	22.04
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.400000			16.96	23.74
	101-1518	Электроды диаметром 4 мм э50а	т	0.003500			34363.18	120.27
	201-9180	Подкладки металлические	кг	15.200000			41.70	633.84
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.240000			9.97	2.39
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				15.60
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				157	1551
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				118	1163
17	ТЕР18-05001-01 (= 36)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кэпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 насос	1.000000	217.79	218	1771.00	1771
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.300000			92.04	1500.25
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			79.30	7.93
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.062500			504.91	31.56
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.037500			440.77	16.53
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.650000			32.06	20.84
	300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.001270			67779.69	86.08
	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.002200			23972.16	52.74
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.070000			61.41	4.30
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000390			28938.14	11.29
	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014000			3413.61	47.79
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ				175	1734
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				108	1071
18	300-9260-028 (= 36)	Стоимость насоса с измельчителем компл.		1.000000	10959.63	10960	16480.00	16480
19	ТЕР1-01033-2 (= 1)	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кэпм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1000 м3	0.040000	680.67	27	4175.00	167
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.440000			127.91	56.28
	070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) квт (л.с.)	маш.-ч	0.443500			377.02	167.21
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ				5	48
		Сметная прибыль - 0.4300	РУБ				3	24
20	ТЕРр66-22-1 (=120)	Ремонт кирпичных горловин колодцев и камер	лжк	4.000000	58.06	232	529.50	2118
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.120000			84.57	1532.41
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.400000			440.77	176.31
	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.120000			3413.61	409.63

	Накладные расходы - 1.0800	РУБ			172		1655	
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			108		1042	
21	401-0066 (=120)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	1.400000	647.85	907	4412.72	6178
22	404-0031 (=120)	Кирпич керамический (м 100)	1000 шт.	0.068000	1105.70	75	5934.90	404
23	ТЕР1-01036-1 (= 1)	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1000 м2	1.000000	29.16	29	179.00	179
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.480000			125.58	60.28
	070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) квт (л.с.)	маш.-ч	0.475000			377.02	179.08
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			5		52
		Сметная прибыль - 0.4300	РУБ			3		26
24	ТЕР17-01003-01 (= 35)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	10 компл	0.100000	453.26	45	3280.00	328
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.830000			94.17	266.50
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			44.22	3.98
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040000			138.92	5.56
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.048750			440.77	21.49
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.025000			3.82	0.10
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000003			36647.85	0.11
	101-9765	Замазка суриксовая	кг	0.400000			52.40	20.96
	101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			29384.67	1.18
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			39176.14	0.78
	101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.080000			61.33	4.91
	101-0311	Каболка	т	0.000100			44139.86	4.41
	113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки бф-2, сорт I	т	0.000080			14680.34	1.17
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			31		312
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			19		192
25	300-1521 (= 35)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2247.59	2248
26	101-2201 (= 35)	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10шт.	0.400000	1.58	1	3.28	1
27	101-2221-33 (= 35)	Скобы скрепляющие и для подвеса	кг	2.000000	6.42	13	33.26	67
28	ЕЗ11-146-1 (= 86)	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	30.000000	33.00	990	206.23	6187
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.340000			72.28	1253.34
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	8.700000			567.13	4934.03
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ			127		1253
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			76		752
29	ЕС310-3010-1 (= 51)	Перевозка до 10км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	30.000000	11.75	353	60.27	1808
	310-3010-1	Перевозка до 10 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	30.000000			60.28	1808.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ	225449	61455	19864	721		
					3255	28		
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	225449	61455	19864	721		
					3255	28		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	9258	5185	1310			
накладные расходы		РУБ	4294					
сметная прибыль		РУБ	3220					
нормативная трудоемкость		чел.-ч						59
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		5368				
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	16772					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	176747	50804	17974			
накладные расходы		РУБ	57616					
сметная прибыль		РУБ	33747					
нормативная трудоемкость		чел.-ч						628
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		53816				
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	268110					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		РУБ	39444	5466	580			
накладные расходы		РУБ	6355					
сметная прибыль		РУБ	3923					
нормативная трудоемкость		чел.-ч						62
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		5526				
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		РУБ	49722					
Прямые затраты СМР		РУБ			51884		225449	
индекс к прямым затратам						4.3453		
в т.ч.								
- основная з/п		РУБ			6205		61455	
индекс к основной зарплате						9.9041		
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			3860		19864	
индекс к эксплуатации машин						5.1461		
-з/п машинистов		РУБ			356		3255	
индекс к зарплате машинистов						9.1433		
- материалы		РУБ			41820		144130	
индекс к материалам						3.4464		
Накладные расходы		РУБ			6921	9.8635	68265	
Сметная прибыль		РУБ			4146	9.8625	40890	
Всего :		РУБ			62951	5.3153	334604	
ВСЕГО:							334604	
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)			-0.0600				-4096	
[3_2_13]								
ИТОГО:							330508	
НДС к СМР			0.1800				59491	
[10_9_15]								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							389999	
К ОПЛАТЕ :триста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять		РУБ						
Определитель - (= 1)								
Плановые накопления -0.4300 (5)								
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600								
Определитель - (= 20)								
Плановые накопления -0.6400 (5)								
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100								
Определитель - (= 35)								
Плановые накопления -0.7100 (5)								
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500								
Определитель - (= 36)								
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500								

Определитель - (= 39)

Плановые накопления -0.7600 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Плановые накопления -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (= 86)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Определитель - (=103)

Плановые накопления -0.4500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7500

Определитель - (=120)

Плановые накопления -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]