

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор «ДомСб» _____ Фитенко А.Я.

«__» _____ 2009 г.

«__» _____ 2009 г.

Форма № 4

г.Владимир больница №3 главный корпус

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт помещений № 52, № 54 склад под медикаменты

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

г.Владимир больница №3 главный корпус

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость: 136.093

Средства на оплату труда: 19.163 тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м ²	0.040000	1678.20	67	16975.00	679
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.540000			83.81	631.93
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000			103.94	32.22
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.309600			151.53	46.91
		Накладные расходы - 0.9900	руб.				64	657
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.				39	395
2	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м ²	0.032000	994.39	32	9906.25	317
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.330000			83.81	279.09
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.250000			103.12	25.78
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.247680			151.53	37.53
		Накладные расходы - 0.9900	руб.				30	302
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.				18	181
3	ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м ²	0.150000	624.79	94	6400.00	960
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.480000			88.50	927.48
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000			102.18	22.48
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.216000			151.53	32.73
	999-9900	Строительный мусор	т	0.780000				
		Накладные расходы - 0.8000	руб.				74	759
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.				63	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.150000	10610.84	1592	38020.00	5703
	1	Затраты труда	чел.-ч.	20.660000			90.73	1874.48
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.550000			93.75	51.56
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.052500			448.56	23.55
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.067500			386.35	26.08
	031121	Подъемники маячтовые 0,5 т	маш.-ч	0.431250			151.53	65.35
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	15.300000			239.77	3668.48
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.459000			84.29	38.69
	411-0001	Вода	м3	0.577500			11.50	6.64
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			209		2138
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			120		1233
5	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.195000	396.03	77	2879.19	561
6	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-15.300000	88.19	-1349	239.77	-3668
7	101-4401-33 (= 20)	Керамогранит полированный (китай) размером 120x180x20	м2	15.300000	1343.42	20554	1105.93	16921
8	ТЕРр53-20-1 (=105)	Закладка проемов кирпичем	100 м3	0.030000	22401.90	672	137566.67	4127
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.890000			86.94	1468.42
	1.1	Средний разряд работы 2.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.170000			132.80	155.38
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	1.170000			498.94	583.76
	402-9078	Раствор цементно-известковый м50	м3	0.720000			2879.19	2073.02
	411-1002	Вода	м3	0.132000			11.50	1.52
		Накладные расходы - 0.8600	руб.			132		1396
		Сметная прибыль - 0.7000	руб.			108		1136
9	404-0162- (=105)	Кирпич силикатный полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1.176000	550.35	647	6604.22	7767
10	ТЕР15-02001-1 (= 30)	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: фасада Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.040000	1669.42	67	14500.00	580
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.260000			99.66	324.89
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			98.29	13.76
	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	0.139000			137.35	19.09
	030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0.045000			12.15	0.55
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.075600			3103.97	234.66
	411-0001	Вода	м3	0.014000			11.50	0.16
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			30		322
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			15		159
11	ТЕР15-04012-1 (= 29)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2	0.040000	706.79	28	2800.00	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250							
1		Затраты труда	чел.-ч.	0.660000			94.08	62.09	
1.1		Средний разряд работы 3.5							
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00		
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006000			448.56	2.69	
030401		Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0.012000			4.58	0.05	
101-1292		Уайт-спирит	т	0.000400			27574.32	11.03	
113-0032		Грунтовка хс-04 коричневая	т	0.000600			24603.74	14.76	
113-0196		Шпатлевка хв-005 серая	т	0.000480			43442.71	20.85	
101-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000188			204.45	0.04	
101-1757		Ветошь	кг	0.016400			6.89	0.11	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			6		59	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			3		29	
12	101-0485- (= 29)	Краска хв-161 перхлорвиниловая фасадная марок а, б	т	0.002360	14971.99		35	31428.83	74
13	ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	1 м2	1.680000	113.03		190	716.67	1204
1		Затраты труда	чел.-ч.	8.640000			98.54	851.39	
1.1		Средний разряд работы 3.9							
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.320000			0.00		
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.315000			448.56	141.30	
040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.609000			32.06	19.52	
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	0.567000			5.13	2.91	
330301		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.252000			13.74	3.46	
204-0064		Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.003696			28057.31	103.70	
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.168000			147.80	24.83	
101-1515		Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001680			34363.18	57.73	
		Накладные расходы - 0.8100	руб.			66		689	
		Сметная прибыль - 0.7200	руб.			59		613	
14	201-9002-001 (= 18)	Двери металлические однослойные (окрашенные, с замком)	м2	1.680000	1143.24		1921	5167.44	8681
15	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.530000	8893.87		4714	36464.15	19326
1		Затраты труда	чел.-ч.	94.110000			97.42	9168.20	
1.1		Средний разряд работы 3.8							
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.660000			48.06	31.72	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.357750			448.56	160.47	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.304750			151.53	46.18	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	2.795750			3.82	10.68	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.424000			101.79	43.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.009275			11.50	0.11
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	124.550000			1.55	193.05
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.637500			59.48	275.84
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	7.950000			3.61	28.70
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	55.650000			74.68	4155.94
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	40.147500			1.52	61.02
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	14.363000			15.58	223.78
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.684230			105.67	72.30
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	38.955000			29.96	1167.09
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	116.600000			31.90	3719.54
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			845		8740
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			418		4324
16	101-1004-33 (= 32)	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	-55.650000	26.20	-1458	74.68	-4156
17	101-2144-33 (= 32)	Панели неогораемые	м2	55.650000	60.80	3384	254.24	14148
18	ТЕР15-01053-3 (= 32)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.153000	5339.64	817	12490.20	1911
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.540000			97.42	1319.07
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000			47.80	7.17
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.080325			448.56	36.03
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.068850			151.53	10.43
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.462825			3.82	1.77
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.330480			3.61	1.19
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	1.239300			3.61	4.47
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	17.136000			9.48	162.45
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	12.240000			5.90	72.22
	201-4061-33	Профили трапециевидные 35x30 мм	м	12.852000			18.24	234.42
	201-4086-33	Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт	12.240000			5.67	69.40
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			122		1260
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			60		623
19	206-3304-33 (= 32)	Профиль реечный алюминиевый ярко-белый матовый тип Б	м	153.000000	7.24	1108	32.72	5006
20	ТЕРр62-7-3 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.210000	975.51	205	6900.00	1449
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.940000			89.62	1249.30
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			73.00	2.19
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021000			151.53	3.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012600			448.56	5.65
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.002247			35220.34	79.14
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.011004			9287.46	102.20
	101-1916	Бумага шпифовальная	1000 м2	0.000231			38423.93	8.88
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000504			204.45	0.10
	101-1757	Ветошь	кг	0.037800			6.89	0.26
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			96		1001
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			60		626
21	101-0384	Краски масляные и алкидные	т	0.003507	41357.80	145	73183.85	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(=114)		густотертые: цинковые ма-011-1						
22	ТЕРМ8-03594-7 (= 85)	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике:2	100 шт.	0.040000	9156.48	366	23525.00	941
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.920000			102.63	607.57
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.550000			5.71	14.55
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.109600			578.55	63.41
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	2.332000			0.00	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.109600			568.31	62.29
	500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.123600			120.00	14.83
	500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.081600			580.49	47.37
	101-0219	Гипс	т	0.000126			3485.02	0.44
	500-9109	Крюки	шт	8.160000			17.22	140.52
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.06
		Накладные расходы - 0.9500	руб.				84	592
		Сметная прибыль - 0.6500	руб.				57	405
23	546-3198-33 (= 85)	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:лпо01-2х40	шт	4.000000	340.53	1362	476.58	1906
24	546-0106- (= 85)	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа лбцт 40	10 шт.	0.800000	114.56	92	228.84	183
25	546-3490-33 (= 85)	Стартеры для люминесцентных ламп8ос-220	10 шт	0.800000	23.91	19	42.13	34
26	Е311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.000000	33.00	33	215.00	215
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.580000			75.63	43.87
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.290000			590.31	171.19
27	ЕС310-3010-1 (= 51)	Перевозка до 10км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	1.000000	11.75	12	62.00	62
	310-3010-1	Перевозка до 10 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	1.000000			62.02	62.02
	Итого прямых затрат по разделу		руб.	85300	18806		1640	202
							357	6
	Итого прямых затрат по смете		руб.	85300	18806		1640	202
							357	6
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	3064	608		126	
	накладные расходы		руб.	592				
	сметная прибыль		руб.	405				
	нормативная трудоемкость		чел.-ч					9
	в т.ч. сметная зарплата		руб.		623			
	ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	4061				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	72351	17347		1347	
	накладные расходы		руб.	16634				
	сметная прибыль		руб.	9351				
	нормативная трудоемкость		чел.-ч					190
	в т.ч. сметная зарплата		руб.		17689			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	98336				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		руб.	9885	851		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
накладные расходы			руб.	689				
сметная прибыль			руб.	613				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					9
в т.ч. сметная зарплата			руб.			851		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	11187				
Прямые затраты СМР			руб.			35426		85300
индекс к прямым затратам							2.4078	
в т.ч.								
- основная з/п			руб.			1815		18806
индекс к основной зарплате							10.3614	
- эксплуатация машин и механизмов			руб.			412		1640
индекс к эксплуатации машин							3.9806	
-з/п машинистов			руб.			63		357
индекс к зарплате машинистов							5.6667	
- материалы			руб.			33199		64854
индекс к материалам							1.9535	
Накладные расходы			руб.			1758	10.1906	17915
Сметная прибыль			руб.			1020	10.1657	10369
Всего :			руб.			38204	2.9731	113584
ВСЕГО:								113584
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)				-0.0600				-1075
[3_2_13]								
ИТОГО:								112509
Зимние удорожания				0.0141				1586
[6_5_15]								
Технадзор				0.0110				1238
[6_5_15]								
ИТОГО:								115333
НДС к СМР				0.1800				20760
[9_8_15]								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								136093

К ОПЛАТЕ :Сто тридцать шесть тысяч девяносто три руб.

Определитель - (= 18)
 Сметная прибыль -0.7200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100
 Определитель - (= 20)
 Сметная прибыль -0.6400 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100
 Определитель - (= 29)
 Сметная прибыль -0.4700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Определитель - (= 30)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Определитель - (= 32)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Определитель - (= 51)
 Сметная прибыль -0.7200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0400
 Определитель - (= 79)
 Сметная прибыль -0.5950 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900
 Определитель - (= 85)
 Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Определитель - (= 86)
 Сметная прибыль -0.0000 (5)
 Определитель - (=105)
 Сметная прибыль -0.7000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600
 Определитель - (=109)
 Сметная прибыль -0.6800 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Определитель - (=114)
 Сметная прибыль -0.5000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Составил _____ С.В. Тюлин
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]