ДОУ № 21, ул.Мира ,30а_____
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт инженерных сетей
(сантехнические, электромонтажные работы в группе)

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	шт.	18.00
2	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	шт.	14.00
3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:до 4	шт.	18.00
	Светильник накладной 635х635 4 лампы	шт	18.00
5	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2	м	140.00
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением20х12 мм	м	140.00
7	Прокладка проводов в коробах	м	140.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	м	140.00
9	Выключатель:полугерметический и герметический	шт.	9.00
	Выключатель одноклавишный открытой установки а16-046 с подсветкой	шт.	9.00
10	Розетка штепсельная:полугерметическая и герметическая	шт.	5.00
	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная рц20-бм	шт.	5.00
11	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	шт.	3.00

12	Снятие: смесителя без душевой сетки	шт.	3.00
13	Снятие: смесителя с душевой сеткой	шт.	1.00
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	9.40
15	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	м	7.50
16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	м	10.00
	Многослойные металл-полимерные трубы	м	9.36
	Фитинги комбинированный с креплением диаметром 16-1/2	шт.	5.00
	Трубки защитные гофрированные	м	0.90
	Монтажная плита одинарная	шт.	0.40
	Монтажная плита двойная	шт.	1.40
17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	11.00
	Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	10.978
	Отвод рр канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	4.00
18	Установка раковин	компл.	2.00
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	2.00
19	Установка моек: на одно отделение	компл.	2.00
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями мндш (вн), мндкш (вн) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	2.00
20	Установка смесителей	шт.	4.00

	Смесители для умывальников см-ум-ора с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	4.00
21	Установка смесителей с душевой сеткой	шт.	1.00
	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем см-ву-шлр	компл.	1.00
22	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт.	4.00
	Кран шаровой арт.620, диаметром 15 мм	шт.	4.00
23	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	врезка	1.00
24	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	врезка	1.00

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №21 _____ Е.В. Кошелева

Г.М. Зайцева
32 33 46