

Объект: МОУ "Средняя школа № 38", г.Владимир, ул. Соколова-Соколенка , д.7-Б

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Текущий ремонт помещений (ремонт спортивного зала)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1. СПОРТЗАЛ**

1.	Очистка вручную поверхности потолков от побелки с земли и лесов	100 м2	4.4232
2.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.15
3.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	4.4232
4.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	4.4232
5.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.25
6.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	4.42192
7.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	4.42192
8.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т	0.31396
9.	Прим. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных щитов баскетбольных за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.108
10.	Эмаль ПФ-167	т	0.00232
11.	Прим. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных шведских стенок за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.2916
12.	Эмаль ПФ-167	т	0.00644
13.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.18403
14.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.09511
15.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.03
16.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.10452
17.	Блоки дверные двупольные ДН 21-15АЩ, пл.3.07 м2	шт.	3
18.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	3
19.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	0.25084
20.	Эмаль ПФ-167	т	0.00621
21.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	2.7645
22.	Установка светильников люминисцентных 2x40	100шт	0,15

**Раздел 2. РАЗДЕВАЛКИ**

22.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.0645
23.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.0345
24.	Прорезка проемов в стенах и перегородках гипсолитовых	м2	3.6
25.	Прим. Устройство обрамления проема наличниками	100 м	0.216
26.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.2074
27.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.813
28.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т	0.05772
29.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.	0.02
30.	Очистка поверхности щетками	м2	2
31.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.04
32.	Погрузка и вывоз мусора 100 %	т	1.805

Составил: Гл. сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)