

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 79161,85 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 79161,85 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Стройка: Ремонт маневренного фонда

Объект: ул. Ноябрьская, дом 6, кв.14

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

(Локальный сметный расчет)

на ул. Ноябрьская, домб, кв. 21

Сметная стоимость: **79,161** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.130** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **8.862** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2005 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15**

<b>1.</b>	<b>E57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м плитусов</b>		<b>0.36</b>	<b>33.82</b>	<b>12.17</b>	<b>265.42</b>	<b>95.55</b>	<b>7.851</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	4.3355	1.56078	7.800	12.17	61.220	95.55	7.849
1. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0396					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.74	80%	76.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.28	68%	64.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.18		236.96	
<b>2.</b>	<b>E57-5-1</b>	<b>Ремонт дощатых покрытий, сплавивание со вставкой реек</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.31</b>	<b>679.68</b>	<b>210.70</b>	<b>4 591.58</b>	<b>1 423.39</b>	<b>6.756</b>

2. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	51.75	16.0425	8.530	136.84	67.140	1 077.09	7.871
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.0713	13.020	0.93	78.960	5.63	6.065
2. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.23	0.0713	20.00	1.43	118.32	8.44	5.916
		(1)				13.02	0.93	78.96	5.63	6.065
2. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0805	0.024955	75.40	1.88	323.54	8.07	4.291
		(1)				21.29	0.53			
2. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00031	11 978.00	3.71	28 176.27	8.73	2.352
2. 6.	C203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.1	0.031	2 156.00	66.84	10 356.55	321.05	4.804
		Накладные расходы				80%	110.22	80%	866.18	
		Сметная прибыль				68%	93.68	68%	736.25	
		Всего с НР и СП					414.60		3 025.82	
<b>3.</b>	<b>E11-01-039-1</b>	<b>Устройство плинтусов деревянных</b>	<b>100 м плинтусо в</b>		<b>0.36</b>	<b>578.41</b>	<b>208.23</b>	<b>4 641.55</b>	<b>1 670.96</b>	<b>8.025</b>
3. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	8.7975	3.1671	8.530	27.02	67.140	212.64	7.871
3. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.092	0.03312	75.40	2.50	323.54	10.72	4.291
		(1)				21.29	0.71			
3. 3.	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.000108	8 475.00	0.92	27 959.00	3.02	3.299
3. 4.	C203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	36.36	4.89	177.80	39.73	1 444.58	8.125
		Накладные расходы				110.7%	29.91	110.7%	235.39	
		Сметная прибыль				63.75%	17.23	63.75%	135.56	
		Всего с НР и СП					255.37		2 041.91	
<b>4.</b>	<b>E62-11-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%</b>	<b>100 м2 окраш. пов-ти</b>		<b>0.31</b>	<b>816.36</b>	<b>253.07</b>	<b>3 087.98</b>	<b>957.27</b>	<b>3.783</b>
4. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	29.095	9.01945	8.620	77.75	67.990	613.23	7.887
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.03565	13.020	0.46	78.960	2.81	6.065
4. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.115	0.03565	20.00	0.71	118.32	4.22	5.916
		(1)				13.02	0.46	78.96	2.81	6.065
4. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.069	0.02139	75.40	1.61	323.54	6.92	4.291
		(1)				21.29	0.46			
4. 5.	C101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0167	0.005177	17 496.00	90.58	34 520.28	178.71	1.973

4. 6.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0024	0.000744	16 950.00	12.61	38 035.09	28.30	2.244
4. 7.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0024	0.000744	74.58	0.06	198.50	0.15	2.662
4. 8.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.341	72.32	24.66	91.38	31.16	1.264
4. 9.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0338	0.010478	4 294.00	44.99	8 991.53	94.21	2.094
4. 10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0558	1.82	0.10	6.68	0.37	3.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	62.57	80%	492.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	39.11	50%	308.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					354.74		1 758.12	
<b>5.</b>	<b>Е62-1-2</b>	<b>Окраска клеевыми составами: улучшенная</b>	<b>100 м2 окраш. пов-ти</b>		<b>0.32</b>	<b>274.90</b>	<b>87.97</b>	<b>1 822.32</b>	<b>583.14</b>	<b>6.629</b>
5. 1.	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.-ч	24.265	7.7648	8.380	65.07	65.950	512.09	7.87
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.0368</i>	<i>13.020</i>	<i>0.48</i>	<i>78.960</i>	<i>2.91</i>	<i>6.065</i>
5. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	<u>0.115</u>	<u>0.0368</u>	<u>20.00</u>	<u>0.74</u>	<u>118.32</u>	<u>4.35</u>	<u>5.916</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.48</u>	<u>78.96</u>	<u>2.91</u>	<u>6.065</u>
5. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	<u>0.0575</u>	<u>0.0184</u>	<u>75.40</u>	<u>1.39</u>	<u>323.54</u>	<u>5.95</u>	<u>4.291</u>
		(1)				<u>21.29</u>	<u>0.39</u>			
5. 5.	C101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00016	7 571.00	1.21	57 282.84	9.17	7.566
5. 6.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.007968	586.47	4.67	2 319.49	18.48	3.955
5. 7.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	0.576	4.50	2.59	7.87	4.53	1.749
5. 8.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0004	0.000128	74.58	0.01	198.50	0.03	2.662
5. 9.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.0256	72.32	1.85	91.38	2.34	1.264
5. 10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0032	1.82	0.01	6.68	0.02	3.67
5. 11.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00064	12 470.00	7.98	31 713.43	20.30	2.543
5. 12.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.2912	8.09	2.36	20.20	5.88	2.497
5. 13.	C411-0001	Вода	м3	0.124	0.03968	2.44	0.10			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	52.44	80%	412.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	32.78	50%	257.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					173.19		1 252.64	
<b>6.</b>	<b>Е63-6-2</b>	<b>Смена обоев улучшенных</b>	<b>100 м2 оклееной пов-ти</b>		<b>0.85</b>	<b>10 816.09</b>	<b>9 193.68</b>	<b>46 212.79</b>	<b>39 280.87</b>	<b>4.273</b>
6. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.-ч	62.9395	53.498575	8.740	467.58	68.830	3 682.31	7.875
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.09775</i>	<i>13.020</i>	<i>1.27</i>	<i>78.960</i>	<i>7.72</i>	<i>6.065</i>

6.3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.115	0.09775	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.96</u> 1.27	<u>118.32</u> 78.96	<u>11.57</u> 7.72	<u>5.916</u> 6.065
6.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.115	0.09775	<u>75.40</u> 21.29	<u>7.37</u> 2.08	<u>323.54</u> 198.50	<u>31.63</u> 0.07	<u>4.291</u> 2.662
6.5.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0004	0.00034	74.58	0.03	198.50	0.07	2.662
6.6.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.00765	4 294.00	32.85	8 991.53	68.79	2.094
6.7.	C101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0017	25 990.00	44.18	42 622.45	72.46	1.64
6.8.	C101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.00595	5 650.00	33.62	17 847.45	106.19	3.159
6.9.	C101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	11.2	9.52	904.00	8 606.08	3 708.81	35 307.87	4.103
6.10.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.0085	2.44	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				77%	361.01	77%	2 841.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	234.43	50%	1 845.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 789.12		43 967.21	
<b>7.</b>	<b>E62-9-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%</b>	<b>100 м2 окраш. пов-ти</b>		<b>0.14</b>	<b>1 843.89</b>	<b>258.14</b>	<b>9 311.62</b>	<b>1 303.63</b>	<b>5.05</b>
7.1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	118.105	16.5347	8.620	142.53	67.990	1 124.19	7.887
7.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.0161</i>	<i>13.020</i>	<i>0.21</i>	<i>78.960</i>	<i>1.27</i>	<i>6.065</i>
7.3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.115	0.0161	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.32</u> 0.21	<u>118.32</u> 78.96	<u>1.90</u> 1.27	<u>5.916</u> 6.065
7.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.069	0.00966	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.73</u> 0.21	<u>323.54</u> 198.50	<u>3.13</u> 0.07	<u>4.291</u> 2.662
7.5.	C101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0221	0.003094	22 533.00	69.72	28 447.45	88.02	1.262
7.6.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.000644	16 950.00	10.92	38 035.09	24.49	2.244
7.7.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0024	0.000336	74.58	0.03	198.50	0.07	2.662
7.8.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.154	72.32	11.14	91.38	14.07	1.264
7.9.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.005292	4 294.00	22.72	8 991.53	47.58	2.094
7.10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0252	1.82	0.05	6.68	0.17	3.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	114.19	80%	900.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	71.37	50%	562.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					443.70		2 766.73	
<b>8.</b>	<b>E56-13-2</b>	<b>Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен</b>	<b>10 коробок</b>		<b>0.1</b>	<b>1 903.93</b>	<b>190.39</b>	<b>6 752.72</b>	<b>675.27</b>	<b>3.547</b>
8.1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.-ч	74.566	7.4566	8.970	66.89	70.530	525.91	7.863

8. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.138	0.0138	<u>75.40</u>	<u>1.04</u>	<u>323.54</u>	<u>4.46</u>	<u>4.291</u>
			(1)			21.29	0.29			
8. 3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.14	0.014	729.98	10.22	3 370.93	47.19	4.618
8. 4.	C101-1480-П	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.0004	0.00004	12 430.00	0.50	61 788.84	2.47	4.971
8. 5.	C101-1704	Войлок строительный	т	0.088	0.0088	9 774.50	86.02	535.61	4.71	0.055
8. 6.	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	2.7	0.27	5.71	1.54	14.54	3.93	2.546
8. 7.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0001	0.00001	11 978.00	0.12	28 176.27	0.28	2.352
8. 8.	C101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.2	0.02	16.95	0.34	44.56	0.89	2.629
8. 9.	C102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.165	0.0165	1 436.20	23.70	5 176.74	85.42	3.604
8. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.15	0.015	2.44	0.04			
8. 11.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.44	0.044					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	54.85	82%	431.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	41.47	62%	326.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					286.71		1 432.58	
<b>9.</b>	<b>Е62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза</b>	<b>100 м2 окрaш. пов-ти</b>		<b>0.05</b>	<b>1 179.14</b>	<b>58.96</b>	<b>6 024.16</b>	<b>301.21</b>	<b>5.109</b>
9. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.-ч	75.831	3.79155	8.740	33.14	68.830	260.97	7.875
9. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.0115	0.000575	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>323.54</u>	<u>0.19</u>	<u>4.291</u>
			(1)			21.29	0.01			
9. 3.	C101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000805	22 533.00	18.14	28 447.45	22.90	1.262
9. 4.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00045	16 950.00	7.63	38 035.09	17.12	2.244
9. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.005	1.82	0.01	6.68	0.03	3.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	26.51	80%	208.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	16.57	50%	130.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					102.04		640.47	
<b>10.</b>	<b>Е62-7-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%</b>	<b>100 м2 окрaш. пов-ти</b>		<b>0.06</b>	<b>1 199.48</b>	<b>71.97</b>	<b>5 525.11</b>	<b>331.51</b>	<b>4.606</b>
10. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	58.8685	3.53211	8.620	30.45	67.990	240.15	7.887
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.0069	13.500	0.09	78.960	0.54	5.849
10. 3.	X03-1121-X	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	<u>маш.-ч</u>	0.115	0.0069	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>118.32</u>	<u>0.82</u>	<u>5.916</u>
			(1)			13.50	0.09	78.96	0.54	5.849
10. 4.	X40-0001-X	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.069	0.00414	87.17	0.36	323.54	1.34	3.712

10. 5.	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.001266	15 707.00	19.89	37 912.72	48.00	2.414
10. 6.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.000342	16 950.00	5.80	38 035.09	13.01	2.244
10. 7.	C101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0024	0.000144	74.58	0.01	198.50	0.03	2.662
10. 8.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.066	72.32	4.77	91.38	6.03	1.264
10. 9.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.002454	4 294.00	10.54	8 991.53	22.07	2.094
10. 10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0108	1.82	0.02	6.68	0.07	3.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	24.43	80%	192.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.27	50%	120.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					111.67		644.41	
<b>11.</b>	<b>Е65-6-12</b>	<b>Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"</b>	<b>100 приборов</b>		<b>0.01</b>	<b>36 969.12</b>	<b>369.69</b>	<b>195 367.18</b>	<b>1 953.67</b>	<b>5.285</b>
11. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	71.370	338.73	7.869
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8625	0.008625	13.020	0.11	78.960	0.68	6.065
11. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	118.32	1.02	5.916
		(1)				13.02	0.11	78.96	0.68	6.065
11. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.8625	0.008625	75.40	0.65	323.54	2.79	4.291
		(1)				21.29	0.18			
11. 5.	C101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	30 030.00	1.05	42 854.23	1.50	1.427
11. 6.	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	15 119.00	0.39	28 447.45	0.74	1.882
11. 7.	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	16 950.00	0.20	38 035.09	0.46	2.244
11. 8.	C101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	14 690.00	0.73	40 713.84	2.04	2.772
11. 9.	C101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0072	0.000072	12 430.00	0.89	61 788.84	4.45	4.971
11. 10.	C101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	37.29	0.39	96.55	1.01	2.589
11. 11.	C108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	2 165.80	0.43	5 054.88	1.01	2.334
11. 12.	C300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.93	3.72	2.23	8.92	2.398
11. 13.	C300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	318.00	318.00	1 591.01	1 591.01	5.003
		<i>Накладные расходы</i>				103%	44.45	103%	349.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.90	60%	203.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					440.04		2 506.91	

<b>12.</b>	<b>E65-6-19</b>	<b>Смена санитарных приборов раковин</b>	<b>100 приборов</b>		<b>0.01</b>	<b>13 282.46</b>	<b>132.82</b>	<b>98 573.31</b>	<b>985.73</b>	<b>7.422</b>
12. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	219.995	2.19995	9.070	19.95	71.370	157.01	7.869
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.805	0.00805	13.020	0.10	78.960	0.64	6.065
12. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	118.32	0.95	5.916
			(1)			13.02	0.10	78.96	0.64	6.065
12. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.805	0.00805	75.40	0.61	323.54	2.60	4.291
			(1)			21.29	0.17			
12. 5.	C101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5x48.5 мм	т	0.008	0.00008	22 558.00	1.80	51 005.36	4.08	2.261
12. 6.	C101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	30 030.00	1.80	42 854.23	2.57	1.427
12. 7.	C101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	12 430.00	0.87	61 788.84	4.33	4.971
12. 8.	C108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00016	2 165.80	0.35	5 054.88	0.81	2.334
12. 9.	C300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500x400x540 мм	шт.	100	1	101.70	101.70	800.00	800.00	7.866
12. 10.	C300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	600	6	0.93	5.58	2.23	13.38	2.398
		Накладные расходы				103%	20.65	103%	162.38	
		Сметная прибыль				60%	12.03	60%	94.59	
		Всего с НР и СП					165.50		1 242.70	
<b>13.</b>	<b>Газовая плита.</b>		<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1242,7</b>	
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>11 047.79</b>		<b>55562,2</b>	<b>4.486</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>10 545.28</b>		<b>46 622.80</b>	<b>4.421</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10; %=110.7 - по стр. 3; %=77 - по стр. 6; %=82 - по стр. 8) с 0,94</b>						<b>845.87</b>		<b>6 257,68</b>	<b>7.87</b>	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=63.75 - по стр. 3; %=50 - по стр. 4-7, 9, 10; %=62 - по стр. 8)</b>						<b>570.17</b>		<b>4 486.94</b>	<b>7.869</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>11 961.32</b>		<b>57 766.85</b>	<b>4.829</b>	
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>502.51</b>		<b>2 939.40</b>	<b>5.849</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 11, 12) с к 0,94</b>						<b>65.11</b>		<b>481,25</b>	<b>7.863</b>	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 12)</b>						<b>37.93</b>		<b>298.24</b>	<b>7.863</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>605.55</b>		<b>3 749.61</b>	<b>6.192</b>	
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>12 566.87</b>		<b>667086,32</b>	<b>4.895</b>	
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>910.98</b>		<b>6738,94</b>	<b>7.87</b>	
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>608.10</b>		<b>4 785.18</b>	<b>7.869</b>	
<b>НДС 18%</b>								<b>12075,54</b>		

< 3 \* 1 \* 2 >

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

**ВСЕГО**

**79161,85**

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)