Приложение №2 к извещению
О проведении запроса котировок
от 20.11.2009 г. по замене окон и дверей в
отделениях стационара МУЗ «Городская больница № 2»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____ И.А.Тихонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по замене окон и дверей в отделениях стационара МУЗ «Городская больница № 2»
(ул. Токарева, 3)

На 20 ноября 2009 года

Описание необходимых работ	Единица измерения	Объем необходимых ремонтных работ				Примечание
		Всего	В том числе по помещениям			
1	2	3	4	5	6	7
1.Разборка деревянных заполнений проемов : оконных с подоконными	Кв. м.	38,41				Сумма 249 999 рублей

досками.						
2.Монтаж окон из ПВХ-профилей:поворотных (откидных ,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	Кв.м	31,8				
3.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м.	Кв. м.	31,8				
4.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:до2м.	Кв.м.	31,8				
5.Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных.	Кв.м.	6,44				
6. Снятие дверных полотен	Кв.м.	6,44				
7. Снятие наличников	Кв.м.	6,44				

8.Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема свыше 3м2.	Кв.м.	6,44				
9.Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2	Кв.м.	2,73				
10.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м2	Кв.м	2,73				
11.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2м	Кв.м.	2,73				
12.Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных(откидных,поворотно-откидных)с площадью проема более 3м2	Кв.м	3,88				

двухстворчатых						
13.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2м	Кв.м.	3,88				
14.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	Кв.м.	3,88				
15.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	Кв.м.	30				
16.Вывоз мусора	Т.	0,5				

Зам. главного врача

по хоз.вопросам Волченкова Н.В.