

Размещение заказа на текущий ремонт оконных проемов для МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» на 2-3 квартал 2008г.

путем запроса котировок.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные средства.
3. Состав документации:
1.Котировочная заявка (приложение 1) 2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5.Локальная смета на выполнение работ.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2
5. Место выполнения работ:
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.7
6. Сроки выполнения работ:
до 31.08.08 г.
7. Срок и условия оплаты:
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости работ по форме №КС-3 в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ.
9. Максимальная цена контракта:
419 000,00 (четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75, каб.13 и получена муниципальным заказчиком в срок до 09.00 часов по московскому времени 09.06.2008 года.
11. Условия выполнения работ:
В соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН, при наличии сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение семи дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт оконных проемов.	В соответствии с представленной в извещении локальной смете (приложение 2).

Место выполнения работ:

г.Владимир, ул.Студеная гора, д.7, МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» _____

Сроки выполнения работ;

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель
МП

(подпись)

(
Ф.
И.
О)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
2. Заверенные копии учредительных документов
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
4. Локальная смета на выполнение работ.

Заказчик: МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника"
 Объект: Текущий ремонт оконных проемов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 на лот №1 Текущий ремонт оконных проемов

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **419.000 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.451 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **27.631 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.27		81.86	22	557.78	151	6.864
2.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.26		1 494.99	389	8 950.47	2 327	5.982
3.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		1.17		446.13	522	3 022.47	3 536	6.774
4.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.09		874.82	79	5 987.19	539	6.823
5.	E10-01-034-1	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.18		141 950.07	25 551	369 426.60	66 497	2.603
6.	E10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.27		140 313.29	37 885	362 711.32	97 932	2.585
7.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.2		140 056.05	28 011	363 436.22	72 687	2.595
8.	E10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2		0.65		14 421.73	9 374	28 712.71	18 663	1.991
9.	E10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2		0.65		4 316.48	2 806	9 047.57	5 881	2.096
10.	E15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.48		13 394.97	6 430	52 555.73	25 227	3.923
11.	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2		0.3		5 337.43	1 601	36 863.72	11 059	6.908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	E15-04-012-3	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100 м2		0.3	727.49	218	2 514.16	754	3.459
13.	E01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т		10.02	32.93	330	141.64	1 419	4.3
14.	X403-1-18	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		10.02	17.16	172	54.92	550	3.198
ИТОГО ПО СМЕТЕ							113 390		307 222	2.709
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 664		17 531	4.785
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							2 142		13 178	6.153
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							119 196		337 931	2.835
НДС К МАТЕРИАЛАМ							18		49 751	2.548
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							138 719.00		387 682.00	2.795
Коэффициент-дефлятор на дату производства работ									419 000.00	