ДОУ № 21, ул.Мира ,30а
(наименование стройки)

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт помещений группы(общестроительные работы)

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1 Спальня (помещение № 47)		
1	Снятие дверных полотен	м2	2.00
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2.00
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	2.00
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	1.00
4	Установка и крепление наличников	м	10.00
	Наличники из древесины	м	11.20
5	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	37.80
6	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	3.00
7	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	5.20
8	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью	м2 пр	1.70

	проема до 2 м2 одностворчатых		
	Оконные блоки одностворные	м2	1.70
9	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	17.20
	Оконные блоки трехстворные	м2	17.20
10	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шир.0.60м	м2 пр	18.90
11	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м2 пр	18.90
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	37.50
13	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	49.70
14	Устройство покрытий: из фанеры	м2	49.70
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.51
15	Устройство покрытий из линолеума	м2	49.70
	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий	кв.м	50.694
16	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	35.70
17	Устройство металлических порогов около дверей	место	1.00
	Пороги металлические	шт	1.00
18	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(экраны)	м2	9.30
19	Установка декоративных решеток на радиаторы площадью в свету: до 1 м2	1 решетк	10.00
	Экраны ограждений 1.20х0.60	шт.	10.00
20	Ремонт штукатурки откосов	м2	2.00

	внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных		
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	10.00
22	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	м2	49.70
23	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	49.70
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков по сплошной шпаклевке	м2	49.70
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.034293
26	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	97.00
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.068870
27	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	97.00
28	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	7.50
	Эмаль пф-167	т	0.001643
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	9.60
	Эмаль пф-167	т	0.001546
	2 Игровая (пом. № 41)		
30	Снятие оконных переплетов:	м2	7.40

	остекленных		
31	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
32	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	1.15
33	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	3.70
	Оконные блоки трехстворные	м2	3.70
34	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шир.0.6м	м2 пр	3.70
35	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м2 пр	3.70
36	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	15.60
37	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	14.90
38	Устройство покрытий: из фанеры	м2	14.90
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.153023
39	Устройство покрытий из линолеума	м2	14.90
	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий	кв.м	15.198
40	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	15.60
41	Устройство металлических порогов около дверей	мест	2.00
	Пороги металлические	шт	2.00
42	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(экраны)	м2	2.80
43	Установка декоративных решеток на радиаторы площадью в свету:	1 решетк	3.00

	до 1 м2		
	Экраны ограждений 1.20х0.60	шт.	3.00
44	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	1.00
45	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	10.00
46	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	41.00
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.029131
47	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	41.00
48	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	м2	14.90
49	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2.00
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	14.90
51	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	14.90
52	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.010281
53	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	2.80
	Эмаль пф-167	т	0.000451
54	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	1.70
	Эмаль пф-167	т	0.000372

3 Групповая (пом.40)

55	Снятие дверных полотен	м2	2.00
56	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
57	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2.00
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	2.00
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	1.00
58	Установка и крепление наличников	м	5.00
	Наличники из древесины тип н-1, размером 13х74 мм	м	5.60
59	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	18.50
60	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	2.00
61	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	2.40
62	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	9.25
	Оконные блоки трехстворные	м2	9.25
63	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м шир.0.60м	м2 пр	9.25
64	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	м2 пр	9.25
65	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	17.60

66	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	29.10
67	Устройство покрытий: из фанеры	м2	29.10
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.298857
68	Устройство покрытий из линолеума	м2	29.10
	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий	кв.м	29.682
69	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	17.60
70	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (экраны)	м2	5.40
71	Установка декоративных решеток на радиаторы площадью в свету: до 1 м2	1 решетк	4.00
	Экраны ограждений 1.20х0.60	шт.	4.00
72	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	1.00
73	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	10.00
74	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35	м2	55.00
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.03905
75	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	55.00
76	Очистка поверхности потолков от побелки	м2	29.10
77	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00

78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков после побелки	м2	29.10
79	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков по сплошной шпаклевке	м2	29.10
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.020079
80	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	6.20
	Эмаль пф-167	т	0.000998
81	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	3.90

4 Моечная (пом.№ 36)

82	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	11.60
83	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	8.00
84	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10	м2	2.00
85	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	3.60
87	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков по сплошной шпаклевке	м2	3.60
	Краски водно-дисперсионныемоющиеся	т	0.002484
88	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой	м2	11.60

	краски: более 35 %		
	Краски водно-дисперсионныемоющиеся	т	0.008242
89	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	11.60
90	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	11.60
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	11.60
91	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	8.00
	5 Санузел (пом.38)		
92	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	8.02
93	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
94	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	1.15
95	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	4.10
	Оконные блоки трехстворные	м2	4.10
96	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шир.0.60м	м2 пр	4.10
97	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м2 пр	4.10
98	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	10.00
99	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	18.60

100	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	18.60
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные	кв.м	18.60
101	Снятие дверных полотен	м2	2.00
102	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
103	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2.00
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	2.00
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	1.00
104	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(эккраны на радиаторы)	м2	2.48
105	Установка декоративных решеток на радиаторы площадью в свету: до 1 м2	1 решетк	2.00
	Экраны ограждений 1.20х0.60	шт.	2.00
106	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	м2	7.50
107	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
107	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	7.50

108	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков по сплошной шпаклевке	м2	7.50
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.005175
109	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	1.00
110	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2.00
111	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	15.00
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.010650
112	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	15.00
113	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	1.20
	Эмаль пф-167	т	0.000193
114	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	2.10
	Эмаль пф-167	т	0.000460
	6 Коридоры (пом.31,37)		
115	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	8.20
116	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
117	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	м2	1.15
118	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого	м2 пр	4.10

	остекления		
	Оконные блоки трехстворные	м2	4.10
119	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м шир.0.60м	м2 пр	4.10
120	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м2 пр	4.10
121	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20.50
122	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	18.50
123	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	18.50
124	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	м2	18.50
125	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	м2	18.50
126	Усиление фундаментов	м3	1.00
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.00224
128	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	м3	1.00
129	Снятие дверных полотен	м2	6.00
130	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	3.00
131	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6.00
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	6.00
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	3.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	3.00
132	Установка и крепление наличников	м	20.00

	Наличники из древесины тип н-1, размером 13х74 мм	м	22.40
133	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	м2	18.50
134	Устройство покрытий: из фанеры	м2	18.50
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.189995
135	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2	м2	18.50
	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий	кв.м	18.87
136	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	20.50
137	Устройство металлических порогов около дверей	мест	3.00
	Пороги металлические	шт	3.00
138	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	15.00
139	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	м2	18.50
140	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
141	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	18.50
142	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков по сплошной шпаклевке	м2	18.50
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.012765
143	Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	72.00
	Краски водно-дисперсионные моющиеся	т	0.051158

144	Сплошная шпатлевка стен под окраску водоэмульсионными красками	м2	72.00
145	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	1.40
	Эмаль пф-167	т	0.000225
146	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	1.80
	Эмаль пф-167	т	0.000394
147	Смена жалюзийных решеток	шт	4.00000

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №21 _____ Е.В. Кошелева

Г.М. Зайцева
32 33 46