Стройка: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

Объект: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт административного здания

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-008-1**	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2		0.74356	153.59	114.20	1 263.51	939	8.222
		Объем: 6*9/0.866+3*4								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.38	10.6923	7.800	83.40	80.24	858	10.287
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	4.62492	6.66	30.80	17.63	82	2.647
		Накладные расходы				99%	82.57	99%	849	
		Сметная прибыль				59.5%	49.62	59.5%	511	
2.	**Е58-17-4**	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.74356	191.31	142.25	1 959.94	1 457	10.243
		Объем: 6*9/0.866+3*4								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	24.39	18.1354	7.800	141.46	80.24	1 455	10.287
2. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.63	0.46844	1.70	0.80	4.58	2	2.694
		Накладные расходы				83%	117.41	83%	1 208	
		Сметная прибыль				65%	91.95	65%	946	
3.	**Е58-1-1**	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		0.74356	159.96	118.94	1 457.72	1 084	9.114
		Объем: 6*9/0.866+3*4								
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	15.16	11.2723	7.930	89.39	81.79	922	10.314
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*0.34204*	*13.500*	*4.62*	*132.05*	*45*	*9.781*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.46	0.34204	86.40 *13.50*	29.55 *4.62*	473.45 *132.05*	162 *45*	5.48 9.781
		Накладные расходы				83%	78.03	83%	803	
		Сметная прибыль				65%	61.11	65%	629	
4.	**Е58-1-4**	Разборка мауэрлатов	100 м2		0.74356	76.70	57.03	678.28	504	8.837
		Объем: 6*9/0.866+3*4								
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.73	5.00414	7.930	39.68	81.79	409	10.314
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.27*	*0.20076*	*13.500*	*2.71*	*132.05*	*27*	*9.781*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.27	0.20076	86.40 *13.50*	17.35 *2.71*	473.45 *132.05*	95 *27*	5.48 9.781

		Накладные расходы				83%	35.18	83%	362	
		Сметная прибыль				65%	27.55	65%	283	
5.	**Е58-1-3**	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2		0.74356	255.09	189.68	2 455.70	1 826	9.627
		Объем: 6*9/0.866+3*4								
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	27.08	20.1355	8.080	162.70	83.34	1 678	10.314
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.42*	*0.31229*	*13.500*	*4.22*	*132.05*	*41*	*9.781*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.42	0.31229	86.40 *13.50*	26.98 *4.22*	473.45 *132.05*	148 *41*	5.48 9.781
		Накладные расходы				83%	138.54	83%	1 427	
		Сметная прибыль				65%	108.50	65%	1 117	
6.	**Е54-3-2**	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	100 м2		0.648	117.16	75.92	1 199.62	777	10.234
		Объем: 6*9+2.7*4								
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.79	9.58392	7.800	74.75	80.24	769	10.287
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.09*	*0.05832*	*13.500*	*0.79*	*103.49*	*6*	*7.666*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.09	0.05832	20.00 *13.50*	1.17 *0.79*	142.95 *103.49*	8 *6*	7.147 7.666
		Накладные расходы				85%	64.21	85%	659	
		Сметная прибыль				80%	60.43	80%	620	
7.	**Е46-04-007-2**	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных	100 м2		0.54	1 112.31	600.65	10 838.42	5 853	9.744
		Объем: 6*9								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	115.76	62.5104	7.930	495.71	81.79	5 113	10.314
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.53*	*5.1462*	*13.500*	*69.47*	*103.49*	*533*	*7.666*
7. 3.	х03-0302	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3.33	1.7982	1.12	2.01	2.43	4	2.17
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	9.53	5.1462	20.00 *13.50*	102.92 *69.47*	142.95 *103.49*	736 *533*	7.147 7.666
		Накладные расходы				99%	559.53	99%	5 590	
		Сметная прибыль				59.5%	336.28	59.5%	3 359	
8.	**Е56-10-1**	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0972	287.70	27.96	2 967.34	288	10.3
		Объем: 1.8*6*0.9								
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	3.52642	7.930	27.96	81.79	288	10.314
		Накладные расходы				82%	22.93	82%	236	
		Сметная прибыль				62%	17.34	62%	179	
9.	**Е56-9-4**	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.06	534.48	32.07	5 512.65	331	10.321
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	4.044	7.930	32.07	81.79	331	10.314
		Накладные расходы				82%	26.30	82%	271	
		Сметная прибыль				62%	19.88	62%	205	
10.	**Е56-11-1**	Снятие наличников	100 м		0.0972	33.39	3.25	344.34	33	10.154
		Объем: 5.4*1.80								
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.40921	7.930	3.25	81.79	33	10.314
		Накладные расходы				82%	2.67	82%	27	
		Сметная прибыль				62%	2.02	62%	20	

11.	**Е46-04-006-3**	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.264	358.02	94.52	3 254.97	859	9.088
		Объем: 6*2.50*2-1.8*2								
11. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	7.7352	7.550	58.40	77.72	601	10.294
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.84*	*1.80576*	*13.500*	*24.38*	*103.49*	*187*	*7.666*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	6.84	1.80576	20.00 *13.50*	36.12 *24.38*	142.95 *103.49*	258 *187*	7.147 7.666
		Накладные расходы				99%	81.95	99%	780	
		Сметная прибыль				59.5%	49.25	59.5%	469	
12.	**Е53-1-1**	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		1.5846	143.26	227.01	1 185.48	1 879	8.277
		Объем: (6+9)*2*2.5*2+(2.70*2+4)*0.90								
12. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	19.4906	7.550	147.15	77.72	1 515	10.294
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.71307*	*13.500*	*9.63*	*132.05*	*94*	*9.781*
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.45	0.71307	111.99 *13.50*	79.86 *9.63*	510.05 *132.05*	364 *94*	4.554 9.781
		Накладные расходы				86%	134.83	86%	1 384	
		Сметная прибыль				70%	109.75	70%	1 126	
13.	**Е10-01-008-4**	Прим. Демонтаж фронтонов	100 м2		0.12	527.88	63.35	5 159.53	619	9.771
		Объем: 6*2*2/2								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	54.4	6.528	8.530	55.68	88.00	574	10.317
13. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.544	0.06528	0.95	0.06	3.83		4.032
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.84	0.1008	75.40	7.60	440.77	44	5.846
		Накладные расходы				106.2%	59.13	106.2%	610	
		Сметная прибыль				53.55%	29.82	53.55%	307	
14.	**Е53-1-4**	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		1.105	701.32	774.95	5 378.60	5 943	7.669
		Объем: (6+9)*2*2.5+(2.70*2+4)*2.50+6*2*2/2								
14. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	56.576	7.420	419.79	76.46	4 326	10.305
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.87*	*3.17135*	*13.500*	*42.81*	*132.05*	*419*	*9.781*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	3.17135	111.99 *13.50*	355.16 *42.81*	510.05 *132.05*	1 618 *419*	4.554 9.781
		Накладные расходы				86%	397.84	86%	4 081	
		Сметная прибыль				70%	323.82	70%	3 322	
15.	**Е53-1-5**	Разборка засыпного утеплителя	100 м2		0.678	1 091.26	739.87	8 638.33	5 857	7.916
		Объем: (6+9)*2*2.5-1.80-0.90*1.20*5								
15. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	84.9	57.5622	7.550	434.59	77.72	4 474	10.294
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.95*	*2.6781*	*13.500*	*36.15*	*132.05*	*354*	*9.781*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.95	2.6781	111.99 *13.50*	299.92 *36.15*	510.05 *132.05*	1 366 *354*	4.554 9.781
15. 4.	х11-0101	Бадьи 2 м3	маш.ч	3.95	2.6781	2.00	5.36	6.38	17	3.19
		Накладные расходы				86%	404.84	86%	4 152	
		Сметная прибыль				70%	329.52	70%	3 380	

16.	**E56-2-2**	Снятие оконных переплетов остекленных Объем: 0.9*1.20*5+2.70*1.80*3	100 м2		0.1998	387.94	77.51	3 941.63	788	10.166
16. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	9.21278	8.010	73.79	82.60	761	10.312
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.93*	*0.18581*	*13.500*	*2.51*	*103.49*	*19*	*7.666*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.93	0.18581	20.00 *13.50*	3.72 *2.51*	142.95 *103.49*	27 *19*	7.147 7.666
		Накладные расходы				82%	62.57	82%	640	
		Сметная прибыль				62%	47.31	62%	484	
17.	**E56-3-3**	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных Объем: 0.9*1.20*5	100 м2		0.054	628.21	33.92	6 479.40	350	10.318
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	79.22	4.27788	7.930	33.92	81.79	350	10.314
		Накладные расходы				82%	27.81	82%	287	
		Сметная прибыль				62%	21.03	62%	217	
18.	**E57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: (6*9+2.7*4.0)*1.07	100 м		0.69336	29.41	20.39	302.50	210	10.299
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	2.61397	7.800	20.39	80.24	210	10.287
		Накладные расходы				80%	16.31	80%	168	
		Сметная прибыль				68%	13.87	68%	143	
19.	**E57-2-9**	Разборка покрытий полов дощатых Объем: 6*9+2.70*4	100 м2		0.648	315.94	204.73	3 196.13	2 071	10.116
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	24.8184	7.800	193.58	80.24	1 991	10.287
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*0.55728*	*13.500*	*7.52*	*103.49*	*58*	*7.666*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.86	0.55728	20.00 *13.50*	11.15 *7.52*	142.95 *103.49*	80 *58*	7.147 7.666
		Накладные расходы				80%	160.88	80%	1 639	
		Сметная прибыль				68%	136.75	68%	1 393	
20.	**E57-1-2**	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков Объем: 6*9+2.70*4	100 м2		0.648	59.83	38.77	615.44	399	10.291
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	4.97016	7.800	38.77	80.24	399	10.287
		Накладные расходы				80%	31.02	80%	319	
		Сметная прибыль				68%	26.36	68%	271	
21.	**E53-2-1**	Разборка кладки стен из: кирпича Объем: 0.5*0.5*0.5*(5+4*2)+1*9*0.5*0.12	10 м3		0.2165	4 045.08	875.76	23 334.77	5 052	5.769
21. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	45.9868	7.670	352.72	78.98	3 632	10.297
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.35*	*3.32328*	*10.419*	*34.62*	*101.91*	*339*	*9.781*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.6	0.3464	111.99 *13.50*	38.79 *4.68*	510.05 *132.05*	177 *46*	4.554 9.781
21. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	13.75	2.97688	100.01 *10.06*	297.72 *29.95*	409.54 *98.40*	1 219 *293*	4.095 9.781
21. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	5.95375	31.33	186.53	4.05	24	0.129
		Накладные расходы				86%	333.11	86%	3 415	
		Сметная прибыль				70%	271.14	70%	2 780	

22.	**E01-02-058-6**	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.184 Кзтр=1,15 -Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы Объем: 0.6*0.6*0.9*16+0.4*0.4*0.7*20 *Начисления: Н5= 1.15*	100 м3		0.07424	1 381.38	102.55	14 210.50	1 055	10.288
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	13.1479	7.800	102.55	80.24	1 055	10.287
		Накладные расходы				80%	82.04	80%	844	
		Сметная прибыль				38.25%	39.23	38.25%	404	
23.	**E08-01-002-2**	Устройство основания под фундаменты щебеночного Объем: 0.6*0.6*0.3*16+0.4*0.4*0.3*20 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	м3		2.688	127.14	341.75	1 200.05	3 226	9.44
23. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.1385	3.06029	7.930	24.27	81.79	250	10.314
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.7056*	*10.060*	*7.10*	*98.40*	*69*	*9.781*
23. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2625	0.7056	100.01 *10.06*	70.57 *7.10*	409.54 *98.40*	289 *69*	4.095 9.781
23. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	1.4112	4.91	6.93	11.85	17	2.413
23. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.672	2.41	1.62			
23. 6.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.15	3.0912	77.11	238.36	863.66	2 670	11.2
		Накладные расходы				109.8%	34.44	109.8%	350	
		Сметная прибыль				68%	21.33	68%	217	
24.	**E06-01-001-13**	Устройство фундаментов-столбов бетонных Объем: 0.6*0.6*0.6*16+0.4*0.4*0.4*20+0.40*0.40 *0.60*16+0.3*0.30*0.60*20 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м3		0.07352	69 654.18	5 120.98	433 386.56	31 863	6.222
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	50.5817	8.530	431.46	88.00	4 451	10.317
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.275*	*1.71118*	*13.450*	*23.02*	*131.56*	*225*	*9.781*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.0125	1.61836	86.40 *13.50*	139.83 *21.85*	473.45 *132.05*	766 *214*	5.48 9.781
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.925	0.06801	111.99 *13.50*	7.62 *0.92*	510.05 *132.05*	35 *9*	4.554 9.781
24. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.02481	89.99 *10.06*	2.23 *0.25*	380.48 *98.40*	9 *2*	4.228 9.781
24. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	2.6798	1.90	5.09	7.82	21	4.116
24. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.07903	3.27	0.26	12.66	1	3.872
24. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.09925	75.40	7.48	440.77	44	5.846
24. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.00603	2 791.33	16.83	11 368.45	69	4.073
24. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0056	6 066.49	33.99	17 145.80	96	2.826

24. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	5.514	10.08	55.58	20.45	113	2.029
24. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00221	5 160.53	11.38	29 077.42	64	5.635
24. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.05146	1 166.10	60.01	4 409.90	227	3.782
24. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	4.78615	61.30	293.39	264.33	1 265	4.312
24. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.03117	2.41	0.08			
24. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	101.5	7.46228	543.50	4 055.75	3 310.22	24 702	6.091
		Накладные расходы				94.5%	429.48	94.5%	4 419	
		Сметная прибыль				55.25%	251.10	55.25%	2 583	
25.	**Е08-01-003-3**	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2		0.0436	4 985.57	217.37	17 038.48	743	3.418
		Объем: 0.40*0.40*16+0.3*0.30*20								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	1.00781	8.530	8.60	88.00	89	10.317
25. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	0.18585	30.00	5.58	109.78	20	3.659
25. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.03815	75.40	2.88	440.77	17	5.846
25. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0007	2 429.20	1.69	9 638.81	7	3.968
25. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00105	1 492.15	1.56	13 583.04	14	9.103
25. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.01831	4 996.00	91.49	9 510.69	174	1.904
25. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.109	355.26	38.72	2 506.42	273	7.055
25. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	220	9.592	6.97	66.86	15.50	149	2.224
		Накладные расходы				109.8%	9.44	109.8%	98	
		Сметная прибыль				68%	5.85	68%	61	
26.	**Е10-01-007-2**	Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм	100 м2		0.738	17 361.00	12 812.42	92 104.02	67 973	5.305
		Объем: (6+9)*2*2.70-1.80-0.9*1.20*5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	334.65	246.972	8.850	2 185.70	91.33	22 556	10.32
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.8875*	*3.60698*	*13.500*	*48.69*	*132.05*	*476*	*9.781*
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.8875	3.60698	111.99 *13.50*	403.95 *48.69*	510.05 *132.05*	1 840 *476*	4.554 9.781
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.375	0.27675	75.40	20.87	440.77	122	5.846
26. 5.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.007	0.00517	13 641.00	70.47	16 182.20	84	1.186
26. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	220	162.36	2.79	452.98	25.57	4 152	9.165
26. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	34.7	25.6086	6.97	178.49	15.50	397	2.224
26. 8.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00502	0.0037	16 540.00	61.28	19 378.69	72	1.172
26. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00102	0.00075	5 160.53	3.88	29 077.42	22	5.635
26. 10.	с102-0033	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м3	15.3	11.2914	821.56	9 276.56	3 379.62	38 161	4.114

26. 11.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.16	0.11808	1 340.10	158.24	4 816.41	569	3.594
		Накладные расходы				106.2%	2 372.92	106.2%	24 460	
		Сметная прибыль				53.55%	1 196.52	53.55%	12 334	
27.	**Е10-01-021-8**	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2		0.54	12 127.02	6 548.59	57 237.20	30 908	4.72
		Объем: 6*9								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	204.321	110.333	8.530	941.14	88.00	9 709	10.317
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6*	*1.404*	*13.500*	*18.95*	*132.05*	*185*	*9.781*
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.6	1.404	111.99 *13.50*	157.23 *18.95*	510.05 *132.05*	716 *185*	4.554 9.781
27. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.0125	0.54675	0.95	0.52	3.83	2	4.032
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.75	0.945	75.40	71.25	440.77	417	5.846
27. 6.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.01404	6 400.66	89.87	20 140.00	283	3.147
27. 7.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	111	59.94	4.12	246.95	8.94	536	2.17
27. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0158	0.00853	5 160.53	44.03	29 077.42	248	5.635
27. 9.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.17	0.0918	1 271.40	116.71	5 524.43	507	4.345
27. 10.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2.62	1.4148	1 454.15	2 057.33	4 818.50	6 817	3.314
27. 11.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	8.16	4.4064	471.74	2 078.68	1 939.81	8 548	4.112
27. 12.	с203-0429	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным брусом, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м3	0.6	0.324	2 298.99	744.87	9 646.28	3 125	4.196
		Накладные расходы				106.2%	1 019.62	106.2%	10 507	
		Сметная прибыль				53.55%	514.13	53.55%	5 298	
28.	**Е10-01-002-1**	Установка стропил	м3		1.30095	2 192.65	2 852.52	9 743.27	12 676	4.444
		Объем: (8*13+(6+9)*2+13*2*1.20)*0.05*0.15*1.05								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7035	36.0409	8.300	299.14	85.71	3 089	10.327
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.24393*	*13.500*	*3.29*	*132.05*	*32*	*9.781*
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.24393	111.99 *13.50*	27.32 *3.29*	510.05 *132.05*	124 *32*	4.554 9.781
28. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	0.71552	5.09	3.64	17.58	13	3.454

28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.35776	75.40	26.98	440.77	158	5.846
28. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	0.04944	6 400.66	316.42	20 140.00	996	3.147
28. 7.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.0057	6 066.49	34.57	17 145.80	98	2.826
28. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	4.39721	6.97	30.65	15.50	68	2.224
28. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.00255	16 540.00	42.17	19 378.69	49	1.172
28. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.00937	5 160.53	48.34	29 077.42	272	5.635
28. 11.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.16	0.20815	1 271.40	264.64	5 524.43	1 150	4.345
28. 12.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.06	0.07806	1 469.10	114.67	5 985.89	467	4.075
28. 13.	с102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.83	1.07979	1 522.50	1 643.98	5 733.83	6 191	3.766
		Накладные расходы				106.2%	321.18	106.2%	3 315	
		Сметная прибыль				53.55%	161.95	53.55%	1 671	
29.	**Е58-12-2**	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2		0.80831	1 533.75	1 239.75	7 769.11	6 280	5.066
		Объем: 7*10/0.866								
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	21.35	17.2575	7.930	136.85	81.79	1 411	10.314
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.32*	*0.25866*	*13.500*	*3.49*	*103.49*	*27*	*7.666*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.32	0.25866	20.00 *13.50*	5.17 *3.49*	142.95 *103.49*	37 *27*	7.147 7.666
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.19	0.15358	75.40	11.58	440.77	68	5.846
29. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00485	5 160.53	25.03	29 077.42	141	5.635
29. 6.	с102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1.8	1.45497	729.31	1 061.12	3 177.19	4 623	4.356
		Накладные расходы				83%	116.48	83%	1 194	
		Сметная прибыль				65%	91.22	65%	935	
30.	**Е12-01-023-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 3)**	Устройство кровли из металлопрофиля (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли		0.80831	29 135.75	23 550.83	33 380.28	26 982	1.146
		Объем: 7*10/0.866								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	44.3095	35.816	8.620	308.73	89.11	3 192	10.338
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9875*	*0.79821*	*13.500*	*10.78*	*132.05*	*105*	*9.781*
30. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.625	0.5052	86.40 *13.50*	43.65 *6.82*	473.45 *132.05*	239 *67*	5.48 9.781
30. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3625	0.29301	111.99 *13.50*	32.81 *3.96*	510.05 *132.05*	149 *39*	4.554 9.781

30. 5.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	3.0125	2.43505	4.29	10.45	12.10	29	2.821
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.40416	75.40	30.47	440.77	178	5.846
30. 7.	с101-4108-33	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой длиной 35 мм (прокладка 4,8х35 мм) окр.	шт.	645	521.363	2.37	1 235.63	3.00	1 564	1.266
30. 8.	с101-4048-33	Саморезы коньковые 4,8х80 мм	10 шт.	8.1	6.54734	11.24	73.59	14.23	93	1.266
30. 9.	с101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм	т	0.0314	0.02538	17 028.00	432.19	33 210.95	843	1.95
30. 10.	с101-4100-33	Металлочерепица Northern Shake МЧ-43 из стали оцинкованной (Россия)+Полиэстер, ширина листа 1140 мм, кроюшая ширина листа 1080 мм, шаг волны 400 мм, длина листа до 6м (5 волновая)	м2	112	90.5312	182.88	16 556.34	178.55	16 164	0.976
30. 11.	с101-4109-33	Прокладка 4,8х80мм окр	шт.	81	65.4734	3.84	251.42	4.37	286	1.138
30. 12.	с101-4111-33	Конек плоский из стали оцинкованной (Россия) +Полиэстер, длиной 2 м	шт.	8.8	7.11316	402.13	2 860.42	368.97	2 625	0.918
30. 13.	с101-4106-33	Заглушка коньковая из стали оцинкованной (Россия) + Полиэстер	шт.	14.11	11.4053	150.38	1 715.13	141.93	1 619	0.944
		Накладные расходы				108%	345.07	108%	3 561	
		Сметная прибыль				55.25%	176.53	55.25%	1 822	
31.	**Е10-01-021-4**	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок (утепленные полы по столбчатым фундаментам)	100 м2		0.54	13 071.54	7 058.63	54 814.62	29 600	4.193
		Объем: 6*9								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	136.632	73.781	8.450	623.45	87.26	6 438	10.327
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6875*	*1.45125*	*13.500*	*19.59*	*132.05*	*192*	*9.781*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.6875	1.45125	111.99 *13.50*	162.53 *19.59*	510.05 *132.05*	740 *192*	4.554 9.781
31. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.675	0.3645	0.95	0.35	3.83	1	4.032
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.8	0.972	75.40	73.29	440.77	428	5.846
31. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00053	0.00029	6 180.64	1.77	29 077.42	8	4.705
31. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.11	0.0594	6 400.66	380.20	20 140.00	1 196	3.147
31. 8.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.01404	6 400.66	89.87	20 140.00	283	3.147
31. 9.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	111	59.94	4.12	246.95	8.94	536	2.17
31. 10.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.0115	0.00621	13 641.00	84.71	16 182.20	100	1.186
31. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	52.5	28.35	6.97	197.60	15.50	439	2.224
31. 12.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0175	0.00945	16 540.00	156.30	19 378.69	183	1.172
31. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0158	0.00853	5 160.53	44.03	29 077.42	248	5.635
31. 14.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.17	0.0918	1 271.40	116.71	5 524.43	507	4.345

31. 15.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2.62	1.4148	1 454.15	2 057.33	4 818.50	6 817	3.314
31. 16.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	8.16	4.4064	471.74	2 078.68	1 939.81	8 548	4.112
31. 17.	с203-0429	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным брусом, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м3	0.6	0.324	2 298.99	744.87	9 646.28	3 125	4.196
		Накладные расходы				106.2%	682.91	106.2%	7 041	
		Сметная прибыль				53.55%	344.35	53.55%	3 550	
32.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	37 477.52	674.60	339 809.00	6 117	9.068
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	2.3805	8.970	21.35	92.44	220	10.305
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.08775	75.40	6.62	440.77	39	5.846
32. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165
32. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00018	5 160.53	0.94	29 077.42	5	5.635
32. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 897.11	6	3.615
32. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	55.5556	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066
32. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	9.72	3.28	31.88	17.32	168	5.28
32. 8.	с203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	м2	100	1.8	285.16	513.29	3 019.78	5 436	10.59
		Накладные расходы				106.2%	22.67	106.2%	234	
		Сметная прибыль				53.55%	11.43	53.55%	118	
33.	**Е10-01-013-5**	Прим. Устройство перегородок каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя (под чистовую отделку)	100 м2		0.235	9 257.30	2 175.47	39 804.29	9 354	4.3
		Объем: (6*2+1)*2.5-1.80*5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	96.646	22.7118	8.380	190.32	86.45	1 963	10.316
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.875*	*0.44063*	*13.500*	*5.95*	*132.05*	*58*	*9.781*
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.875	0.44063	111.99	49.35	510.05	225	4.554
						13.50	*5.95*	*132.05*	*58*	9.781
33. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.9625	0.22619	0.95	0.21	3.83	1	4.032
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2375	0.29081	75.40	21.93	440.77	128	5.846
33. 6.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.022	0.00517	5 160.53	26.68	26 466.10	137	5.129

33. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.89	0.44415	6.97	3.10	15.50	7	2.224
33. 8.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0065	0.00153	16 540.00	25.26	19 378.69	30	1.172
33. 9.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.81	0.19035	1 019.60	194.08	4 447.21	847	4.362
33. 10.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	6.57	1.54395	1 078.10	1 664.53	3 897.11	6 017	3.615
		Накладные расходы				106.2%	208.44	106.2%	2 146	
		Сметная прибыль				53.55%	105.10	53.55%	1 082	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**67 208.19**		**263 896**	**3.927**
Оплата основных рабочих	**8 252.71**		**85 112**	**10.313**
Стоимость механизмов	**2 942.19**		**13 307**	**4.523**
Оплата механизаторов	**380.29**		**3 491**	**9.18**
Сметная заработная плата	**8 633.00**		**88 603**	**10.263**
Сметная стоимость материалов	**56 013.26**		**165 478**	**2.954**
Трудозатраты осн. рабочих	**998.18**		**998**	
Трудозатраты механизаторов	**29.11**		**29**	**0.996**
Нормативная трудоемкость	**1 027.29**		**1 027**	
Накладные расходы	**8 482.35**		**87 074**	**10.265**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		**0.94**	**81 850**	
Сметная прибыль	**5 052.02**		**51 835**	**10.26**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**80 742.56**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			**397 581**	