«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СДЮСШОР №5
_____ /В.И. Ананьев /

«_____» ноября 2009 г.
М.п.

Объект:СДЮСШОР №5, г. Владимир, Спортивный переулок,2.

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт помещений

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых.	100м2	0,88
2.		Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые толщиной 5 мм.	1000м2	0,09064
3.		Устройство покрытий из линолеума насухо: со спариванием полотнищ в стыках.	100м2	0,88
4.		Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем.	М2	89,76
5.		Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%.	100м2	0,1
6.		Пиломатериалы хвойных пород(доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной32-40мм 3 сорта).	М3	0,063
7.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клеекн-2.	100м	0,7
8.		Сплошная очистка вручную стен и потолков от клеевых красок.	100м2	1,8
9.		Шпатлевка по поверхностям, подготовленным под окраску: потолков.	100м2	0,7
10.		Шпатлевка по поверхностям, подготовленным под окраску: стен.	100м2	1,1
11.		Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная.	100м2	1,8
12.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20мм.	100м3	0,15
13.		Раствор готовый отделочный цементно-известковый	М3	0,33
14.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%.	100м2	2,54
15.		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: бежевая	Т	0,0556
16.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%.	100м2	0,27
17.		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: бежевая	Т	0,006102
18.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%.	100м2	0,0384
19.		Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые:мА-21.	Т	0,000887
20.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски более 35%.	100м2	0,038
21.		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: бежевая, красная.	Т	0,00068
22.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза.	100м2	0,1
23.		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: бежевая	Т	0,000161
24.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6м.	100м3	0,68
25.		Детали деревянных лесов из пиломатериалов хвойных пород.	М3	0,00544
26.		Детали лесов металлических трубчатых укомплектованных пробками, хомутами и крючками, окрашенные, без щитов настила.	Т	0,01972
27.		Смена дощатых коробов для труб: с добавлением новых досок до 50% (применительно).	100м2	0,38
28.		Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной32-40мм 3 сорта.	М3	0,6384
29.		Улучшенная масляная окраска составами по дереву: короба.	100м2	0,38
30.		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: бежевая.	Т	0,0095
31.		Установка регистров из стальных из стальных труб сварных диаметром нитки:80мм.	100м	0,584
32.		Демонтаж регистров из стальных из стальных труб сварных диаметром нитки:80мм.	100м	0,584
33.		Установка кранов, вентилей.	1 компл	4,0
34.		Вентили проходные муфтовые, диаметром 20мм.	Шт.	4,0

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В.Храпай специалист управления образования
(должность, подпись, Ф.И.О)