

Капитальный ремонт МУУ Городская больница №3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная ресурсная смета)

на общестроительные работы

Основание: д.в

Сметная стоимость 440.384 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 72.558 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРм38-01004-2 (= 55)	Изготовление крыльца	т	0.350000	8695.55	3043	15982.86	5594	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	42.000000			101.78	4274.76	
	1.1	Средний разряд работы 4.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.540000			96.72	148.95	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.420000			583.71	245.16	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.210000			568.31	119.35	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16.555000			32.06	530.75	
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.350000			2.92	1.02	
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.175000			13.74	2.40	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.070000			3.82	0.27	
	350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.910000			125.34	114.06	
	330900	Ножницы листовые кривошипные (гилюпиновые)	маш.-ч	0.455000			167.14	76.05	
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.005600			39069.49	218.79	
	101-0324	Кислород технический газособразный	м3	0.210000			28.32	5.95	
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.070000			9.97	0.70	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.51	
		Накладные расходы - 0.6600	РУБ				277	2920	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				210	2212	
2	ТЕР9-06001-3 (= 18)	Монтаж: крыльца Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.350000	1380.07	483	13285.71	4650	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	47.948827			90.39	4334.09	
	1.1	Средний разряд работы 2.2							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.201320			54.24	10.92	
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	1.882342			62.51	117.67	
	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0.130858			36.43	4.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400001	пределах 80-500 гр. с Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.120792			448.56	54.18
	021141	грузоподъемностью до 5 т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.080528			506.63	40.80
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.352310			2.92	1.03
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.367409			13.74	5.05
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001260			39069.49	49.23
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.140000			28.32	3.96
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.157500			9.97	1.57
	101-9412	Шлифкруги	шт.	0.063000			25.00	1.58
	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000011			17680.30	0.19
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000004			43728.81	0.17
	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000679			24430.45	16.59
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000035			82941.28	2.90
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000109			41383.90	4.51
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000210			47899.66	10.06
	537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.006545			228.30	1.49
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ				332	3519
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				295	3128
3	201-0779- (= 18)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0.350000	12022.98	4208	41854.38	14649
4	ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 0.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	13.950000	1083.77	15119	2813.33	39246
	1	Затраты труда	чел.-ч.	301.180000			101.78	30654.10
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000			38.07	21.32
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.200601			153.75	30.84
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.401202			448.56	179.96
	101-1757	Ветошь	кг	2.790000			6.89	19.22
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	279.000000			29.97	8361.63
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				2755	29141
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				1363	14417
5	ТЕР15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = .323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.115000	741.62	1569	5966.43	12619
	1	Затраты труда	чел.-ч.	120.040421			94.95	11397.84
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.517033			12.51	6.47
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.456206			448.56	204.64
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.060827			153.75	9.35
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.107865			9296.19	1002.73
	101-1757	Ветошь	кг	0.655650			6.89	4.52
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001777			101.79	0.18
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				1024	10834
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				507	5360

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ТЕР15-01045-1 (= 32)	Облицовка тротуарной плиткой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.060000	85681.91	5141	110983.33	6659
	1	Затраты труда	чел.-ч.	30.600990			101.78	3114.57
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.380450			100.63	340.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.031061			448.56	13.93
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.079378			393.68	31.25
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.310608			153.75	47.76
	110601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0.062122			14.67	0.91
	331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2.959404			179.21	530.35
	411-0001	Вода	м3	0.030000			11.09	0.33
	101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУТА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.001200			29440.91	35.33
	101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.000900			47885.57	43.10
	101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	6.120000			381.54	2335.02
	101-3039-33	Клей экспресс "OSCAR PREMIUM" Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	кг РУБ РУБ	1.714200			295.54	506.61
						313		3282
						155		1624
6	101-0337 (= 29)	Краски водно-дисперсионные	т	0.133000	18374.37	2444	74110.00	9857
7	ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	5.600000	123.17	690	825.18	4621
	1	Затраты труда	чел.-ч.	33.117336			100.65	3333.26
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.207920			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.207920			448.56	541.82
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.335312			32.06	74.87
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.174256			5.13	11.15
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.966336			13.74	13.28
	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.012320			28057.31	345.67
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.560000			147.80	82.77
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46 Накладные расходы - 0.8100 Сметная прибыль - 0.7200	т РУБ РУБ	0.005600			39069.49	218.79
						255		2700
						227		2400
8	201-9316 (= 18)	Блоки дверные металлические	м2	5.600000			4210.00	23576
9	ТЕР10-01034-5 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.172800	5528.02	955	26145.83	4518
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.424207			99.51	2529.96
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.607707			48.80	78.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.869702			448.56	390.11
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.738005			153.75	113.47
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.060268			5.13	20.83
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.636441			4.79	12.63
	102-0291	Клинья деревянные	шт	2.519424			1.33	3.35
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	6.488640			147.80	959.02
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	10.079424			48.50	488.85
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			264		2764
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			134		1408
	10 203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки из ПВХ	м2	17.280000	2461.88	42541	3036.69	52474
	11 ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.172800	23669.75	4090	58628.47	10131
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.383869			97.23	523.47
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.074546			49.63	3.70
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.039758			448.56	17.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034788			153.75	5.35
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.462185			3.82	1.77
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.352851			4.79	1.69
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	12.787200			729.96	9334.14
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.209600			1.33	1.61
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.342656			147.80	198.44
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000346			66064.03	22.86
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.091584			262.43	24.03
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			53		559
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			27		285
	12 ТЕР16-04001-2 (= 35)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.120000	1329.59	160	9758.33	1171
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.779616			104.82	1025.10
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.048317			29.18	1.41
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.003451			506.63	1.75
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.006902			501.78	3.46
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.037963			448.56	17.03
	300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000319			59558.64	19.00
	103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.480000			215.01	103.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	411-0001	Вода Накладные расходы - 1.1500 Сметная прибыль - 0.7100	м3 РУБ РУБ	0.188400			11.09	2.09
						112		1180
						69		728
13	103-3377 -1-33-33 (= 35)	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	11.976000	28.94		165.00	1976
14	300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.680000	7.87	13	45.79	77
20	ТЕР10-01059-1 (= 19)	Установка шкафов встроенных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 шт.	0.130000	2275.90	296	15323.08	1992
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.925049			84.85	1096.69
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.785148			43.79	34.38
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.461742			448.56	207.12
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.323406			153.75	49.72
	203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	52.000000			9.17	476.84
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.001560			43728.81	68.22
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.004550			20353.84	92.61
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			114		1199
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			58		611
21	#203-9130 (= 19)	Шкафы пожарные	шт.	13.000000	66.99	871	2450.00	31850
22	ТЕР9-03050-1 (= 18)	Монтаж стальных плинтусов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.300000	482.43	627	1797.69	2337
	1	Затраты труда	чел.-ч.	22.010000			98.37	2165.12
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.093470			448.56	41.93
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	17.385420			3.82	66.41
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000975			66064.03	64.41
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			166		1754
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			148		1559
23	#П62- (= 18)	Плинтуса металлические	м	130.000000			75.00	9750
24	ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до:4 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.150000	11980.83	1797	60653.33	9098
	1	Затраты труда	чел.-ч.	64.192500			104.82	6728.66
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	15.633000			2.72	42.57
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.313875			568.31	178.38
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.313875			583.71	183.21
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.360450			32.06	11.56
	331002	Станки сверлильные	маш.-ч	0.220725			6.57	1.45
	101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.084000			16375.95	1375.58
	500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	18.000000			24.84	447.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.560000			49.54	77.28
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.315000			39.50	12.44
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	2.295000			4.69	10.76
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	2.295000			0.51	1.17
	405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные ту 480-1-22-77 (т)	т	0.000750			238.84	0.18
	101-9852	Краска	кг	0.450000			12.25	5.51
	500-9623	Лента к226	100 м	0.015000			270.80	4.06
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.007950			28.30	0.22
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэгл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.063000			188.68	11.89
	507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм ²	т	0.000450			18402.69	8.28
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				39.09
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			773		6433
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			529		4402
25	546-3275-33 (= 0)	Светильник ARS 4*18	шт	15.000000	688.88	10333	1112.67	16690
26	ТЕР10-01039-3 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ² Кзп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м ²	0.048000	2227.39	107	20458.33	982
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.302960			94.95	693.42
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.269194			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.269194			448.56	120.75
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	0.003840			3592.32	13.79
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000486			43728.81	21.25
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	5.184000			25.57	132.55
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			70		735
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			36		374
27	203-0199 (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	кв.м	4.800000	216.27	1038	1379.24	6620
28	101-0887 (= 19)	Скобяные изделия	компл.	3.000000	93.54	281	147.96	444
29	203-0479- (= 19)	Наличник	м	25.920000	1.17	30	4.60	119
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	271700	71871	4450	721	
						687	27	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	9098	6729	375		
накладные расходы			РУБ	6433				
сметная прибыль			РУБ	4402				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					80
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		6772			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	19933				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	199795	54285	3080		
накладные расходы			РУБ	51434				
сметная прибыль			РУБ	26291				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					554
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		54917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ		277520				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ		59583	9832	973		
накладные расходы		РУБ		7973				
сметная прибыль		РУБ		7087				
нормативная трудоемкость		чел.-ч						104
в т.ч. сметная зарплата		РУБ			9843			
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ		74643				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		РУБ		3224	1025	22		
накладные расходы		РУБ		1180				
сметная прибыль		РУБ		728				
нормативная трудоемкость		чел.-ч						10
в т.ч. сметная зарплата		РУБ			1026			
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		РУБ		5132				
Прямые затраты СМР		РУБ				95836		271700
индекс к прямым затратам							2.8351	
в т.ч.								
- основная з/п		РУБ				6793		71871
индекс к основной зарплате							10.5802	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ				1653		4450
индекс к эксплуатации машин							2.6921	
-з/п машинистов		РУБ				247		687
индекс к зарплате машинистов							2.7814	
- материалы		РУБ				87391		195379
индекс к материалам							2.2357	
Накладные расходы		РУБ				6508	10.2981	67020
Сметная прибыль		РУБ				3758	10.2469	38508
Всего :		РУБ				106102	3.5553	377228
ВСЕГО:								377228
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)				-0.0600				-4021
[3_2_13]								
ИТОГО:								373207
НДС к СМР				0.1800				67177
[12_11_15]								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								440384

К ОПЛАТЕ :четыреста сорок тысяч триста восемьдесят четыре РУБ

Составил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
 Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.