Приложение №2 к извещению
О проведении запроса котировок
от 20.11.2009 г. по замене электропроводки
в гараже МУЗ «Городская больница № 2»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____ И.А.Тихонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по замене электропроводки в гараже МУЗ «Городская больница № 2»

(ул. Токарева, 3)

На 20 ноября 2009 года

	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Стоимость
1.	Кабель ВВГпнг 3*2,5	м	142	110 000 руб.
2.	Кабель ВВГпнг 3*1,5	м	70	

3.	Кабель ПУГНП 2*1,5	м	200	
4.	Гофра – 20 мм (ПВХ)	шт.	220	
5.	Крепеж-клипса,20 мм	шт.	430	
6.	Угол 90 гр.(2част.) для труб D 20 мм	шт.	5	
7.	Тройник (2част.) для труб D 16 мм	шт.	10	
8.	Светильник ЛСП3902А ABS/PS 2х36Вт IP65 ИЭК	шт.	25	
9.	Светильник ЛСП3901А ABS/PS 2х18Вт IP65 ИЭК	шт.	2	
10.	Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100х100х50 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт.	4	
11.	Коробка КЭМ 3-10-4 для о/п IP44 (6 гермовводов)	шт.	24	
12.	Колодка клемная 3х3	шт.	4	
13.	Колодка клемная 2х2	шт.	3	
14.	Световой индикатор фаз ИЭК MIF 10-400	шт.	1	
15.	Автоматический выкл. дифф. тока АВДТ 32 С25	шт.	1	
16.	УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА ИЭК	шт.	1	
17.	РС22-3-ББ Розетка двухместная с з/к для открытой установки	шт.	10	
18.	Выключатель 1кл о/п п/г ММ ***MAKEL***	шт.	10	

19.	Блок розеток 2м с крышкой о/п п/г	шт.	10	

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам Н.В.Волченкова