

Объект: МОУ СОШ №10 г.Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д 18-а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	3.219
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.219
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	10.73
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.49
5.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.05
6.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.338
7.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.255
8.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.255

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)