

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

*на текущий ремонт отмостки и площадки административного здания в ГорСЮН  
«Патриарший сад», ул. Козлов вал, 5, тел. 32-21-87*

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3	0,0714
2	Разборка плитных оснований	100 м2	0,55
3	Разборка кирпичной кладки	1 м3	6,6
4	Разборка бордюрных камней	100 м	0,22
5	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0,06
6	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м	100 м2	0,6
7	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	100 м2	0,2805
8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,4042
9	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2	0,3195
10	Устройство парапетов: железобетонных	100 м	0,12
11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10 м3	0,19
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,03
13	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2	1000 м2	0,06
14	Устройство дренажа для отвода воды, стекаемой с крыши	100 м2	0,8

СОГЛАСОВАНО: директор ГорСЮН \_\_\_\_\_ С.Н. Федосеева

Зайцева Г.М.  
32 33 46