

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38", Владимир, ул. Соколова-Соколенка , д.7-Б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений (замена линолеума)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.8766
2.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.62833
3.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	1.62833
4.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.62833
5.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	166.09
6.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.8766
7.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.065
8.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (порог металлический)	м	0.06565
9.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.861
10.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.861
11.	Устройство подвесных потолков на пищеблоке (из материала заказчика)	100м2	2,22

Составил: Гл. сп-т МТО

В Н Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)