ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт мягкой кровли гаража МУЗ "Детская городская поликлиника" (здание гаража) ОКДП 4540120
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на -устройство изоляций из полимерных рулонных и листовых материалов, -устройство изоляций из полимерных и имульсионно-мастичных составов, -устройство кровель из рулонных материалов, -устройство деталей кровли из металлических листов, Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

МУЗ "Детская городская поликлиника"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета) на текущий ремонт мягкой кровли гаража.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость.
Сметная стоимость строительных работ _____699,331 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____71,859 тыс.руб.
Сметная трудоемкость_____ _____810,98 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____2,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка основания основной старой кровли, примыканий под водоизоляционный ковер каучуковым праймером "Унимаст П" с его приготовлением. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	100 м2 кровли		9,89	1300,89	12865,82	7153,71	70750,23	5,47891

		процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,13	50,73	8,74	443,38	86,71	4398,8	9,92105
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,49					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,4	75,40 10,58	30,16 4,23	440,77	176,31	5,84576
	2. Прайс-лист 1	Мастика "Унимаст" при норме расхода 0.495 кг. на 1 кв.м.	кг	49,5	489,6	23,22	11368,51	124,92	61160,83	5,37984
	3. Прайс-лист 2	Бензин А-80 при норме расхода 0.3 л. на 1 кв.м.	л	30	296,7	3,43	1017,68	16,78	4978,63	4,89213
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	478,81 244,95 13589,58	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	3325,22 2187,12 76262,57	
2	ТЕРр58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали (фартук парапета)	100 м2 покрытий кровель		0,33	82,25	27,14	879,63	290,28	10,69460
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,49	3,46	7,8	26,99	77,11	266,8	9,88590
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,25	0,08	1,7	0,14	4,58	0,37	2,69412
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,51	0,17	27,91	4,7	136,48	22,97	4,89000

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				83% 65%	22,41 17,55 67,1	83%*0.7 65%*0.9	155,09 156,15 601,52	
3	ИТЕР1-12-01-021-01 Прим.	Устройство основного кровельного ковра из каучуковой мембраны "Элон-Супер" со сплошной приклейкой на каучуковой мастике "Унимаст" и ленте "ДЛЛ" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		8,93	1051,85	9393,02	6962,1	62171,58	6,76131
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	70,84	632,6	8,97	5674,42	88,84	56200,18	9,90412
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	1,56			80	124,8	
	1. 150401	Горелка газопламенная	маш.-ч	1,6	14,29	3,5	50,02	6,06	86,6	1,73143
	2. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,07	0,63	86,40 13,50	54,43 8,51	468,31 126,91	295,04 79,95	5,42025
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,27	111,99 13,50	30,24 3,65	504,91 126,91	136,33 34,27	4,50853
	4. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,1	72,33	19,2	1388,74	3,82	276,3	0,19896
	5. 331002	Станки сверлильные	маш.-ч	1,03	9,2	2,36	21,71	6,57	60,44	2,78390

	6. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	19,4	173,24	2,08	360,34	5,13	888,72	2,46635
	7. 360202	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,17	10,45	74,89	782,6	172,25	1800,01	2,30004
	8. 400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 тонн	маш.-ч	0,04	0,36	75,4	27,14	440,77	158,68	5,84576
	9. 101-1757	Ветошь	кг	3,5	31,25	3	93,75	6,89	215,31	2,29667
	10. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,1	27,68	8,38	231,96	40,98	1134,33	4,89021
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	6144,76 3143,5 18681,28	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	42594,51 28016,03 132782,12	
4	Прайс-лист 3	Каучуковая мембрана "Элон-Супер" при норме расхода 1.2 кв.м. на 1 кв.м. покрытия. Базовая цена: 178:1.18:4.89x1.1=33.94 руб. Текушая цена: 178: 1.18x1.1=165.94 руб.	м2		1071,6	33,94	36370,1	165,94	177821,3	4,88922
5	Прайс-лист 1	Мастика "Унимаст" при норме расхода 1 кг. на 1 кв.м.покрытия. Базовая цена: 134:1.18:4.89x1.1=25.54 руб. Текущая цена: 134:1.18x1.1=124.92 руб.	кг		893	25,54	22807,22	124,92	111553,56	4,89115
6	Прайс-лист 4	Лента "ДЛЛ" при норме расхода 1.6 м.п. на 1 кв.м. покрытия. Базовая цена: 23:1.18:4.89x1.1=4.39 руб. Текущая цена: 23:1.18x1.1=21.44	м.п.		1582,4	4,39	6946,74	21,44	33926,66	4,88383

7	ИТЕР1-12-01-021-01 Прим.	Устройство примыканий кровель из каучуковой мембраны "Элон-Супер" к парапетам, вытяжныи и вентиляцирнным шахтам высотой более 600 мм с устройством прижимной рейки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		0,96	1457,65	1399,34	8644,79	8299	5,94435
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	70,84	68,01	8,97	610,05	88,84	6042,01	9,90412
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,17			80	13,6	
	1. 150401	Горелка газопламенная	маш.-ч	1,6	1,54	3,5	5,39	6,06	9,33	1,73143
	2. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	86,40 13,50	6,05 0,95	468,31 126,91	32,78 8,88	5,42025
	3. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	504,91 126,91	15,15 3,81	4,50853
	4. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,1	7,78	19,2	149,38	3,82	29,72	0,19896
	5. 331002	Станки сверлильные	маш.-ч	1,03	0,99	2,36	2,34	6,57	6,5	2,78390

	6. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	19,4	18,62	2,08	38,73	5,13	95,52	2,46635
	7. 360202	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,17	1,12	74,89	83,88	172,25	192,92	2,30004
	8. 400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 тонн	маш.-ч	0,04	0,04	75,4	3,02	440,77	17,63	5,84576
	9. 101-1757	Ветошь	кг	3,5	3,36	3	10,08	6,89	23,15	2,29667
	10. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,1	2,98	8,38	24,94	40,98	121,96	4,89021
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	660,58 337,94 2397,86	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	4579,03 3011,8 15889,83	
8	Прайс-лист 3	Каучуковая мембрана "Элон-Супер" при норме расхода 1.35 кв.м. на 1 кв.м. примыкания. Базовая цена: 178:1.18:4.89x1.1=33.94 руб. Текушая цена: 178: 1.18x1.1=165.94 руб.	м2		129,6	33,94	4398,62	165,94	21505,82	4,88922
9	Прайс-лист 1	Мастика "Унимаст" при норме расхода 1.5 кг. на 1 кв.м.примыкания. Базовая цена: 134:1.18:4.89x1.1=25.54 руб. Текущая цена: 134:1.18x1.1=124.92 руб.	кг		144	25,54	3677,76	124,92	17988,48	4,89115

10	ТЕР12-01-015-01	Устройство изоляции оклеечной из полосы стеклоткани на каучуковой мастике "Унимаст" в три слоя в местах нахлестов металлического фартука парапета и прижимной рейки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируемой поверхности		0,08	220,38	16,53	2038,38	152,88	9,29496
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,14	1,51	9,4	14,19	93,1	140,58	9,90426
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,03					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,11	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	468,31 126,91	4,68 1,27	5,42025
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,07	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	504,91 126,91	5,05 1,27	4,50853
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	15,58 7,97 40,08	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	107,91 70,98 331,77	

11	ТЕР12-01-015-05	Добавка на каждый последующий слой каучуковой мастики (до трех слоев.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируемой поверхности		0,15	51,64	7,75	491,2	73,68	9,54234
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,39	0,81	8,74	7,08	86,71	70,24	9,92105
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,01					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,02		86,40 13,50		468,31 126,91		5,42025
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01		111,99 13,50		504,91 126,91		4,50853
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		440,77		5,84576
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	7,72 3,95 19,42	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	53,57 35,24 162,49	

12	Прайс-лист 1	Мастика "Унимаст" при норме расхода 0.5 кг. на 1 м.п. изоляции.	кг		37,5	25,54	957,75	124,92	4684,5	4,89115
13	Прайс-лист 2	Бензин А-80 при норме расхода 0.3 л. на 1 м.п. изоляции.	л		22,5	3,43	77,18	16,78	377,55	4,89213
14	Прайс-лист 5	Стеклоткань.	м2		8	6,48	51,84	31,69	253,52	4,89043
15	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Фартук парапета. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия		0,38	9686,48	3680,86	32731,88	12438,12	3,27900
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	129,66	49,27	8,53	420,27	84,57	4166,76	9,91442
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	0,13					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,2	0,08	86,40 13,50	6,91 1,08	468,31 126,91	37,46 10,15	5,42025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0	0	6180,64	9,39	29077,42	44,2	4,70460
	4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0,01	0	7071,8	32,25	34581,02	157,69	4,88999

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	455,3 232,92 4369,08	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	3159,3 2077,99 17675,41	
16	ТЕР12-01-015-04	Окраска металлических поверхностей фартука парапета мастикой "Унимаст" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		0,38	1393,05	529,36	7347,39	2792,01	5,22805
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	12,09	4,59	8,74	40,12	86,71	398	9,92105
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,04					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,04	0,02	86,40 13,50	1,73 0,27	468,31 126,91	9,37 2,54	5,42025
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	504,91 126,91	5,05 1,27	4,50853
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч			30		109,78		3,65933
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576

0	5. Прайс-лист 1	Мастика "Унимаст" при норме расхода 0.5 кг. на 1 кв.м.	кг	50	19	25,54	485,26	124,92	2373,48	4,89115
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120%*0.9 65%*0.85	43,84 22,43 595,63	120%*0.7 * 0.9 65%*0.9 * 0.85	304,27 200,13 3296,41	
Итого прямые затраты по смете							103207,03		525079,17	5,08763
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							7255,32		71859,28	9,90436
материалы							92157,82		447964,02	4,86084
эксплуатация машин и механизмов							3812,74		5431,89	1,42467
Накладные расходы							7829		54278,91	6,93306
Сметная прибыль							4011,2		35755,45	8,91390
Итоги по смете:										
Кровли							114 980,13		614 512,01	5,34451
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							67,1		601,52	8,96453
Итого							115 047,23		615 113,53	5,34662
Компенсация НДС 18%(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0.1712*НР+0.15*СП)							17 620,87		84 217,64	4,77943
ВСЕГО по смете							132 668,10		699 331,17	5,27128