

Объект: МДОУ № 70, г.Владимир, ул.Чайковского, 24

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт помещений (ремонт прачечной,душевой)

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), $k=1.15$		
1.	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков	100 м2	0.20299
2.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.20299
3.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая моющая	т	0.01441
4.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.42156
5.	Прим. Демонтаж: мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0.02
6.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.0486
7.	Снятие наличников	100 м	0.3
8.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.03
9.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	1.8
10.	Двери стальные противопожарные ПЗО	шт.	1
11.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	1
12.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.036
13.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	2
14.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	2
15.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	0.0936
16.	Эмаль ПФ-167	т	0.00232
17.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.11664
18.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.0648
19.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
20.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.036
21.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0648
22.	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 09-19, площадью 2,15 м2	м2	6.48
23.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.036
24.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	0.0648
25.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	4.7952
26.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.0648
27.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	4.7952
28.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0378
29.	Листы гипсокартонные ГКЛВ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	3.969
30.	Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0378
31.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0378
32.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая- моющая	т	0.00238
33.	Устройство уголка пластикового: на клее КН-2	100 м	0.206
34.	Уголок пластиковый 30*2700	м	20.806
35.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.7938
36.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	79.38
37.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.20299
38.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.20299
39.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 ( $k=6$ до общей толщины 50 мм)	100 м2	0.20299
40.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.20299
41.	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	20.705
42.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.2742

43.	Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм	100 шт.	0.01
44.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.026
45.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
46.	Тройник размером 3/4	шт.	5
47.	Кран шаровой 11Б27п, диаметром 20 мм	шт.	3
48.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
49.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
50.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01
51.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1
52.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1
53.	Установка смесителей	10 шт.	0.1
54.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	0.1
55.	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.01
56.	Демонтаж санитарных приборов сидений к унитазам	100 шт.	0.01
57.	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.01
58.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1
59.	Машина стиральная для тряпья, загрузка, кг 25 (присоединение б/у машин)	шт.	3
60.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03
61.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.04
62.	Демонтаж кабеля	100 м	0.08
63.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	3
64.	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А	шт.	1
65.	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов в постах, до 3	шт.	1
66.	Посты управления кнопочные ПКЕ112-2 УЗ	шт.	1
67.	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.	1
68.	Пускатели электромагнитные неререверсивные, с теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-226 УЗБ	шт.	1
69.	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.03
70.	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220	шт.	3
71.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.06
72.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	2
73.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-003/2с	шт.	4
74.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.169
75.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм	м	16.014
76.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x20 мм	м	1.224
77.	Провод, сечение, мм <sup>2</sup> , до 35 в коробах	100 м	0.157
78.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0.00381
79.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0.01224
80.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.03
81.	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х40-002 УХЛ4	шт.	3
82.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт.	0.612
83.	Рукава металлические и вводы гибкие: Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.015
84.	Кабели или провода, сечение, мм <sup>2</sup> , до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах	100 шт.	0.06
85.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т с автоматическим открытием жалюзийных решеток	шт.	1
86.	Вентилятор (присоединение электропитания)	шт.	1
87.	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0.00582
88.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.458
89.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.458

Проверил: Вед.сп-т МТО

Л.В.Храпай

---

*(должность, подпись, Ф.И.О)*