

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке МУЗ "Городская больница №2"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм	100 м2	0,154
2	Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т	100 шт.	0,01
Вентиляция			
1	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,053
2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2	0,133
3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2	0,113
4	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2	0,204
5	Установка кронштейнов по вентиляционное оборудование	100 кг	0,3
6	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т	шт.	2
7	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,53
8	Установка виброизолятора: номер 39	10 шт.	0,4
9	Установка виброизолятора: номер 40	10 шт.	0,5
10	Установка калориферов массой до 0,1т	шт.	1
11	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения диаметром 400мм	шт.	1
12	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения диаметром 500мм	шт.	1
13	Установка диффузоров	1шт.	3
14	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	1шт.	6
15	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм	шт.	1
16	Установка зонтов над оборудованием 3 шт.	м2	11,4
17	Установка фильтров воздушных	шт.	1
18	Установка фильтров ячейковых	1 м2	0,3
19	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2	0,77
20	Выполнение и заделка технологического отверстия диаметром 200 в кирпичной стене толщиной 200 мм	шт.	2
Автоматизация			
1	Шкаф управления навесной	шт.	1
2	Установка регулятора скорости	шт.	1
3	Пускателей магнитный общего назначения, устанавливаемый на стене на ток до, А, 40	шт.	3
4	Датчик, количество подключаемых концов до 2	шт.	1
5	Преобразователь, масса, т, до 0,15	шт.	1
6	Установка регулятора температуры	шт.	1
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	2
9	Прокладка гофры по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	100 м	0,36
10	Прокладка провода в гофре	100 м	0,36
Пуско-наладочные работы и паспортизация			
1	Вентилятор радиальный до №5	шт.	2
2	Установка теплообменная с количеством нагревателей до 1	шт.	1
3	Фильтр при количестве ячеек до 1	шт.	2
4	Фильтр из объемного материала	шт.	1
5	Отсос местный	шт.	3
6	Сеть при количестве сечений до 5	шт.	2
7	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 5	шт.	2

Примечание:

1	2	3	4
---	---	---	---

1. Работы производятся в существующем здании в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (оборудование, мебель и т.д.)