

Объект: МДОУ № 128 г. Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д 16 а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	4.77
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	4.77
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4.77
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	4.77
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	4.77
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	553.32
7.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	9.54
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	1087.56
9.	Стеклогидроизол ХПП	м2	1106.64
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.8
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	453.6
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	10
14.	Стеклогидроизол ХПП	м2	172.5
15.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	1.8
16.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.21
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		5.21

Составил: Гл.сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)