СОГЛАСОВАНО
Главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника»

О.Б.Бабкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «17» августа 2009г. № 464 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники (бактериологическая лаборатория) МУЗ «Детская городская поликлиника».

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**9**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**79**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**81**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**82**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**83**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**84**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**89**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	МУЗ "Детская городская поликлиника"
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а
2.2.	Почтовый адрес	600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а
2.3.	Адрес электронной почты	dgp_Vladimir@ mail.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 21-02-54
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники (бактериологическая лаборатория) МУЗ «Детская городская поликлиника».
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**3 043 440,00 руб. (три миллиона сорок три тысячи четыреста сорок рублей).** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации, и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). - Соблюдение режима учреждения при производстве работ **-** Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.
8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а

9.	**Сроки выполнения работ:**	С момента заключения муниципального контракта до 15.12.2009г.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	гарантия качества выполненных работ в течении 3 лет
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	100% объем гарантии качества
12.	**Форма оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ
13.	**Сроки оплаты работ**:	4 квартал 2009 г. по мере поступления финансирования и после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы.
14.	**Порядок оплаты работ:**	Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей.
15.	**Источник финансирования:**	бюджет города Владимира, внебюджетные источники финансирования
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске***

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		на соответствующие виды работ: ***Общестроительные работы:*** ***Монтаж легких ограждающих конструкций:*** ***- каркасно-обшивные перегородки;*** ***- оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов;*** ***Отделочные работы:*** ***- производство штукатурных и лепных работ;*** ***- производство декоративных отделочных работ;*** ***- производство облицовочных работ;*** ***Устройство полов:*** ***- устройство выравнивающих стяжек перекрытий;*** ***- устройство покрытий из полимерных материалов;*** ***Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:*** ***- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;*** ***- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов);*** ***- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град. С;*** ***- устройство водопроводных систем оборудования (в том числе из полимерных материалов);*** ***- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);*** ***- установка санитарно-технических приборов;*** ***- установка приборов учета и контроля.*** *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией см. Приложение к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.**

		7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.

18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

		сведений об участниках размещения заказа.
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	19 августа 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**08 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**08 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**15 сентября 2009 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "15" сентября 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 043,44 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

_____

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт бактериологической лаборотории г.Владимир ул.Добросельская д.197а

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на ___2кв_____2009__г.

№ п п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Об.см.02-01	Бактериологическая лаборотория г.Владимир ул.Добросельская д.197а	2 528,62				2 528,62
		Итого по Главе 2	**2 528,62**	**0,00**	**0,00**		**2 528,62**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
		Затрат нет.					
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Итого по Главе 6	**0,00**	**0,00**			**0,00**
		Итого по Главам 1-7	**2 528,62**	**0,00**	**0,00**		**2 528,62**
Глава 8. Временные здания и сооружения							

		Итого по Главе 8	0,00	0,00			0,00
		Итого по Главам 1-8	**2 528,62**	**0,00**	**0,00**		**2 528,62**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
							0,00
		Итого по Главе 9	0,00	0,00		0,00	0,00
		Итого по Главам 1-9	**2 528,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 528,62**
Глава 10. Содержание дирекции							
		Итого по Главе 10				**0,00**	**0,00**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8							
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	**2 528,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 528,62**
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п.3.5.9.1	Непредвиденные расходы 2%	50,57	0,00	0,00	0,00	50,57
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	**2 579,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 579,19**
Налоги и обязательные платежи							
18	Закон РФ от 07.07.03 №117-ФЗ п.3 ст.164 НК РФ	НДС 18%	464,25	0,00	0,00	0,00	464,25
		Всего по сводному расчету	**3 043,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 043,44**

Капитальный ремонт бактериологической лаборатории г.Владимир ул.Добросельская д.197а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____91,955 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____14,460 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____125,44 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____1,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
Демонтаж									
1	**ТЕР16-02-002-01**	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	100 м трубопровода		1,26 *126/100*	162,48	204,73	1815,87	2287,99
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	14,828	18,68	9,62	179,7	115,05	2149,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,236	0,3				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,032	0,04	86,40 13,50	3,46 0,54	494,72 153,32	19,79 6,13
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,028	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13

	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,556	0,7	1,2	0,84	2,92	2,04
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,176	0,22	75,40 10,58	16,59 2,33	440,77	96,97
	5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т			34800		88907,73	
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3			6,64		16,96	
	7. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т			25226,77		29384,67	
	8. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т			15500,35		39251,7	
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т			9639,4		31865,43	
	10. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг			2,02		11,73	
	11. 101-1669	Очес льняной	кг			36,85		99,44	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 208,22 127,52 540,47	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 2340,21 1524,66 6152,86
2	**ТЕРр65-03-06**	Снятие смесителя : с душевой сеткой	100 шт. арматуры		0,01 *1/100*	493,47	4,93	5901,08	59,01
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	57,57	0,58	8,53	4,95	102,17	59,26
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,12					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12		20,00 10,58		159,62 120,16	
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 74% 50%	 3,64 2,46 11,03	 74%*0.94 50%	 41,01 29,48 129,5
3	**ТЕРр65-03-07**	Снятие смесителя : без душевой сетки	100 шт. арматуры		0,11 *11/100*	314,54	34,6	3761,83	413,8
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	36,71	4,04	8,53	34,46	102,17	412,77
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,07	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	159,62 120,16	1,60 1,20

		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74% 50%	25,55 17,27 77,42	74%*0.94 50%	287,63 206,75 908,18
4	**ТЕР16-04-001-01**	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	100 м трубопровода		0,36 *36/100*	258,76	93,15	3068,22	1104,56
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	25,696	9,25	9,91	91,67	118,49	1096,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,052	0,02				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,004		86,40 13,50		494,72 153,32	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,004		111,99 13,50		531,32 153,32	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,044	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг			112,62		214,82	
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т			13398,39		59558,64	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	105,65 64,7 263,5	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1187,42 773,61 3065,59
5	**ТЕРр65-04-01**	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приборов		0,07 *7/100*	442,79	31	5282,82	369,8
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	51,3	3,59	8,53	30,62	102,17	366,79
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,26	0,02				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,26	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	159,62 120,16	3,19 2,40

		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74% 50%	22,81 15,42 69,23	74%*0.94 50%	256,73 184,54 811,07
6	**ТЕРр65-04-07**	Демонтаж санитарных приборов: сифонов	100 приборов		0,04 *4/100*	503,1	20,12	6023,62	240,94
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	58,91	2,36	8,53	20,13	102,17	241,12
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03		20,00 10,58		159,62 120,16	
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74% 50%	14,88 10,06 45,06	74%*0.94 50%	167,56 120,45 528,95
7	**ТЕР17-01-001-18**	Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	10 комплектов		0,1 *1/10*	62,44	6,24	625,15	62,52
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	4,356	0,44	9,62	4,23	115,05	50,62
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,34	0,03				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,092	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	159,62 120,16	1,60 1,20
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,248	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
	3. 101-0311	Каболка	т			22002,26		44139,86	
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т			25226,77		29384,67	
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т			15500,35		39251,7	
	6. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т			1310,1		5622,2	
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т			9600,99		28938,14	
	8. 101-1669	Очес льняной	кг			36,85		99,44	
	9. 300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т			10280		55316,94	

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	4,97 3,04 14,25	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	55,48 36,14 154,14
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
8	**ТЕР16-02-002-01**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода		0,63 *63/100*	440,71	277,65	4613,82	2906,71
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	37,07	23,35	9,62	224,63	115,05	2686,42
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,59	0,37				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,08	0,05	86,40 13,50	4,32 0,68	494,72 153,32	24,74 7,67
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,07	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,39	0,88	1,2	1,06	2,92	2,57
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,44	0,28	75,40 10,58	21,11 2,96	440,77	123,42
	5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0002	0,0001197	34800	4,17	88907,73	10,64
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,342	0,2155	6,64	1,43	16,96	3,65
	7. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,0002772	25226,77	6,99	29384,67	8,15
	8. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0005	0,0003339	15500,35	5,18	39251,7	13,11
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000252	9639,4	2,43	31865,43	8,03
	10. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0009	0,000567	2,02		11,73	0,01
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0315	36,85	1,16	99,44	3,13
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	260,28 159,4 697,33	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	2925,27 1905,82 7737,8

9	**ТССЦ-103-0037**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		63	21,92	1380,96	126,37	7961,31
10	**ТССЦ-300-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	кг		1	7,87	7,87	74,81	74,81
11	**ТССЦ-300-4510-33**	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 15 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		3	19,76	59,28	95,04	285,12
12	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: масляной краской МА-021 за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0756 *(3.78*2) /100*	43,92	3,32	474	35,83
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,83	0,29	9,07	2,63	108,61	31,5
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,01		89,99 10,06		396,33 114,25	
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01		1,7		4,58	
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0,65	0,05	6,82	0,34	16,92	0,85
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		440,77	
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0014	0,0001058	2200,23	0,23	27574,32	2,92
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				90%*0.9 70%*0.85	2,14 1,57 7,03	90%*0.9 * 0.94 70%*0.85	24,01 18,77 78,61
13	**ТССЦ-101-0380**	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 *Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии*	т		0,001436	26747,7	38,41	41850,96	60,1
Горячее водоснабжение									

14	**ТЕР16-02-002-01**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода		0,63 *63/100*	440,71	277,65	4613,82	2906,71
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	37,07	23,35	9,62	224,63	115,05	2686,42
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,59	0,37				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,08	0,05	86,40 13,50	4,32 0,68	494,72 153,32	24,74 7,67
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,07	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,39	0,88	1,2	1,06	2,92	2,57
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,44	0,28	75,40 10,58	21,11 2,96	440,77	123,42
	5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0002	0,0001197	34800	4,17	88907,73	10,64
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,342	0,2155	6,64	1,43	16,96	3,65
	7. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,0002772	25226,77	6,99	29384,67	8,15
	8. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0005	0,0003339	15500,35	5,18	39251,7	13,11
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0004	0,000252	9639,4	2,43	31865,43	8,03
	10. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0009	0,000567	2,02		11,73	0,01
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,05	0,0315	36,85	1,16	99,44	3,13
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	260,28 159,4 697,33	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	2925,27 1905,82 7737,8
15	**ТССЦ-103-0037**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		63	21,92	1380,96	126,37	7961,31
16	**ТССЦ-300-4500-33**	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		3	23	69	115,83	347,49

17	**ТССЦ-300-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	кг		1	7,87	7,87	74,81	74,81
18	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей для умывальников	10 шт		0,09 *9/100*	83,6	7,52	835,78	75,22
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7	0,63	9,62	6,06	115,05	72,48
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,0000234	25226,77	0,59	29384,67	0,69
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,0000117	15500,35	0,18	39251,7	0,46
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,0117	36,85	0,43	99,44	1,16
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,000009	9700	0,09	43844	0,39
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	6,98 4,28 18,78	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	78,49 51,13 204,84
19	**Счет**	Смеситель СМ-УмЦ *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		9	128,45	1156,05	567,59	5108,31
20	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей для душа	10 шт		0,01 *01/100*	83,6	0,84	835,78	8,36
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7	0,07	9,62	0,67	115,05	8,05
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1		19,2		3,82	
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,0000026	25226,77	0,07	29384,67	0,08
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,0000013	15500,35	0,02	39251,7	0,05
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,0013	36,85	0,05	99,44	0,13
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,000001	9700	0,01	43844	0,04
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	0,77 0,47 2,08	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	8,72 5,68 22,76

21	**Счет**	Смеситель СМ-ВУ-Шл *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	282,83	282,83	1194,24	1194,24
22	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей	10 шт		0,02 *2/100*	83,6	1,67	835,78	16,72
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	7	0,14	9,62	1,35	115,05	16,11
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1		19,2		3,82	
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,0000052	25226,77	0,13	29384,67	0,15
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,0000026	15500,35	0,04	39251,7	0,1
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,0026	36,85	0,1	99,44	0,26
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,000002	9700	0,02	43844	0,09
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	1,56 0,95 4,18	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	17,45 11,37 45,54
23	**Счет**	Смеситель СМ-М-Ц *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	132,89	265,78	548,6	1097,2
24	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: масляной краской МА-021 за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0693	43,92	3,04	474	32,85
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,83	0,27	9,07	2,45	108,61	29,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,01		89,99 10,06		396,33 114,25	
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01		1,7		4,58	
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0,65	0,05	6,82	0,34	16,92	0,85
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		440,77	
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0014	0,0000970 2	2200,23	0,21	27574,32	2,68

		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				90%*0.9 70%*0.85	1,96 1,44 6,44	90%*0.9 * 0.94 70%*0.85	22,01 17,2 72,06
25	**ТССЦ-101-0380**	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 *Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии*	т		0,001317	26747,7	35,23	41850,96	55,12
	Канализация бытовая								
26	**ТЕР16-04-001-01**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0,36 *36/100*	832,84	299,82	8064,24	2903,13
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	64,24	23,13	9,91	229,22	118,49	2740,67
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,13	0,05				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,01		86,40 13,50		494,72 153,32	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01		111,99 13,50		531,32 153,32	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,54	112,62	60,81	214,82	116
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0012	0,000432	13398,39	5,79	59558,64	25,73
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	264,13 161,76 725,71	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	2968,55 1934,02 7805,7
27	**ТССЦ-300-5840-33**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 50 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		36	73,19	2634,84	134,52	4842,72
28	**ТССЦ-300-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	кг		78	7,87	613,86	74,81	5835,18

30	**ТССЦ-103-5273-33**	Тройники ПНД размером 50х50 *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт.		17	8,63	146,71	100,84	1714,28
31	**ТССЦ-103-5273-34**	Тройник Тк 45-100х50 *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт		2	27,17	54,34	117,81	235,62
32	**ТССЦ-103-5273-35**	Тройник Тп-100х50 *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт		2	27,17	54,34	117,81	235,62
33	**ТССЦ-103-5263-33**	Отвод ПНД размером 53х90 град. *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт.		12	13,17	158,04	39,56	474,72
34	**ТССЦ-103-5261-33**	Отвод ПНД размером 50х45 град. *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт.		4	6,89	27,56	39,56	158,24
35	**ТССЦ-103-5273-36**	Патрубок П50 Кх50с-ПНД *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода*	шт		7	21,98	153,86	100,89	706,23
36	**ТЕР17-01-001-14**	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов		0,7 *7/10*	316,58	221,61	2902,95	2032,07
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,65	15,15	9,62	145,74	115,05	1743,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,24				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	159,62 120,16	14,37 10,81
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,14	19,2	2,69	3,82	0,53
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,00028	25226,77	7,06	29384,67	8,23
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0036	0,00252	6400,66	16,13	20140	50,75
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,21	36,85	7,74	99,44	20,88
	8. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0007	0,00049	9700	4,75	43844	21,48
	9. 101-9765	Замазка суриковая	кг	2	1,4	15,6	21,84	70,51	98,71
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	169,37 103,72 494,7	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1899,92 1237,81 5169,8

37	**ТССЦ-103-5273-37**	Умывальник Ум Пк1сп *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		7	219,84	1538,88	945,18	6616,26
38	**ТЕР17-01-001-18**	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 комплектов		0,01 *1/100*	243,73	2,44	1739,7	17,4
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,89	0,11	9,62	1,06	115,05	12,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,23		20,00 10,58		159,62 120,16	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	3. 101-0311	Каболка	т	0,0007	0,000007	22002,26	0,15	44139,86	0,31
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0014	0,000014	25226,77	0,35	29384,67	0,41
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0007	0,000007	15500,35	0,11	39251,7	0,27
	6. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002	0,00002	1310,1	0,03	5622,2	0,11
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,0000003	9600,99		28938,14	0,01
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,6	0,006	36,85	0,22	99,44	0,6
	9. 300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0,0001	0,000001	10280	0,01	55316,94	0,06
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	1,24 0,76 4,44	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	13,87 9,04 40,31
39	**ТССЦ-300-0544**	Поддоны душевые чугунные ПДЧМ-800 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	комплект		1	1078,33	1078,33	6250,34	6250,34
Итого прямые затраты по смете							12635,33		66762,65
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							1209,56		14459,82
материалы							11318,16		51740,7
эксплуатация машин и механизмов							113,02		620,13
Накладные расходы							**1354,44**		**15219,62**
Сметная прибыль							**834,21**		**9972,29**
Итоги по смете:									
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							13 939,28		85 786,24

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	202,74		2 377,71
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	87,11		265,9
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	594,85		3 524,71
Итого	14 823,98		91 954,56
ВСЕГО по смете	**14 823,98**		**91 954,56**

Капитальный ремонт бактериологической лаборатории г.Владимир ул.Добросельская д.197а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1189,079 тыс.руб.

строительных работ _____ 567,279 тыс.руб.

оборудования _____ 621,800 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 48,440 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 446,78 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 7,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Вентиляция									
Демонтаж									
1	**ТЕР20-06-002-09**	Демонтаж камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	1 камера		2	275,74	551,48	2821,22	5642,43
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	23,152	46,3	9,18	425,03	109,9	5088,37
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	0,92				

	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,176	0,35	111,99 13,50	39,20 4,73	531,32 153,32	185,96 53,66
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	5,332	10,66	3,12	33,26	6,86	73,13
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,672	1,34	8,1	10,85	32,06	42,96
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,284	0,57	75,40 10,58	42,98 6,03	440,77	251,24
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 495,15 303,24 1349,87	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 5569,01 3628,23 14839,67
2	**ТЕР20-02-002-01**	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	1 решетка		31	8	248	66,4	2058,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	0,584	18,1	8,97	162,36	107,33	1942,67
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,004	0,12				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,048	1,49	8,1	12,07	32,06	47,77
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,108	3,35	19,2	64,32	3,82	12,8
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	440,77	52,89
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т			9600,99		28938,14	
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3			438,74		1983,1	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 187,13 114,6 549,73	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 2104,12 1370,84 5533,24

3	**ТЕР20-03-001-02**	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	1 вентилятор		3	36,14	108,43	388,68	1166,05
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,6	10,8	8,53	92,12	102,17	1103,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,032	0,1				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,012	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,828	2,48	3,12	7,74	6,86	17,01
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	106,69 65,34 280,46	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1200,87 782,37 3149,29
4	**ТЕР20-02-009-01**	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	1 зонт		3	2,3	6,9	23,31	69,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,188	0,56	9,18	5,14	109,9	61,54
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,004	0,01				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,036	0,11	3,12	0,34	6,86	0,75
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,02	0,06	8,1	0,49	32,06	1,92
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	5,96 3,65 16,51	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	67,12 43,73 180,79
5	**ТЕР20-05-001-02**	Демонтаж фильтров аэрозольных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	1 м2 поверхности в свету		0,3	17,1	5,13	167,23	50,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,276	0,38	9,07	3,45	108,61	41,27
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,02				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,32	0,1	3,12	0,31	6,86	0,69
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	4 2,45 11,58	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	45,03 29,33 124,53
6	**ТЕР26-01-018-01**	Демонтаж изоляцим из плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "ПЕНОФОЛ" *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4*	10 м2 изолируемой поверхности		3,03 *(7.6+13.2+3.4+6.1)/10*	39,41	119,41	391,94	1187,59
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,668	8,08	9,91	80,07	118,49	957,4
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,172	0,52				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,172	0,52	75,40 10,58	39,21 5,50	440,77	229,2

		Теплоизоляционные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				100%*0.9 70%*0.85	72,11 47,67 239,19	100%*0.9 * 0.94 70%*0.85	810,37 569,94 2567,9
	П1								
7	**ТЕР20-06-002-09**	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 камера		1	936,54	936,54	7996,93	7996,93
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	57,88	57,88	9,18	531,34	109,9	6361,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,15	1,15				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,44	0,44	111,99 13,50	49,28 5,94	531,32 153,32	233,78 67,46
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	13,33	13,33	3,12	41,59	6,86	91,44
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,68	1,68	8,1	13,61	32,06	53,86
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,71	0,71	75,40 10,58	53,53 7,51	440,77	312,95
	5. 101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	0,0004	0,00038	18120	6,89	81902,4	31,12
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,00029	25226,77	7,32	29384,67	8,52
	7. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0011	0,00113	9600,99	10,85	28938,14	32,7
	9. 101-1669	Очес льняной	кг	0,15	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92
	10. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	12,2	33,18	61,41	167,04
	11. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0067	0,00671	11461,18	76,9	40748,42	273,42
	12. 101-9662	Болты анкерные	т	0,001	0,00096	9000,93	8,64	40684,2	39,06
	13. 101-9919	Шайбы	т	0,001	0,001	7904,43	7,9	35728,02	35,73
	14. 300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт	3	3	18,65	55,95	84,3	252,9
	15. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,009	438,74	3,95	1983,1	17,85
	16. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,005	0,005	5582,5	27,91	13026,43	65,13
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	618,95 379,05 1934,54	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	6961,26 4535,29 19493,48

8	**ЗАО "Арктика"**	Компактная приточная установка ТА2 L=890м3/ч; Н=350Па, напряжение 400/50 В/Гц Мощность нагревателя 12 кВт ТА2-1243 PYROX *Оборудование*	шт		1	118664,15	118664,15	310900,08	310900,08
9	**ОАО "Мовен"**	Клапан огнезадерживающий с ручным открытием створок 150х150 КОМ 1 ОАО"Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	1556,18	1556,18	7730,1	7730,1
10	**ОАО "Мовен"**	Клапан огнезадерживающий с ручным открытием створок 150х200 ОАО"Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	1590,77	3181,54	7901,88	15803,76
11	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 150х150 КОП серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	370,52	741,04	1840,5	3681
12	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		10	23,61	236,1	180,68	1806,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	14,6	8,97	130,96	107,33	1567,02
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,1				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	1,2	8,1	9,72	32,06	38,47
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	2,7	19,2	51,84	3,82	10,31
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,0043	5620,22	24,17	25403,39	109,23
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0011	9600,99	10,56	28938,14	31,83
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,003	438,74	1,32	1983,1	5,95

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	150,91 92,42 479,43	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1696,87 1105,52 4609,19
13	**ОАО "Мовен"**	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные 225х125(h) РС-Г ООО "Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		9	93,87	844,83	406,6	3659,4
14	**ЗАО "Арктика"**	Решетка наружная (300х300) АНР Арктос *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	293,7	293,7	1272,23	1272,23
15	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,015 *1.5/100*	3579,58	53,69	22464,67	336,97
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	2,52	8,74	22,02	104,75	263,97
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,02				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,03	8,1	0,24	32,06	0,96
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000675	9600,99	0,06	28938,14	0,2
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,12	12,2	1,46	61,41	7,37
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000225	11461,18	2,58	40748,42	9,17
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,0399	118	4,71	114,79	4,58

	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	0,2205	94,6	20,86	188,85	41,64
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 25,48 15,61 94,78	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 286,91 186,92 810,8
16		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 100х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		2,5	177,85	444,63	848,16	2120,4
17	**ТЕР20-01-002-03**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,1032 *10,32/100*	3900,07	402,49	20813,7	2147,97
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	15,86	8,74	138,62	104,75	1661,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,02	0,11				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,41	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,04	6,66	0,27	17,63	0,71
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,17	8,1	1,38	32,06	5,45
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,61	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00004231	9600,99	0,41	28938,14	1,22
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,8256	12,2	10,07	61,41	50,7
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,001548	11461,18	17,74	40748,42	63,08
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	10,67	1,101	118	129,92	114,79	126,38
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	9,69	1	94,6	94,6	188,85	188,85

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	160,35 98,2 661,04	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1806,15 1176,71 5130,83
18		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 160х160 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		6	182,79	1096,74	871,72	5230,32
19		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 160х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		9	206,75	1860,75	985,99	8873,91
20	**ТЕР20-01-002-06**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,093 *9.3/100*	2447,31	227,6	17094	1589,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	12,37	8,74	108,11	104,75	1295,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,09				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,04	6,66	0,27	17,63	0,71
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,14	8,1	1,13	32,06	4,49
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000036 27	9600,99	0,35	28938,14	1,05
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,7049	12,2	8,6	61,41	43,29
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001023	11461,18	11,72	40748,42	41,69
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	1,58	0,1469	118	17,33	114,79	16,86

	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	8,2	0,7626	94,6	72,14	188,85	144,02
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 125,07 76,6 429,27	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 1408,7 917,77 3916,21
21		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 250х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		3	260,1	780,3	1240,43	3721,29
22		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 250х250 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		6	287,03	1722,18	1368,84	8213,04
23		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 400х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		0,5	410,29	205,15	1956,66	978,33
24	**ТЕР26-01-018-01**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "ПЕНОФОЛ"	10 м2 изолируемой поверхности		0,61 *6.1/10*	515,64	314,54	2184,54	1332,57
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	6,67	4,07	9,91	40,33	118,49	482,25
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,26				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,26	75,40 10,58	19,60 2,75	440,77	114,6
	2. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	1,5	0,915	231,8	212,1	432,36	395,61
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	26	15,86	2,67	42,35	21,39	339,25
		Теплоизоляционные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 100%*0.9 70%*0.85	 36,29 23,99 374,82	 100%*0.9 * 0.94 70%*0.85	 407,86 286,85 2027,28

25		Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "Пенофол" *Теплоизоляционные работы*	м2		6,71			220,4	1478,88
	П2								
26	**ТЕР20-06-002-09**	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 камера		1	936,54	936,54	7996,93	7996,93
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	57,88	57,88	9,18	531,34	109,9	6361,01
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,15	1,15				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,44	0,44	111,99 13,50	49,28 5,94	531,32 153,32	233,78 67,46
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	13,33	13,33	3,12	41,59	6,86	91,44
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,68	1,68	8,1	13,61	32,06	53,86
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,71	0,71	75,40 10,58	53,53 7,51	440,77	312,95
	5. 101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	т	0,0004	0,00038	18120	6,89	81902,4	31,12
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,00029	25226,77	7,32	29384,67	8,52
	7. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,00014	15500,35	2,17	39251,7	5,5
	8. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0011	0,00113	9600,99	10,85	28938,14	32,7
	9. 101-1669	Очес льняной	кг	0,15	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92
	10. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	12,2	33,18	61,41	167,04
	11. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0067	0,00671	11461,18	76,9	40748,42	273,42
	12. 101-9662	Болты анкерные	т	0,001	0,00096	9000,93	8,64	40684,2	39,06
	13. 101-9919	Шайбы	т	0,001	0,001	7904,43	7,9	35728,02	35,73
	14. 300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт	3	3	18,65	55,95	84,3	252,9
	15. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,009	438,74	3,95	1983,1	17,85
	16. 541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	т.шт	0,005	0,005	5582,5	27,91	13026,43	65,13
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 618,95 379,05 1934,54	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 6961,26 4535,29 19493,48

27	**ЗАО "Арктика"**	Компактная приточная установка ТА2 L=890м3/ч; Н=350Па, напряжение 400/50 В/Гц Мощность нагревателя 12 кВт ТА2-1243 PYROX *Оборудование*	шт		1	118664,15	118664,15	310900,08	310900,08
28	**ОАО "Мовен"**	Клапан огнезадерживающий 250х250 КОМ-1 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	1625,35	1625,35	8073,66	8073,66
29	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 150х150 КОП серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	370,52	370,52	1840,5	1840,5
30	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 200х200 КОП-01 серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	419,92	419,92	2085,9	2085,9
31	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 250х250 КОП-02 серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	494,03	494,03	2454	2454
32	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		9	23,61	212,49	180,68	1626,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	13,14	8,97	117,87	107,33	1410,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,09				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	1,08	8,1	8,75	32,06	34,62
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	2,43	19,2	46,66	3,82	9,28
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00387	5620,22	21,75	25403,39	98,31
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00099	9600,99	9,51	28938,14	28,65

	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0027	438,74	1,18	1983,1	5,35
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 135,82 83,18 431,49	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 1527,19 994,97 4148,28
33	**ОАО "Мовен"**	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные 225х125(h) РС-Г ООО "Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		8	93,87	750,96	406,6	3252,8
34	**ЗАО "Арктика"**	Решетка наружная (300х300) АНР Арктос *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	293,7	293,7	1272,23	1272,23
35	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,03 *3/100*	3579,58	107,39	22464,67	673,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	5,04	8,74	44,05	104,75	527,94
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,04				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	531,32 153,32	10,63 3,07
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,05	8,1	0,41	32,06	1,6
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000135	9600,99	0,13	28938,14	0,39
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,24	12,2	2,93	61,41	14,74
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00045	11461,18	5,16	40748,42	18,34
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,0798	118	9,42	114,79	9,16

	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	0,441	94,6	41,72	188,85	83,28
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	50,94 31,2 189,53	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	573,81 373,84 1621,59
36		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 100х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		5	177,85	889,25	848,16	4240,8
37	**ТЕР20-01-002-03**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0646 *6.46/100*	3900,07	251,94	20813,7	1344,57
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	9,93	8,74	86,79	104,75	1040,17
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,02	0,07				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,41	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	531,32 153,32	15,94 4,60
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,1	8,1	0,81	32,06	3,21
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,61	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002649	9600,99	0,25	28938,14	0,77
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,5168	12,2	6,31	61,41	31,74
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000969	11461,18	11,11	40748,42	39,49
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	10,67	0,6893	118	81,34	114,79	79,12
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	9,69	0,626	94,6	59,22	188,85	118,22

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	100,37 61,47 413,78	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1130,59 736,58 3211,74
38		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 160х160 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		2	182,79	365,58	871,72	1743,44
39		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 140х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		3,5	204,28	714,98	974,21	3409,74
40		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 200х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		3,5	233,43	817,01	1113,21	3896,24
41	**ТЕР20-01-002-06**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,195 *19.5/100*	2447,31	477,23	17094	3333,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	25,93	8,74	226,63	104,75	2716,17
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,19				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	531,32 153,32	37,19 10,73
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,08	6,66	0,53	17,63	1,41
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,3	8,1	2,43	32,06	9,62
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	440,77	48,48
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000076 05	9600,99	0,73	28938,14	2,2

	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	1,478	12,2	18,03	61,41	90,76
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,002145	11461,18	24,58	40748,42	87,41
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	1,58	0,3081	118	36,36	114,79	35,37
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	8,2	1,599	94,6	151,27	188,85	301,97
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	262,24 160,6 900,07	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	2953,71 1924,35 8211,39
42		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 250х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		9	260,1	2340,9	1240,43	11163,87
43		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 250х250 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		10	287,03	2870,3	1368,84	13688,4
44		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 400х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		0,5	410,29	205,15	1956,66	978,33
45		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 550х250 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		0,5	571,84	285,92	2727,07	1363,54
46	**ТЕР26-01-018-01**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "ПЕНОФОЛ"	10 м2 изолируемой поверхн		0,76 *7.6/10*	515,64	391,89	2184,54	1660,25

			ости						
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	6,67	5,07	9,91	50,24	118,49	600,74
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,33				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,33	75,40 10,58	24,88 3,49	440,77	145,45
	2. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	1,5	1,14	231,8	264,25	432,36	492,89
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	26	19,76	2,67	52,76	21,39	422,67
		Теплоизоляционные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 100%*0.9 70%*0.85	 45,22 29,89 467	 100%*0.9 * 0.94 70%*0.85	 508,15 357,39 2525,79
47		Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "Пенофол" *Теплоизоляционные работы*	м2		8,36			220,4	1842,54
	В1.В2								
48	**ТЕР20-03-001-02**	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор		2	108,14	216,28	1053,22	2106,44
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	9	18	8,53	153,54	102,17	1839,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,16				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	111,99 13,50	6,72 0,81	531,32 153,32	31,88 9,20
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,07	4,14	3,12	12,92	6,86	28,4
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	440,77	44,08
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,68	12,2	8,3	61,41	41,76
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0028	9000,93	25,2	40684,2	113,92
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 177,82 108,9 503	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 2001,44 1303,95 5411,83

49	**ЗАО "Арктика"**	Вентилятор в изолированном корпусе, напряжение 400/50 В/Гц, N=0/188кВт, n=1800об/мин. *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	4875,3	9750,6	26148,98	52297,96
50	**ТЕР20-02-009-01**	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт		1	8,19	8,19	66,77	66,77
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,47	0,47	9,18	4,31	109,9	51,65
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,09	0,09	3,12	0,28	6,86	0,62
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,05	8,1	0,41	32,06	1,6
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00004	9600,99	0,38	28938,14	1,16
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 4,97 3,04 16,2	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 55,93 36,44 159,14
51	**ТССЦ-300-0277**	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 180 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		1	148,39	148,39	595,02	595,02
52	**ТЕР20-02-004-05**	Установка клапанов обратных периметром: до 1000 мм	1 клапан		2	15,97	31,94	138,67	277,34
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,03	2,06	8,85	18,23	106,04	218,44
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,26	0,52	3,12	1,62	6,86	3,57
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82

	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,492	12,2	6	61,41	30,21
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0004	11461,18	4,58	40748,42	16,3
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 21,01 12,87 65,82	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 236,54 154,11 667,99
53	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 150х150 КОП серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	370,52	741,04	1840,5	3681
54	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		8	23,61	188,88	180,68	1445,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	11,68	8,97	104,77	107,33	1253,61
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,08				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,96	8,1	7,78	32,06	30,78
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	2,16	19,2	41,47	3,82	8,25
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	440,77	35,26
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00344	5620,22	19,33	25403,39	87,39
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00088	9600,99	8,45	28938,14	25,47
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0024	438,74	1,05	1983,1	4,76
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 120,73 73,94 383,55	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 1357,5 884,41 3687,35

55	**ОАО "Мовен"**	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные 225х125(h) РС-Г ООО "Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		7	93,87	657,09	406,6	2846,2
56	**ЗАО "Арктика"**	Решетка наружная (300х300) АНР Арктос *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	293,7	293,7	1272,23	1272,23
57	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0492 *4.92/100*	3579,58	176,12	22464,67	1105,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	8,26	8,74	72,19	104,75	865,24
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,06				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	531,32 153,32	15,94 4,60
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,09	8,1	0,73	32,06	2,89
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000022 14	9600,99	0,21	28938,14	0,64
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,3936	12,2	4,8	61,41	24,17
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000738	11461,18	8,46	40748,42	30,07
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,1309	118	15,45	114,79	15,03
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	0,7232	94,6	68,41	188,85	136,58

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	83,55 51,17 310,84	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	941,04 613,09 2659,39
58		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 100х100 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		2	138,33	276,66	659,68	1319,36
59		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 140х140 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		2	174,14	348,28	830,49	1660,98
60		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 100х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		5	204,28	1021,4	848,16	4240,8
61	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0032 *0.32/100*	3579,58	11,45	22464,67	71,89
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	0,54	8,74	4,72	104,75	56,57
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52		111,99 13,50		531,32 153,32	
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39		6,66		17,63	
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,01	8,1	0,08	32,06	0,32
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78		75,40 10,58		440,77	
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000001 44	9600,99	0,01	28938,14	0,04

	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,0256	12,2	0,31	61,41	1,57
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000048	11461,18	0,55	40748,42	1,96
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,008512	118	1	114,79	0,98
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	0,04704	94,6	4,45	188,85	8,88
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	5,43 3,32 20,2	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	61,22 39,88 172,99
62		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 160х160 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		1,5	182,79	274,19	871,72	1307,58
63	**ТЕР20-01-002-18**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0664 *6.64/100*	1933,07	128,36	10640,09	706,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	80,88	5,37	8,74	46,93	104,75	562,51
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,69	0,05				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	531,32 153,32	10,63 3,07
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	0,67	3,12	2,09	6,86	4,6
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,15	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,09	8,1	0,73	32,06	2,89
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,41	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,000021 91	9600,99	0,21	28938,14	0,63
	7. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,6036	12,2	7,36	61,41	37,07

	8. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,0003984	11461,18	4,57	40748,42	16,23
	9. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	7,95	0,5279	118	62,29	114,79	60,6
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 54,36 33,29 216,01	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 612,26 398,89 1717,65
64		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 1.00мм 160х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		7	206,75	1447,25	974,21	6819,47
65		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 1.00мм 200х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		2	233,43	466,86	1113,21	2226,42
	В3								
66	**ТЕР20-03-001-02**	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор		1	108,14	108,14	1053,22	1053,22
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	9	9	8,53	76,77	102,17	919,53
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,08				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	531,32 153,32	15,94 4,60
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,07	2,07	3,12	6,46	6,86	14,2
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	12,2	4,15	61,41	20,88
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00009	11461,18	1,03	40748,42	3,67
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	9000,93	12,6	40684,2	56,96

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	88,91 54,45 251,5	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1000,72 651,97 2705,91
67	**ЗАО "Арктика"**	Вентилятор в изолированном корпусе, напряжение 230/50 В/ГЦ, *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	18649,5	18649,5	97568,44	97568,44
68	**ЗАО "Арктика"**	Гибкая вставка 600х350 l=130мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	593,57	1187,14	3546,89	7093,78
69	**ТЕР20-05-001-02**	Установка фильтров аэрозольных	1 м2 поверхности в свету		0,3	195,65	58,7	1775,49	532,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	3,19	0,96	9,07	8,71	108,61	104,27
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,15	0,05				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,8	0,24	3,12	0,75	6,86	1,65
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,15	0,345	12,2	4,21	61,41	21,19
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0013	0,00039	11461,18	4,47	40748,42	15,89
	5. 300-0971	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт	2	0,6	61,99	37,19	616,91	370,15
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	10 6,12 74,82	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	112,55 73,33 718,53

70	**ЗАО "Арктика"**	Фильтр особо тонкой очистки воздуха типа ULPA 526х526х300 (EU10-EU14) ФАВ *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	2246,58	2246,58	14258,98	14258,98
71	**ТЕР20-02-004-15**	Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм	1 клапан		2	174,62	349,24	1046,61	2093,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	4,02	8,04	9,07	72,92	108,61	873,22
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,01	2,02	3,12	6,3	6,86	13,86
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
	3. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0001	0,00026	47200	12,27	213344	55,47
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	12,2	3,9	61,41	19,65
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00036	11461,18	4,13	40748,42	14,67
	6. 103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,39	0,78	15,39	12	51,16	39,9
	7. 201-9070	Трос	м	9,3	18,6	12,7	236,22	57,4	1067,64
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	84 51,45 484,69	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	945,59 616,06 3654,87
72	**ОАО "Мовен"**	Клапан гнезадерживающий с ручным открытием створок (200х250) КОМ-1 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		2	1625,35	3250,7	8073,66	16147,32
73	**ТЕР20-02-004-05**	Установка клапанов обратных периметром: до 1000 мм	1 клапан		4	15,97	63,88	138,67	554,68
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,03	4,12	8,85	36,46	106,04	436,88
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,04				

	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,26	1,04	3,12	3,24	6,86	7,13
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,984	12,2	12	61,41	60,43
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0008	11461,18	9,17	40748,42	32,6
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 42,03 25,74 131,65	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 473,09 308,22 1335,99
74	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 150х150 КОП серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	370,52	370,52	1840,5	1840,5
75	**ОАО "Мовен"**	Клапан обратный общего назначения 200х200 КОП-01 серия 5.904-41 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		3	419,92	1259,76	2085,9	6257,7
76	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		9	23,61	212,49	180,68	1626,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	13,14	8,97	117,87	107,33	1410,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,09				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	1,08	8,1	8,75	32,06	34,62
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	2,43	19,2	46,66	3,82	9,28
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	440,77	39,67
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00387	5620,22	21,75	25403,39	98,31
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00099	9600,99	9,51	28938,14	28,65
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0027	438,74	1,18	1983,1	5,35

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	135,82 83,18 431,49	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1527,19 994,97 4148,28
77	**ОАО "Мовен"**	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные 225х125(h) РС-Г ООО "Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		8	93,86	750,88	406,6	3252,8
78	**ОАО "Мовен"**	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные 325х125(h) РС-Г ООО "Мовен" *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1	110,17	110,17	477,22	477,22
79	**ТЕР20-02-010-04**	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	1 зонт		1	20,21	20,21	161,98	161,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,2	1,2	8,85	10,62	106,04	127,25
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,23	0,23	3,12	0,72	6,86	1,58
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	8,1	0,97	32,06	3,85
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0001	9600,99	0,96	28938,14	2,89
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	0,00054	11461,18	6,19	40748,42	22
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	12,23 7,49 39,93	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	137,8 89,77 389,55

80	**ТССЦ-300-0291**	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		1	369,02	369,02	1479,76	1479,76
81	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,024 *2.4/100*	3579,58	85,91	22464,67	539,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	4,03	8,74	35,22	104,75	422,14
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,03				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,04	8,1	0,32	32,06	1,28
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,0000108	9600,99	0,1	28938,14	0,31
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,192	12,2	2,34	61,41	11,79
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,00036	11461,18	4,13	40748,42	14,67
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,06384	118	7,53	114,79	7,33
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	0,3528	94,6	33,37	188,85	66,63
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	40,76 24,96 151,63	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	459,04 299,07 1297,26

82		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 100х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		4	177,85	711,4	848,16	3392,64
83	**ТЕР20-01-002-02**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0736 *7.36/100*	3579,58	263,46	22464,67	1653,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	12,35	8,74	107,94	104,75	1293,66
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,1				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,03	6,66	0,2	17,63	0,53
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,13	8,1	1,05	32,06	4,17
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000033 12	9600,99	0,32	28938,14	0,96
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,5888	12,2	7,18	61,41	36,16
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,001104	11461,18	12,65	40748,42	44,99
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	2,66	0,1958	118	23,1	114,79	22,48
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	14,7	1,082	94,6	102,36	188,85	204,34
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	124,99 76,55 465	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	1407,74 917,15 3978,29

84		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 140х140 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		6	174,14	1044,84	830,49	4982,94
85		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.5мм 200х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		5	233,43	1167,15	1113,21	5566,05
86	**ТЕР20-01-002-06**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0638 *6.38/100*	2447,31	156,14	17094	1090,6
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	8,48	8,74	74,12	104,75	888,28
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,06				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,02	111,99 13,50	2,24 0,27	531,32 153,32	10,63 3,07
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,1	8,1	0,81	32,06	3,21
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002488	9600,99	0,24	28938,14	0,72
	6. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,4836	12,2	5,9	61,41	29,7
	7. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,0007018	11461,18	8,04	40748,42	28,6
	8. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	1,58	0,1008	118	11,89	114,79	11,57
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	8,2	0,5232	94,6	49,49	188,85	98,81

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	85,8 52,55 294,49	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	966,39 629,61 2686,6
87		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 250х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		6	260,1	1560,6	1240,43	7442,58
88		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 125х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		0,5	180,33	90,17	859,94	429,97
89		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.6мм 400х250 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		0,5	425,11	212,56	2027,34	1013,67
90	**ТЕР20-01-002-11**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,019 *1.9/100*	2032,8	38,62	12690,88	241,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	100,06	1,9	8,74	16,61	104,75	199,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,71	0,01				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	0,19	3,12	0,59	6,86	1,3
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,2		6,66		17,63	
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,02	8,1	0,16	32,06	0,64
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41

	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,00000627	9600,99	0,06	28938,14	0,18
	7. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	0,1883	12,2	2,3	61,41	11,56
	8. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008	0,000152	11461,18	1,74	40748,42	6,19
	9. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	7,08	0,1345	118	15,87	114,79	15,44
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 19,23 11,77 69,62	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 216,53 141,07 598,73
91		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 0.7мм 600х350 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		1	668,42	668,42	3187,67	3187,67
92		Переход из т/листовой оцинкованной стали 526х526/600х350 l=300мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1			3409,13	3409,13
93		Переход из т/листовой оцинкованной стали 400х250/526х526 l=300мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		1			3122,88	3122,88
94	**ТЕР20-01-002-19**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,132 *13.2/100*	1981,16	261,51	10221,1	1349,19
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	74,45	9,83	8,74	85,91	104,75	1029,69
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,69	0,09				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	531,32 153,32	21,25 6,13

	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	1,33	3,12	4,15	6,86	9,12
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,15	0,02	6,66	0,13	17,63	0,35
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,17	8,1	1,38	32,06	5,45
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,41	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,000043 56	9600,99	0,42	28938,14	1,26
	7. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91	1,308	12,2	15,96	61,41	80,32
	8. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0098	0,001294	11461,18	14,83	40748,42	52,73
	9. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	8,38	1,106	118	130,51	114,79	126,96
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 99,52 60,95 421,98	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 1120,88 730,26 3200,33
95		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 1.00мм 500х160 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		10	528,61	5286,1	2520,92	25209,2
96	**ТЕР26-01-018-01**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "ПЕНОФОЛ"	10 м2 изолируемой поверхности		1,32 *13.2/10*	515,64	680,64	2184,54	2883,59
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	6,67	8,8	9,91	87,21	118,49	1042,71
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,57				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,57	75,40 10,58	42,98 6,03	440,77	251,24
	2. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	1,5	1,98	231,8	458,96	432,36	856,07
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	26	34,32	2,67	91,63	21,39	734,1

		Теплоизоляционные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				100%*0.9 70%*0.85	78,53 51,91 811,08	100%*0.9 * 0.94 70%*0.85	882,58 620,73 4386,9
97		Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "Пенофол" *Теплоизоляционные работы*	м2		14,52			220,4	3200,21
	ВЕ1								
98	**ТЕР20-02-010-01**	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм	1 зонт		1	10,03	10,03	86,27	86,27
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,64	0,64	9,18	5,88	109,9	70,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01				
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,12	0,12	3,12	0,37	6,86	0,82
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,06	8,1	0,49	32,06	1,92
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	9600,99	0,48	28938,14	1,45
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	11461,18	2,06	40748,42	7,33
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0.9 83%*0.85	6,77 4,15 20,95	128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	76,17 49,62 212,06
99	**ТССЦ-300-0288**	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт.		1	229,15	229,15	918,9	918,9
100	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		3	23,61	70,83	180,68	542,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	4,38	8,97	39,29	107,33	470,11
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	8,1	2,92	32,06	11,54

	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	19,2	15,55	3,82	3,09
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	5620,22	7,25	25403,39	32,77
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00033	9600,99	3,17	28938,14	9,55
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0009	438,74	0,39	1983,1	1,78
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 45,27 27,73 143,83	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 509,06 331,66 1382,76
101	**ЗАО "Арктика"**	Решетка вентиляционная пластмасовая (200х200) РВП2 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	шт		3	16,8	50,4	72,76	218,28
102	**ТЕР20-01-002-18**	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,034 *3.4/100*	1933,07	65,72	10640,09	361,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	80,88	2,75	8,74	24,04	104,75	288,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,69	0,02				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,28	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	531,32 153,32	5,31 1,53
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	10,05	0,34	3,12	1,06	6,86	2,33
	3. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,15	0,01	6,66	0,07	17,63	0,18
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	0,04	8,1	0,32	32,06	1,28
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,41	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0003	0,000011 22	9600,99	0,11	28938,14	0,32

	7. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,09	0,3091	12,2	3,77	61,41	18,98
	8. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	0,000204	11461,18	2,34	40748,42	8,31
	9. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	7,95	0,2703	118	31,9	114,79	31,03
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0.9 83%*0.85	 27,83 17,04 110,59	 128%*0.9 * 0.94 83%*0.85	 313,5 204,25 879,51
103		Воздуховоды металлические из оцинкованной стали 1.00мм 140х200 *Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)*	м		5	528,61	2643,05	974,21	4871,05
104	**ТЕР26-01-018-01**	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "ПЕНОФОЛ"	10 м2 изолируемой поверхности		0,34 *3.4/10*	515,64	175,32	2184,54	742,74
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	6,67	2,27	9,91	22,5	118,49	268,97
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,15				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	440,77	66,12
	2. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	1,5	0,51	231,8	118,22	432,36	220,5
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	26	8,84	2,67	23,6	21,39	189,09
		Теплоизоляционные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 100%*0.9 70%*0.85	 20,22 13,37 208,91	 100%*0.9 * 0.94 70%*0.85	 227,33 159,88 1129,95
105		Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой "Пенофол" *Теплоизоляционные работы*	м2		3,74			220,4	824,3
Итого прямые затраты по смете							328752,33		1103613,76
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							4046,94		48440,49
материалы							86272,54		429563,17
эксплуатация машин и механизмов							1127,97		4075,55

Накладные расходы	**4591,41**		**51661,08**
Сметная прибыль	**2824,13**		**33804,31**
Итоги по смете:			
Итого Строительные работы	98839,57		567278,99
Итого Оборудование	237328,3		621800,16
Итого	336 167,87		1 189 079,15
ВСЕГО по смете	**336 167,87**		**1 189 079,15**

Объект: Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт бактериологической лаборатории г. Владимир, ул. Добросельская, 197а. Общестроительные работы.

Сметная стоимость: **1 247.582** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.897** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **268.974** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-02-007-1**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**1.45**	**1 903.12**	**2 760**	**5 305.38**	**7 693**	**2.787**
1. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	21.2135	8.160	173	84.160	1 785	10.314
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.464	6.66	3	17.63	8	2.647
1. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.348	506.69	176	3 118.67	1 085	6.155
1. 4.	с404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт.	0.4	0.58	4 150.00	2 407	8 300.00	4 814	2
		Накладные расходы				99%	171	93.06%	1 661	
								=(99*0.94)		
		Сметная прибыль				59.5%	103	59.5%	1 062	
		Всего с НР и СП					3 034		10 416	
2.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.054**	**287.70**	**16**	**2 967.34**	**160**	**10**
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.95912	7.930	16	81.790	160	10.314
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.06372					
		Накладные расходы				82%	13	77.08%	123	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	10	62%	99	

		Всего с НР и СП					39		383	
3.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	**100 шт.**		**0.03**	**2 081.68**	**62**	**16 468.17**	**494**	**7.968**
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	5.379	8.010	43	82.600	444	10.312
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*0.1191*	*10.060*	*1*	*98.400*	*12*	*9.781*
3. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.1191	100.01	12	409.54	49	4.095
			(1)			*10.06*	*1*	*98.40*	*12*	9.781
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.2379	31.33	7	4.05	1	0.129
3. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.315					
		Накладные расходы				82%	36	77.08%	351	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	27	62%	283	
		Всего с НР и СП					125		1 128	
4.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1863**	**20 233.24**	**3 769**	**172 366.08**	**32 112**	**8.52**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	24.638175	8.970	221	92.440	2 278	10.305
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.9082125	75.40	68	440.77	400	5.846
			(1)							
4. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	20.1204	2.79	56	25.57	514	9.165
4. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0018854	5 160.53	10	29 077.42	55	5.635
4. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.014904	1 078.11	16	3 897.11	58	3.615
4. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	38.02	7.083126	93.54	663	193.26	1 369	2.066
4. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	100.602	3.28	330	17.32	1 742	5.28
4. 8.	с203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	м2	100	18.63	129.12	2 406	1 379.24	25 695	10.682
		Накладные расходы				106.2%	235	99.83%	2 274	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	118	53.55%	1 220	
		Всего с НР и СП					4 122		35 606	
5.	**Е56-13-5**	**Сборка дверных коробок**	**10 шт.**		**0.9**	**3 680.78**	**3 313**	**18 223.47**	**16 401**	**4.95**
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	149.77	134.793	8.970	1 209	92.440	12 460	10.305
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.19	0.171	75.40	13	440.77	75	5.846
			(1)							
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.168	0.1512	2 326.12	352	3 485.02	527	1.498
5. 4.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.105	0.0945	13 641.40	1 289	16 182.20	1 529	1.186

5. 5.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	9.84	8.856	6.97	62	15.50	137	2.224
5. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0005	0.00045	5 160.53	2	29 077.42	13	5.635
5. 7.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.4	0.36	21.80	8	45.99	17	2.11
5. 8.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.33	0.297	1 271.48	378	5 524.43	1 641	4.345
5. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.17	0.153	2.41		10.89	2	4.519
5. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.44	0.396					
		Накладные расходы				82%	991	77.08%	9 604	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	750	62%	7 725	
		Всего с НР и СП					5 054		33 730	
6.	**Е46-04-003-3**	**Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200**	**м3**		**10**	**2 700.95**	**27 009**	**8 942.39**	**89 424**	**3.311**
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	32.26	322.6	8.530	2 752	88.000	28 389	10.317
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.89*	*158.9*	*10.060*	*1 599*	*98.400*	*15 636*	*9.781*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.89	158.9	90.00	14 301	376.01	59 748	4.178
			(1)			*10.06*	*1 599*	*98.40*	*15 636*	9.781
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.78	317.8	31.33	9 957	4.05	1 287	0.129
		Накладные расходы				99%	4 307	93.06%	40 970	
								=(99*0.94)		
		Сметная прибыль				59.5%	2 589	59.5%	26 195	
		Всего с НР и СП					33 905		156 589	
7.	**Е15-04-001-14**	**Покрытие поверхностей бетонконтактом за 1 раз стен.**	**100 м2**		**2.47**	**212.93**	**526**	**1 382.41**	**3 415**	**6.492**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	18.605275	9.620	179	99.090	1 844	10.3
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.030875*	*13.500*		*103.490*	*3*	*7.666*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.030875	20.00	1	142.95	4	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*3*	7.666
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.030875	75.40	2	440.77	14	5.846
			(1)							
7. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.247	3.00	1	6.89	2	2.297
7. 6.	с101-2400-33-1	Бетон-Контакт	кг	13	32.11	10.69	343	48.31	1 551	4.519
		Накладные расходы				94.5%	169	88.83%	1 641	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	84	46.75%	863	
		Всего с НР и СП					779		5 919	

8.	**Е10-04-010-3**	**Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией**	**100 м2**		**1.4**	**17 808.83**	**24 932**	**70 259.99**	**98 364**	**3.945**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	290.812	407.1368	9.070	3 693	93.550	38 088	10.314
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7875*	*1.1025*	*13.500*	*15*	*132.050*	*146*	*9.781*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.7875	1.1025	111.99	123	510.05	562	4.554
			(1)			*13.50*	*15*	*132.05*	*146*	9.781
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.375	6.125	19.20	118	3.82	23	0.199
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.1875	1.6625	75.40	125	440.77	733	5.846
			(1)							
8. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.0012	0.00168	22 288.50	37	48 380.89	81	2.171
8. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.0075	0.0105	2 326.12	24	3 485.02	37	1.498
8. 8.	с101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	0.037	0.0518	16 977.72	879	56 678.37	2 936	3.338
8. 9.	с101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	0.05	0.07	13 338.72	934	21 582.91	1 511	1.618
8. 10.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.27	1.778	72.77	129	102.69	183	1.411
8. 11.	с101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	14	20.00	280	53.66	751	2.683
8. 12.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.14	0.196	282.00	55	1 417.79	278	5.028
8. 13.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0044	0.00616	34 592.73	213	58 382.67	360	1.688
8. 14.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.037	0.0518	15 954.09	826	67 199.66	3 481	4.212
8. 15.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.101	0.1414	15 954.09	2 256	67 850.60	9 594	4.253
8. 16.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4	5.6	10.00	56	20.88	117	2.088
8. 17.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	7.21	471.74	3 401	1 939.81	13 986	4.112
8. 18.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1	1.4	7.20	10	8.67	12	1.204
8. 19.	с113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	14	22.40	314	27.99	392	1.25
8. 20.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	294	38.97	11 457	85.85	25 240	2.203
		Накладные расходы				106.2%	3 938	99.83%	38 169	
								=(106.2*0.94)		

		Сметная прибыль				53.55%	1 986	53.55%	20 474	
		Всего с НР и СП					30 856		157 007	
9.	**Е56-1-2**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке**	**100 шт.**		**0.1**	**3 471.40**	**347**	**32 000.14**	**3 200**	**9.222**
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	382.36	38.236	7.800	298	80.240	3 068	10.287
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.62*	*0.362*	*10.725*	*4*	*99.384*	*36*	*9.266*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.07	20.00	1	142.95	10	7.147
			(1)			*13.50*	*1*	*103.49*	*7*	7.666
9. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	2.92	0.292	100.01	29	409.54	120	4.095
			(1)			*10.06*	*3*	*98.40*	*29*	9.781
9. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.84	0.584	31.33	18	4.05	2	0.129
9. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.76	1.076					
		Накладные расходы				82%	248	77.08%	2 393	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	187	62%	1 924	
		Всего с НР и СП					782		7 517	
10.	**Е56-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**100 м2**		**0.276**	**387.94**	**107**	**3 941.63**	**1 088**	**10.168**
10. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	12.72636	8.010	102	82.600	1 051	10.312
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.93*	*0.25668*	*13.500*	*3*	*103.490*	*27*	*7.666*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	0.25668	20.00	5	142.95	37	7.147
			(1)			*13.50*	*3*	*103.49*	*27*	7.666
10. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.94392					
		Накладные расходы				82%	86	77.08%	831	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	65	62%	668	
		Всего с НР и СП					258		2 587	
11.	**Е56-3-1**	**Снятие подоконных досок бетонных**	**100 м2**		**0.098**	**2 370.87**	**232**	**22 426.76**	**2 198**	**9.474**
11. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	275.6	27.0088	7.670	207	78.980	2 133	10.297
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.58*	*0.15484*	*10.060*	*2*	*98.400*	*15*	*9.781*
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.58	0.15484	100.01	15	409.54	63	4.095
			(1)			*10.06*	*2*	*98.40*	*15*	9.781
11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.16	0.30968	31.33	10	4.05	1	0.129
11. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	13.4	1.3132					
		Накладные расходы				82%	171	77.08%	1 656	
								=(82*0.94)		
		Сметная прибыль				62%	130	62%	1 332	
		Всего с НР и СП					533		5 185	

12.	**Е58-3-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**100 м**		**0.1947**	**71.18**	**14**	**730.73**	**142**	**10.143**
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	1.77177	7.800	14	80.240	142	10.287
12. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.023364	1.70		4.58		2.694
12. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.023364					
		Накладные расходы				83%	12	78.02%	111	
								=(83*0.94)		
		Сметная прибыль				65%	9	65%	92	
		Всего с НР и СП					35		345	
13.	**Е10-01-034-3**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых**	**100 м2**		**0.012**	**94 193.83**	**1 130**	**425 997.99**	**5 112**	**4.524**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	149.845	1.79814	9.400	17	96.870	174	10.305
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6*	*0.0432*	*13.500*	*1*	*103.490*	*4*	*7.666*
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.25	0.051	75.40	4	440.77	22	5.846
			(1)							
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.6	0.0432	20.00	1	142.95	6	7.147
			(1)			*13.50*	*1*	*103.49*	*4*	7.666
13. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	21.675	0.2601	2.08	1	5.13	1	2.466
13. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	14.075	0.1689	1.40		4.79	1	3.421
13. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	39.87	0.47844	63.73	30	147.80	71	2.319
13. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	61.91	0.74292	20.77	15	48.50	36	2.335
13. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	15.47	0.18564	0.34		1.33		3.912
13. 10.	с203-7082-33-1	Оконные блоки одностворные алюминиевые	м2	100	1.2	884.96	1 062	4 000.00	4 800	4.52
		Накладные расходы				106.2%	19	99.83%	178	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	10	53.55%	95	
		Всего с НР и СП					1 159		5 385	
14.	**Е10-01-034-7**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	**100 м2**		**0.3264**	**357 367.37**	**116 645**	**420 004.82**	**137 090**	**1.175**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	168.3025	54.933936	9.400	516	96.870	5 321	10.305
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.825*	*1.24848*	*13.500*	*17*	*103.490*	*129*	*7.666*

14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.5125	1.47288	75.40	111	440.77	649	5.846
			(1)							
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.825	1.24848	20.00	25	142.95	178	7.147
			(1)			*13.50*	*17*	*103.49*	*129*	7.666
14. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.425	6.66672	2.08	14	5.13	34	2.466
14. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.2625	4.32888	1.40	6	4.79	21	3.421
14. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37.55	12.25632	63.73	781	147.80	1 811	2.319
14. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	58.33	19.038912	20.77	395	48.50	923	2.335
14. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.58	4.758912	0.34	2	1.33	6	3.912
14. 10.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	32.64	3 516.98	114 794	3 925.99	128 144	1.116
		Накладные расходы				106.2%	566	99.83%	5 441	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	285	53.55%	2 918	
		Всего с НР и СП					117 496		145 449	
15.	**Е10-01-033-5**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м**	**100 м2**		**0.3384**	**23 666.57**	**8 009**	**57 996.63**	**19 626**	**2.45**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	16.9165	5.7245436	8.970	51	92.440	529	10.305
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.175*	*0.05922*	*13.500*	*1*	*103.490*	*6*	*7.666*
15. 3.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	2.3688	0.34	1	1.33	3	3.912
15. 4.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	25.0416	307.37	7 697	729.96	18 279	2.375
15. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	2.629368	63.73	168	147.80	389	2.319
15. 6.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	1.502496	57.05	86	257.87	387	4.52
15. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.06768	75.40	5	440.77	30	5.846
			(1)							
15. 8.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.175	0.05922	20.00	1	142.95	8	7.147
			(1)			*13.50*	*1*	*103.49*	*6*	7.666
		Накладные расходы				106.2%	55	99.83%	534	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	28	53.55%	286	
		Всего с НР и СП					8 092		20 447	
16.	**Е10-01-035-2**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м**	**100 м2**		**0.3264**	**5 931.67**	**1 936**	**13 176.57**	**4 301**	**2.222**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	4.1439744	9.180	38	94.660	392	10.312
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.05304*	*13.500*	*1*	*103.490*	*5*	*7.666*
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.0612	75.40	5	440.77	27	5.846
			(1)							
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.05304	20.00	1	142.95	8	7.147
			(1)			*13.50*	*1*	*103.49*	*5*	7.666
16. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.43656	1.40	1	4.79	2	3.421
16. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	2.2848	0.34	1	1.33	3	3.912
16. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	1.266432	63.73	81	147.80	187	2.319
16. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.0003264	17 487.27	6	66 064.03	22	3.778
16. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.623424	57.05	36	257.87	161	4.52
16. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	24.1536	73.24	1 769	144.88	3 499	1.978
		Накладные расходы				106.2%	41	99.83%	396	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	21	53.55%	213	
		Всего с НР и СП					1 998		4 910	
17.	**Е46-02-009-4**	**Отбивка штукатурки с поверхностей откосов оконных**	**100 м2**		**0.2**	**262.39**	**52**	**2 699.27**	**540**	**10.385**
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	33.64	6.728	7.800	52	80.240	540	10.287
		Накладные расходы				99%	51	93.06%	503	
								=(99*0.94)		
		Сметная прибыль				59.5%	31	59.5%	321	
		Всего с НР и СП					134		1 364	
18.	**Е15-01-050-4**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2**		**0.281**	**13 123.94**	**3 688**	**37 128.49**	**10 433**	**2.829**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	53.794781	9.180	494	94.660	5 092	10.312
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0281*	*13.500*		*103.490*	*3*	*7.666*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0281	20.00	1	142.95	4	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*3*	7.666
18. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.091325	0.95		3.83		4.032
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.175625	75.40	13	440.77	77	5.846
			(1)							
18. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0562	3.00		6.89		2.297
18. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0025009	11 164.40	28	30 302.94	76	2.714
18. 8.	с101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.105	0.029505	102 200.00	3 015	167 267.57	4 935	1.637
18. 9.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00843	16 204.07	137	29 384.67	248	1.813

		Накладные расходы				94.5%	467	88.83%	4 526	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	231	46.75%	2 382	
		Всего с НР и СП					4 386		17 341	
19.	**Е11-01-040-1**	**Устройство уголков ПВХ**	**100 м**		**0.86**	**934.17**	**803**	**3 927.88**	**3 378**	**4.207**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	8.89111	9.770	87	100.570	894	10.294
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.03225	75.40	2	440.77	14	5.846
			(1)							
19. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	4.429	8.26	37	13.37	59	1.619
19. 4.	с101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м	101	86.86	7.80	678	27.75	2 410	3.558
		Накладные расходы				110.7%	96	104.06%	930	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	55	63.75%	570	
		Всего с НР и СП					955		4 878	
20.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок**	**100 м2**		**1.3121**	**201.79**	**265**	**2 075.81**	**2 724**	**10.279**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	33.944027	7.800	265	80.240	2 724	10.287
		Накладные расходы				80%	212	75.2%	2 048	
								=(80*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	133	50%	1 362	
		Всего с НР и СП					610		6 134	
21.	**Е61-1-10**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков**	**100 м2**		**1.3121**	**13 703.55**	**17 980**	**38 921.77**	**51 069**	**2.84**
21. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	89.76	117.7741	10.210	1 202	105.010	12 367	10.285
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.14*	*2.807894*	*10.799*	*30*	*99.494*	*279*	*9.213*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.603566	20.00	12	142.95	86	7.147
			(1)			*13.50*	*8*	*103.49*	*62*	7.666
21. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.68	2.204328	12.39	27	117.17	258	9.457
			(1)			*10.06*	*22*	*98.40*	*217*	9.781
21. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.12	1.469552	11 279.01	16 575	25 796.50	37 909	2.287
21. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.011	0.0144331	11 164.40	161	30 302.94	437	2.714
21. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.970954	2.41	2	10.89	11	4.519
		Накладные расходы				79%	973	74.26%	9 391	
								=(79*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	616	50%	6 323	
		Всего с НР и СП					19 569		66 783	

22.	**Е15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков**	**100 м2**		**1.3121**	**1 098.16**	**1 441**	**2 915.64**	**3 826**	**2.655**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	30.208478	9.620	291	99.090	2 993	10.3
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0164013*	*13.500*		*103.490*	*2*	*7.666*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0164013	20.00		142.95	2	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*2*	7.666
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0492038	75.40	4	440.77	22	5.846
			(1)							
22. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.26242	3.00	1	6.89	2	2.297
22. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	26.242	43.65	1 145	30.73	806	0.704
		Накладные расходы				94.5%	275	88.83%	2 660	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	136	46.75%	1 400	
		Всего с НР и СП					1 852		7 887	
23.	**Е15-04-027-6**	**Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**1.3121**	**276.57**	**363**	**2 151.80**	**2 823**	**7.777**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	24.897098	9.510	237	97.980	2 439	10.303
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0164013*	*13.500*		*103.490*	*2*	*7.666*
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0164013	20.00		142.95	2	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*2*	7.666
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.065605	75.40	5	440.77	29	5.846
			(1)							
23. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0005773	8.50		101.79		11.975
23. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0419872	2 863.90	120	8 366.57	351	2.921
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.196815	3.00	1	6.89	1	2.297
		Накладные расходы				94.5%	224	88.83%	2 168	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	111	46.75%	1 141	
		Всего с НР и СП					698		6 133	
24.	**Е15-04-025-9**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков**	**100 м2**		**1.3121**	**1 709.84**	**2 243**	**8 856.31**	**11 620**	**5.181**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	72.105	94.608971	9.070	858	93.550	8 851	10.314
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.0328025*	*13.500*		*103.490*	*3*	*7.666*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.0328025	20.00	1	142.95	5	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*3*	7.666
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.1804138	75.40	14	440.77	80	5.846
			(1)							

24. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.003149	100.61		204.45	1	2.032
24. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0011022	8.50		101.79		11.975
24. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.055	0.0721655	2 863.90	207	8 366.57	604	2.921
24. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.406751	3.00	1	6.89	3	2.297
24. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0089	0.0116777	25 456.00	297	47 885.57	559	1.881
24. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.013	0.0170573	14 348.80	245	36 308.73	619	2.53
24. 11.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.021	0.0275541	22 533.00	621	32 649.25	900	1.449
		Накладные расходы				94.5%	811	88.83%	7 865	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	401	46.75%	4 139	
		Всего с НР и СП					3 455		23 624	
25.	**Е62-41-1**	**Очистка вручную поверхности стен от масляных красок**	**100 м2**		**0.655**	**162.24**	**106**	**1 668.99**	**1 093**	**10.311**
25. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	13.624	7.800	106	80.240	1 093	10.287
		Накладные расходы				80%	85	75.2%	822	
								=(80*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	53	50%	547	
		Всего с НР и СП					244		2 461	
26.	**Е61-1-9**	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен**	**100 м2**		**0.655**	**11 689.08**	**7 656**	**32 731.08**	**21 439**	**2.8**
26. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	48.339	9.770	472	100.570	4 861	10.294
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.9*	*1.2445*	*10.893*	*14*	*99.632*	*124*	*9.147*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.3013	20.00	6	142.95	43	7.147
			(1)			*13.50*	*4*	*103.49*	*31*	7.666
26. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.44	0.9432	12.39	12	117.17	111	9.457
			(1)			*10.06*	*9*	*98.40*	*93*	9.781
26. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.6288	11 279.01	7 092	25 796.50	16 221	2.287
26. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00655	11 164.40	73	30 302.94	198	2.714
26. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.41265	2.41	1	10.89	4	4.519
		Накладные расходы				79%	384	74.26%	3 702	
								=(79*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	243	50%	2 493	
		Всего с НР и СП					8 283		27 633	

27.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**0.655**	**1 056.28**	**692**	**2 488.51**	**1 630**	**2.355**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	12.29304	9.620	118	99.090	1 218	10.3
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0081875*	*13.500*		*103.490*	*1*	*7.666*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0081875	20.00		142.95	1	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*1*	7.666
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.016375	75.40	1	440.77	7	5.846
			(1)							
27. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.131	3.00		6.89	1	2.297
27. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	13.1	43.65	572	30.73	403	0.704
		Накладные расходы				94.5%	112	88.83%	1 083	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	55	46.75%	570	
		Всего с НР и СП					859		3 283	
28.	**Е15-04-027-5**	**Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен**	**100 м2**		**0.655**	**217.71**	**143**	**1 613.02**	**1 057**	**7.392**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	9.0314675	9.510	86	97.980	885	10.303
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0081875*	*13.500*		*103.490*	*1*	*7.666*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0081875	20.00		142.95	1	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*1*	7.666
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0245625	75.40	2	440.77	11	5.846
			(1)							
28. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002882	8.50		101.79		11.975
28. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.018995	2 863.90	54	8 366.57	159	2.921
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.09825	3.00		6.89	1	2.297
		Накладные расходы				94.5%	81	88.83%	787	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	40	46.75%	414	
		Всего с НР и СП					264		2 258	
29.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.655**	**1 328.06**	**870**	**7 467.75**	**4 891**	**5.622**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	38.423283	9.070	348	93.550	3 594	10.314
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0081875*	*13.500*		*103.490*	*1*	*7.666*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0081875	20.00		142.95	1	7.147
			(1)			*13.50*		*103.49*	*1*	7.666
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0900625	75.40	7	440.77	40	5.846
			(1)							

29. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001572	100.61		204.45		2.032
29. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0005502	8.50		101.79		11.975
29. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.033405	2 863.90	96	8 366.57	279	2.921
29. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.20305	3.00	1	6.89	1	2.297
29. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0049125	25 456.00	125	47 885.57	235	1.881
29. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0074015	14 348.80	106	36 308.73	269	2.53
29. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0120324	15 519.00	187	39 125.42	471	2.521
		Накладные расходы				94.5%	329	88.83%	3 193	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	163	46.75%	1 681	
		Всего с НР и СП					1 362		9 765	
30.	**Е10-01-060-1**	**Установка и крепление уголков перфорированных**	**100 м**		**0.4**	**80.82**	**32**	**799.53**	**320**	**10**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	3.5972	8.160	29	84.160	303	10.314
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.02	75.40	2	440.77	9	5.846
30. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.000284	5 160.53	1	29 077.42	8	5.635
		Накладные расходы				106.2%	31	99.83%	302	
								=(106.2*0.94)		
		Сметная прибыль				53.55%	16	53.55%	162	
		Всего с НР и СП					78		785	
31.	**П3.**	**Уголки перфорированные**	**м**		**40**	**2.19**	**88**	**9.89**	**396**	**4.5**
32.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.29**	**1 079.65**	**313**	**6 833.12**	**1 982**	**6.332**
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	19.1226	8.740	167	90.220	1 725	10.323
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0029	75.40		440.77	1	5.846
32. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00261	15 500.35	40	39 251.70	102	2.532
32. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.029	3.00		6.89		2.297
32. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.004669	22 533.00	105	32 649.25	152	1.449
		Накладные расходы				80%	134	75.2%	1 297	
								=(80*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	84	50%	863	
		Всего с НР и СП					530		4 142	
33.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**1.3121**	**91.44**	**120**	**932.52**	**1 224**	**10.2**

33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	14.944819	7.800	117	80.240	1 199	10.287
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.170573*	*13.500*	*2*	*103.490*	*18*	*7.666*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.170573	20.00	3	142.95	24	7.147
			(1)			*13.50*	*2*	*103.49*	*18*	7.666
33. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.616687					
		Накладные расходы				80%	95	75.2%	915	
								=(80*0.94)		
		Сметная прибыль				68%	81	68%	828	
		Всего с НР и СП					296		2 967	
34.	**Е57-2-4**	**Разборка покрытий полов цементных**	**100 м2**		**1.3121**	**4 107.80**	**5 390**	**18 061.60**	**23 699**	**4.397**
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	145.90552	8.530	1 245	88.000	12 840	10.317
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21*	*27.5541*	*10.355*	*285*	*98.836*	*2 723*	*9.545*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.8	2.36178	20.00	47	142.95	338	7.147
			(1)			*13.50*	*32*	*103.49*	*244*	7.666
34. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	19.2	25.19232	100.01	2 519	409.54	10 317	4.095
			(1)			*10.06*	*253*	*98.40*	*2 479*	9.781
34. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	50.38464	31.33	1 579	4.05	204	0.129
34. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	8.65986					
		Накладные расходы				80%	1 224	75.2%	11 703	
								=(80*0.94)		
		Сметная прибыль				68%	1 040	68%	10 583	
		Всего с НР и СП					7 654		45 985	
35.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**1.3121**	**3 381.83**	**4 437**	**15 192.63**	**19 934**	**4.493**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	53.107	69.681695	11.270	785	115.810	8 070	10.276
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4875*	*0.6396488*	*13.500*	*9*	*103.490*	*66*	*7.666*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4875	0.6396488	20.00	13	142.95	91	7.147
			(1)			*13.50*	*9*	*103.49*	*66*	7.666
35. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.0625	13.203006	30.00	396	109.78	1 449	3.659
35. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	7.5	9.84075	2.70	27	6.21	61	2.3
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7375	0.9676738	75.40	73	440.77	427	5.846
			(1)							
35. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.0183694	890.00	16	24 815.25	456	27.882
35. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.3791969	2 429.20	921	9 638.81	3 655	3.968
35. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.0747897	2 429.20	182	7 625.81	570	3.139
35. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.1246495	6 070.40	757	12 821.54	1 598	2.112
35. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.65605	3.00	2	6.89	5	2.297

35. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.3030951	676.00	205	3 935.59	1 193	5.822
35. 13.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	116	152.2036	6.97	1 061	15.50	2 359	2.224
		Накладные расходы				110.7%	879	104.06%	8 466	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	506	63.75%	5 187	
		Всего с НР и СП					5 822		33 587	
36.	**Е11-01-015-3**	**Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.3121**	**1 794.31**	**2 354**	**14 144.46**	**18 559**	**7.884**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	45.463609	7.930	361	81.790	3 718	10.314
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3*	*4.32993*	*11.037*	*48*	*99.846*	*432*	*9.046*
36. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	1.771335	89.99	159	380.48	674	4.228
			(1)			*10.06*	*18*	*98.40*	*174*	9.781
36. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9375	1.2300938	20.00	25	142.95	176	7.147
			(1)			*13.50*	*17*	*103.49*	*127*	7.666
36. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	1.3285013	90.00	120	376.01	500	4.178
			(1)			*10.06*	*13*	*98.40*	*131*	9.781
36. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	5.3304063	0.50	3	1.36	7	2.72
36. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	5.051585	2.41	12	10.89	55	4.519
36. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	4.015026	78.25	314	307.23	1 234	3.926
36. 9.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	2.676684	508.54	1 361	4 556.14	12 195	8.959
		Накладные расходы				110.7%	453	104.06%	4 318	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	261	63.75%	2 646	
		Всего с НР и СП					3 068		25 523	
37.	**Е11-01-015-4**	**Устройство покрытий цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**1.3121**	**4 401.59**	**5 775**	**39 474.02**	**51 794**	**8.969**
		Начисления: Н3= 16*1,25, Н4= 16*1,25, Н5= 16*1,15, Н41= 16								
37. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	21.16	27.764036	7.930	220	81.790	2 271	10.314
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*4.98598*	*13.500*	*67*	*103.490*	*516*	*7.666*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.8	4.98598	20.00	100	142.95	713	7.147
			(1)			*13.50*	*67*	*103.49*	*516*	7.666
37. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	16.2	21.25602	0.50	11	1.36	29	2.72
37. 5.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	8.16	10.706736	508.54	5 445	4 556.14	48 781	8.959
		Накладные расходы				110.7%	318	104.06%	2 900	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	183	63.75%	1 777	
		Всего с НР и СП					6 276		56 471	

38.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем**	**100 м2**		**1.3121**	**11 216.42**	**14 717**	**43 469.63**	**57 036**	**3.876**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	180.73784	8.740	1 580	90.220	16 306	10.323
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*4.3627325*	*13.034*	*57*	*102.801*	*448*	*7.887*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.590445	89.99	53	380.48	225	4.228
			(1)			*10.06*	*6*	*98.40*	*58*	9.781
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	3.7722875	20.00	75	142.95	539	7.147
			(1)			*13.50*	*51*	*103.49*	*390*	7.666
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.459235	75.40	35	440.77	202	5.846
			(1)							
38. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	133.8342	88.19	11 803	239.77	32 089	2.719
38. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	4.015026	90.81	365	84.29	338	0.928
38. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	5.051585	2.41	12	10.89	55	4.519
38. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.70573	465.84	795	4 268.64	7 281	9.163
		Накладные расходы				110.7%	1 812	104.06%	17 434	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	1 044	63.75%	10 681	
		Всего с НР и СП					17 573		85 151	
39.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**1.36**	**2 706.74**	**3 681**	**13 397.45**	**18 221**	**4.95**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	36.9104	9.510	351	97.980	3 616	10.303
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.075	0.102	75.40	8	440.77	45	5.846
			(1)							
39. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.2176	465.84	101	4 268.64	929	9.163
39. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	137.36	23.45	3 221	99.23	13 630	4.232
		Накладные расходы				110.7%	389	104.06%	3 763	
								=(110.7*0.94)		
		Сметная прибыль				63.75%	224	63.75%	2 305	
		Всего с НР и СП					4 293		24 289	
40.	**Е61-27-1**	**Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу**	**100 м2**		**2.47**	**669.97**	**1 655**	**3 955.21**	**9 769**	**5.903**
40. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	80.2256	7.930	636	81.790	6 562	10.314

40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.14*	*7.7558*	*10.060*	*78*	*98.400*	*763*	*9.781*
40. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.14	7.7558	100.01	776	409.54	3 176	4.095
			(1)			*10.06*	*78*	*98.40*	*763*	9.781
40. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	7.7558	31.33	243	4.05	31	0.129
		Накладные расходы				79%	564	74.26%	5 440	
								=(79*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	357	50%	3 663	
		Всего с НР и СП					2 576		18 871	
41.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**2.225**	**8 890.53**	**19 781**	**46 018.46**	**102 391**	**5.176**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	408.55561	9.180	3 751	94.660	38 674	10.312
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0625*	*4.5890625*	*10.623*	*49*	*99.233*	*455*	*9.341*
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.2225	89.99	20	380.48	85	4.228
			(1)			*10.06*	*2*	*98.40*	*22*	9.781
41. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.7509375	20.00	15	142.95	107	7.147
			(1)			*13.50*	*10*	*103.49*	*78*	7.666
41. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	3.615625	12.39	45	117.17	424	9.457
			(1)			*10.06*	*36*	*98.40*	*356*	9.781
41. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.1125	3.00	3	6.89	8	2.297
41. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.834375	3 628.43	3 027	11 362.64	9 481	3.132
41. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.11125	432.23	48	1 953.68	217	4.52
41. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	2.06925	2.41	5	10.89	23	4.519
41. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	222.5	57.83	12 867	239.88	53 373	4.148
		Накладные расходы				94.5%	3 591	88.83%	34 758	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	1 777	46.75%	18 293	
		Всего с НР и СП					25 149		155 442	
42.	**Е15-01-051-8**	**Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов**	**100 м2**		**0.09**	**18 970.34**	**1 707**	**83 381.66**	**7 504**	**4.396**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	38.99259	9.400	367	96.870	3 777	10.305
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.775*	*0.06975*	*13.500*	*1*	*103.490*	*7*	*7.666*

42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.08325	75.40	6	440.77	37	5.846
			(1)							
42. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.06975	20.00	1	142.95	10	7.147
			(1)			*13.50*	*1*	*103.49*	*7*	7.666
42. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	1.549125	19.20	30	3.82	6	0.199
42. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.072	8.50	1	101.79	7	11.975
42. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.01053	2.41		10.89		4.519
42. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	40.32	0.94	38	4.25	171	4.521
42. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.7875	23.30	18	105.32	83	4.52
42. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	4.077	1.05	4	3.61	15	3.438
42. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	9.45	26.20	248	75.98	718	2.9
42. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	7.47	0.87	6	3.93	29	4.517
42. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	16.2	4.78	77	15.70	254	3.285
42. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.48105	86.90	42	105.67	51	1.216
42. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	18.675	11.51	215	29.96	560	2.603
42. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	37.8	11.54	436	31.90	1 206	2.764
42. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	37.8	5.76	218	15.35	580	2.665
		Накладные расходы				94.5%	348	88.83%	3 361	
								=(94.5*0.94)		
		Сметная прибыль				46.75%	172	46.75%	1 769	
		Всего с НР и СП					2 227		12 634	
43.	**Е53-1-1**	**Разборка обшивки: неоштукатуренной**	**100 м2**		**0.3**	**143.26**	**43**	**1 185.48**	**356**	**8.279**
43. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	3.69	7.550	28	77.720	287	10.294
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.135*	*13.500*	*2*	*132.050*	*18*	*9.781*
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.45	0.135	111.99	15	510.05	69	4.554
			(1)			*13.50*	*2*	*132.05*	*18*	9.781
43. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.282					
		Накладные расходы				86%	26	80.84%	247	
								=(86*0.94)		
		Сметная прибыль				70%	21	70%	214	
		Всего с НР и СП					90		816	
44.	**Е53-1-4**	**Разборка каркаса из брусьев**	**100 м2**		**0.3**	**701.32**	**210**	**5 378.60**	**1 614**	**7.686**
44. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	15.36	7.420	114	76.460	1 174	10.305
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.87*	*0.861*	*13.500*	*12*	*132.050*	*114*	*9.781*

44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	0.861	111.99 *13.50*	96 *12*	510.05 *132.05*	439 *114*	4.554 9.781
44. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	0.822					
		Накладные расходы				86%	108	80.84%	1 041	
								=(86*0.94)		
		Сметная прибыль				70%	88	70%	902	
		Всего с НР и СП					407		3 557	
45.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**14.9**	**33.00**	**492**	**207.94**	**3 098**	**6.297**
45. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	8.6122	7.300	63	75.210	648	10.303
45. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	4.321	99.23	429	567.13	2 451	5.715
		Накладные расходы				95%	60	89.3%	579	
								=(95*0.94)		
		Сметная прибыль				50%	32	50%	324	
		Всего с НР и СП					583		4 001	
46.	**Х403-1-18**	**Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне к арьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**14.9**	**17.16**	**256**	**54.92**	**818**	**3.195**
		Всего с НР и СП					256		818	

	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**288 160**		**856 058**	**2.971**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**288 160**		**856 058**	**2.971**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 1, 6, 17; %=77.08 - по стр. 2, 3, 5, 9-11; %=99.83 - по стр. 4, 8, 13-16, 30; %=88.83 - по стр. 7, 18, 22-24, 27-29, 41, 42; %=78.02 - по стр. 12; %=104.06 - по стр. 19, 35-39; %=75.2 - по стр. 20, 25, 32-34; %=74.26 - по стр. 21, 26, 40; %=80.84 - по стр. 43, 44; %=89.3 - по стр. 45)					**25 190**		**242 537**	**9.628**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 6, 17; %=62 - по стр. 2, 3, 5, 9-11; %=53.55 - по стр. 4, 8, 13-16, 30; %=46.75 - по стр. 7, 18, 22-24, 27-29, 41, 42; %=65 - по стр. 12; %=63.75 - по стр. 19, 35-39; %=50 - по стр. 20, 21, 25, 26, 32, 40, 45; %=68 - по стр. 33, 34; %=70 - по стр. 43, 44)					**14 553**		**148 987**	**10.238**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**327 903**		**1 247 582**	**3.805**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**327 903**		**1 247 582**	**3.805**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Условия выполнения работ	
5. Место выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок (период) выполнения работ	
8. Срок предоставления гарантий качества работ	
9. Объем предоставления гарантий качества работ	
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № /___
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир **"__"_____ 2009г.**

Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача **О.Б.Бабкиной**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона , Протокол №_____ от _____г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **капитальному ремонту помещений поликлиники (бактериологическая лаборатория)**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (_____руб.___коп.) и **является твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 4квартала 2009 года по мере поступления финансирования, согласно форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости

выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3(трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МУЗ «Детская городская поликлиника»**
600031, г. Владимир, ул. Добросельская,34д л/с № 03283004080
В отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области
р/с 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 041708001
ИНН/КПП 3329025452/332901001
Подрядчик:
_____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач	_____
_____О.Б.Бабкина	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № /___

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Детская городская поликлиника»

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона от _____ г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на _____

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	1	капитальный ремонт помещений (бактериологическая лаборатория) МУЗ «Детская городская поликлиника»					
		Итого цена работ:					
2		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач _____

_____О.Б.Бабкина _____

м.п. (подпись) м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № /__

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ
1	капитальный ремонт помещений (бактериологическая лаборатория) МУЗ «Детская городская поликлиника»	С момента подписания муниципального контракта до 15.12.2009г	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____О.Б.Бабкина

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____

_____ _____

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;
–адрес электронной почты;
–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения

муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.