

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/

_____/_____/

«_____» _____ 2010г.

«_____» _____ 2010г.

Стройка: Производство ремонтно-строительных работ МУЗ "Городская больница №4" г.Владимир, ул.Каманина

Объект: Производство ремонтно-строительных работ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Составлена в ценах 3-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Е09-04-014-2	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2		9.45	763.16	7 211.83
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.738	44.7741	98.54	4 412.04
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	2.3625	448.56	1 059.72
1. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4	3.78	32.06	121.19
1. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3625	3.425625	5.13	17.57
1. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1625	1.535625	13.74	21.10
1. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0037	0.034965	28 057.31	981.02
1. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.15	1.4175	147.80	209.51
1. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.01134	34 363.18	389.68
		<i>Накладные расходы</i>				81%	3 573.75
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	3 187.70
2.	П1.	Двери маятниковые :система- алюминий , цвет белый, открывание маятниковое , напольный доводчик с фиксацией 90 градусов "GEZE "(производство Германии), примыкание: фетровый уплотнитель, заполнение: вверх стекло "триплекс ", низ "сендвич" панели, цоколь двери- с 2-х сторон отбойные пластины из нержавеющей стали ,средний импост-с 2-х сторон отбойные пластины из нержавеющей стали ,замок без ручек ,не рабочая створка - шпингалеты -2 шт..	шт.		3	32 138.70	96 416.10

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПОЛЫ							
3.	E46-04-011-14	Разборка покрытий полов из линолеума (2 слоя)	100 м2		1.12	2 662.77	2 982.30
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	33	36.96	80.69	2 982.30
		<i>Накладные расходы</i>				99%	2 952.48
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1 774.47
4.	E46-04-010-2	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.56	3 016.55	1 689.27
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	30.53	17.0968	80.69	1 379.54
4. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.65	2.044	104.08	212.74
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.65	2.044	151.53	309.73
		<i>Накладные расходы</i>				99%	1 576.36
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	947.41
5.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	100 м2		0.56	618.89	346.58
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	4.2952	80.69	346.58
		<i>Накладные расходы</i>				80%	277.26
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	235.67
6.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.285	304.20	86.70
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.07445	80.69	86.70
		<i>Накладные расходы</i>				80%	69.36
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	58.96
7.	E11-01-015-3	Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм	100 м2		0.56	14 134.89	7 915.54
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	19.40372	82.25	1 595.96
7. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.3	1.848	100.41	185.57
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	0.756	386.35	292.08
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9375	0.525	151.53	79.55
7. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.567	366.40	207.75
7. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	2.275	1.36	3.09
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	2.156	11.25	24.26
7. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	1.7136	304.33	521.50
7. 9.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	1.1424	4 544.25	5 191.35
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	1 972.15
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 135.73
8.	E11-01-015-4	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2		3.3	2 463.71	8 130.24
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3225	4.36425	82.25	358.96
8. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2375	0.78375	104.08	81.57
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.78375	151.53	118.76
8. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	3.34125	1.36	4.54
8. 5.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.51	1.683	4 544.25	7 647.97

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	487.67
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	280.84
9.	Е15-04-025-3	Огрунтовка полов	100 м2		0.56	5 626.75	3 150.98
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	33.08228	94.08	3 112.38
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.014	104.08	1.46
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.014	151.53	2.12
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.077	448.56	34.54
9. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001344	204.45	0.27
9. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0004704	101.79	0.05
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1736	6.89	1.20
9. 8.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	0.025	0.014	29.97	0.42
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 942.58
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 455.72
10.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2		0.56	29 302.52	16 409.41
10. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	42.4	23.744	86.19	2 046.50
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.35	0.196	104.08	20.40
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.196	151.53	29.70
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.28	448.56	125.60
10. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.028	27 619.57	773.35
10. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.28	6.89	1.93
10. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	57.12	235.16	13 432.34
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	2 288.06
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 317.65
11.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.285	3 664.60	1 044.41
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.65	2.18025	88.50	192.95
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0228	448.56	10.23
11. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.0000855	41 979.67	3.59
11. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	28.785	29.10	837.64
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	213.60
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	123.01
12.	Е11-01-015-3	Устройство пандуса	100 м2		0.075	14 134.89	1 060.12
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	2.5987125	82.25	213.74
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.3	0.2475	100.41	24.85
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	0.10125	386.35	39.12
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9375	0.0703125	151.53	10.65
12. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.0759375	366.40	27.82
12. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	0.3046875	1.36	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7.	c411-0001	Вода	м3	3.85	0.28875	11.25	3.25
12. 8.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.2295	304.33	69.84
12. 9.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	0.153	4 544.25	695.27
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	264.12
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	152.10
13.	E11-01-015-4	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2		1.2	2 463.71	2 956.45
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3225	1.587	82.25	130.53
13. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2375	0.285	104.08	29.66
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.285	151.53	43.19
13. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	1.215	1.36	1.65
13. 5.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.51	0.612	4 544.25	2 781.08
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	177.33
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	102.12
14.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2		0.56	1 481.31	829.54
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	6.9552	98.54	685.37
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.125	0.07	101.01	7.07
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.075	0.042	386.35	16.23
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.028	151.53	4.24
14. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0336	3 644.07	122.44
14. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.2	0.112	11.25	1.26
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	766.53
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	441.43
Раздел 3. КРОВЛЯ							
15.	E58-10-1	Монтаж водосточных труб прямых звеньев	100 м		0.12	22 788.69	2 734.64
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.8	4.416	88.50	390.82
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.13	0.0156	448.56	7.00
15. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.00006	17 145.80	1.03
15. 4.	с201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	13.74	170.00	2 335.80
		<i>Накладные расходы</i>				83%	324.38
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	254.03
16.	E58-10-6	Монтаж водосточных труб воронок	100 шт.		0.01	21 742.09	217.42
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	0.531	88.50	46.99
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0008	448.56	0.36
16. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000004	17 145.80	0.07
16. 4.	с201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	100	1	170.00	170.00
		<i>Накладные расходы</i>				83%	39.00

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Сметная прибыль</i>						65%	30.54
17.	E58-10-5	Монтаж водосточных труб отливов (отметов)	100 шт.		0.01	24 742.09	247.42
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	0.531	88.50	46.99
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0008	448.56	0.36
17. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000004	17 145.80	0.07
17. 4.	с201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	100	1	200.00	200.00
<i>Накладные расходы</i>						83%	39.00
<i>Сметная прибыль</i>						65%	30.54
18.	C101-3690-33	Хомуты для крепления труб	шт.		12	186.00	2 232.00

Раздел 4. Существующее здание 3 этаж

19.	E10-04-010-4	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2		0.126	98 145.05	12 366.28
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	391.092	49.277592	94.08	4 636.04
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.3	0.1638	132.80	21.75
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.3	0.1638	501.47	82.14
19. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.375	1.05525	3.82	4.03
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.9375	0.244125	448.56	109.50
19. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.0012	0.0001512	48 380.89	7.32
19. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.0075	0.000945	3 485.02	3.29
19. 8.	с101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	0.037	0.004662	56 678.37	264.23
19. 9.	с101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	0.05	0.0063	21 582.91	135.97
19. 10.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.27	0.16002	102.69	16.43
19. 11.	с101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	1.26	53.66	67.61
19. 12.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.14	0.01764	1 417.79	25.01
19. 13.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0089	0.0011214	58 382.67	65.47
19. 14.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.037	0.004662	67 199.66	313.28
19. 15.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.101	0.012726	67 850.60	863.47
19. 16.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4	0.504	20.43	10.30
19. 17.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.6489	1 941.59	1 259.90

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	c113-0304	Клей резиновый N 88-H	кг	1	0.126	8.67	1.09
18.							
19.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	1.26	27.99	35.27
19.							
19.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	52.92	84.39	4 465.92
20.							
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	4 946.57
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2 494.25
20.	E15-04-027-1	Шпатлевка при окраске по ГКЛ стен	100 м2		0.252	1 337.28	336.99
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.1	3.0492	98.54	300.47
20. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.00252</i>	<i>104.08</i>	<i>0.26</i>
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00252	151.53	0.38
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00504	448.56	2.26
20. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0003	0.0000756	101.79	0.01
20. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.016	0.004032	8 358.71	33.70
20. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0252	6.89	0.17
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	284.19
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	140.59
21.	E15-04-024-1	Огрунтовка поверхности перегородок	100 м2		0.252	4 142.83	1 043.99
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	32.2575	8.12889	90.73	737.53
21. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.00315</i>	<i>104.08</i>	<i>0.33</i>
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00315	151.53	0.48
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.01575	448.56	7.06
21. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0084	0.0021168	39 622.88	83.87
21. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001008	204.45	0.02
21. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000202	101.79	
21. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00126	8 358.71	10.53
21. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.08316	6.89	0.57
21.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	27	6.804	29.97	203.92
10.							
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	697.28
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	344.95
22.	E15-04-025-1	Улучшенная окраска по дереву стен	100 м2		0.252	7 954.44	2 004.52
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.298	16.959096	94.08	1 595.51
22. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.00315</i>	<i>104.08</i>	<i>0.33</i>
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00315	151.53	0.48
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0252	448.56	11.30
22. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0006048	204.45	0.12
22. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002117	101.79	0.02
22. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.038	0.009576	8 358.71	80.04

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.07812	6.89	0.54
22. 9.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0091	0.0022932	36 308.73	83.26
22. 10.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0258	0.0065016	35 873.81	233.24
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 508.07
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	746.06
23.	Е46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3		0.53	2 094.64	1 110.16
23. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	6.519	92.96	606.01
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.54</i>	<i>1.3462</i>	<i>98.96</i>	<i>133.22</i>
23. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.54	1.3462	366.40	493.25
23. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	2.6924	4.05	10.90
		<i>Накладные расходы</i>				99%	731.84
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	439.84
24.	Е53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т		0.12	58 961.20	7 075.34
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	165.88	19.9056	89.62	1 783.94
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.47</i>	<i>0.0564</i>	<i>98.96</i>	<i>5.58</i>
24. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.0192	4.58	0.09
24. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.74	0.0888	32.06	2.85
24. 5.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.47	0.0564	401.60	22.65
24. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.92	0.1104	4.05	0.45
24. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.024	448.56	10.77
24. 8.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.009	0.00108	31 198.22	33.69
24. 9.	c201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	1.04	0.1248	37 145.20	4 635.72
24. 10.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.54	0.0648	3 110.83	201.58
24. 11.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.57	0.0684	5 608.32	383.61
		<i>Накладные расходы</i>				86%	1 538.99
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	1 252.66
25.	Е15-02-019-5	Выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2		0.0156	22 092.20	344.64
25. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	105.616	1.6476096	98.54	162.36
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.1625</i>	<i>0.064935</i>	<i>99.39</i>	<i>6.45</i>
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	0.001755	386.35	0.68
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.00546	151.53	0.83
25. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	3.7	0.05772	124.39	7.18
25. 6.	c402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	1.718	0.0268008	6 470.00	173.40

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7.	c411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	1.12	0.017472	11.25 94.5% 46.75%	0.20 159.53 78.92
26.	E15-04-026-7	Окраска масляными составами по штукатурке откоса	100 м2		0.0156	14 126.82	220.38
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	114.862	1.7918472	99.66	178.58
26. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.00039	104.08	0.04
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.00039	151.53	0.06
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.00312	448.56	1.40
26. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0000686	204.45	0.01
26. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.0000137	101.79	
26. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.092	0.0014352	8 358.71	12.00
26. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.005616	6.89	0.04
26. 9.	с101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0135	0.0002106	29 356.05	6.18
26. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0088	0.0001373	47 885.57	6.57
26. 11.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0213	0.0003323	46 760.67	15.54
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	168.80
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	83.50
27.	П15.	Брус 50*50	м		12	55.00	660.00
28.	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.		4	147.80	591.20
29.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.021	191 136.47	4 013.87
29. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.518362	95.19	239.72
29. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875	0.2979375	132.80	39.57
29. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	12.1125	0.2543625	498.94	126.91
29. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.075	0.043575	501.47	21.85
29. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0469875	85.21	4.00
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.4875	0.0522375	448.56	23.43
29. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000441	41 979.67	1.85
29. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000336	3 485.02	1.17
29. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0004956	7 597.28	3.77
29. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.268	25.57	57.99
29. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.869	15.66	29.27
29. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000867	41 979.67	3.64

1	2	3	4	5	6	7	8
29.13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00168	3 897.11	6.55
29.14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.002205	3 799.16	8.38
29.15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.02438	147.96	151.57
29.16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	2.1	1 574.73	3 306.93
29.17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.7875	34.07	26.83
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	296.61
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	149.56
30.	E56-12-5	Установка дверных приборов замков врезных	100 шт.		0.01	31 630.80	316.31
30.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.2	0.732	88.50	64.78
30.2.	c101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00004	38 150.02	1.53
30.3.	c101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт.	100	1	250.00	250.00
		<i>Накладные расходы</i>				82%	53.12
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	40.16
31.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.07	3 369.47	235.86
31.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	0.723695	101.14	73.19
31.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.002625	448.56	1.18
31.3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.3605	13.37	4.82
31.4.	c101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	7.07	22.16	156.67
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	81.02
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	46.66
32.	E10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м		0.104	2 753.15	286.33
32.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.935272	84.63	79.15
32.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0052	448.56	2.33
32.3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000738	41 979.67	3.10
32.4.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	112	11.648	17.32	201.74
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	84.06
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	42.38

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих

186 266.82

Оплата механизаторов

28 485.63

Сметная заработная плата

770.85

Трудозатраты осн. рабочих

29 256.48

Трудозатраты механизаторов

315.78

Нормативная трудоемкость

7.43

323.21

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						28 513.69
	Накладные расходы с к-0,94					0.94	26 802.87
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						17 387.45
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						230 457.14
	Временные здания и сооружения					1.2	2 765.49
	Итого						233 222.63
	Страхование					3	6 996.68
	Зимнее удорожание					1.41	3 288.44
	Итого						243 507.75
	Технический надзор					1.1	2 678.59
	Итого						246 186.34
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					18	44 313.54
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						290 499.88

Составил:

Проверил: