

Стройка: МУЗ «Городская больница №4» г. Владимир, ул Каманина,д.6

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На текущий ремонт МУЗ «Городская больница №4» г. Владимир, ул Каманина,д.6

Сметная стоимость: **498.227** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕР15-01051-1*	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		6.0359	9169.59	55 346.73	39 912.94	240 914.51
		Начисления: Н3=1.438, Н4=1.438, Н5= 1.323							
1. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	204.2844	1 233.06	14.74	18 178.76	99.69	122 923.67
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.4376	8.6773	13.02	112.98	48.99	425.10
1. 3.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	6.0667	36.6186	1.95	71.41	3.82	139.88
1. 4.	X03-1121	Подъемники мачтовые 0,5 тм	маш.-ч	0.6612	3.9910	20.00	79.82	153.95	614.41
1. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.7763	4.6857	75.40	353.30	448.56	2101.82
1. 6.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двуслойная с зернистостью 40/25	M2	0.7997	4.8269	22.12	106.77	101.79	491.33
1. 7.	C411-0002	Вода водопроводная	M3	0.0174	0.1050	2.3595	0.25	11.09	1.1644
1. 8.	C101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля «Дихтунгобанд»	м	234.9360	1418.07	0.5659	802.49	2.66	3 772.08
1. 9.	C101-1035-33	Грунтовка «Тифенгрунд»	л	8.7476	52.80	12.6553	668.20	59.48	3 140.57
1. 10.	C101-2208-33	Дюбеля для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9959	90.5152	1.18	106.81	3.61	326.76
1. 11.	C101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	M2	104.9714	633.6073	35.20	22302.98	74.82	47 406.50
1. 12.	C101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	75.7293	908.7516	0.3234	293.89	1.52	457.10
1. 13.	C101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.0926	163.5309	3.3148	542.07	15.58	2547.81
1. 14.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.2906	7.79	0.10	0.78	105.67	823.17
1. 15.	C201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	M	73.4799	443.5246	6.16	2732.11	30.10	13 350.09
1. 16.	C201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	219.94	1 327.56	6.86	9107.06	32.05	42 548.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	95%				17 377.15		117 181.34
		Сметная прибыль	47%				8 597.12		57 973.92
		Всего с НР и СП					81 321.00		416 069.76

ИТОГО ПО СМЕТЕ									240 914.51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							0.94		110 150.46
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									57 973.92
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ									409 038.89
Зимнее удорожание							1.2		4 908.47
Итого с зимним удорожанием									413 947.37
Непредвиденные расходы							2		8 278.95
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									422 226.32
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18		76 000.74
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									498 227.06

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.