Стройка:

Объект: МДОУ детский сад № 51 г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ детский сад № 51 г.Владимира

Сметная стоимость: **374.760** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.903** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **88.281** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Работа							
1.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**112**	**21.66**	**2 426.41**	**173.63**	**19 446.23**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	188.16	9.620	1 810.10	95.2400	17 920.36
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	17.92	19.20	344.06	3.82	68.45
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00112	2 326.12	2.61	3 488.26	3.91
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.056	12.45	0.70	54.55	3.05
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	28	8.13	227.64	47.28	1 323.84
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.56	64.22	35.96	175.07	98.04
		Накладные расходы				80%	1 448.08	75.2%	13 476.11
		Сметная прибыль				60%	1 086.06	60%	10 752.22
		Всего с НР и СП					4 960.55		43 674.56
2.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**6**	**10.35**	**62.13**	**85.93**	**515.60**
		Начисления: Н11= 2							
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	5.04	9.620	48.48	95.2400	480.01
2. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.36	19.20	6.91	3.82	1.38
2. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00006	2 326.12	0.14	3 488.26	0.21
2. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.03	26.60	0.80	93.50	2.81
2. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0012	12.45	0.01	54.55	0.07
2. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.012	64.22	0.77	175.07	2.10
		Накладные расходы				80%	38.78	75.2%	360.97
		Сметная прибыль				60%	29.09	60%	288.01
		Всего с НР и СП					130.00		1 164.57
3.	**Ц10-08-001-12**	**Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)**	**шт.**		**1**	**88.90**	**88.90**	**836.70**	**836.70**
		Начисления: Н11= 2							
3. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	8	8	10.350	82.80	102.3400	818.72
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07
3. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09
3. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18
3. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80
		Накладные расходы				80%	66.24	75.2%	615.68
		Сметная прибыль				60%	49.68	60%	491.23
		Всего с НР и СП					204.82		1 943.61
4.	**Ц31-01-008-2**	**Пульт управления С2000**	**шт.**		**1**	**1 045.22**	**1 045.22**	**8 865.25**	**8 865.25**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	83.4	83.4	9.910	826.49	98.0800	8 179.87
4. 2.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.0005	6 066.49	3.03	17 145.80	8.57
4. 3.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.46	35.20	16.19	84.21	38.74
4. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.46	12.45	5.73	54.55	25.09
4. 5.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.46	18.67	8.59	94.46	43.45
4. 6.	с201-9180	Подкладки металлические	кг	2	2	7.73	15.46	37.80	75.60
4. 7.	с522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.46	112.86	51.92	551.89	253.87
4. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	1.2	94.60	113.52	188.85	226.62
4. 9.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.11	0.11				
		Накладные расходы				80%	661.19	75.2%	6 151.26
		Сметная прибыль				60%	495.89	60%	4 907.92
		Всего с НР и СП					2 202.31		19 924.43
5.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**1**	**130.77**	**130.77**	**1 202.46**	**1 202.46**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	11.7	11.7	10.060	117.70	99.5000	1 164.15
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
5. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
5. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
5. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	175.07	17.51
		Накладные расходы				80%	94.16	75.2%	875.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				60%	70.62	60%	698.49
		Всего с НР и СП					295.55		2 776.39
6.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**18**	**21.87**	**393.66**	**154.14**	**2 774.51**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	20.34	9.620	195.67	95.2400	1 937.18
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.72*	*13.500*	*9.72*	*126.9100*	*91.38*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.72	134.65	96.95	578.32	416.39
			(1)			*13.50*	*9.72*	*126.91*	*91.38*
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.72	95.53	68.78	501.93	361.39
			(1)						
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	1.08	8.93	9.64	31.66	34.19
6. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.36	61.06	21.98	67.20	24.19
		Накладные расходы				95%	195.12	89.3%	1 811.50
		Сметная прибыль				65%	133.50	65%	1 318.56
		Всего с НР и СП					722.28		5 904.58
7.	**Ц10-02-016-6**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт.**		**1**	**256.59**	**256.59**	**1 502.19**	**1 502.19**
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	10.1	11.080	111.91	109.4500	1 105.45
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.44*	*0.44*	*10.060*	*4.43*	*94.5700*	*41.61*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.44	89.99	39.60	376.65	165.73
			(1)			*10.06*	*4.43*	*94.57*	*41.61*
7. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0003	0.0003	2 326.12	0.70	3 488.26	1.05
7. 5.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	41 664.00	4.17	203 736.96	20.37
7. 6.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53
7. 7.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55
7. 8.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
7. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	8.93	2.68	31.66	9.50
7. 10.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1	1	8.13	8.13	47.28	47.28
7. 11.	с110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.02	0.02	15.19	0.30	74.28	1.49
7. 12.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	10	10	7.70	77.00	11.51	115.10
7. 13.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.08	0.08	35.27	2.82	172.47	13.80
7. 14.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	175.07	10.50
7. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78
7. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001				
		Накладные расходы				80%	93.07	75.2%	862.59
		Сметная прибыль				60%	69.80	60%	688.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					419.47		3 053.02
8.	**Ц10-06-037-5**	**Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840**	**шт.**		**1**	**99.84**	**99.84**	**344.65**	**344.65**
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.06	2.06	9.070	18.68	89.9000	185.19
8. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.02	95.53	1.91	501.93	10.04
			(1)						
8. 3.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00003	0.00003	8 580.00	0.26	24 671.67	0.74
8. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1.2	1.2	8.13	9.76	47.28	56.74
8. 5.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0009	0.0009	75 196.00	67.68	98 897.10	89.01
8. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.027	0.027				
		Накладные расходы				100%	18.68	94%	174.08
		Сметная прибыль				65%	12.14	65%	120.37
		Всего с НР и СП					130.66		639.10
9.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**1**	**120.32**	**120.32**	**322.14**	**322.14**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.510	14.84	94.1700	146.91
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.500*	*0.03*	*126.9100*	*0.25*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	578.32	1.16
			(1)			*13.50*	*0.03*	*126.91*	*0.25*
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	501.93	1.00
			(1)						
9. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39
9. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09
9. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	1.55
9. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.79	16.82
9. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.04	1.22
9. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30
9. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51
9. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	332.72	11.98
9. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	38 942.54	38.94
9. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21
9. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88
9. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76
9. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22
9. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	217.31	1.30
9. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы				95%	14.13	89.3%	131.41
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	95.65
		Всего с НР и СП					144.11		549.21
10.	**Ц10-01-039-6**	**Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки**	**шт.**		**1**	**17.06**	**17.06**	**169.14**	**169.14**
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2	2	8.530	17.06	84.5700	169.14
		Накладные расходы				80%	13.65	75.2%	127.19
		Сметная прибыль				60%	10.24	60%	101.48
		Всего с НР и СП					40.94		397.82
11.	**Ц10-04-101-7**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт.**		**13**	**32.24**	**419.15**	**240.14**	**3 121.81**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2	26	9.070	235.82	89.9000	2 337.40
11. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.143	162.03	23.17	397.18	56.80
11. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.065	2 124.91	138.12	10 390.81	675.40
11. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.195	94.60	18.45	188.85	36.83
		Накладные расходы				92%	216.95	86.48%	2 021.38
		Сметная прибыль				65%	153.28	65%	1 519.31
		Всего с НР и СП					789.39		6 662.50
12.	**Ц10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт.**		**26**	**21.01**	**546.39**	**194.26**	**5 050.82**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	52	9.620	500.24	95.2400	4 952.48
12. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.13	64.22	8.35	175.07	22.76
12. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.39	94.60	36.89	188.85	73.65
		Накладные расходы				92%	460.22	86.48%	4 282.90
		Сметная прибыль				65%	325.16	65%	3 219.11
		Всего с НР и СП					1 331.77		12 552.84
13.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**6.5**	**373.45**	**2 427.41**	**3 579.75**	**23 268.36**
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	244.4	9.400	2 297.36	93.1000	22 753.64
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	16.055	8.10	130.05	32.06	514.72
		Накладные расходы				95%	2 182.49	89.3%	20 319.00
		Сметная прибыль				65%	1 493.28	65%	14 789.87
		Всего с НР и СП					6 103.19		58 377.23
14.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**5.25**	**89.15**	**468.06**	**462.64**	**2 428.84**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	18.48	9.400	173.71	93.1000	1 720.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 2.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.2625	68.04	17.86	332.72	87.34
14. 3.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.105	19.26	2.02	28.32	2.97
14. 4.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.2625	140.80	36.96	238.17	62.52
14. 5.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.2625	118.57	31.12	236.72	62.14
14. 6.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	1.365	50.75	69.27	170.41	232.61
14. 7.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.525	98.80	51.87	168.09	88.25
14. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.84	94.60	79.46	188.85	158.63
		Накладные расходы				95%	165.02	89.3%	1 536.40
		Сметная прибыль				65%	112.91	65%	1 118.32
		Всего с НР и СП					746.00		5 083.56
15.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**2.5**	**904.61**	**2 261.53**	**4 314.22**	**10 785.54**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	86.75	9.400	815.45	93.1000	8 076.43
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.55*	*13.500*	*7.43*	*126.9100*	*69.80*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.55	134.65	74.06	578.32	318.08
			(1)			*13.50*	*7.43*	*126.91*	*69.80*
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	44.75	8.10	362.48	32.06	1 434.69
15. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	11.1	2.08	23.09	5.13	56.94
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.55	95.53	52.54	501.93	276.06
			(1)						
15. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00545	9 140.00	49.81	31 650.68	172.50
15. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.0075	12 095.66	90.72	27 050.59	202.88
15. 9.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	25				
15. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	62.5	0.87	54.38	2.42	151.25
15. 11.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	25	0.27	6.75	0.94	23.50
15. 12.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	2.5	274.18	685.45	5.00	12.50
15. 13.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	12.5	2.28	28.50	3.88	48.50
		Накладные расходы				95%	781.74	89.3%	7 274.58
		Сметная прибыль				65%	534.87	65%	5 295.05
		Всего с НР и СП					3 578.14		23 355.17
16.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.5**	**1 747.29**	**873.64**	**2 907.50**	**1 453.75**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	11.9	9.400	111.86	93.1000	1 107.89
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.91*	*7.955*	*11.613*	*92.38*	*0.8774*	*6.98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.055	134.65	7.41	578.32	31.81
			(1)			*13.50*	*0.74*	*126.91*	*6.98*
16. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	7.9	31.14	246.01		
			(1)			*11.60*	*91.64*		
16. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	1.35	8.10	10.94	32.06	43.28
16. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	2.42	2.08	5.03	5.13	12.41
16. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.055	95.53	5.25	501.93	27.61
			(1)						
16. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00105	12 095.66	12.70	27 050.59	28.40
16. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	14.13	6.78	34.15	16.39
16. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	6.7	2.82	18.89	13.79	92.39
16. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	6.7	26.08	174.74	7.62	51.05
16. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.1	25.49	2.55		
16. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.5	19.66	9.83	33.83	16.92
16. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	3.35	0.87	2.91	2.42	8.11
16. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	9	0.27	2.43	0.94	8.46
16. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.9	274.18	246.76	5.00	4.50
		Накладные расходы				95%	194.03	89.3%	995.58
		Сметная прибыль				65%	132.76	65%	724.67
		Всего с НР и СП					1 200.42		3 173.99
17.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**4.5**	**394.62**	**1 775.78**	**995.25**	**4 478.64**
		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	25.245	9.400	237.30	93.1000	2 350.31
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.045*	*13.500*	*0.61*	*126.9100*	*5.71*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.045	134.65	6.06	578.32	26.02
			(1)			*13.50*	*0.61*	*126.91*	*5.71*
17. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.045	95.53	4.30	501.93	22.59
			(1)						
17. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.001935	2 020.00	3.91	9 877.80	19.11
17. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.09	68.04	6.12	332.72	29.94
17. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	1.395	641.98	895.56	1 085.88	1 514.80
17. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	3.6	18.48	66.53	21.14	76.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	54.9	0.27	14.82	0.94	51.61
17. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.225	1 913.00	430.43	844.27	189.96
17. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.09	140.80	12.67	238.17	21.44
17. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.72	94.60	68.11	188.85	135.97
		Накладные расходы				95%	226.01	89.3%	2 103.93
		Сметная прибыль				65%	154.64	65%	1 531.41
		Всего с НР и СП					2 156.44		8 113.98
18.	**Ц10-08-019-1**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт.**		**15**	**5.26**	**78.93**	**49.17**	**737.59**
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.5	7.5	9.770	73.28	96.6600	724.95
18. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.00075	2 326.12	1.74	3 488.26	2.62
18. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00015	13 026.22	1.95	29 851.95	4.48
18. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00015	12 281.50	1.84	35 315.28	5.30
		Накладные расходы				80%	58.62	75.2%	545.16
		Сметная прибыль				60%	43.97	60%	434.97
		Всего с НР и СП					181.52		1 717.72
19.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**6**	**66.48**	**398.88**	**377.59**	**2 265.54**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	12	9.620	115.44	95.2400	1 142.88
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*2.04*	*11.600*	*23.66*	*109.0500*	*222.46*
19. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.34	2.04	110.86	226.15	463.81	946.17
			(1)			*11.60*	*23.66*	*109.05*	*222.46*
19. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.009	2 500.00	22.50	12 225.00	110.03
19. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.12	12.45	1.49	54.55	6.55
19. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.024	151.90	3.65	406.48	9.76
19. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00012	9 365.32	1.12	33 148.52	3.98
19. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.12	118.00	14.16	114.79	13.77
19. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.12	67.19	8.06	189.90	22.79
19. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.618	8.38	5.18	9.97	6.16
		Накладные расходы				100%	139.10	94%	1 283.42
		Сметная прибыль				65%	90.42	65%	887.47
		Всего с НР и СП					628.40		4 436.43
20.	**Ц08-02-407-2**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40**	**100 м**		**0.12**	**959.98**	**115.20**	**5 538.04**	**664.56**
		Начисления: Н11= 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.5	4.98	9.400	46.81	93.1000	463.64
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8*	*0.096*	*13.500*	*1.30*	*126.9100*	*12.18*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.8	0.096	134.65	12.93	578.32	55.52
			(1)			*13.50*	*1.30*	*126.91*	*12.18*
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	0.7704	8.10	6.24	32.06	24.70
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.47	1.0164	2.08	2.11	5.13	5.21
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.8	0.096	95.53	9.17	501.93	48.19
			(1)						
20. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	27 050.59	6.82
20. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.126	14.13	1.78	34.15	4.30
20. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.0984	17.80	1.75	87.04	8.56
20. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.0816	68.04	5.55	332.72	27.15
20. 11.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.078				
20. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.1224	19.66	2.41	33.83	4.14
20. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	0.492	0.87	0.43	2.42	1.19
20. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	0.96	2.28	2.19	3.88	3.72
20. 15.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0096	1 913.00	18.36	844.27	8.10
20. 16.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.032	0.00384	434.85	1.67	519.37	1.99
		Накладные расходы				95%	45.70	89.3%	424.91
		Сметная прибыль				65%	31.27	65%	309.28
		Всего с НР и СП					192.18		1 398.75
21.	**Ц10-06-068-15**	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)**	**шт.**		**2**	**473.44**	**946.88**	**4 680.32**	**9 360.64**
21. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	16	32	15.470	495.04	152.9400	4 894.08
21. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	16	32	14.120	451.84	139.5800	4 466.56
		Накладные расходы				80%	757.50	75.2%	7 039.20
		Сметная прибыль				60%	568.13	60%	5 616.38
		Всего с НР и СП					2 272.51		22 016.23
22.	**Ц08-02-149-1**	**Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.2**	**2 831.61**	**566.32**	**9 102.73**	**1 820.55**
		Начисления: Н11= 2							
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.1	3.42	9.620	32.90	95.2400	325.72
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.44*	*3.288*	*13.182*	*43.34*	*123.9225*	*407.46*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.078	134.65	10.50	578.32	45.11
			(1)			*13.50*	*1.05*	*126.91*	*9.90*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.55	2.37	1.30	4.16	2.29
22. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.55	131.44	72.29	211.22	116.17
			(1)			*11.60*	*6.38*	*109.05*	*59.98*
22. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	13.3	2.66	142.70	379.58	462.95	1 231.45
			(1)			*13.50*	*35.91*	*126.91*	*337.58*
22. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.078	95.53	7.45	501.93	39.15
			(1)						
22. 8.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0.21	0.042	6.97	0.29	15.69	0.66
22. 9.	с103-9163	Муфты натяжные	шт.	8	1.6				
22. 10.	с510-3484-33	Зажимы	100 шт.	0.08	0.016	1 755.14	28.08	1 113.97	17.82
22. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00416	0.000832	19.26	0.02	28.32	0.02
22. 12.	с510-3493-33	Анкер тросовый	100 шт.	0.08	0.016	1 320.00	21.12	1 328.56	21.26
22. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.004	140.80	0.56	238.17	0.95
22. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0048	0.00096	118.57	0.11	236.72	0.23
22. 15.	с548-3419-33	Серьга	шт.	8	1.6	6.80	10.88	11.58	18.53
		Накладные расходы				95%	72.43	89.3%	654.73
		Сметная прибыль				65%	49.56	65%	476.57
		Всего с НР и СП					688.30		2 951.85

Раздел 2. Оборудование и материалы

23.	**П1 прайс.**	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-78 (Аврора-ДН)**	**шт.**	**112**		**287.00**	**32 144.00**
24.	**П2 прайс.**	**Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ**	**шт.**	**1**		**2 600.00**	**2 600.00**
25.	**П3 прайс.**	**Блок реле УК-ВК/02**	**шт.**	**1**		**320.00**	**320.00**
26.	**П4 прайс.**	**База для извещателя пожарного дымового ИП 212-78 (Аврора-ДН)**	**шт.**	**112**		**49.12**	**5 501.44**
27.	**П5 прайс.**	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**	**шт.**	**6**		**80.00**	**480.00**
28.	**П6 прайс.**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ**	**шт.**	**18**		**200.00**	**3 600.00**
29.	**П9 прайс.**	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"**	**шт.**	**1**		**2 900.00**	**2 900.00**
30.	**П10 прайс.**	**Пульт управления С2000**	**шт.**	**1**		**4 300.00**	**4 300.00**
31.	**П13 прайс.**	**Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01**	**шт.**	**1**		**2 900.00**	**2 900.00**
32.	**П14 прайс.**	**Бокс аккумуляторный 17х2**	**шт.**	**1**		**1 200.00**	**1 200.00**
33.	**П15 прайс.**	**Выключатель автоматический ВА 47-29 10А**	**шт.**	**1**		**54.00**	**54.00**
34.	**П16 прайс.**	**Аккумулятор 12В, 17 Ач**	**шт.**	**2**		**1 709.00**	**3 418.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	**С512-0006**	**Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10**	**шт.**		**6**	**53.55**	**321.30**	**87.00**	**522.00**
36.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-2П**	**шт.**		**15**	**5.94**	**89.10**	**6.80**	**102.00**
37.	**С201-9233**	**Металлорукав d = 12 мм**	**м**		**250**			**15.50**	**3 875.00**
38.	**П19 прайс.**	**Кабель-канал 25х25 мм**	**м**		**250**			**18.00**	**4 500.00**
39.	**П20 прайс.**	**Кабель-канал 10х15 мм**	**м**		**400**			**11.20**	**4 480.00**
40.	**П21 прайс.**	**Труба ПВХ жесткая d = 32 мм**	**м**		**12**			**15.00**	**180.00**
41.	**П25 прайс.**	**Кабель КСПВ 2*0,5 мм**	**м**		**380**			**2.00**	**760.00**
42.	**П26 прайс.**	**Кабель КСПВ 4*0,5 мм**	**м**		**130**			**3.70**	**481.00**
43.	**П27 прайс.**	**Кабель КСПВ 10*0,5 мм**	**м**		**25**			**9.60**	**240.00**
44.	**П28 прайс.**	**Кабель КСПВ 20*0,5 мм**	**м**		**10**			**16.00**	**160.00**
45.	**П29 прайс.**	**Кабель КСВВ 4*0,8 мм**	**м**		**400**			**11.00**	**4 400.00**
46.	**П30 прайс.**	**Кабель ВВГ 3*1,5 мм**	**м**		**30**			**15.00**	**450.00**
47.	**П39 прайс.**	**Световое табло "ВЫХОД" Молния-12**	**шт.**		**26**			**187.00**	**4 862.00**
48.	**П46 прайс.**	**Оповещатель звуковой "Иволга-12"**	**шт.**		**13**			**200.00**	**2 600.00**
49.	**П50 прайс.**	**Трос d=5мм**	**м**		**20**			**15.80**	**316.00**
50.	**П51 прайс.**	**Тальреп**	**шт.**		**2**			**40.00**	**80.00**
51.	**П52 прайс.**	**Гофро-шланг d=16 мм**	**м**		**50**			**6.00**	**300.00**

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**15 929.47**		**189 140.95**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**7 942.93**		**73 067.43**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			**5 656.94**		**55 384.59**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ			**29 529.34**		**317 592.97**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-9, 11, 12, 14-20, 22)			**87.59**		**150.65**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**5 315.28**		**18**	**57 166.73**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**34 844.62**			**374 760.00**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)