

Стройка: МДОУ №34

Объект: МДОУ №34

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения (общестроительные работы по восстановлению полов в коридорах) в МДОУ №34

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Укладка канальных плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	м2	2,5
2.	Плиты плоские разм 1,05*0,5м	шт.	5
3.	Устройство стяжек цементных: толщиной 30 мм	м2	67
4.	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	6 7
5.	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x100мм с шагом 300мм	м3	2.1
7.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:	м	83
8.	Устройство покрытий из плит древесностружечных (фанера)	м2	67
9.	Фанера нешлифованная марки ФБС, толщиной 15 мм	м2	68.8
10.	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	м2	67
11.	Линолеум алкидный г-1 толщиной 5 мм	м2	68.34
12.	Антисептирование водными растворами деревянных покрытий	м2	2.16
13.	Состав огнезащитный "Сенеж"	кг	65

СОГЛАСОВАНО: заведующая МДОУ №34 _____ О.В. Ефремова

Г.М. Зайцева, 32 33 46