

_____/_____/_____
«_____» _____ 200__ г.

Стройка:

Объект: МУЗ «Городская больница №3»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.06	372.19	22.33	3 634.02	218.04	9.764
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	2.39154	8.300	19.85	87.460	209.16	10.537
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0069	13.020	0.09	105.600	0.73	8.111
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0069	20.00	0.14	153.05	1.06	7.652
		(1)				13.02	0.09	105.60	0.73	8.111
1. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.2277	1.20	0.27	2.92	0.66	2.433
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.1644	6.64	1.09	28.32	4.66	4.265
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0258	37.93	0.98	96.91	2.50	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	14.76	74%	155.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.97	50%	104.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					47.06		478.30	
2.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м		0.06	3 359.76	201.59	29 852.35	1 791.14	8.885
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								

< 1190 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.1168	15.067008	9.910	149.31	104.130	1 568.93	10.508
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1152	0.006912	13.500	0.09	134.750	0.93	9.981
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.072	0.00432	86.40 13.50	0.37 0.06	500.89 134.75	2.16 0.58	5.797 9.981
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0432	0.002592	111.99 13.50	0.29 0.03	501.86 134.75	1.30 0.35	4.481 9.981
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3168	0.019008	75.40	1.43	448.56	8.53	5.949
2. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.000051	22 288.50	1.14	48 380.89	2.47	2.171
2. 7.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.015	26.60	0.40	93.14	1.40	3.502
2. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000096	2.02		11.73		5.807
2. 9.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	19.2096	1.152576	42.20	48.64	179.04	206.36	4.243
		Накладные расходы				115.2%	172.11	115.2%	1 808.48	
		Сметная прибыль				70.55%	105.40	70.55%	1 107.54	
		Всего с НР и СП					479.10		4 707.15	
3.	С103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м		5.39	17.27	93.09	49.70	267.88	2.878
4.	Е65-5-1	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.03	3 076.17	92.29	19 174.69	575.24	6.233
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	93.15	2.7945	9.070	25.35	95.460	266.76	10.525
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.001725	75.40	0.13	448.56	0.77	5.949
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	36 100.84	1.52	1.431
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	35 220.34	0.74	2.272
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
4. 6.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	3	21.55	64.65	101.12	303.36	4.692
		Накладные расходы				103%	26.11	103%	274.76	
		Сметная прибыль				60%	15.21	60%	160.06	
		Всего с НР и СП					133.61		1 010.06	
5.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3		2	12.46	24.92	131.15	262.31	10.526
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								

< 1190 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	1.4605	2.921	8.530	24.92	89.800	262.31	10.528
						74%	18.44	74%	194.11	
						50%	12.46	50%	131.16	
							55.82		587.57	
6.	ЦЗ8-01-006-7	Изготовление вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.)	т конструкций		0.21	8 880.25	1 864.85	60 581.49	12 722.11	6.822
		<i>Начисления: НЗ= 1.74, Н4= 1.74, Н5= 1.74, Н11= 2</i>								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	337.56	70.8876	9.400	666.34	98.850	7 007.24	10.516
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.22	1.0962	10.060	11.03	100.410	110.07	9.981
6. 3.	х04-0300	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.ч	115.362	24.22602	39.49	956.69	197.38	4 781.73	4.998
6. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.132	0.65772	1.20	0.79	2.92	1.92	2.433
6. 5.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	0.348	0.07308	4.29	0.31	12.10	0.88	2.821
6. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.522	0.10962	5.13	0.56	13.74	1.51	2.678
6. 7.	х33-0500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.ч	2.436	0.51156	14.38	7.36	57.77	29.55	4.017
6. 8.	х33-0900	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	маш.ч	3.654	0.76734	70.00	53.71	167.14	128.25	2.388
6. 9.	х35-0471	Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс)	маш.ч (1)	5.22	1.0962	<u>56.24</u>	<u>61.65</u>	<u>238.58</u>	<u>261.53</u>	<u>4.242</u>
						<u>10.06</u>	<u>11.03</u>	<u>100.41</u>	<u>110.07</u>	<u>9.981</u>
6. 10.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.87	0.1827	<u>95.53</u>	<u>17.45</u>	<u>568.31</u>	<u>103.83</u>	<u>5.949</u>
6. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.1	0.231	6.64	1.53	28.32	6.54	4.265
6. 12.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0476	0.009996	9 600.00	95.96	39 069.49	390.54	4.07
6. 13.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.3	0.063	8.38	0.53	9.97	0.63	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				66%	447.06	66%	4 697.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	440.29	65%	4 626.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 752.20		22 045.79	
7.	С.ф 1	Уголок 50*50*5	кг		160			27.42	4 387.20	
8.	С.ф 2	Арматура 12	кг		50			22.50	1 125.00	
9.	Е09-06-001-3	Монтаж металлоконструкции (лестницы)	т		0.21	1 205.51	253.16	11 467.76	2 408.23	9.513
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	119.0825	25.007325	8.530	213.31	89.800	2 245.66	10.528
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.042	13.500	0.57	134.750	5.66	9.981
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2	0.042	<u>111.99</u>	<u>4.70</u>	<u>501.86</u>	<u>21.08</u>	<u>4.481</u>
						<u>13.50</u>	<u>0.57</u>	<u>134.75</u>	<u>5.66</u>	<u>9.981</u>
9. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.875	0.18375	1.20	0.22	2.92	0.54	2.433

< 1190 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 5.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	4.675	0.98175	12.31	12.09	62.51	61.37	5.078
9. 6.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.325	0.06825	6.70	0.46	36.43	2.49	5.437
9. 7.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.9125	0.191625	5.13	0.98	13.74	2.63	2.678
9. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3	0.063	<u>75.40</u>	<u>4.75</u>	<u>448.56</u>	<u>28.26</u>	<u>5.949</u>
9. 9.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000021	75 827.80	1.59	82 941.28	1.74	1.094
9. 10.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.4	0.084	6.64	0.56	28.32	2.38	4.265
9. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000063	6 066.49	0.04	17 301.20	0.11	2.852
9. 12.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0036	0.000756	13 521.39	10.22	39 069.49	29.54	2.889
9. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000021	5 160.53	0.01	43 728.81	0.09	8.474
9. 14.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.18	0.0378	34.68	1.31	54.07	2.04	1.559
9. 15.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000651	26 200.00	1.71	41 383.90	2.69	1.58
9. 16.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000126	2 200.00	0.28	47 899.66	6.04	21.773
9. 17.	c537-0097	Канат	10 м	0.0187	0.003927	35.24	0.14	162.10	0.64	4.6
9. 18.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0945	8.38	0.79	9.97	0.94	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				81%	173.24	81%	1 823.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	154.53	72.25%	1 626.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					580.93		5 858.38	

Оплата основных рабочих**1 099.08****11 560.06****10.518****Оплата механизаторов****11.78****117.39****9.965****Стоимость механизмов****1 173.00****5 646.41****4.814****ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ****280.14****6 550.68****23.384****Фонд оплаты труда****1 110.86****11 677.45****10.512****Накладные расходы****851.72****8 953.66****10.512****Сметная прибыль****737.86****7 756.52****10.512****НР*0,94****0.94****800.62****0.94****8 416.44****10.512****ИТОГО****4 090.70****39 930.11****9.761****НДС 18%****0.18****736.33****0.18****7 187.42****9.761****ВСЕГО****4 827.03****47 118.00****9.761****Использование автовышки****12 000.00****ВСЕГО****59 118.00**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)