

«Согласовано»

Заведующая ДОУ №97

Л.В. Тускевич

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт помещений (общестроительные работы в группе на втором этаже) ДОУ № 97 ,  
перекопский в/городок, 5-а

№ п.п.	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	25.44
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой	шт.	4.00
3	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2 пр	4.32
4	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	8.40
5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м	м2 пр	12.72
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м2 пр	12.72
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	7.60
8	Снятие дверных полотен	м2	10.80

9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6.00
10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	10.80
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	10.80
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	6.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	6.00
	Наличники из древесины тип н-1, размером 13x74 мм	м	58.32
11	Разборка обшивки: неоштукатуренной	м2	10.00
12	Разборка каркаса из брусьев	м2	10.00
13	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции экраны на радиаторы	м2	10.40
14	Установка решеток декоративных на радиаторы площадью в свету: до 1 м2	1 решетк	13.00
15	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	1.00
16	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением	м2	1.00
17	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	14.00
18	Выведение промочек масляной краской	м2	25.00
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	142.50

20	Сплошная шпаклевка потолков после побелки	м2	142.50
21	Окраска ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	142.50
22	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	62.40
23	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	70.00
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	205.00
25	Сплошная шпаклевка стен под окраску стен вододисперсионными составами после масляной краски	м2	205.00
26	Вододисперсионная окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	205.00
27	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	24.00
28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	28.40
29	Разборка обшивки: подоконников из пластика	м2	6.00
30	Ремонт подоконников	шт.	4.00
31	Сплошная шпатлевка отремонтированных подоконников по дереву:	м2	6.00
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	91.50
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	5.00
34	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за	м2	24.00

два раза с расчисткой старой  
краски: более 35 %

35	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	91.20
36	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	118.50
37	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	м2	42.00
38	Устройство покрытий: из фанеры	м2	118.50
39	Устройство покрытий из линолеума на клею: кн-2	м2	118.50
40	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	71.50
41	Монтаж стальных плинтусов	м	4.00
42	Разборка покрытий полов: из	м2	24.00
43	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24.00
44	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	24.00
45	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	30.42
46	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	36.00
47	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	1.20
48	Смена жалюзийных решеток	шт.	11.00
49	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.60
50	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	7.60

Составил: ведущий специалист \_\_\_\_\_ Г.М. Зайцева

