

ЗАКАЗЧИК: МОУ СОШ №46

ПОДРЯДЧИК: ООО «СИГМА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **152 022.16 руб.**

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» корпус №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения

Составил:

Проверил:

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	481.18	481.18	4 665.81	4 665.81
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	46.8	46.8	10.060	470.81	99.5000	4 656.60
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	0.192	1.95	0.37	3.74	0.72
1. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	83.22	8.32
		<i>Накладные расходы</i>				80%	376.65	67.68%	3 151.59
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	282.49	51%	2 374.87
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 140.31		10 192.26
2.	С514-3034-33	ППКОП "Сигнал20М"	шт.		1	2 232.98	2 232.98	3 016.00	3 016.00
3.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		47	25.89	1 216.98	229.72	10 796.77
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	112.8	9.620	1 085.14	95.2400	10 743.07
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	9.024	1.95	17.60	3.74	33.75
3. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.235	64.22	15.09	83.22	19.56
		<i>Накладные расходы</i>				80%	868.11	67.68%	7 270.91
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	651.08	51%	5 478.97
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 736.18		23 546.65
4.	С549-3188-33	Извещатель пожарный дымовой ИП212-77	шт.		47	49.13	2 309.11	186.00	8 742.00
5.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		2	12.81	25.61	114.73	229.45
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.2	2.4	9.620	23.09	95.2400	228.58
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.144	1.95	0.28	3.74	0.54
5. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.004	64.22	0.26	83.22	0.33
		<i>Накладные расходы</i>				80%	18.47	67.68%	154.70
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	13.85	51%	116.58
		<i>Всего с НР и СП</i>					57.94		500.73
6.	С549-3188-33	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3	шт.		2	49.13	98.26	35.00	70.00
7.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС ручные	шт.		7	12.81	89.65	114.73	803.09
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.2	8.4	9.620	80.81	95.2400	800.02

< 256 * 14 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.504	1.95	0.98	3.74	1.88
7. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.014	64.22	0.90	83.22	1.17
		<i>Накладные расходы</i>				80%	64.65	67.68%	541.45
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	48.49	51%	408.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					202.78		1 752.55
8.	С549-3187-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.		7	41.31	289.17	153.00	1 071.00
9.	Ц10-04-066-5	Оповещатель звуковой	шт.		4	11.34	45.36	108.22	432.88
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.2	4.8	9.070	43.54	89.9000	431.52
9. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.016	64.22	1.03	83.22	1.33
		<i>Накладные расходы</i>				92%	40.06	77.832%	335.86
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	28.30	55.25%	238.41
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.72		1 007.16
10.	С549-3188-33	Оповещатель звуковой "Свирель-2"	шт.		4	49.13	196.52	180.00	720.00
11.	Ц10-04-066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт.		7	78.19	547.30	632.83	4 429.82
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.2	50.4	8.850	446.04	87.7700	4 423.61
11. 2.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.01	0.07	67.19	4.70	87.07	6.09
		<i>Накладные расходы</i>				92%	410.36	77.832%	3 442.98
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	289.93	55.25%	2 444.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 247.58		10 316.85
12.	С546-3353-33	Табло "Выход" "Молния-12"	шт.		7	98.25	687.75	248.03	1 736.21
13.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	205.48	205.48	1 532.06	1 532.06
13. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	12.12	12.12	11.080	134.29	109.4500	1 326.53
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.528</i>	<i>0.528</i>	<i>10.060</i>	<i>5.31</i>	<i>94.5700</i>	<i>49.93</i>
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.528</i>	<i>0.528</i>	<i>89.99</i>	<i>47.51</i>	<i>379.61</i>	<i>200.43</i>
			(1)			<i>10.06</i>	<i>5.31</i>	<i>94.57</i>	<i>49.93</i>
13. 4.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	83.22	4.99
		<i>Накладные расходы</i>				80%	111.68	67.68%	931.59
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	83.76	51%	701.99
		<i>Всего с НР и СП</i>					400.92		3 165.64
14.	С545-11142	Блок питания РИП-12 12В-3А-17	шт.		1			2 165.00	2 165.00
15.	С545-11141	Аккумуляторная батарея АКБ -17 17а/ч	шт.		1			850.00	850.00
16.	С545-8058	Резисторы МЛТ-0,25	шт.		49	9.28	454.72	1.40	68.60
17.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		1.5	1 680.61	2 520.91	7 979.21	11 968.82
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	67.68	9.400	636.19	93.1000	6 301.01
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>15.336</i>	<i>23.004</i>	<i>11.790</i>	<i>271.22</i>	<i>110.8388</i>	<i>2 549.74</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	1.536	2.304	<u>134.65</u>	<u>310.23</u>	<u>600.18</u>	<u>1 382.81</u>
			(1)			13.50	31.10	126.91	292.40
17. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u>	13.8	20.7	<u>31.14</u>	<u>644.60</u>	<u>143.38</u>	<u>2 967.97</u>
			(1)			11.60	240.12	109.05	2 257.34
17. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	4.446	8.10	36.01	31.05	138.05
17. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	1.536	2.304	<u>107.30</u>	<u>247.22</u>	<u>511.71</u>	<u>1 178.98</u>
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	862.04	80.37%	7 113.35
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	589.82	55.25%	4 890.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 972.77		23 972.21
18.	C512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12x12 мм	м		60	15.63	937.80	12.00	720.00
19.	C512-3105-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25x16 мм	м		90	40.19	3 617.10	15.00	1 350.00
20.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		1	419.18	419.18	779.68	779.68
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	8.088	9.400	76.03	93.1000	752.99
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.024</i>	<i>0.024</i>	<i>13.500</i>	<i>0.32</i>	<i>126.9100</i>	<i>3.05</i>
20. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.024	0.024	<u>134.65</u>	<u>3.23</u>	<u>600.18</u>	<u>14.40</u>
			(1)			13.50	0.32	126.91	3.05
20. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.024	0.024	<u>107.30</u>	<u>2.58</u>	<u>511.71</u>	<u>12.28</u>
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	72.53	80.37%	607.63
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	49.63	55.25%	417.71
		<i>Всего с НР и СП</i>					541.34		1 805.02
21.	П1.	Металлорукав д=10 мм	м		100			14.00	1 400.00
22.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		5.8	156.97	910.42	675.00	3 915.03
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	24.4992	9.400	230.29	93.1000	2 280.88
22. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.884</i>	<i>10.9272</i>	<i>11.612</i>	<i>126.89</i>	<i>109.1638</i>	<i>1 192.85</i>
22. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.012	0.0696	<u>134.65</u>	<u>9.37</u>	<u>600.18</u>	<u>41.77</u>
			(1)			13.50	0.94	126.91	8.83
22. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u>	1.872	10.8576	<u>31.14</u>	<u>338.11</u>	<u>143.38</u>	<u>1 556.76</u>
			(1)			11.60	125.95	109.05	1 184.02
22. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.012	0.0696	<u>107.30</u>	<u>7.47</u>	<u>511.71</u>	<u>35.62</u>
			(1)						

< 256 * 14 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	339.32	80.37%	2 791.84
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	232.17	55.25%	1 919.24
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 481.91		8 626.10
23.	C506-0013	Кабели местной связи , марки КСПВ 2х0,5	1000 м		0.48	14 019.00		6 729.12	2 200.00	1 056.00
24.	C508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2	1000 м		0.1	2 241.37		224.14	5 510.00	551.00
25.	Ц10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.		19	48.27		917.13	406.78	7 728.91
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.8	91.2	8.530		777.94	84.5700	7 712.78
25. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.19	64.22		12.20	83.22	15.81
		<i>Накладные расходы</i>					92%	715.70	77.832%	6 003.01
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	505.66	55.25%	4 261.31
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 138.50		17 993.23
26.	C512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.		19	5.94		112.86	7.27	138.13
27.	П2.	Крепеж	комплект		1				2 300.00	2 300.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

25 268.73

4 004.15

4 407.90

429.19

463.67

19 565.48

3 879.57

2 775.17

31 923.47

33.52

18

5 746.22

37 669.69

73 236.26

39 657.59

43 453.16

428.00

463.00

26 011.55

32 344.91

23 251.17

128 832.34

1.15

18 23 189.82

152 022.16