

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт столовой) в СШ №36 по адресу: г. Владимир, ул.Добросельская,179а

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Очистка поверхности потолков с рустами	100 м2	3,25
2.	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	1,96
3.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью поверхности (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски потолков	100 м2	3,25
4.	Масляная улучшенная окраска по штукатурке потолков	100 м2	3,25
5.	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2	0,46
6.	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов, Эл. Печей, сушильных шкафов и др.	100шт	0,14
7.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10м2 толщ. слоя до 20мм	100 м2	0,66
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3,25
9.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону в 2-х цветах с бордюром (по эскизам заказчика)	100 м2	0,86
10.	Установка и крепление наличников	100 м	0,25
11.	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы	100 т	0,065
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза)	т	6,5
13.	Покрытие грунтовкой «Бетонконтакт» стен	100м2	0,86
14.	Масляная улучшенная окраска стен	100м2	0,4

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)